

**Дополнительное соглашение № 1
к Договору подряда № 6-КЗ-КИКГС от 24 апреля 2026г.**

г. Коломна

«24» апреля 2026 г.

Акционерное общество «Коломенский завод» (АО «Коломенский завод»), именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице Директора по эксплуатации и безопасности производственной деятельности Степанкевича Вячеслава Станиславовича, действующего на основании Доверенности №169/5014 от 24.04.2026г., с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «КиКГЕОСТРОЙ» (ООО «КиКГЕОСТРОЙ»), именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице Генерального Директора Кесслера Юрия Францевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые **«Стороны»**, заключили настоящее Дополнительное соглашение № 1 (далее – **Дополнительное соглашение**) к договору подряда № 6-КЗ-КИКГС от 24 апреля 2026г. (далее - **Договор**) о нижеследующем:

1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по объекту: «Устройство оснований под монтаж Шахтная электропечь для термической обработки клапанов ПШО 6.20/8И1-К», «Устройство оснований под монтаж Многофункциональный обрабатывающий центр с ЧПУ мод. SMX3100ST (4.ед)», на территории АО «Коломенский завод», расположенного по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42, в объеме, предусмотренном переданной Технической документацией, Проектной документацией, Договором (включая приложения к Договору), Дополнительным соглашением.

2. Объем и требования к Работам по Дополнительному соглашению, место их производства, а также перечень необходимых для производства материалов и оборудования определяются Сторонами в Дополнительном соглашении и в приложениях к нему, Ведомостью объемов работ (Приложение № 1 к Дополнительному соглашению), Ценовой таблицей (Приложение № 2 к Дополнительному соглашению), Календарным планом выполнения работ (Приложение № 3 к Дополнительному соглашению), являющимися неотъемлемыми частями Дополнительного соглашения.

3. Цена Дополнительного соглашения в соответствии с Ценовой таблицей (Приложение №2) составляет **2 770 384,18 (Два миллиона семьсот семьдесят тысяч триста восемьдесят четыре) рубля 18 копеек**, в т.ч. НДС 22% - **499 577,48 (Четыреста девяносто девять тысяч пятьсот семьдесят семь) рублей 48 копеек** (далее – **Цена Дополнительного соглашения**), в том числе:

- «Устройство оснований под монтаж Шахтная электропечь для термической обработки клапанов ПШО 6.20/8И1-К» - **610 988,29 (Шестьсот десять тысяч девятьсот восемьдесят восемь) рублей 29 копеек**, в т.ч. НДС 22% - **110 178,22 (Сто десять тысяч сто семьдесят восемь) рублей 22 копейки**;

- «Устройство оснований под монтаж Многофункциональный обрабатывающий центр с ЧПУ мод. SMX3100ST (4.ед)» - **2 159 395,89 (Два миллиона сто пятьдесят девять тысяч триста девяносто пять) рублей 89 копеек**, в т.ч. НДС 22% - **389 399,26 (Триста восемьдесят девять тысяч триста девяносто девять) рублей 26 копеек**.

4. Платеж в размере 95 % (девяносто пять процентов) от цены Дополнительного соглашения в размере **2 631 864,97 (Два миллиона шестьсот тридцать одна тысяча восемьсот шестьдесят четыре) рубля 97 копеек**, в т.ч. НДС 22% **474 598,61 (Четыреста семьдесят четыре тысячи пятьсот девяносто восемь) рублей 61 копейка**, в том числе:

- «Устройство оснований под монтаж Шахтная электропечь для термической обработки клапанов ПШО 6.20/8И1-К» - **580 438,87 (Пятьсот восемьдесят тысяч четыреста тридцать восемь) рублей 87 копеек**, в т.ч. НДС 22% - **104 669,31 (Сто четыре тысячи шестьсот шестьдесят девять) рублей 31 копейка**;

- «Устройство оснований под монтаж Многофункциональный обрабатывающий центр с ЧПУ мод. SMX3100ST (4.ед)» - **2 051 426,10 (Два миллиона пятьдесят одна тысяча четыреста двадцать шесть) рублей 10 копеек**, в т.ч. НДС 22% - **369 929,30 (Триста шестьдесят девять тысяч девятьсот двадцать девять) рублей 30 копеек**

уплачивается Заказчиком Подрядчику по факту выполненных работ, на основании счета Подрядчика после подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) с приложением Справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3), в течение 30 (тридцати) календарных дней после предъявления Подрядчиком надлежаще оформленного счета на оплату, содержащего ссылку на подписанные акты КС-2 и справку КС-3, предоставления счета-фактуры, при условии предоставления Подрядчиком исполнительного локального сметного расчета.

5. В целях обеспечения выполнения Подрядчиком своих обязательств перед Заказчиком в течение Срока Гарантийной эксплуатации (включая его ответственность за нарушение обязательств по Дополнительному соглашению в виде сумм убытков, пеней и/или неустоек, установленных Договором) Заказчик удерживает денежную сумму в размере 5 (пять) % от Цены Дополнительного соглашения (далее – Гарантийное удержание) в размере **138 519,21 (Сто тридцать восемь тысяч пятьсот девятнадцать) рублей 21 копейка, в т.ч. НДС (22%) - 24 978,87 (Двадцать четыре тысячи девятьсот семьдесят восемь) рублей 87 копеек**, в том числе:

- «Устройство оснований под монтаж Шахтная электропечь для термической обработки клапанов ПШО 6.20/8И1-К» - **30 549,41 (Тридцать тысяч пятьсот сорок девять) рублей 41 копейка, в т.ч. НДС 22% - 5 508,91 (Пять тысяч пятьсот восемь) рублей 91 копейка;**

- «Устройство оснований под монтаж Многофункциональный обрабатывающий центр с ЧПУ мод. SMX3100ST (4.ед)» - **107 969,80 (Сто семь тысяч девятьсот шестьдесят девять) рублей 80 копеек, в т.ч. НДС 22% - 19 469,96 (Девятнадцать тысяч четыреста шестьдесят девять) рублей 96 копеек.**

6. Начальный и конечный сроки выполнения Работ указываются Сторонами в Календарном плане выполнения работ (Приложение № 3 к Дополнительному соглашению) и в Графике производства работ (Приложение № 3.1 к Дополнительному соглашению).

7. К настоящему Дополнительному соглашению прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – Ведомость объемов работ.
- Приложение № 2 – Ценовая таблица.
- Приложение № 3 – Календарный план
- Приложение № 3.1 – График производства работ

8. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются условиями Договора.

9. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.

10. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик:

АО «Коломенский завод»
ИНН/КПП 5022013517/774550001
Адрес: 140408, г. Коломна,
Московской обл., ул. Партизан, 42
E-mail: priemn@kolomnadiesel.ru
Р/с 40702810940230100329
в ПАО «Сбербанк» г. Москва
К/с 30101810400000000225
БИК 044525225

От имени Заказчика
Директор по эксплуатации и безопасности
производственной деятельности
АО «Коломенский завод»

В.С. Степанкевич

М.П.

Подрядчик:

ООО «КиКГЕОСТРОЙ»
ИНН: 7709918820 КПП: 770901001
Юридический адрес: 109004, г. Москва, у
Земляной вал, д.65, кв.59
E-mail: kikgeo.fin@gmail.com
р/с 40702810812010584815
в Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»
к/с 30101810445250000360
БИК 044525360

От имени Подрядчика
Генеральный директор
ООО «КиКГЕОСТРОЙ»

Ю.Ф. Кесслер

М.П.

СОГЛАСОВАНО
Генеральный директор
ООО «КиКГЕОСТРОЙ»



Ю.Ф. Кесслер

2026 года



УТВЕРЖДАЮ:
Директор по эксплуатации и безопасности
производственной деятельности
АО "Коломенский завод"

/В.С. Степанкевич/

2026 года

Приложение №1
к Дополнительному соглашению №1 от 24.04.2026 г.
к Договору подряда № 6-КЗ-КИКГС от 24.04.2026г.

Ведомость объемов работ

Объект: «Устройство оснований под монтаж Многофункциональный обрабатывающий центр с ЧПУ мод. SMX3100ST (4.ед); устройство оснований под монтаж Шахтная электропечь для термической обработки клапанов ПШО 6.20/8И1-К» на территории АО "Коломенский завод",
расположенного по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42

№ п/п	Вид работ	Ед. изм.	Объем	Формула расчёта	Примечание
Раздел 2. Монтажные работы					
Устройство оснований под монтаж Шахтная электропечь для термической обработки клапанов ПШО 6.20/8И1-К					
1	Уплотнение основания грунта вибротрамбовками послойно в 1 слой с коэффициентом уплотнения 0,98	м2	11,9		3,4*3,5
2	Укладка щебня М400 (ГОСТ 8267-93) с уплотнением послойно, общая толщина 100мм	м3	1,19		3,4*3,5*0,1
3	Устройство подбетонки из бетона кл. В7,5 толщиной 100мм	м3	1,19		3,4*3,5*0,1
4	Обмазочная гидроизоляция подбетонки мастикой гидроизоляционной Технониколь №24 МГТН в 3 слоя, расход 1,0кг/м2 на каждый слой	м2	11,9		Мастика гидроизоляционная Технониколь №24 МГТН в 3 слоя, расход 1,0кг/м2 на каждый слой
5	Устройство железобетонных фундаментов из бетона кл. В25	м3	10,3		Материал в т.ч.: Пруток 1Ф-НД-8- А240С по ГОСТ 34028-2016 (91,8кг); Пруток 1Ф-НД-6- А240С по ГОСТ 34028-2016 (2,7кг); Пруток 1Ф-НД-12- А500С по ГОСТ 34028-2016 (955,56 кг); Уголок равнополочный 50х50х5 по ГОСТ 8509-93 (50,06кг)
6	Устройство крышки канала из стали рифленой толщиной 5мм по ГОСТ 8568- 57*	кг	8,75		
7	Устройство изоляционного шва вокруг фундамента из вспененного полиэтилена толщ. 8-10мм, h=2142мм	п.м.	13,8		(3,4+3,5)*2*2,142 Лист из вспененного полистирола, толщина 8 мм (29 кг)
Устройство оснований под монтаж Многофункциональный обрабатывающий центр с ЧПУ мод. SMX3100ST (4.ед)					
8	Уплотнение основания грунта вибротрамбовками послойно в 1 слой с коэффициентом уплотнения 0,98	м2	49,64		2,5*4,962*4
9	Укладка щебня М400 (ГОСТ 8267-93) с уплотнением послойно каждые 100мм, общая толщина 200мм	м3	10		4,962*2,5*4*0,2
10	Устройство подбетонки из бетона кл. В7,5 толщиной 50мм	м3	2,48		4,962*2,5*0,05*4
11	Обмазочная гидроизоляция подбетонки мастикой гидроизоляционной Технониколь №24 МГТН в 3 слоя, расход 1,0кг/м2 на каждый слой	м2	49,64		Мастика гидроизоляционная Технониколь №24 МГТН в 3 слоя, расход 1,0кг/м2 на каждый слой
12	Устройство железобетонных фундаментов из бетона кл. В25	м3	30		Материал в т.ч.: Бетон кл. В25; Пруток 1Ф-НД-16- А500С по ГОСТ 34028-2016 (2263,12кг)
13	Монтаж противовибрационного слоя- ВИБРОФАН SD10(12,5)- полиуретановый эластомер	м2	36		

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещения предметы

"СОГЛАСОВАНО"

Генеральный директор
ООО «К&КГЕОСТРОЙ»

И.О.Ф. Кessler/

2025 года

"К&КГЕОСТРОЙ"
"K&KGEOSTROY"

МОСКВА

Ценовая таблица

по объекту: «Устройство оснований под монтаж Шахтная электропечь для термической обработки клапанов ПШО 6.20/8И1-К; Устройство оснований под монтаж Многофункциональный обрабатывающий центр с ЧПУ мод. SMX3100ST (4.ед)», на территории АО «Коломенский завод», расположенного по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42

Приложение №2
к Дополнительному соглашению №1 от 24.04.2026 г.
к Договору подряда № 6-КЗ-КИКГС от 24.04.2026г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор по эксплуатации и безопасности
производственной деятельности
АО «Коломенский завод»

В.С. Степанкевич/

2025 года

№ поз.п/п	№ поз.по ВОР	Наименование работ	Код инвестиционного проекта	Ед. изм.	Кол-во	Общая стоимость, руб (без НДС)		Общая стоимость всего, руб. (без НДС)	Стоимость за ед., руб (без НДС)		Общая стоимость за ед., руб. (без НДС)	Примечания (расшифровка)
						Работа	Материалы		Работа	Материалы		
670		«Устройство оснований под монтаж Шахтная электропечь для термической обработки клапанов ПШО 6.20/8И1-К»	234 2362 044						-	-	-	
669	67	Уплотнение основания грунта вибротрамбовками послойно в 1 слой с коэффициентом уплотнения 0,98		м2	11,9	5 838,14	-	5 838,14	490,60	-	490,60	3,4*3,5
670	68	Укладка щебня М400 (ГОСТ 8267-93) с уплотнением послойно, общая толщина 100мм		м3	1,19	3 648,87	6 130,88	9 779,75	3 066,28	5 152,00	8 218,28	3,4*3,5*0,1
671	69	Устройство подбетонки из бетона кл. В7,5 толщиной 100мм		м3	1,19	16 712,78	7 463,68	24 176,46	14 044,35	6 272,00	20 316,35	3,4*3,5*0,1
672	70	Обмазочная гидроизоляция подбетонки мастикой гидроизоляционной Технониколь №24 МГТН в 3 слоя, расход 1,0кг/м2 на каждый слой		м2	11,9	9 951,49	8 529,92	18 481,41	836,26	716,80	1 553,06	Мастика гидроизоляционная Технониколь №24 МГТН в 3 слоя, расход 1,0кг/м2 на каждый слой
673	71	Устройство железобетонных фундаментов из бетона кл. В25		м3	10,3	309 834,51	123 669,94	433 504,44	30 081,02	12 006,79	42 087,81	Материал в т.ч.: Пруток 1Ф-НД-8- А240С по ГОСТ 34028-2016 (91,8кг); Пруток 1Ф-НД-6- А240С по ГОСТ 34028-2016 (2,7кг); Пруток 1Ф-НД-12- А500С по ГОСТ 34028-2016 (955,56 кг); Уголок равнополочный 50х50х5 по ГОСТ 8509-93 (50,06кг)
674	72	Устройство крыши канала из стали рифленой толщиной 5мм по ГОСТ 8568- 57*		кг	8,75	3 137,40	539,18	3 676,58	358,56	61,62	420,18	
675	73	Устройство изоляционного шва вокруг фундамента из вспененного полиэтилена толщ. 8-10мм, h=2142мм		п.м.	13,8	3 714,96	1 638,34	5 353,30	269,20	118,72	387,92	(3,4*3,5)*2*2,142 Лист из вспененного полиэтилена, толщина 8 мм (29 кг)
		ИТОГО без НДС						500 810,08				
		ИТОГО с НДС 22%						610 988,29				
676		«Устройство оснований под монтаж Многофункциональный обрабатывающий центр с ЧПУ мод. SMX3100ST (4.ед)»	234 2362 023						-	-	-	
677	74	Уплотнение основания грунта вибротрамбовками послойно в 1 слой с коэффициентом уплотнения 0,98		м2	49,64	24 353,38	-	24 353,38	490,60	-	490,60	2,5*4,962*4
678	75	Укладка щебня М400 (ГОСТ 8267-93) с уплотнением послойно каждые 100мм, общая толщина 200мм		м3	10	30 662,80	51 520,00	82 182,80	3 066,28	5 152,00	8 218,28	4,962*2,5*4*0,2
679	76	Устройство подбетонки из бетона кл. В7,5 толщиной 50мм		м3	2,48	34 829,99	15 554,56	50 384,55	14 044,35	6 272,00	20 316,35	4,962*2,5*0,05*4
680	77	Обмазочная гидроизоляция подбетонки мастикой гидроизоляционной Технониколь №24 МГТН в 3 слоя, расход 1,0кг/м2 на каждый слой		м2	49,64	41 511,95	35 581,95	77 093,90	836,26	716,80	1 553,06	Мастика гидроизоляционная Технониколь №24 МГТН в 3 слоя, расход 1,0кг/м2 на каждый слой
681	78	Устройство железобетонных фундаментов из бетона кл. В25		м3	30	822 519,30	317 505,90	1 140 025,20	27 417,31	10 583,53	38 000,84	Материал в т.ч.: Бетон кл. В25; Пруток 1Ф-НД-16- А500С по ГОСТ 34028-2016 (2263,12кг)
682	79	Монтаж противовибрационного слоя- ВИБРОФАМ SD10(12,5)-полиуретановый эластомер		м2	36	9 691,20	386 265,60	395 956,80	269,20	10 729,60	10 998,80	
		ИТОГО без НДС						1 769 996,63				
		ИТОГО с НДС 22%						2 159 395,89				
		Итого по объекту без НДС				1 316 406,77	954 399,94	2 270 806,71				
		Итого по объекту НДС-22%				289 609,49	209 967,99	499 577,48				
		Итого по объекту с НДС				1 606 016,26	1 164 367,93	2 770 384,18				

Календарный план работ

По объекту: «Устройство оснований под монтаж Шахтная электропечь для термической обработки клапанов ПШО 6.20/8И1-К», «Устройство оснований под монтаж Многофункциональный обрабатывающий центр с ЧПУ мод. SMX3100ST (4.ед)» на территории АО «Коломенский завод» расположенного по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42

№ пункта	Обязательства Заказчика	Обязательства подрядчика	
		Дата начала Работ	Срок выполнения Работ
1	Передать рабочую документацию, включая: техническое задание, утвержденное в установленном порядке.	В течении 5 календарных дней с момента осуществления авансового платежа	25.12.2026г.

От имени Заказчика
Директор по эксплуатации и безопасности
производственной деятельности
АО «Коломенский завод»

М.П. В.С. Степанкевич



От имени Подрядчика
Генеральный директор
ООО «КиКГЕОСТРОЙ»

М.П. Ю.Ф. Кесслер



2026 года

2026 года "K&KGEOSTROY"

УТВЕРЖДАЮ:
Директор по эксплуатации и безопасности
производственной деятельности
АО "Коломенский завод"

_____/В.С. Степанкевич/
2026 года

по объекту: «Устройство оснований под монтаж Шахтная электропечь для термической обработки клапанов ПШО 6.20/8И1-К; Устройство оснований под монтаж Многофункциональный обрабатывающий центр с ЧПУ мод. SMX3100ST(Фед)» на территории АО «Коломенский завод», расположенного по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42

Страница 1