

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
К ДОГОВОРУ ПОДРЯДА № КЗ/20-06-П от 20 июня 2024г.

г. Москва

«09» июля 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью «КикГЕОСТРОЙ» (ООО «КикГЕОСТРОЙ»), именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», в лице Генерального директора Кесслера Юрия Францевич, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «ШЕЛПРОКК» (ООО «ШЕЛПРОКК»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Бусела Евгения Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны,

вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение № 1 (далее – Соглашение) к договору подряда № КЗ/20-06-П от 20.06.2024г. (далее - Договор) о нижеследующем:

1. В связи с уточнением объемов работ по Договору в части ремонта аварийного переезда ЖД путей № 30 у ЖДЦ, инв.№ 460000595, Стороны пришли к соглашению:
 - 1.1. изложить Приложение № 1.2 к Договору в новой редакции Приложения 1 к настоящему Соглашению;
 - 1.2. изложить Приложение № 2.1 к Договору в новой редакции Приложения 2 к настоящему Соглашению;
 - 1.3. Изложить Приложение № 4 к Договору в новой редакции Приложения 3 к настоящему Соглашению.
2. Изложить п.3.1 Договора в новой редакции:
«3.1. Цена Договора в соответствии с Локальными сметами № 01, 02 (Приложение № 2.1, 2.2 к Договору) составляет 9 750 926,18 руб. (Девять миллионов семьсот пятьдесят тысяч девятьсот двадцать шесть рублей 18 копеек), в том числе НДС 20% 1 625 154,37 руб. (Один миллион шестьсот двадцать пять тысяч сто пятьдесят четыре рубля 37 копеек) (далее – Цена Договора)».
3. К настоящему Соглашению прилагается и является его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 - Ведомость объемов работ.
Приложение № 2 - Локальный сметный расчет № 01 (смета)
Приложение № 3 - Календарный план выполнения Работ.
4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Соглашением, Стороны руководствуются условиями Договора.
5. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с момента подписания.
6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН:

От имени Генерального подрядчика
Генеральный директор
ООО «КикГЕОСТРОЙ»


М.П.  Ю.Ф. Кесслер

От имени Подрядчика
Генеральный директор
ООО «ШЕЛПРОКК»



М.П.  Е.А. Бусел

Приложение №1.2

к договору подряда № КЗ/20-06-П от 20.06.2024

УТВЕРЖДАЮ:


Генеральный директор ООО "КИКГЕОСТРОЙ"



Ю.Ф. Кесслер

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор ООО "ШЕЛПРОК"



Е.А. Бусел

Ведомость объемов работ

Ремонт аварийного переезда ЖД путей № 30 у ЖДЦ, расположенного на территории АО "Коломенский завод",

Инв.№ 460000595

№ п/п	Наименование вида работ	Ед.изм.	Кол-во	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.
1	2	3	4	5
	Переезд №30 (путь №7А)			
	Демонтажные работы			
1.	Резка асфальтобетонных покрытий	м/м2	32/48	16*2=32
2.	Разборка асфальтобетонного покрытия (толщ. 100мм)	м3	4,8	48*0,1=4,8
3.	Разборка щебеночного основания (толщ. 150мм)	м3	7,2	48*0,15=7,2
4.	Очистка пути, межпальных ящиков и площади под укладку наружных плит переезда от щебня вручную	м3	9,69	
5.	Очистка пути, межпальных ящиков и площади под укладку наружных плит переезда от грунта вручную	м3	9,69	

№ п/п	Наименование вида работ	Ед.изм.	Кол-во	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.
6.	Резка существующего пути дисковыми пилами (4 реза)	Рез/м	4/0,72	$0,18 \cdot 4 = 0,72 \text{ м}$
7.	Демонтаж РППР, шпалы железобетонные	м пути	12,5	
8.	Демонтаж шпалы деревянной	шт.	2	
9.	Демонтаж упоров фиксации плит переезда	шт.	2	
10.	Очистка основания жд. путей после демонтажа РППР от загрязнённого щебня	м3	3,025	
11.	Очистка основания жд. путей после демонтажа РППР от грунта	м3	3,025	$13 \text{ м} \cdot 3,1 \cdot 0,15$
12.	Погрузка строительного мусора, вручную	т	2,29	Демонтированное асфальтовое покрытие: $2,4 \cdot 1,8 = 4,32 \text{ м}^2$;
13.	Погрузка строительного мусора, механизировано	т	20,58	Демонтированное щебеночное основание: $7,2 \cdot 1,4 = 10,08 \text{ м}^2$. $4,32 + 10,08 = 14,4 \text{ м}^2$ От разборки основания ж/д пути после демонтированной РППР $6,05 \cdot 1,4 = 8,47 \text{ м}^2$.
14.	Погрузка РППР, механизировано	т	8,516	Передача Заказчику
Строительные работы				
15.	Внесение дополнительного щебня в основание пути	м3	4,03	Щебень балластный кат.2, фр. 25-60 $13 \text{ м} \cdot 3,1 \text{ м} \cdot 0,1 \text{ м}$
16.	Уплотнение основания балластного ручными пневмотрамбовками	м3	4,03	$13 \text{ м} \cdot 3,1 \text{ м} \cdot 0,1 \text{ м}$
17.	Укладка железобетонных шпал, с комплектом крепления КБ-65	шт./м пути	23/12,5	Шпала бетонная с комплектом крепления КБ65 (в т.ч. 8шт. - давальческий материал)
18.	Монтаж рельс Р65 12,5м	шт/	2/25	Давальческий материал
19.	Монтаж накладок стыковых со сверлением отверстий в рельсах	компл	4	Накладка стыковая РР – 8шт. Болт стыковой в сборе – 16шт.
20.	Балластировка ж/д путей	м3	10,75	Щебень балластный кат.2, фр. 25-60
21.	Выправка и рихтовка ж/д пути на ж/б шпалах	м пути	25,0	
22.	Укладка резинокордового переезда L=8,68м	переезд	1	Комплект резинокордового переезда L=8,68м

№ п/п	Наименование вида работ	Ед.изм.	Кол-во	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.
22.1.	- укладка плиты внутренней 2741.001 (1582x546x213мм)	шт	16	
22.2.	- укладка плиты наружной 2741.002 (573x546x213мм)	шт	32	
22.3.	- устройство прокладки наружной 2741.003 (182x546x48мм)	шт	32	
22.4.	- устройство прокладки внутренней 2741.004 (1098x546x55мм)	шт	16	
22.5.	- устройство комплекта узлов крепления на жб шпалы ОП 534.000-01	шт	1	
22.6.	- устройство прижимной балки А1.БПР-3 (3000мм)	шт	4	
22.7.	- устройство прижимной балки А1.БПР-4 (4000мм)	шт	3	
23.	Укладка шпал деревянных	шт	2	
24.	Устройство упоров фиксации плит переезда	шт	2	
25.	Устройство асфальтового покрытия в межпутье и на подходах к переезду:	м2	50	
25.1.	Устройство подстилающего слоя из песка, толщиной 100 мм	м3	5,0	50*0,1=5,0, Песок карьерный
25.2.	Устройство щебёночного основания, толщиной 150 мм	м3	7,8	52*0,15=7,8, Щебень известняковый М600 фр. 20/40
25.3.	Розлив битума	м2/т	50/0,042	Битум БНД 60/90 ГОСТ 9128-2013 0,84кг/м2, 50*0,84=42кг
25.4.	Устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетона горячей укладки плотного, 2 марки, толщиной 6 см	м2	50	Асфальтобетон крупнозернистый плотный, тип Б, марка П, 2,35*50*0,06=7,05т Битум БНД 60/90 ГОСТ 9128-2013
25.5.	Розлив битума	м2/т	50/0,021	Битум БНД 60/90 ГОСТ 9128-2013 0,42кг/м2, 50*0,42=21кг
25.6.	Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетона горячей укладки плотного, 2 марки, толщиной 4 см	м2	50	Асфальтобетон мелкозернистый плотный, тип Б, марка П, 2,35*50*0,04=4,7т Битум БНД 60/90 ГОСТ 9128-2013
	Непредвиденные расходы-3%			

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
ООО "КИГЕОСТРОЙ"



/Ю. Ф. Кеслер /

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

(наименование стройки)

Ремонт аварийного перегзда ЖД путей №30 у ЖДЦ, расположенного на территории АО «Коломенский завод».
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01

Ремонт аварийного перегзда ЖД путей №30 у ЖДЦ, расположенного на территории АО «Коломенский завод».
(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом
Основание ВОР

(проектная и (или) ная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

1 квартал 2024 года (01.01.2000)

Сметная стоимость	3 545,63	(309,26)	тыс.руб.
в том числе:			
строительных работ	2 988,16	(260,64)	тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0)	тыс.руб.
оборудования	0,00	(0)	тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0)	тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	256,63	(5,46)	тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	655,48		чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов	98,16		чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество						Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего					
										на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Раздел 1. Переезд №30 (путь №7А) возле ЖДЦ														
Демонтажные работы														
1	ФЕР27-06-008-01	Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии/применит. Резка асфальтобетонного покрытия Объем=32 / 100	100 м	0,32	1	0,32								
Приказ от 07.07.2022 № Производственная работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15														
		1 ОТ					178,84	1,15		65,81	46,99	3 092,41		
		2 ЭМ					1 228,57	1,15		452,11	14,01	6 334,06		
		3 в т.ч. ОТм					51,94	1,15		19,11	46,99	897,98		
		4 М					418,42			133,89	8,75	1 171,54		
		ЗТ	чел.-ч	21,89	1,15	8,05552								
		ЗТм	чел.-ч	4,52	1,15	1,66336								
		Итого по расценке					1 825,83			651,81		10 598,01		
		ФОТ								84,92		3 990,39		
	Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)		%	147		147				124,83		5 865,87		
	Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	134	0,85	113,9				96,72		4 545,05		
Всего по позиции														
2	ФССЦ-01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т	-0,003	1	-0,003	1 690,00			-5,07	8,75	21 008,93		
Всего по позиции														
3	ФССЦ-01.2.03.03-0045	Мастика битумно-полимерная	т	-0,022	1	-0,022	1 500,00			-33,00	8,75	-44,36		
Всего по позиции														
4	ФССЦ-01.7.07.26-0033	Шнур полиуретановый	10 м	-3,2	1	-3,2	16,80			-53,76	8,75	-288,75		
Всего по позиции														
-470,40														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции											
5	ФССЦ-02.3.01.02-1012	Песок природный II класс, средний, круглые сита	м3	-0,64	1	-0,64	59,99		-53,76		-470,40
Всего по позиции											
6	ФЕР27-03-008-04	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	100 м3	0,048	1	0,048			-38,39	8,75	-335,91
Объем=(48*0,1)/100											
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						1 494,14	1,15	82,48	46,99	3 875,74
	2 ЭМ						4 292,73	1,15	236,96	14,01	3 319,81
	3 в т.ч. ОТм						464,37	1,15	25,63	46,99	1 204,35
	ЗТ	чел.-ч	179,8	1,15		9,92496					
	ЗТм	чел.-ч	45,63	1,15		2,518776					
Итого по расценке											
	ФОТ						5 786,87		319,44		7 195,55
	Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги			147		147			108,11		5 080,09
	21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	%							158,92		7 467,73
	Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги			134	0,85	113,9			123,14		5 786,22
	11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%									
Всего по позиции											
7	ФЕР27-03-008-02	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3	0,072	1	0,072			601,50		20 449,50
Объем=(48*0,15)/100											
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						103,12	1,15	8,54	46,99	401,29
	2 ЭМ						407,65	1,15	33,75	14,01	472,84
	3 в т.ч. ОТм						50,30	1,15	4,16	46,99	195,48
	ЗТ	чел.-ч	13,22	1,15		1,094616					
	ЗТм	чел.-ч	3,79	1,15		0,313812					
Итого по расценке											
	ФОТ						510,77		42,29		874,13
	Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги			147		147			12,70		596,77
	21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	%							18,67		877,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9				14,47	679,72
Всего по позиции											
8	ФЕР27-03-008-02	Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Очистка пути, межпалевых ящиков и площади от щебня Объем=9,69 / 100	100 м3	0,0969	1	0,0969				75,43	2 431,10
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						103,12	1,15		11,49	539,92
	2 ЭМ						407,65	1,15		45,43	636,47
	3 в т.ч. ОТм						50,30	1,15		5,61	263,61
	ЗТ	чел.-ч	13,22	1,15		1,4731707					
	ЗТм	чел.-ч	3,79	1,15		0,4223387					
	Итого по расценке					510,77				56,92	1 176,39
	ФОТ									17,10	803,53
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147				25,14	1 181,19
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9				19,48	915,22
Всего по позиции											
9	ФЕР01-02-058-02	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2/применит. Очистка пути, межпалевых ящиков и площади от грунта Объем=9,69 / 100	100 м3	0,0969	1	0,0969				101,54	3 272,80
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						2 184,00	1,15		243,37	11 435,96
	ЗТ	чел.-ч	280	1,15		31,2018				46,99	
	Итого по расценке					2 184,00				243,37	11 435,96
	ФОТ									243,37	11 435,96
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89				216,60	10 178,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	С/П Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34					3 888,23
Всего по позиции											
10	ФЕР09-05-007-07	Вырезка отверстий в металлоконструкциях при толщине стали: от 50 до 60 мм/применит.Резка существующего пути дисковыми пилами Объем=0,72 / 100	100 м	0,0072	1	0,0072				542,72	25 502,19
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						333,24	1,3225	3,17	46,99	148,96
	2 ЭМ						12,83	1,4375	0,13	14,01	1,82
	3 в т.ч. ОТм						0,34	1,4375	0,00	46,99	
	4 М						723,50		5,21	8,75	45,59
	ЗТ	чел.-ч	34,64	1,3225		0,3298421					
	ЗТм	чел.-ч	0,03	1,4375		0,0003105					
	Итого по расценке						1 069,57		8,51		196,37
	ФОТ								3,17		148,96
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			2,95		138,53
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			1,67		78,50
Всего по позиции											
11	ФЕР28-01-006-02	Разборка пути звеньями рельсошпальной решетки, шпалы: железобетонные Объем=12,5/1000	км пути	0,0125	1	0,0125			13,13		413,40
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						657,76	1,15	9,46	46,99	444,53
	2 ЭМ						13 775,43	1,15	198,02	14,01	2 774,26
	3 в т.ч. ОТм						462,96	1,15	6,66	46,99	312,95
	ЗТ	чел.-ч	72,52	1,15		1,042475					
	ЗТм	чел.-ч	31,4	1,15		0,451375					
	Итого по расценке						14 433,19		207,48		3 218,79
	ФОТ								16,12		757,48
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22	НР Железные дороги	%	109		109			17,57		825,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	С П Железные дороги	%	65	0,85	55,25				8,91	418,51
Всего по позиции											
12	ФЕР28-01-007-03	Разборка пути поэлементно на деревянных шпалах тип рельсов: Р50, на 1 км число шпал 1600 и 1440. Прим. разборка деревянных шпал Объем=6/1000	км пути	0,006	1	0,006				233,96	4 462,95
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						10 073,60	1,15		69,51	46,99
	2 ЭМ						3 806,31	1,15		26,26	14,01
	3 в т.ч. ОТм						456,82	1,15		3,15	46,99
	ЗТ		чел.-ч	1280	1,15	8,832					
	ЗТм		чел.-ч	36,4	1,15	0,25116					
	Итого по расценке						13 879,91			95,77	3 634,17
	ФОТ									72,66	3 414,29
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22	НР Железные дороги	%	109		109				79,20	3 721,58
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	С П Железные дороги	%	65	0,85	55,25				40,14	1 886,40
Всего по позиции											
13	ФЕР46-05-008-03	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг	т	0,06	1	0,06				215,11	9 242,15
Объем=30*2/1000											
Приказ от 14.07.2022 № Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; ТЗМ=0,7 571/пр п.83 табл.2											
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						777,45	0,805		37,55	46,99
	2 ЭМ						119,74	0,805		5,78	14,01
	3 в т.ч. ОТм						7,54	0,805		0,36	46,99
	4 М						84,00	0		0,00	8,75
	ЗТ		чел.-ч	84,69	0,805	4,090527					
	ЗТм		чел.-ч	0,65	0,805	0,031395					
	Итого по расценке						981,19			43,33	1 845,45
	ФОТ									37,91	1 781,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-040.1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	103		103				39,05	1 834,83
	Пр/774-040.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	59		59				22,37	1 051,02
	Всего по позиции									104,75	4 731,30
14	ФЕР27-03-008-02	Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Очистка основания жд. путей после демонтажа РШР от загрязнённого щебня	100 м3	0,03025	1	0,03025					
	Объем=3,025 / 100										
	Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						103,12	1,15		3,59	46,99
	2 ЭМ						407,65	1,15		14,18	14,01
	3 в т.ч. ОТм						50,30	1,15		1,75	46,99
	ЗТ	чел.-ч	13,22	1,15	0,4598908						168,69
	ЗТм	чел.-ч	3,79	1,15	0,1318446						198,66
	Итого по расценке						510,77			17,77	367,35
	ФОТ									5,34	250,92
	Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)		%	147		147				7,85	368,85
	Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	134	0,85	113,9				6,08	285,80
	Всего по позиции									31,70	1 022,00
15	ФЕР01-02-058-02	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2/применит. Очистка основания жд. путей после демонтажа РШР от грунта	100 м3	0,03025	1	0,03025					
	Объем=3,025 / 100										
	Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						2 184,00	1,15		75,98	46,99
	ЗТ	чел.-ч	280	1,15	9,7405						3 570,30
	Итого по расценке						2 184,00			75,98	3 570,30
	ФОТ									75,98	3 570,30
	Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые ручным способом 21.12.2020 Прил. п.1.2		%	89		89				67,62	3 177,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/лр от СП Земляные работы, выполняемые ручным способом 11.12.2020 Прил. п.1.2. Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16		%	40	0,85	34			25,83		1 213,90
Всего по позиции											169,43
Прочие работы											
16	ФССЦлр-01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	2,29	1	2,29	42,98		98,42	14,01	1 378,86
Всего по позиции											1 378,86
17	ФССЦлр-01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	20,58	1	20,58	3,28		67,50	14,01	945,68
Всего по позиции											945,68
18	ФССЦлр-01-01-01-026	Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузки РЩР	1 т груза	8,516	1	8,516	8,39		71,45	14,01	1 001,01
Всего по позиции											1 001,01
Строительные работы											
19	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня Объем=4,03 / 100	100 м3	0,04	1	0,04					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/лр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						173,23	1,3225	9,16	46,99	430,43
	2 ЭМ						5 268,76	1,4375	302,95	14,01	4 244,33
	3 в т.ч. ОТм						267,67	1,4375	15,39	46,99	723,18
	4 М						17,08		0,68	8,75	5,95
	ЗТ	чел.-ч		21,6	1,3225	1,14264					
	ЗТм	чел.-ч		20,6	1,4375	1,1845					
Итого по расценке							5 459,07		312,79		4 680,71
ФОТ											
Приказ № 812/лр от НР Автомобильные дороги											
21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/лр от 02.09.2021)											
		%		147		147			24,55		1 153,61
									36,09		1 695,81
Приказ № 774/лр от СП Автомобильные дороги											
11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/лр от 22.04.2022), Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16											
		%		134	0,85	113,9			27,96		1 313,96
Всего по позиции											7 690,48
20	ООО "НГПС", КП от 17.06.2024г., п.2	Щебень гранитный 25/60 (РЖД)	м3	5,08	1	5,08	480,95	1,04236	2 546,72	8,75	22 283,80
Объем=4,03*1,26 Цена=5050/8,75/1,2											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТР МАТ=1,03 к расх.									
		ЗСР МАТ=1,012 к расх.									
		Всего по позиции							2 546,72		22 283,80
21	ФЕР28-01-004-08	Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840/укладка ж/б шпал Объем=12,5/1000	км пути	0,0125	1	0,0125					
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненные условия для складирования материалов;									
		- действующее технологическое оборудование;									
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					9 218,00	1,3225	152,39	46,99	7 160,81
		2 ЭМ					40 105,10	1,4375	720,64	14,01	10 096,17
		3 в т.ч. ОТм					2 629,93	1,4375	47,26	46,99	2 220,75
		4 М					1 477 980,73		18 474,76	8,75	161 654,15
		ЗТ	чел.-ч	1100	1,3225	18,184375					
		ЗТм	чел.-ч	213,68	1,4375	3,8395625					
		Итого по расценке					1 527 303,83		19 347,79		178 911,13
		ФОТ							199,65		9 381,56
		Приказ № 812/пр от НР Железные дороги 21.12.2020 Прил. п.22	%	109		109			217,62		10 225,90
		Приказ № 774/пр от СП Железные дороги 11.12.2020 Прил. п.22,	%	65	0,85	55,25			110,31		5 183,31
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
22	ФССЦ-25.1.05.05-0043	Всего по позиции					19 675,72				194 320,34
		Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1	м	-23	1	-23	351,20		-8 077,60	8,75	-70 679,00
		Всего по позиции							-8 077,60		-70 679,00
23	Давальческий материал	Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1	м	25	1	25				8,75	
		Всего по позиции							0,00		0,00
24	ФССЦ-25.1.02.01-0035	Шпалы железобетонные Ш1, объем бетона 0,106 м3, расход стали 7,25 кг	шт	-23	1	-23	188,10		-4 326,30	8,75	-37 855,13
		Всего по позиции							-4 326,30		-37 855,13
25	ООО "НТПК", КП №5304 от 20.06.2024г., п.1	Шпала железобетонная, Ш1 1-й сорт Цена=7020/8,75/1,2 ЗГСР МАТ=1,012 к расх.	шт	15	1	15	668,57	1,012	10 148,89	8,75	88 802,79
		Всего по позиции									
26	Давальческий материал	Шпала бетонная с комплектом скрепления КБ65	шт	8	1	8			10 148,89	8,75	88 802,79
		Всего по позиции							0,00		0,00
27	ФЕР28-01-027-01	Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный Объем=10,75 / 1000	1000 м3	0,01075	1	0,01075					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;										
	- стесненные условия для складирования материалов;										
	- действующее технологическое оборудование;										
	- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						1 107,95	1,3225	15,75	46,99	740,09
	2 ЭМ						12 533,99	1,4375	193,69	14,01	2 713,60
	3 в т.ч. ОТм						820,22	1,4375	12,67	46,99	595,36
	4 М						230 267,70		2 475,38	8,75	21 659,58
	ЗТ		чел.-ч	134,46	1,3225	1,911601					
	ЗТм		чел.-ч	54,89	1,4375	0,848222					
	Итого по расценке						243 909,64		2 684,82		25 113,27
	ФОТ								28,42		1 335,45
	Приказ № 812/пр от НР Железные дороги 21.12.2020 Прил. п.22		%	109		109			30,98		1 455,64
	Приказ № 774/пр от СП Железные дороги 11.12.2020 Прил. п.22,		%	65	0,85	55,25			15,70		737,84
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								2 731,50		27 306,75
28	ФССЦ-02.2.05.04-0061	Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути, фракция от 25 до 60 мм	м3	-12,58	1	-12,58	196,81		-2 475,87	8,75	-21 663,86
	Всего по позиции								-2 475,87		-21 663,86
29	ООО "НПГС", КП от 17.06.2024г., п.2	Щебень гранитный 25/60 (РЖД)	м3	12,58	1	12,58	480,95	1,04236	6 306,64	8,75	55 183,10
	Цена=5050/8,75/1,2										
	ТР МАТ=1,03 к расх.										
	ЗСР МАТ=1,012 к расх.										
	Всего по позиции								6 306,64		55 183,10
30	ФЕР28-01-031-02	Выправочно-отделочные работы и окончательная выправка пути на железобетонных шпалах, балласт щебеночный/ применит. Выправка и рихтовка пути	км пути	0,025	1	0,025					
	Объем=25/1000										
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;										
	- стесненные условия для складирования материалов;										
	- действующее технологическое оборудование;										
	- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						991,03	1,3225	32,77	46,99	1 539,86
	2 ЭМ						9 818,43	1,4375	352,85	14,01	4 943,43
	3 в т.ч. ОТм						554,48	1,4375	19,93	46,99	936,51
	ЗТ		чел.-ч	122,5	1,3225	4,0501563					
	ЗТм		чел.-ч	39,05	1,4375	1,4033594					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого по расценке						10 809,46		385,62		6 483,29
	ФОТ										
	Приказ № 812/пр от НР Железные дороги 21.12.2020 Прил. п.22		%	109		109			52,70		2 476,37
	Приказ № 774/пр от СП Железные дороги 11.12.2020 Прил. п.22,		%	65	0,85	55,25			57,44		2 699,24
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16								29,12		1 368,19
	Всего по позиции								472,18		10 550,72
Укладка резиножелезобетонного переезда L=6,5м											
31	ФЕР28-01-083-12	Устройство переездов с настилом из резиновых плит через один железнодорожный путь, шпалы железобетонные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда, м: 10. Прим.8,68 м.	переезд	1	1	1					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;										
	- стесненные условия для складирования материалов;										
	- действующее технологическое оборудование;										
	- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						3 368,76	1,3225	4 455,19	46,99	209 349,38
	2 ЭМ						6 125,55	1,4375	8 805,48	14,01	123 364,77
	3 в т.ч. ОТм						673,91	1,4375	968,75	46,99	45 521,56
	4 М						20 905,35		20 905,35	8,75	182 921,81
	ЗТ	чел.-ч		402	1,3225	531,645					
	ЗТм	чел.-ч		54,61	1,4375	78,501875					
	Итого по расценке						30 399,66		34 166,02		515 635,96
	ФОТ								5 423,94		254 870,94
	Приказ № 812/пр от НР Железные дороги 21.12.2020 Прил. п.22		%	109		109			5 912,09		277 809,32
	Приказ № 774/пр от СП Железные дороги 11.12.2020 Прил. п.22,		%	65	0,85	55,25			2 996,73		140 816,19
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								43 074,84		934 261,47
32	ООО "ШЕЛПРОК" Резинокордный переезд 8,68м. Иск.№71 от 16.07.2024 г. п.1 настип для ж/д переезда на ж/б шпалы, для скрепления КБ, рельс Р-65 (А1.РБ.000) Цена=1192500/8,75/1,2 ЗСР МАТ=1,012 к расх.	комплект	1	1	1	1	113 571,43	1,012	114 934,29	8,75	1 005 675,04
	Всего по позиции								114 934,29		1 005 675,04
33	ООО "ШЕЛПРОК" Прижимная балка А1.БПР-3 (3000мм) Иск.№71 от 16.07.2024 г. п.2	шт	4	4	1	4	7 657,14	1,012	30 996,10	8,75	271 215,88
	Цена=80400/8,75/1,2 ЗСР МАТ=1,012 к расх.										
	Всего по позиции								30 996,10		271 215,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	ООО "ШЕЛПРОКК" Исх.№71 от 16.07.2024 г. п.3	Прижимная балка А1.БПР-4 (4000мм)	шт	3	1	3	9 285,71	1,012	28 191,42	8,75	246 674,93
Цена=97500/8,75/1,2 ЗСР МАТ=1,012 к расх.											
Всего по позиции									28 191,42		246 674,93
Устройство асфальтового покрытия на подходах к проезду											
35	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка Объем=(50*0,1) / 100	100 м3	0,05	1	0,05					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		1 ОТ					115,49	1,3225	7,64	45,99	359,00
		2 ЭМ					3 262,79	1,4375	234,51	14,01	3 285,49
		3 в т.ч. ОТм					171,22	1,4375	12,31	46,99	578,45
		4 М					12,20		0,61	8,75	5,34
		ЗТ	цел.-ч	14,4	1,3225	0,9522					
		ЗТм	цел.-ч	13,88	1,4375	0,997625					
		Итого по расценке					3 390,48		242,76		3 649,83
		ФОТ							19,95		937,45
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			29,33		1 378,05
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			22,72		1 067,76
Всего по позиции									294,81		6 095,64
36	ООО "НГПС", КП от 17.06.2024г., п.1	Песок карьерный кф. 0,5 Объем=50*0,1*1,1 Цена=1165/8,75/1,2 ТР МАТ=1,03 к расх. ЗСР МАТ=1,012 к расх.	м3	5,5	1	5,5	110,95	1,04236	636,07	8,75	5 565,61
Всего по позиции									636,07		5 565,61
37	ФЕР27-07-016-01	Устройство щебеночного основания при толщине слоя 10 см Объем=50 / 100	100 м2	0,5	1	0,5					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил. 8 табл. 2 п. 3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М 3Т 3Тм Итого по расценке ФОТ											
			чел.-ч	18,93	1,3225	12,5174625	155,98	1,3225	103,14	46,99	4 846,55
			чел.-ч	2,5	1,4375	1,796875	531,39	1,4375	381,94	14,01	5 350,98
							29,00	1,4375	20,84	46,99	979,27
							1 443,30		721,65	8,75	6 314,44
							2 130,67		1 206,73		16 511,97
									123,98		5 825,82
									140,10		6 583,18
									81,14		3 813,00
Приказ № 812/пр от НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее 21.12.2020 Прил. п. 21.1 Приказ № 774/пр от СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее 11.12.2020 Прил. п. 21.1, площадок и прочее Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п. 16											
Всего по позиции											
38	ФССЦ-02.2.05.04-1586	Щебень М 1200, фракция 5(3)-10 мм, группа 1	м3	-0,5	1	-0,5	139,40		-69,70	8,75	26 908,15
Всего по позиции											
39	ФССЦ-02.2.05.04-1827	Щебень М 1200, фракция 40-80(70) мм, группа 2	м3	-6,3	1	-6,3	103,00		-69,70	8,75	-609,88
Всего по позиции											
40	ФЕР27-07-016-02	На 1 см изменения толщины слоя щебеночного основания добавлять или исключать к расценке 27-07-016-01/до толщ. 15 см. Объем=50 / 100 (15-10)/1=5, до толщ. 15 см ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к раск.; ЗПМ=5; МАТ=5 к раск.; ТЗ=5; ТЗМ=5)	100 м2	0,5	1	0,5					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/пр п. 586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил. 8 табл. 2 п. 3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М 3Т 3Тм Итого по расценке ФОТ											
			чел.-ч	1,81	6,6125	5,9843125	14,91	6,6125	49,30	46,99	2 316,61
			чел.-ч	0,25	7,1875	0,8984375	54,30	7,1875	195,14	14,01	2 733,91
							2,90	7,1875	10,42	46,99	489,64
							139,42	5	348,55	8,75	3 049,81
							208,63		592,99		8 100,33
									59,72		2 806,25
									67,48		3 171,06
Приказ № 812/пр от НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее 21.12.2020 Прил. п. 21.1											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и 11.12.2020 Прил. п.21.1, площадок и прочее Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	77	0,85	65,45			39,09		1 836,69
Всего по позиции											
41	ФССЦ-02.2.05.04-1827	Щебень М 1200, фракция 40-80(70) мм, группа 2	м3	-3,38	1	-3,38	103,00		699,56		13 108,08
Всего по позиции											
42	ООО "НГПС", КП от 17.06.2024г., п.3	Щебень известняковый М600 20/40 Объем=0,5+6,3+3,38 Цена=3600/8,75/1,2 ТР МАТ=1,03 к расх. ЗОР МАТ=1,012 к расх.	м3	10,18	1	10,18	342,86	1,04236	3 638,16	8,75	31 833,90
Всего по позиции											
43	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм ЗТм	т	0,042	1	0,042			3 638,16		31 833,90
Всего по позиции											
Итого по расценке											
ФОТ											
Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)											
Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги											
11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16											
Всего по позиции											
44	ФССЦ-01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т	0,043	1	0,043	1 690,00		3,48	8,75	85,79
Всего по позиции											
45	ФЕР27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типа, толщина слоя 4 см Объем=50 / 1000	1000 м2	0,05	1	0,05			72,67		635,86
Всего по позиции											
Итого по расценке											
ФОТ											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	134	0,85	113,9				2,94	138,08
47	ФССЦ-04.2.01.01-0040 Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип А марка П Объем=2,35*50*0,06		т	7,05	1	7,05	491,01			81,47	1 388,98
48	ФЕР27-06-026-01 Розлив вяжущих материалов Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм ЗТм Итого по расценке ФОТ		т	0,021	1	0,021				3 461,62	30 289,18
			чел.-ч	0,66	1,4375	0,0199238	39,10			1,18	16,53
			%	147		147	0,22			0,22	10,34
			%	134	0,85	113,9	0,32			0,32	15,20
	Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	134	0,85	113,9	0,25			0,25	11,78
49	ФССЦ-01.2.01.01-0079 Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130		т	0,022	1	0,022	1 690,00			1,75	43,51
50	ФЕР27-06-029-01 Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см Объем=50 / 1000		1000 м2	0,05	1	0,05				37,18	325,33
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм						182,32	1,3225	12,06	46,99	566,70
							7 479,03	1,4375	537,56	14,01	7 531,22
							234,46	1,4375	16,85	46,99	791,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4 М						874,78				382,73
	ЗТ		чел.-ч	20,86	1,3225	1,3793675					
	ЗТм		чел.-ч	18,85	1,4375	1,3548438					
	Итого по расценке						8 536,13				8 480,65
	ФОТ										1 358,48
	Приказ № 812/нр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/нр от 02.09.2021)		%	147		147					1 996,97
	Приказ № 774/нр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/нр от 22.04.2022), Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16		%	134	0,85	113,9					1 547,31
									32,93		
51	ФССЦ-04.2.01.01-0047	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип А марка II Объем=2,35*50*0,04	т	4,7	1	4,7	503,58		2 366,83	8,75	20 709,76
		Всего по позиции							668,79		12 024,93
		Итого по смете:							2 366,83		20 709,76
		Итого прямые затраты (справочно)							249 464,42		2 463 131,87
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							5 461,28		256 625,55
		Эксплуатация машин							13 351,76		187 058,16
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							1 210,06		56 860,72
		Материалы							230 485,46		2 017 123,62
		Перевозка							165,92		2 324,54
		Строительные работы							260 637,56		2 988 157,19
		Строительные работы							260 471,64		2 985 832,65
		в том числе:									
		оплата труда							5 461,28		256 625,55
		эксплуатация машин и механизмов							13 351,76		187 058,16
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							1 210,06		56 860,72
		материалы							230 485,46		2 017 123,62
		накладные расходы							7 339,27		344 872,31
		сметная прибыль							3 833,87		180 153,01
		Перевозка							165,92		2 324,54
		Итого ФОТ (справочно)							6 671,34		313 486,27
		Итого накладные расходы (справочно)							7 339,27		344 872,31
		Итого сметная прибыль (справочно)							3 833,87		180 153,01
		3%							7 819,13		89 644,72
		Итого с непредвиденными							268 456,69		3 077 801,91
		Договорной коэффициент								0,96	
		Итого с договорным коэффициентом							257 718,42		2 954 689,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
НДС 20%											
ВСЕГО по смете											
51 543,68											
590 937,97											
309 262,10											
3 545 627,80											

2.40	Укладка плиты наружной ПЖДн (3,25м. х 0,8м. х 0,17м.)	
2.41	Устройство полосы резиновой (3250 х 80 х 10мм. для	
2.42	внутренних плит	
2.43	Устройство полосы резиновой (3250 х 80 х 10мм. для наружных	
2.44	плит	
2.45	Устройство упоров фиксации резиножелезобетонных плит	
2.46	Устройство асфальтового покрытия в межпутях и на подходах	
2.47	к передку	
2.48	Устройство песчаной подушки толщиной 100 мм (42,7м2)	
2.49	Устройство щебеночного основания (42,7 м2 * 150 мм)	
2.50	Пролив щебня битумом	
2.51	Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 6см	
2.52	Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 4см	
2.53	Порезка №6н (путь №1)	
2.54	Резка асфальтобетонного покрытия фрезой	
2.55	Демонтаж асфальтобетонного покрытия и подстилающих слоев	
2.56	толщиной 200 мм (63м2)	
2.57	Изготовление в посевочных условиях конструкций закладных	
2.58	МС2 (20шт. * 0,72кг/шт.)	
2.59	Сверление рельс для установки МС2 (14 * 2 отверстия)	
2.60	Установка МС2 на болтовых соединениях	
2.61	Установка изделий МС-1	
2.62	Покраска битумным лаком	
2.63	Устройство асфальтового покрытия передка	
2.64	Устройство песчаной подушки толщиной 100 мм (63м2)	
2.65	Устройство щебеночного основания (63 м2 * 150 мм)	
2.66	Пролив щебня битумом	
2.67	Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 6см	
2.68	Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 4см	
2.69	Благоустройство территории	

От имени Генерального подрядчика
Генеральный директор
ООО «КикГЕОСТРОЙ»



М.П. Ю.Ф. Кесслер

От имени Подрядчика
Генеральный директор
ООО «ШЕЛПРОК»

Е.А. Бусел

