

Наименование программного продукта	ГРАНД-Смета, версия 2023.2
Наименование редакции сметных нормативов	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

Реквизиты письма Минстроя России об изменении сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации	ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	(наименование стройки)

ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4	(наименование объекта капитального строительства)
---	---

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01-01-01

Выполнение работ по ликвидации объектов по трассе ж.д. путей, подготовке трассы ж.д. путей.	(наименование работ и затрат)
---	-------------------------------

Составлен базисно-индексным методом	Проект ООО "КИТГЕОСТРОЙ" 131-23. ВР2
Основание	(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен	II квартал 2023 года (01.01.2000)
Сметная стоимость	48 841,21 (2588,8) тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	48 841,21 (2588,8) тыс.руб.
монтажных работ	0,00 (0) тыс.руб.
оборудования	0,00 (0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00 (0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	9 476,24 (211,66) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	24 772,00 чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов	5 180,16 чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.				Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего	на единицу	коэффициенты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Раздел 1.													
Валка деревьев													
1	ФЕРр68-33-4	Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополя) при диаметре ствола: до 48 см	шт	44	1	44							
Приказ от 04.08.2020 № Производственное работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 табл.1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15													
		1 ОТ					120,99	1,15	6 122,09	44,77			274 085,97
		ЗТ	чел.-ч	13,34	1,15	675,004							
		Итого по расценке					120,99		6 122,09				274 085,97
		ФОТ							6 122,09				274 085,97
	Приказ № 812/пр от НР Благоустройство (ремонтно-строительные)		%	102		102			6 244,53				279 567,69
	21.12.2020 Прил. п.102												
	Приказ № 774/пр от СП Благоустройство (ремонтно-строительные)		%	54		54			3 305,93				148 006,42
	11.12.2020 Прил. п.102												
		Всего по позиции							15 672,55				701 660,08
2	ФЕРр68-1-3	Корчевка пней твердых пород вручную с засыпкой ям от корчевки в городских условиях, диаметр пня: до 45 см	шт	44	1	44							
Приказ от 04.08.2020 № Производственное работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 табл.1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15													
		1 ОТ					49,86	1,15	2 522,92	44,77			112 951,13
		2 ЭМ					23,66	1,15	1 197,20	13,24			15 850,93
		3 в т.ч. ОТМ					4,18	1,15	211,51	44,77			9 469,30
		ЗТ	чел.-ч	5,95	1,15	301,07							
		ЗТм	чел.-ч	0,36	1,15	18,216							
		Итого по расценке					73,52		3 720,12				128 802,06
		ФОТ							2 734,43				122 420,43
	Приказ № 812/пр от НР Благоустройство (ремонтно-строительные)		%	102		102			2 789,12				124 868,84
	21.12.2020 Прил. п.102												
	Приказ № 774/пр от СП Благоустройство (ремонтно-строительные)		%	54		54			1 476,59				66 107,03
	11.12.2020 Прил. п.102												
		Всего по позиции							7 985,83				319 777,93
3	ФССЦпр-01-01-01-007	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка леса круглого (Погрузо-разгрузочные работы)	1 т груза	191,91	1	191,91	12,12		2 325,95	13,24			30 795,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=44*4,69*0,85+44*0,75*0,5									
		Всего по позиции							2 325,95		30 795,58
4	Цена поставщика ООО "Террус"	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности	м3	239,36	1	239,36	162,38		38 867,28	8,16	317 157,00
		(Материалы для строительных работ)									
		Объем=44*4,69+44*0,75									
		Цена=1590/1,2/8,16									
		Всего по позиции							38 867,28		317 157,00
Демонтаж ограждений.											
5	ФЕР07-01-054-01	Установка железобетонных оград из панелей длиной: 4 м (Демонтаж железобетонных оград из панелей длиной: 4 м)	100 м	1,592	1	1,592					
		Объем=(40*3,98) / 100									
		Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2									
		Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненных условий для складирования материалов;									
		- действующего технологического оборудования;									
		- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					1 018,90	0,92	1 492,32	44,77	66 811,17
		2 ЭМ					4 260,98	0,92	6 240,80	13,24	82 628,19
		3 в т.ч. ОТм					508,75	0,92	745,14	44,77	33 359,92
		4 М					48,36	0	0,00	8,16	
		ЗТ	чел.-ч	115	0,92	168,4336					
		ЗТм	чел.-ч	38,23	0,92	55,9931872					
		Итого по расценке					5 328,24		7 733,12		149 439,36
		ФОТ							2 237,46		100 171,09
		Приказ № 812/пр от НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	110		110			2 461,21		110 188,20
		21.12.2020 Прил. п.7									
		Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	73		73			1 633,35		73 124,90
		11.12.2020 Прил. п.7									
		Всего по позиции							11 827,68		332 752,46
6	ФССЦпр-01-01-01-003	Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (Погрузочно-разгрузочные работы)	1 т груза	64	1	64	10,71		685,44	13,24	9 075,23
		Объем=40*1,6									
		Всего по позиции							685,44		9 075,23
7	ФССЦпр-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	21,76	1	21,76	3,28		71,37	13,24	944,94
		Объем=40*0,68*0,8									
		Всего по позиции							71,37		944,94
8	ФССЦпр-01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	5,44	1	5,44	42,98	1,15	268,88	13,24	3 559,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=40*0,68*С,2									
	Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/лр прил.10 табл.1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	Всего по позиции										
9	Цена поставщика ООО "Террус"	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности	м3	79,2	1	79,2	162,38		12 860,50	8,16	3 559,97
		(Материалы для строительных работ)									104 941,68
		Объем=1,59*40*0,39*40									
		Цена=1590/1,2/8,16									
	Всего по позиции										
									12 860,50		104 941,68
Демонтаж навеса 12х8											
10	ФЕР46-06-009-05	Позлементная разборка всех конструкций зданий с сохранением годных материалов: прочих неотапливаемых, включая склады, сараи и строения	100 м3	3,648	1	3,648					
		строительного объема, включая подвал									
	Объем=(12*8*3,81 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/лр прил.10 табл.1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ					326,61	1,15	1 370,19	44,77	61 343,41
		2 ЭМ					694,48	1,15	2 913,48	13,24	38 574,48
		3 в т.ч. ОТм					111,09	1,15	466,04	44,77	20 864,61
		3Т	чел.-ч	38,29	1,15	160,634208					
		3Тм	чел.-ч	8,7	1,15	36,49824					
		Итого по расценке					1 021,09				99 917,89
		ФОТ							1 836,23		82 208,02
		Приказ № 812/лр от НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: 21.12.2020 Прил. п.40.2 разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			1 670,97		74 809,30
		Приказ № 774/лр от СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: 11.12.2020 Прил. п.40.2 разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			954,84		42 748,17
	Всего по позиции										
									6 909,48		217 475,36
11	ФЕР46-04-003-10	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300	м3	67,2	1	67,2					
		Объем=(12*8*0,7									
	Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/лр прил.10 табл.1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ					443,82	1,15	34 298,41	44,77	1 535 539,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2 ЭМ						1 200,08	1,15	92 742,18	13,24	1 227 906,46
	4 М						22,45		1 508,64	8,16	12 310,50
	3Т		чел.-ч	52,03	1,15	4020,8784					
	Итого по расценке						1 686,35		128 549,23		2 775 756,78
	ФОТ								34 298,41		1 535 539,82
	Приказ № 812/пр от НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: 21.12.2020 Прил. п.40.2 разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом		%	91		91			31 211,55		1 397 341,24
	Приказ № 774/пр от СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: 11.12.2020 Прил. п.40.2 разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом		%	52		52			17 835,17		798 480,71
	Всего по позиции						177 595,95				4 971 576,73
12	ФССЦпр-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	134,4	1	134,4	3,28		440,83	13,24	5 836,59
		Объем=67,2*2,5*0,8									
	Всего по позиции								440,83		5 836,59
13	ФССЦпр-01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	33,6	1	33,6	42,98	1,15	1 660,75	13,24	21 988,33
		Объем=67,2*2,5*0,2									
	Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 табл.1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	Всего по позиции								1 660,75		21 988,33
14	Цена поставщика ООО "Террус"	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности (Материалы для строительных работ)	м3	67,2	1	67,2	162,38		10 911,94	8,16	89 041,43
		Цена=1590/1,2/8,16									
	Всего по позиции								10 911,94		89 041,43
Демонтаж навеса 24х4											
15	ФЕР46-06-009-05	Позлементная разборка всех конструкций зданий с сохранением годных материалов: прочих неоттапливаемых, включая склады, сараи и строения	100 м3	3,648	1	3,648					
		Объем=(24*4*3,8) / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 табл.1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						326,61	1,15	1 370,19	44,77	61 343,41
	2 ЭМ						694,48	1,15	2 913,48	13,24	38 574,48
	3 в т.ч. ОТМ						111,09	1,15	466,04	44,77	20 864,61
	3Т		чел.-ч	38,29	1,15	160,634208					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	8,7	1,15	36,49824					
		Итого по расценке					1 021,09		4 283,67		99 917,89
		ФОТ							1 836,23		82 208,02
	Приказ № 812/пр от НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: 21.12.2020 Прил. п.40.2 разборка отдельных конструктивных элементов здания		%	91		91			1 670,97		74 809,30
	(сооружения), а также зданий (сооружений) в целом										
	Приказ № 774/пр от СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: 11.12.2020 Прил. п.40.2 разборка отдельных конструктивных элементов здания		%	52		52			954,84		42 748,17
	(сооружения), а также зданий (сооружений) в целом										
	Всего по позиции								6 909,48		217 475,36
16	ФЕР46-04-003-10	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300 Объем=(24*4*0,22)+(56*0,6*0,6) Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 табл.1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	м3	41,28	1	41,28					
		1 ОТ					443,82	1,15	21 069,02	44,77	943 260,03
		2 ЭМ					1 200,08	1,15	56 970,20	13,24	754 285,45
		4 М					22,45		926,74	8,16	7 582,20
		ЗТ	чел.-ч	52,03	1,15	2469,96816					
	Итого по расценке						1 666,35		78 965,96		1 705 107,68
	ФОТ								21 069,02		943 260,03
	Приказ № 812/пр от НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: 21.12.2020 Прил. п.40.2 разборка отдельных конструктивных элементов здания		%	91		91			19 172,81		858 386,63
	(сооружения), а также зданий (сооружений) в целом										
	Приказ № 774/пр от СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: 11.12.2020 Прил. п.40.2 разборка отдельных конструктивных элементов здания		%	52		52			10 955,89		490 495,22
	(сооружения), а также зданий (сооружений) в целом										
	Всего по позиции								109 094,66		3 053 969,53
17	ФССЦпр-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Объем=41,28*2,5*0,8	1 т груза	82,56	1	82,56	3,28		270,80	13,24	3 585,39
		Всего по позиции							270,80		3 585,39
18	ФССЦпр-01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Объем=41,28*2,5*0,2	1 т груза	20,64	1	20,64	42,98	1,15	1 020,17	13,24	13 507,05
		Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 табл.1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		Всего по позиции							1 020,17		13 507,05
19	Цена поставщика ООО "Террус"	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности (Материалы для строительных работ)	м3	41,28	1	41,28	162,38		6 703,05	8,16	54 696,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Цена=1590/1,2/8,16									
		Всего по позиции							6 703,05		54 696,89
Демонтаж весовой											
20	ФЕР46-06-009-05	Позлементная разборка всех конструкций зданий с сохранением годных материалов: прочих неотапливаемых, включая склады, сараи и строения	100 м3 строительного объема, включая подвал	4,32	1	4,32					
		Объем=(18*4*6) / 100									
		Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/лр прил.10 табл.1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					326,61	1,15	1 622,60	44,77	72 643,80
		2 ЭМ					694,48	1,15	3 450,18	13,24	45 680,38
		3 в т.ч. ОТМ					111,09	1,15	551,90	44,77	24 708,56
		ЗТ	чел.-ч	38,29	1,15	190,22472					
		ЗТМ	чел.-ч	8,7	1,15	43,2216					
		Итого по расценке					1 021,09		5 072,78		118 324,18
		ФОТ							2 174,50		97 352,36
		Приказ № 812/лр от НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: 21.12.2020 Прил. п.40.2 разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			1 978,80		88 590,65
		Приказ № 774/лр от СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: 11.12.2020 Прил. п.40.2 разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			1 130,74		50 623,23
		Всего по позиции							8 182,32		257 538,06
Частичный демонтаж здания склада №75											
21	ФЕР46-06-009-01	Разборка зданий методом обрушения: кирпичных, сборного железобетона (Прим)	100 м3 строительного объема, включая подвал	82,533	1	82,533					
		Объем=(122*12,3*5,5) / 100									
		Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/лр прил.10 табл.1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					280,13	1,15	26 587,96	44,77	1 190 342,97
		2 ЭМ					2 472,80	1,15	234 700,74	13,24	3 107 437,80
		3 в т.ч. ОТМ					417,51	1,15	39 627,11	44,77	1 774 105,71
		ЗТ	чел.-ч	32,84	1,15	3116,941278					
		ЗТМ	чел.-ч	31,54	1,15	2993,554443					
		Итого по расценке					2 752,93		261 288,70		4 297 780,77
		ФОТ							66 215,07		2 964 448,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/лр от НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: 21.12.2020 Прил. п.40.2 разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом		%	91		91			60 255,71		2 697 648,30
	Приказ № 774/лр от СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: 11.12.2020 Прил. п.40.2 разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом		%	52		52			34 431,84		1 541 513,31
	Всего по позиции								355 976,25		8 536 942,38
22	ФЕР46-04-003-10 Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300 Объем=(122*2+12,3*2)*0,4*0,5	м3	53,72	1	53,72						
	Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/лр прил.10 табл.1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ										
	2 ЭМ								443,82	1,15	1 227 517,74
	4 М								1 200,08	1,15	981 594,27
	3Т	чел.-ч	52,03	1,15	3214,30934				22,45	8,16	9 841,04
	Итого по расценке								1 666,35		2 218 953,05
	ФОТ										
	Приказ № 812/лр от НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: 21.12.2020 Прил. п.40.2 разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91				27 418,31		1 227 517,74
	Приказ № 774/лр от СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: 11.12.2020 Прил. п.40.2 разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52				24 950,66		1 117 041,14
	Всего по позиции								14 257,52		638 309,22
23	ФССЦпг-01-01-01-043 Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	3144,7	1	3144,7						
	Объем=(8253,3*0,46+53,72*2,5)*0,8										
	Всего по позиции								102 762,86		2 218 953,05
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	786,16	1	786,16				27 418,31		1 227 517,74
	Объем=(8253,3*0,46+53,72*2,5)*0,2								24 950,66		1 117 041,14
	Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/лр прил.10 табл.1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	Всего по позиции								38 857,53		514 473,70
24	ФССЦпг-01-01-01-041 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	786,16	1	786,16				10 314,62		136 565,57
	Объем=(8253,3*0,46+53,72*2,5)*0,2										
	Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/лр прил.10 табл.1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15								38 857,53	13,24	514 473,70
	Всего по позиции								10 314,62		136 565,57
25	Цена поставщика ООО "Террус" Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности (Материалы для строительных работ) Объем=3796,52/2,5*1,2+53,72 Цена=1590/1,2/8,16	м3	1876,05	1	1876,05				304 633,00	8,16	2 485 805,28
	Всего по позиции								304 633,00		2 485 805,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Снос здания механического обезвоживания осадков											
26	ФЕР46-06-009-01	Разборка зданий методом обрушения: кирпичных, сборного железобетона (Прим)	100 м3 строительного объема, включая полвал	41,709	1	41,709					
Объем=4170,9 / 100 Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 табл.1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						280,13	1,15	13 436,53	44,77	601 553,45
	2 ЭМ						2 472,80	1,15	118 608,72	13,24	1 570 379,45
	3 в т.ч. ОТм						417,51	1,15	20 026,01	44,77	896 564,47
	ЗТ	чел.-ч	32,84	1,15	1575,182094						
	ЗТм	чел.-ч	31,54	1,15	1512,827139						
	Итого по расценке						2 752,93		132 045,25		2 171 932,90
	ФОТ								33 462,54		1 498 117,92
	Приказ № 812/пр от НР Работы по реконструкции зданий и сооружений:					91			30 450,91		1 363 287,31
	21.12.2020 Прил. п.40.2 разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91								
	Приказ № 774/пр от СП Работы по реконструкции зданий и сооружений:					52			17 400,52		779 021,32
	11.12.2020 Прил. п.40.2 разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52								
	Всего по позиции								179 896,68		4 314 241,53
27	ФЕР46-04-003-10	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300	м3	69,76	1	69,76					
Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 табл.1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						443,82	1,15	35 605,02	44,77	1 594 036,75
	2 ЭМ						1 200,08	1,15	96 275,22	13,24	1 274 683,91
	4 М						22,45		1 566,11	8,16	12 779,46
	ЗТ	чел.-ч	52,03	1,15	4174,05472						
	Итого по расценке						1 666,35		133 446,35		2 881 500,12
	ФОТ								35 605,02		1 594 036,75
	Приказ № 812/пр от НР Работы по реконструкции зданий и сооружений:					91			32 400,57		1 450 573,44
	21.12.2020 Прил. п.40.2 разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91								
	Приказ № 774/пр от СП Работы по реконструкции зданий и сооружений:					52			18 514,61		828 899,11
	11.12.2020 Прил. п.40.2 разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52								
	Всего по позиции								184 361,53		5 160 972,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	ФЕР01-01-033-02	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (п.с.), 2 группа грунтов Объем=(34,22*12,83*1,5+69,76) / 1000	1000 м3	0,728	1	0,728					
Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 табл.1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТМ ЗТМ											
			чел.-ч	8,06	1,15	6,747832					
	Итого по расценке					401,30					5 313,21
	ФОТ					78,28					3 504,60
	Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые механизированным 21.12.2020 Прил. п.1.1 способом	%	92			92					3 224,23
	Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые механизированным 11.12.2020 Прил. п.1.1 способом	%	46			46					1 612,12
29	Цена Поставщика ООО "Грунт-маркет"	Песок карьерный (Материалы для строительных работ) Цена=979/1,2/8,16 ЗГСП МАТ=1,012 к расх.	м3	821	1	821	99,98	1,012	83 068,58	8,16	677 839,61
30	ФССЦпг-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Объем=(4170,9*0,46+69,76*2,5)*0,2 Объем=(4170,9*0,46+69,76*2,5)*0,8	1 т груза	1674,4	1	1674,4	3,28		5 492,03	13,24	72 714,48
31	ФССЦпг-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Объем=(4170,9*0,46+69,76*2,5)*0,2	1 т груза	418,6	1	418,6	42,98	1,15	20 690,14	13,24	273 937,45
Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 табл.1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
32	Цена поставщика ООО "Террус"	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности (Материалы для строительных работ) Объем=1918,61/2,5*1,2+69,76 Цена=1590/1,2/8,16	м3	990,69	1	990,69	162,38		160 868,24	8,16	1 312 684,84
Снос здания очистных сооружений 23х6											
									160 868,24		1 312 684,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	ФЕР46-06-009-01	Разборка зданий методом обрушения: кирпичных, сборного железобетона (Прим)	100 м3 строительного объема, включая подвал	7,48	1	7,48					
Объем=748 / 100 Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 табл.1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		1 ОТ					280,13	1,15	2 409,68	44,77	107 881,37
		2 ЭМ					2 472,80	1,15	21 271,03	13,24	281 628,44
		3 в т.ч. ОТМ					417,51	1,15	3 591,42	44,77	160 787,87
		ЗТ	чел.-ч	32,84	1,15	282,48968					
		ЗТМ	чел.-ч	31,54	1,15	271,30708					
		Итого по расценке				2 752,93			23 680,71		389 509,81
		ФОТ	%	91		91			6 001,10		268 669,24
		Приказ № 812/пр от НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: 21.12.2020 Прил. п.40.2 разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			5 461,00		244 489,01
		Приказ № 774/пр от СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: 11.12.2020 Прил. п.40.2 разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%						3 120,57		139 708,00
		Всего по позиции							32 262,28		773 706,82
34	ФЕР46-04-003-10	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300	м3	69,76	1	69,76					
Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 табл.1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		1 ОТ					443,82	1,15	35 605,02	44,77	1 594 036,75
		2 ЭМ					1 200,08	1,15	96 275,22	13,24	1 274 683,91
		4 М					22,45		1 566,11	8,16	12 779,46
		ЗТ	чел.-ч	52,03	1,15	4174,05472					
		Итого по расценке				1 666,35			133 446,35		2 881 500,12
		ФОТ	%	91		91			35 605,02		1 594 036,75
		Приказ № 812/пр от НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: 21.12.2020 Прил. п.40.2 разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			32 400,57		1 450 573,44
		Приказ № 774/пр от СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: 11.12.2020 Прил. п.40.2 разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%						18 514,61		828 899,11
		Всего по позиции							184 361,53		5 160 972,67
35	ФЕР01-01-033-02	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (п.с.), 2 группа грунтов	1000 м3	0,069	1	0,069					


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Объем=69 / 1000										
Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/лр прил.10 табл.1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 3Тм Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/лр от НР Земляные работы, выполняемые механизированным 21.12.2020 Прил. п.1.1 способом Приказ № 774/лр от СП Земляные работы, выполняемые механизированным 11.12.2020 Прил. п.1.1 способом											
36	Цена Поставщика ООО "Грунт-маркет"		м3	69	1	69	99,98	1,012	6 981,40	8,16	961,94
(Материалы для строительных работ) Цена=979/1,2/8,16 ЗГСР МАТ=1,012 к расх. Всего по позиции											
37	ФССЦпг-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	413,26	1	413,26	3,28		6 981,40	13,24	56 968,22
Объем=(748*0,46+69*2,5)*0,8 Всего по позиции											
38	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	103,32	1	103,32	42,98	1,15	5 106,80	13,24	67 614,03
Объем=(748*0,46+69*2,5)*0,2 Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/лр прил.10 табл.1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Всего по позиции											
39	Цена поставщика ООО "Террус"	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности	м3	249,39	1	249,39	162,38		40 495,95	8,16	330 446,95
(Материалы для строительных работ) Объем=375,82/2,5*1,2+69 Цена=1590/1,2/8,16 Всего по позиции											
Демонтаж ж/б резервуара											
40	ФЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0,067	1	0,067					
Объем=67 / 1000											


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	ФЕР66-8-1	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/лр прил.10 табл.1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
42	ФЕР46-09-005-01	Разборка монолитных железобетонных конструкций гидромолотом на базе экскаватора(Демонтаж жб резервуара) Приказ от 04.09.2019 № 519/лр табл.2 п.1 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/лр прил.10 табл.1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
44	ФЕР66-8-1	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/лр прил.10 табл.1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
46	ФЕР46-09-005-01	Разборка монолитных железобетонных конструкций гидромолотом на базе экскаватора(Демонтаж жб резервуара) Приказ от 04.09.2019 № 519/лр табл.2 п.1 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/лр прил.10 табл.1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм									
		Итого по расценке	чел.-ч	2,1	0,92	148,3776					
		ФОТ					1 322,70		91 971,50		1 234 990,24
	Приказ № 812/пр от НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: 21.12.2020 Прил. п.40.2 разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%		91		91			2 873,58		128 650,17
	Приказ № 774/пр от СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: 11.12.2020 Прил. п.40.2 разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%		52		52			2 614,96		117 071,65
		Всего по позиции							1 494,26		66 898,09
									96 080,72		1 418 959,98
43	ФЕР01-01-033-02	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов Объем=1080 / 1000	1000 м3	1,08	1	1,08					
	Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 табл.1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	2 ЭМ						479,33	1,15	595,33	13,24	7 882,17
	3 в т.ч. ОТм						93,50	1,15	116,13	44,77	5 199,14
	ЗТм	чел.-ч	8,06	1,15	10,01052						
	Итого по расценке						479,33		595,33		7 882,17
	ФОТ								116,13		5 199,14
	Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые механизированным	%		92		92			106,84		4 783,21
	21.12.2020 Прил. п.1.1 способом										
	Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые механизированным	%		46		46			53,42		2 391,60
	11.12.2020 Прил. п.1.1 способом										
	Всего по позиции								755,59		15 056,98
44	Цена Поставщика ООО "Грунт-маркет"	Песок карьерный (Материалы для строительных работ) Цена=979/1,2/8,16 ЗГР МАТ=1,012 к расч.	м3	1003	1	1003	99,98	1,012	101 483,30	8,16	828 103,73
		Всего по позиции							101 483,30		828 103,73
45	ФЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 Объем=1003 / 1000	1000 м3	1,003	1	1,003					
	Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 табл.1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						101,40	1,15	116,96	44,77	5 236,30
	2 ЭМ						3 563,26	1,15	4 110,04	13,24	54 416,93
	3 в т.ч. ОТм						507,60	1,15	585,49	44,77	26 212,39
	4 М						4,34		4,35	8,16	35,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3Т			чел.-ч	13	1,15	14,99485					
3Тм			чел.-ч	37,6	1,15	43,36972					
Итого по расценке							3 669,00		4 231,35		59 688,73
ФОТ									702,45		31 448,69
Приказ № 812/лр от НР Земляные работы, выполняемые механизированным 21.12.2020 Прил. п.1.1 способом			%	92		92			646,25		28 932,79
Приказ № 774/лр от СП Земляные работы, выполняемые механизированным 11.12.2020 Прил. п.1.1 способом			%	46		46			323,13		14 466,40
Всего по позиции							5 200,73		503,81	13,24	103 087,92
46	ФССЦлг-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	153,6	1	153,6	3,28		503,81		6 670,44
		Объем=76,8*2,5*0,8									
47	ФССЦлг-01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	38,4	1	38,4	42,98	1,15	1 898,00	13,24	25 129,52
		Объем=76,8*2,5*0,2									
		Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/лр прил.10 табл.1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Всего по позиции						1 898,00				25 129,52
48	Цена поставщика ООО "Террус"	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности	м3	76,8	1	76,8	162,38		12 470,78	8,16	101 761,56
		(Материалы для строительных работ)									
		Цена=1590/1,2/8,16									
	Всего по позиции						12 470,78				101 761,56
Прочие.											
49	ФССЦлг-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	1920	1	1920	3,28		6 297,60	13,24	83 380,22
		Объем=(1000*2,4)*0,8									
	Всего по позиции						6 297,60				83 380,22
50	ФССЦлг-01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	480	1	480	42,98	1,15	23 724,96	13,24	314 118,47
		Объем=(1000*2,4)*0,2									
		Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/лр прил.10 табл.1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Всего по позиции						23 724,96				314 118,47
51	Цена поставщика ООО "Террус"	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности	м3	1000	1	1000	162,38		162 380,00	8,16	1 325 020,80
		(Материалы для строительных работ)									
		Цена=1590/1,2/8,16									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции										162 380,00	1 325 020,80
Итого по смете:											
Итого прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)											
Материалы											
Строительные работы											
Строительные работы											
в том числе:											
оплата труда											
эксплуатация машин и механизмов											
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)											
материалы											
накладные расходы											
сметная прибыль											
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ											
Итого ФОТ (справочно)											
Итого накладные расходы (справочно)											
Итого сметная прибыль (справочно)											
ВСЕГО											
Временные здания и сооружения - 8,2%											
Всего с ВЗиС											
Производство работ - в зимнее время - 2,4%											
Итого											

Составил:  [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:  [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

ООО «ПРОМУЖНИРИНГ»
НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА
Н.В. КУШАКОВА 