

Наименование программного продукта	ГРАНД-Смета, версия 2023.2
Наименование редакции сметных нормативов	Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4	50. Московская область
---	------------------------

ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4	(наименование объекта капитального строительства)
---	---

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-02-01

Восстановительные работы цеха №121/18, АС 3.	Восстановление работ и затрат
--	-------------------------------

Составлен базисно-индексным методом	Проект ООО "КИТГЕОСТРОЙ" 131-23-АС3
Основание	(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен II квартал 2023 года (01.01.2000)

Сметная стоимость в том числе:	4 505,95	(341,53) тыс.руб.
строительных работ	4 505,95	(341,53) тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.
Средства на оплату труда рабочих	694,91	(15,52) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих		1 713,79 чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов		224,72 чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.				Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	на единицу	коэффициенты	на единицу	коэффициенты	на единицу	коэффициенты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Раздел 1. Фундаменты (131-23-АС3)													
Земляные работы													
1	ФЕР01-01-006-01	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 1 Объем=(87,3-11,6) / 1000	1000 м3	0,076	1	0,076							
		Прил.1,12 п.3.66 Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2											
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25											
		Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15											
		2 ЭМ					1 589,49	1,725	208,38	13,24	2 758,95		
		3 в т.ч. ОТМ					391,50	1,725	51,33	44,77	2 298,04		
		ЗТМ	чел.-ч	29	1,725	3,8019							
		Итого по расценке					1 589,49		208,38		2 758,95		
		ФОТ							51,33		2 298,04		
		Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом 21.12.2020 Прил. п.1.1 способом	%	92		92			47,22		2 114,20		
		Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом 11.12.2020 Прил. п.1.1, способом	%	46	0,85	39,1			20,07		898,53		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16											
		Всего по позиции							275,67		5 771,68		
2	ФЕР01-01-013-07	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 Объем=11,6 / 1000	1000 м3	0,0116	1	0,0116							
		Прил.1,12 п.3.66 Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2											
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25											
		Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15											
		1 ОТ					62,40	1,587	1,15	44,77	51,49		
		2 ЭМ					2 464,31	1,725	49,31	13,24	652,86		
		3 в т.ч. ОТМ					313,20	1,725	6,27	44,77	280,71		
		4 М					3,25		0,04	8,16	0,33		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			чел.-ч	8	1,587	0,1472736					
			чел.-ч	23,2	1,725	0,464232					
		Итого по расценке					2 529,96		50,50		704,68
		ФОТ							7,42		332,20
	Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые механизированным 21.12.2020 Прил. п.1.1 способом	%		92		92			6,83		305,62
	Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые механизированным 11.12.2020 Прил. п.1.1, способом	%		46	0,85	39,1			2,90		129,89
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции						60,23				1 140,19
3	ФЕР01-02-057-01	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 Объем=1,5 / 100	100 м3	0,015	1	0,015					
		Прил.1.12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2									
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;										
		- стесненные условия для складирования материалов;									
		- действующее технологическое оборудование;									
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						920,40	1,587	21,91	44,77	980,91
	ЗТ		чел.-ч	118	1,587	2,80899					
	Итого по расценке						920,40		21,91		980,91
	ФОТ								21,91		980,91
	Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые ручным способом 21.12.2020 Прил. п.1.2	%		89		89			19,50		873,01
	Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые ручным способом 11.12.2020 Прил. п.1.2,	%		40	0,85	34			7,45		333,51
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции						48,86				2 187,43
4	Цена поставщика ООО "Террус"	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности (Материалы для строительных работ) Цена=1590/1,2/8,16	м3	11,6	1	11,6	162,38		1 883,61	8,16	15 370,26
		Всего по позиции					1 883,61				15 370,26
5	ФЕР01-01-033-01	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 Объем=61,8 / 1000	1000 м3	0,0618	1	0,0618					
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;										
		- стесненные условия для складирования материалов;									
		- действующее технологическое оборудование;									
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15									
	2 ЭМ						410,94	1,4375	36,51	13,24	483,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3 в т.ч. ОТМ										
	ЗТМ		чел.-ч	6,91	1,4375	0,6138671	80,16	1,4375	7,12	44,77	318,76
	Итого по расценке						410,94				
	ФОТ						36,51				483,39
	Приказ № 812/лр от НР Земляные работы, выполняемые механизированным		%	92		92	7,12				318,76
	21.12.2020 Прил. п.1.1 способом						6,55				293,26
	Приказ № 774/лр от СП Земляные работы, выполняемые механизированным		%	46	0,85	39,1	2,78				124,64
	11.12.2020 Прил. п.1.1, способом										
	Приказ № 774/лр от										
	11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции						45,84				901,29
6	ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3	0,154	1	0,154					
		Объем=15,4 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных										
	421/лр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:										
	557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;										
	- стесненные условия для складирования материалов;										
	- действующее технологическое оборудование;										
	- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15						663,75	1,3225	135,18	44,77	6 052,01
	1 ОТ										
	ЗТ	чел.-ч	88,5	1,3225		18,0243525					
	Итого по расценке						663,75		135,18		6 052,01
	ФОТ								135,18		6 052,01
	Приказ № 812/лр от НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89			89			120,31		5 386,29
	21.12.2020 Прил. п.1.2										
	Приказ № 774/лр от СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85		34			45,96		2 057,68
	11.12.2020 Прил. п.1.2,										
	Приказ № 774/лр от										
	11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								301,45		13 495,98
Устройство монолитных ж/б конструкций											
Фм1 -2шт											
7	ФЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,01	1	0,01					
		Объем=1 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных										
	421/лр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:										
	557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;										
	- стесненные условия для складирования материалов;										
	- действующее технологическое оборудование;										
	- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15						1 053,00	1,3225	13,93	44,77	623,65
	1 ОТ										
	2 ЭМ						1 566,06	1,4375	22,51	13,24	298,03
	3 в т.ч. ОТМ						244,39	1,4375	3,51	44,77	157,14
	4 М						909,27		9,09	8,16	74,17
	ЗТ	чел.-ч	135	1,3225		1,785375					
	ЗТМ	чел.-ч	18,12	1,4375		0,260475					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТМ									
		4 М					2,89	1,4375			9,85
		ЗТ	чел.-ч	61	1,3225	4,1788355	300,95		0,22	44,77	127,21
		ЗТМ	чел.-ч	0,28	1,4375	0,0208495			15,59	8,16	
		Итого по расценке					852,95				
		ФОТ							53,56		1 768,48
		Приказ № 812/пр от НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 21.12.2020 Прил. п.6 и работы в строительстве	%	102		102			36,33		1 626,49
		Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			37,06		1 659,02
		№ 774/пр от 11.12.2020 п.16							17,91		801,86
		Всего по позиции							108,53		4 229,36
11	ФССЦ-04.1.02.05-0009	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) (Материалы для строительных работ)	м3	5,28	1	5,28	725,69	0,013347	3 831,64	8,16	31 266,18
12	ФССЦ-04.1.02.05-0009	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) (Материалы для строительных работ)	м3	5,28	1	5,28	725,69	0,013347	3 831,64	8,16	417,30
		Перевод в отплате цены 645,75/725,69=0,8898 МАТ=0,8898 к расх.									
		ТЧ Прил. 15 табл.2 Надбавка W6 1.5% МАТ=0,015 к расх.									
13	ФССЦ-08.4.03.02-0001	Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 6 мм (Материалы для строительных работ)	т	0,04272	1	0,04272	7 418,82		316,93	8,16	2 586,15
		Объем=21,36*2/1000									
14	ФССЦ-08.4.03.03-0005	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 14 мм (Материалы для строительных работ)	т	0,2698	1	0,2698	5 488,69		1 480,85	8,16	12 083,74
		Объем=(2,4*40*2+2,78*14*2)/1000									
15	ФЕР08-03-004-04	Установка анкерных болтов: при бетонировании на поддерживающие конструкции	т	0,02736	1	0,02736			1 480,85		12 083,74
		Объем=27,36/1000									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненные условия для складирования материалов;									
		- действующее технологическое оборудование;									
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					300,22	1,3225	10,86	44,77	486,20
		2 ЭМ					70,54	1,4375	2,77	13,24	36,67
		3 в т.ч. ОТМ					7,78	1,4375	0,31	44,77	13,88
		4 М					10 124,09		277,00	8,16	2 260,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			чел.-ч	33,1	1,3225	1,1976772					
			чел.-ч	0,61	1,4375	0,0239913					
		Итого по расценке					10 494,85		290,63		2 783,19
		ФОТ							11,17		500,08
	Приказ № 812/пр от НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 21.12.2020 Прил. п.6 и работы в строительстве	%		102		102			11,39		510,08
	Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ и работы в строительстве	%		58	0,85	49,3			5,51		246,54
	№ 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								307,53		3 539,81
16	ФССЦ-08.4.01.01-0022	Детали анкерные с резьбой из прямых или гнутых круглых стержней (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)	т	-0,02736	1	-0,02736	10 100,00		-276,34	8,16	-2 254,93
	Всего по позиции								-276,34		-2 254,93
17	ФССЦ-01.7.15.03-0043	Болты строительные анкерные с гайками (Материалы для строительных работ)	т	0,027	1	0,027	25 542,66		689,65	8,16	5 627,54
	Объем=13,7*2/1000										
	Всего по позиции								689,65		5 627,54
18	ФЕР06-03-004-09	Установка закладных деталей весом: до 4 кг	т	0,02056	1	0,02056					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зсне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;										
	- стесненные условия для складирования материалов;										
	- действующее технологическое оборудование;										
	- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						1 795,86	1,3225	48,83	44,77	2 186,12
	2 ЭМ						28,64	1,4375	0,85	13,24	11,25
	3 в т.ч. ОТм						4,09	1,4375	0,12	44,77	5,37
	ЗТ	чел.-ч		198	1,3225	5,3837388					
	ЗТм	чел.-ч		0,33	1,4375	0,0097532					
	Итого по расценке						1 824,50		49,68		2 197,37
	ФОТ								48,95		2 191,49
	Приказ № 812/пр от НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 21.12.2020 Прил. п.6 и работы в строительстве	%		102		102			49,93		2 235,32
	Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ и работы в строительстве	%		58	0,85	49,3			24,13		1 080,40
	№ 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								123,74		5 513,09
19	ФССЦ-08.3.08.02-0070	Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, шириной полк 50-50 мм (Материалы для строительных работ)	т	0,021	1	0,021	4 840,65		101,65	8,16	829,46
	Объем=10,28*2/1000										
	Всего по позиции								101,65		829,46
	Железобетонная балка ФБ-1 (2шт.), ФБ-2 (1шт.), ФБ-3 (1шт.)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	ФЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,0187	1	0,0187					
Объем=1,87 / 100											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:											
557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;											
- стесненные условия для складирования материалов;											
- действующее технологическое оборудование;											
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		1 ОТ					1 053,00	1,3225	26,04	44,77	1 165,81
		2 ЭМ					1 566,06	1,4375	42,10	13,24	557,40
		3 в т.ч. ОТм					244,39	1,4375	6,57	44,77	294,14
		4 М					909,27		17,00	8,16	138,72
		ЗТ	чел.-ч	135	1,3225	3,3386513					
		ЗТм	чел.-ч	18,12	1,4375	0,4870883					
		Итого по расценке					3 528,33		85,14		1 861,93
		ФОТ							32,61		1 459,95
		Приказ № 812/лр от НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции	%	102		102			33,25		1 489,15
		21.12.2020 Прил. п.6 и работы в строительстве									
		Приказ № 774/лр от СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции	%	58	0,85	49,3			16,08		719,76
		11.12.2020 Прил. п.6, Приказ и работы в строительстве									
		№ 774/лр от 11.12.2020 п.16									
21	ФССЦ-04.1.02.05-0004	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150)	м3	1,9074	1	1,9074	490,00		934,63	8,16	7 626,58
(Материалы для строительных работ)											
22	ФЕР06-07-001-01	Устройство фундаментных балок	100 м3	0,027	1	0,027					
Объем=2,7 / 100											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:											
557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;											
- стесненные условия для складирования материалов;											
- действующее технологическое оборудование;											
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		1 ОТ					9 504,00	1,3225	339,36	44,77	15 193,15
		2 ЭМ					6 320,79	1,4375	245,33	13,24	3 248,17
		3 в т.ч. ОТм					817,54	1,4375	31,73	44,77	1 420,55
		4 М					18 226,70		492,12	8,16	4 015,70
		ЗТ	чел.-ч	1100	1,3225	39,27825					
		ЗТм	чел.-ч	60,8	1,4375	2,3598					
		Итого по расценке					34 051,49		1 076,81		22 457,02
		ФОТ							371,09		16 613,70
		Приказ № 812/лр от НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции	%	102		102			378,51		16 945,97
		21.12.2020 Прил. п.6 и работы в строительстве									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ и работы в строительстве № 774/пр от 11.12.2020 п.16											
23	ФССЦ-04.1.02.05-0009	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) (Материалы для строительных работ)	м3	2,74	1	2,74	725,69		1 988,39	8,16	16 225,26
Всего по позиции											
24	ФССЦ-04.1.02.05-0009	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) (Материалы для строительных работ) Перевод в отпускные цены 645,75/725,69=0,8898 МАТ=0,8898 к расх. Тч Прил.15 табл.2 Надбавкана W6 1.5% МАТ=0,015 к расх.	м3	2,74	1	2,74	725,69	0,013347	26,54	8,16	216,57
Всего по позиции											
25	ФЕР06-03-010-01	Изготовление арматурных пространственных каркасов в построечных условиях, диаметром: 6 мм Объем=18,6/1000 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх., ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М 3Т 3Тм Итого по расценке ФОТ Пр/812-108.0-1 НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок Пр/774-108.0 СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок	т	0,0186	1	0,0186					216,57
Всего по позиции											
26	ФССЦ-08.4.03.02-0001	Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 6 мм (Материалы для строительных работ) Объем=18,6/1000	т	0,0186	1	0,0186	7 418,82		137,99	8,16	1 126,00
Всего по позиции											
27	ФЕР06-03-010-08	Изготовление арматурных пространственных каркасов в построечных условиях, диаметром: 20 мм Объем=219,45/1000	т	0,21945	1	0,21945			137,99		1 126,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		1 ОТ					260,29	1,15	65,69	44,77	2 940,94
		2 ЭМ					155,07	1,15	39,13	13,24	518,08
		3 в т.ч. ОТм					1,22	1,15	0,31	44,77	13,88
		4 М					32,98		7,24	8,16	59,08
		ЗТ	чел.-ч	27,69	1,15	6,9880561					
		ЗТм	чел.-ч	0,09	1,15	0,0227131					
		Итого по расценке				448,34			112,06		3 518,10
		ФОТ							66,00		2 954,82
	Пр/812-108.0-1	НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов металлических и трубопроводных заготовок	%	73		73			48,18		2 157,02
	Пр/774-108.0	СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок	%	34		34			22,44		1 004,64
		Всего по позиции					182,68				6 679,76
28	ФССЦ-08.4.03.03-0008	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 20 мм (Материалы для строительных работ)	т	0,21945	1	0,21945	5 488,69		1 204,49	8,16	9 828,64
		Объем=219,45/1000									
		Всего по позиции					1 204,49				9 828,64
Гидроизоляция конструкций											
29	ФЕР46-08-044-02	Гидроструйная очистка: бетонных поверхностей	м2	51,25	1	51,25					
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		1 ОТ					1,28	1,15	75,44	44,77	3 377,45
		2 ЭМ					0,66	1,15	38,90	13,24	515,04
		4 М					0,34		17,43	8,16	142,23
		ЗТ	чел.-ч	0,15	1,15	8,840625					
		Итого по расценке				2,28			131,77		4 034,72
		ФОТ							75,44		3 377,45
	Приказ № 812/лр от НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: 21.12.2020 Прил. п.40.1	усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			77,70		3 478,77
	Приказ № 774/лр от СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: 11.12.2020 Прил. п.40.1	усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			44,51		1 992,70
		Всего по позиции					253,98				9 506,19
30	ФЕР08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бугровой кладки, кирпичу, бетону	100 м2	0,5125	1	0,5125					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Объем=51,25 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ					201,61	1,3225	136,65	44,77	6 117,82
		2 ЭМ					71,64	1,4375	52,78	13,24	698,81
		3 в т.ч. ОТм					2,32	1,4375	1,71	44,77	76,56
		4 М					62,75		32,16	8,16	262,43
		ЗТ	чел.-ч	21,2	1,3225	14,3689625					
		ЗТм	чел.-ч	0,2	1,4375	0,1473438					
		Итого по расценке					336,00		221,59		7 079,06
		ФОТ							138,36		6 194,38
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			152,20		6 813,82
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Г.приказ № 774/пр от 11.12.2022 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			81,15		3 633,00
31	ФССЦ-01.2.03.05-0010	Праймер битумный производства «Техно-Николь» (Материалы для строительных работ) Объем=51,25*0,3/1000 Всего по позиции	Т	0,015375	1	0,015375	11 885,47		182,74	8,16	1 491,16
32	ФССЦ-01.2.03.03-0011	Мастика битумная гидроизоляционная МГ-1 (Материалы для строительных работ) Объем=0,7*51,25/1000*2 Всего по позиции	Т	0,07175	1	0,07175	7 669,69		550,30	8,16	4 490,45
Крепление колонн к фундаментам											
33	ФЕР06-03-004-07	Установка анкерных болтов: химических Объем=8 / 100	100 шт	0,08	1	0,08					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ					91,13	1,3225	9,64	44,77	431,58
		2 ЭМ					7,59	1,4375	0,87	13,24	11,52
		3 в т.ч. ОТм					0,70	1,4375	0,08	44,77	3,58
		4 М					100,00		8,00	8,16	65,28
		ЗТ	чел.-ч	9,81	1,3225	1,037898					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			чел.-ч	0,06	1,4375	0,0069					
	ЗТм						198,72		18,51		508,38
	Итого по расценке										
	ФОТ								9,72		435,16
	Приказ № 812/пр от НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 21.12.2020 Прил. п.6 и работы в строительстве		%	102		102			9,91		443,86
	Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 11.12.2020 Прил. п.6. Приказ и работы в строительстве № 774/пр от 11.12.2020 п. 16		%	58	0,85	49,3			4,79		214,53
	Всего по позиции										
34	ФССЦ-14.1.06.06-1028		шт	5	1	5	87,12		435,60	8,16	3 554,50
	Состав клеевой двухкомпонентный инъекционный на основе полиэфирной смолы без стирола для легкого и тяжелого бетона, температура эксплуатации от - 5 °С до +30 °С, объем 300 мл (Материалы для строительных работ)										
	Всего по позиции										
35	ФССЦ-01.7.15.01-0094	Шпилька анкерная Н10: Н1Т-V-5,8 M24x450 (HAS) для использования с химическими анкерами Н1Т (Материалы для строительных работ)	шт	8	1	8	150,53		1 204,24	8,16	9 826,60
	Всего по позиции										
	Всего по позиции										
	Обетонирование колонн.										
36	ФЕР46-01-008-01	Обетонирование: колонн	м3	0,5	1	0,5					
	Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.: ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						240,36	1,15	138,21	44,77	6 187,66
	2 ЭМ						28,32	1,15	16,28	13,24	215,55
	3 в т.ч. ОТм						4,08	1,15	2,35	44,77	105,21
	4 М						405,64		202,82	8,16	1 655,01
	ЗТ		чел.-ч	26,5	1,15	15,2375					
	ЗТм		чел.-ч	0,33	1,15	0,18975					
	Итого по расценке										
	ФОТ						674,32		357,31		8 058,22
	Приказ № 812/пр от НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: 21.12.2020 Прил. п.40.1 усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	103		103			140,56		6 292,87
	Приказ № 774/пр от СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: 11.12.2020 Прил. п.40.1 усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	59		59			82,93		3 712,79
	Всего по позиции										
37	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) (Материалы для строительных работ)	м3	0,51	1	0,51	592,76		302,31	8,16	2 466,85
	Всего по позиции										
	Крепление стоек ворот										
							302,31				2 466,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	ФЕР06-03-004-06	Установка анкерных болтов: механических с контролем момента затяжки Объем=8 / 100	100 шт	0,08	1	0,08					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - тесные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						156,70	1,3225	16,58	44,77	742,29
	2 ЭМ						7,59	1,4375	0,87	13,24	11,52
	3 в т.ч. ОТм						0,70	1,4375	0,08	44,77	3,58
	ЗТ		чел.-ч	16,67	1,3225	1,763686					
	ЗТм		чел.-ч	0,06	1,4375	0,0069					
	Итого по расценке						164,29		17,45		753,81
	ФОТ								16,66		745,87
	Приказ № 812/пр от НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 21.12.2020 Прил. п.6 и работы в строительстве		%	102		102			16,99		760,79
	Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ и работы в строительстве		%	58	0,85	49,3			8,21		367,71
	№ 774/пр от 11.12.2020 п.16										
Всего по позиции											
39	ФССЦ-01.7.15.01-0022	Анкер высокие нагрузки ННН HSL-3-G: M16/25 (Материалы для строительных работ) Объем=0,23*8/1000	т	0,00184	1	0,00184	520 484,22		957,69	8,16	7 814,75
Всего по позиции											
Итого по разделу 1 Фундаменты (131-23-АС3) :											
Итого прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
в том числе оплата труда машинистов (Оти)											
Материалы											
Строительные работы											
Строительные работы											
в том числе:											
оплата труда											
эксплуатация машин и механизмов											
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)											
материалы											
накладные расходы											
сметная прибыль											
Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ											
19 888,41 1 246,73 924,92 135,17 17 716,76 21 932,10 21 695,28 1 164,74 871,67 134,93 17 703,27 1 311,78 643,82 236,82											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе:									
		оплата труда							81,99		
		эксплуатация машин и механизмов							53,25		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							0,34		
		материалы							13,49		
		накладные расходы							60,10		
		сметная прибыль							27,99		
		Итого ФОТ (справочно)							1 381,90		
		Итого накладные расходы (справочно)							1 371,88		
		Итого сметная прибыль (справочно)							671,81		
		Итого по разделу 1 Фундаменты (131-23-АС3)							21 932,10		
Раздел 2. Конструкции металлические (131-23-АС3)											
40	ФЕР09-01-001-08	Монтаж каркасов многостажных производственных зданий одно- и многопролетных высотой: до 40 м	т	3,03	1	3,03					
		Объем=3,21-0,18									
		Прил.9.3 п.2 Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1									
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненные условия для складирования материалов;									
		- действующее технологическое оборудование;									
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					162,29	1,45475	715,36	44,77	32 026,67
		2 ЭМ					444,74	1,4375	1 937,12	13,24	25 647,47
		3 в т.ч. ОТм					40,39	1,4375	175,92	44,77	7 875,94
		4 М					163,32		494,86	8,16	4 038,06
		ЗТ	чел.-ч	16,87	1,45475	74,3611465					
		ЗТм	чел.-ч	2,94	1,4375	12,8055375					
		Итого по расценке					770,35		3 147,34		61 712,20
		ФОТ							891,28		39 902,61
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.9	%	93		93			828,89		37 109,43
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	%	62	0,85	52,7			469,70		21 028,68
		Всего по позиции							4 445,93		119 850,31
41	ФЕР09-01-001-08	Монтаж каркасов многостажных производственных зданий одно- и многопролетных высотой: до 40 м	т	0,18	1	0,18					
		Прил.9.1 п.2 При применении в рабочих чертежах марок стали с повышенным расчетным сопротивлением: предел текучести в зависимости от вида толщины проката 265-345 МПа (27-35 кгс/мм2), марка стали С345, С345к, С345Т1 - котлоны массой до 8 т ПЗ=1,08 (ОЗП=1,08; ЭМ=1,08 к расх.; ЗПМ=1,08; МАТ=1,08 к расх.; ТЗ=1,08; ТЗМ=1,08)									
		Прил.9.3 п.2 Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1									
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
42	ФССЦ-07.2.07.12-0021 Приказ № 812/пр от НР Строительные металлические конструкции 21.12.2020 Прил. п.9 Приказ № 774/пр от НР Строительные металлические конструкции 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 Всего по позиции	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М 3Т 3Тм Итого по расценке ФОТ	чел.-ч чел.-ч	16,87 2,94	1,57113 1,5525	4,7708934 0,821583	770,35	162,29 444,74 40,39 163,32	1,57113 1,5525 1,5525 1,08	45,90 124,28 11,29 31,75	44,77 13,24 44,77 8,16	2 054,94 1 645,47 505,45 259,08
43	ФЕР09-01-001-08 Монтаж каркасов многостажных производственных зданий одно- и многопролетных высотой: до 40 м Объем=1,5+0,72+0,258 Прил.9.1 п.2 При применении в рабочих чертежах марок стали с повышенным расчетным сопротивлением: предел текучести в зависимости от вида толщины проката 265-345 МПа (27-35 кгс/мм2), марка стали С345, С345х, С345Т1 - колонны массой до 8 т ПЗ=1,08 (ОЗП=1,08; ЭМ=1,08 к расх.; ЗПМ=1,08; МАТ=1,08 к расх.; ТЗ=1,08; ТЗМ=1,08) Прил.9.3 п.2 Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 42:/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,125 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8-табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М 3Т 3Тм Итого по расценке ФОТ	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М 3Т 3Тм Итого по расценке ФОТ	чел.-ч чел.-ч	16,87 2,94	1,57113 1,5525	65,6792986 11,3104593	770,35	162,29 444,74 40,39 163,32	1,57113 1,5525 1,5525 1,08	631,84 1 710,96 155,38 437,08	44,77 13,24 44,77 8,16	28 287,48 22 653,11 6 956,36 3 566,57
	Приказ № 812/пр от НР Строительные металлические конструкции 21.12.2020 Прил. п.9	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М 3Т 3Тм Итого по расценке ФОТ	чел.-ч чел.-ч	16,87 2,94	1,57113 1,5525	65,6792986 11,3104593	770,35	162,29 444,74 40,39 163,32	1,57113 1,5525 1,5525 1,08	631,84 1 710,96 155,38 437,08	44,77 13,24 44,77 8,16	28 287,48 22 653,11 6 956,36 3 566,57
	Приказ № 812/пр от НР Строительные металлические конструкции 21.12.2020 Прил. п.9	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М 3Т 3Тм Итого по расценке ФОТ	чел.-ч чел.-ч	16,87 2,94	1,57113 1,5525	65,6792986 11,3104593	770,35	162,29 444,74 40,39 163,32	1,57113 1,5525 1,5525 1,08	631,84 1 710,96 155,38 437,08	44,77 13,24 44,77 8,16	28 287,48 22 653,11 6 956,36 3 566,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Приказ № 774/пр от СП Строительные металлические конструкции 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16												
Всего по позиции												
44	ФССЦ-07.2.07.12-0020	Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т (Строительные металлические конструкции) Объем=1,5+0,72	т	2,22	1	2,22	7 712,00		17 120,64	8,16	105 857,43 139 704,42	
Всего по позиции												
45	ФССЦ-07.2.07.12-0019	Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (Строительные металлические конструкции)	т	0,254	1	0,254	8 060,00		2 047,24	8,16	139 704,42 16 705,48	
Всего по позиции												
46	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021 Объем=153,6 / 100 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.2 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 21.12.2020 Прил. п.13 Приказ № 774/пр от СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 11.12.2020 Прил. п.13, коррозии Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	100 м2	1,536	1	1,536		56,55 9,22 0,22 152,04	1,3225 1,4375 1,4375 10,7865216 0,04416	114,87 20,36 0,49 233,53	44,77 13,24 44,77 8,16	5 142,73 269,57 21,94 1 905,60 7 317,90 5 164,67 4 854,79 2 633,98
Всего по позиции												
47	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586	100 м2	1,536	1	1,536			536,03		14 806,67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						19,32	2,645	78,49	44,77	3 514,00
	2 ЭМ						6,01	2,875	26,54	13,24	351,39
	3 в т.ч. ОТм						0,22	2,875	0,97	44,77	43,43
	4 М						138,16	2	424,43	8,16	3 463,35
	ЗТ		чел.-ч	2,13	2,645	8,6535936					
	ЗТм		чел.-ч	0,02	2,875	0,08832					
	Итого по расценке										
	ФОТ										
	Приказ № 812/пр от НР Защита строительных конструкций и оборудования от 21.12.2020 Прил. п.13 коррозии										
	Приказ № 774/пр от СП Защита строительных конструкций и оборудования от 11.12.2020 Прил. п.13, коррозии										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции										
	Итого по разделу 2 Конструкции металлические (131-23-АС3) :										
	Итого прямые затраты (справочно)										
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих										
	Эксплуатация машин										
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)										
	Материалы										
	Строительные работы										
	в том числе:										
	оплата труда										
	эксплуатация машин и механизмов										
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)										
	материалы										
	накладные расходы										
	сметная прибыль										
	Итого ФОТ (справочно)										
	Итого накладные расходы (справочно)										
	Итого сметная прибыль (справочно)										
	Итого по разделу 2 Конструкции металлические (131-23-АС3)										
Раздел 3. Устройство цоколя											
48	ФЕР08-01-003-03	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя	100 м2	0,0654	1	0,0654					
Объем=6,54 / 100											
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Приказ № 774/лр от СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ и работы в строительстве № 774/лр от 11.12.2020 п.16												
52	ФССЦ-04.1.02.05-0009	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) (Материалы для строительных работ)	м3	2,5375	1	2,5375	725,69		3 545,48		108 069,25	
		Всего по позиции							1 841,44	8,16	15 026,15	
53	ФССЦ-04.1.02.05-0009	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) (Материалы для строительных работ) Перевод в отпущенные цены 645,75/725,69=0,8898 МАТ=0,8898 к расх. ТЧ Прил.15 табл.2 Надбавка W6 1,5% МАТ=0,015 к расх.	м3	2,54	1	2,54	725,69	0,013347	24,60	8,16	200,74	
		Всего по позиции							1 841,44		15 026,15	
54	ФССЦ-08.4.03.03-0002	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм (Материалы для строительных работ)	т	0,1	1	0,1	6 213,48		621,35	8,16	5 070,22	
		Всего по позиции							621,35		5 070,22	
55	ФЕР09-03-050-01	Монтаж стальных плитусов из гнутого профиля (устройство уголка 75х75) Объем=19,2 / 100 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м	0,192	1	0,192						
		1 ОТ					117,24	1,3225	29,77	44,77	1 332,80	
		2 ЭМ					3,29	1,4375	0,91	13,24	12,05	
		3 в т.ч. ОТм					0,58	1,4375	0,16	44,77	7,16	
		4 М					9,32		1,79	8,16	14,61	
		ЗТ	чел.-ч	12,62	1,3225	3,2044704						
		ЗТм	чел.-ч	0,05	1,4375	0,0138						
		Итого по расценке					129,85		32,47		1 359,46	
		ФОТ							29,93		1 339,96	
	Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			27,83		1 246,16	
	Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			15,77		706,16	
		Всего по позиции							76,07		3 311,78	
56	ФССЦ-01.7.15.14-0166	Шурупы с полукруглой головкой 5х35 мм (Строительные металлические конструкции)	т	-0,000144	1	-0,000144	12 430,00		-1,79	8,16	-14,61	
		Всего по позиции							-1,79		-14,61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	ФССЦ-08.3.08.02-0072	Сталь угловая равнополочная, марка стали: СтЗпс, шириной полок 75-75 мм (Материалы для строительных работ)	т	0,111	1	0,111	4 840,65		537,31	8,16	4 384,45
Всего по позиции									537,31		4 384,45
58	ООО "1001 Крепек", Счет № К-85827 от 15 августа 2023 г.(п.1)	HUS 6x100 Стандартный анкер-шуруп HIL TI для бетона с плоской головкой, оц. сталь (Материалы для строительных работ) Цена=95,27/1,2/8,16 ТР МАТ=1,03 к расх. ЗГСП МАТ=1,012 к расх.	шт	80	1	80	9,73 1,04236		811,37	8,16	6 620,78
Всего по позиции									811,37		6 620,78
ФС2, ФС3											
59	ФЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (устройство фасонных элементов цоколя) Объем=(5,3+3,71) / 100	100 м2	0,0901	1	0,0901					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1	ОТ						829,12	1,3225	98,80	44,77	4 423,28
2	ЭМ						21,88	1,4375	2,83	13,24	37,47
3	в т.ч. ОТм						3,51	1,4375	0,45	44,77	20,15
4	М						6 516,18		587,11	8,16	4 790,82
ЗТ			чел.-ч	97,2	1,3225	11,5820847					
ЗТм			чел.-ч	0,27	1,4375	0,0349701					
Итого по расценке							7 367,18		688,74		9 251,57
ФОТ									99,25		4 443,43
Приказ № 812/лр от НР Кровли 21.12.2020 Прил. п.12			%	109		109			108,18		4 843,34
Приказ № 774/лр от СП Кровли 11.12.2020 Прил. п.12,			%	57	0,85	48,45			48,09		2 152,84
Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16											
Всего по позиции									845,01		16 247,75
60	ФССЦ-01.7.15.06-0146	Гвозди толстые круглые, размер 3,0x40 мм (Кровли)	т	-0,0003604	1	-0,0003604	8 475,00		-3,05	8,16	-24,89
Всего по позиции									-3,05		-24,89
61	ООО "1001 Крепек", Счет № К-85827 от 15 августа 2023 г.(п.4)	S-MD 51 Z 4,8x19 Самосверлящий шуруп для кровли HIL TI с шайбой EPDM и сверлом (углеродистая сталь), оц. сталь (Материалы для строительных работ) Цена=22,8/1,2/8,16	шт	150	1	150	2,33 1,04236		364,30	8,16	2 972,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТР МАТ=1,03 к расх.									
		ЗГСР МАТ=1,012 к расх.									
		Всего по позиции							364,30		2 972,69
Отделка докола снаружи здания											
62	ФЕР26-01-039-01	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокистых и зернистых материалов насухо	м3	0,06	1	0,06					
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по введению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненные условия для складирования материалов;									
		- действующее технологическое оборудование;									
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					98,29	1,3225	7,80	44,77	349,21
		2 ЭМ					40,47	1,4375	3,49	13,24	46,21
		3 в т.ч. ОТМ					6,38	1,4375	0,55	44,77	24,62
		ЗТ	чел.-ч	10,58	1,3225	0,839523					
		ЗТм	чел.-ч	0,55	1,4375	0,0474375					
		Итого по расценке					138,76		11,29		395,42
		ФОТ							8,35		373,83
		Приказ № 812/пр от НР Теплоизоляционные работы	%	97		97			8,10		362,62
		21.12.2020 Прил. п.20									
		Приказ № 774/пр от СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75			3,90		174,77
		11.12.2020 Прил. п.20,									
		Приказ № 774/пр от									
		11.12.2020 п.16									
		Всего по позиции					23,29				932,81
63	ФССЦ-12.03.02-0002	Вата минеральная (Материалы для строительных работ)	м3	0,06	1	0,06	200,00		12,00	8,16	97,92
		Всего по позиции							12,00		97,92
64	ФЕР07-01-037-03	Герметизация мастикой швов: горизонтальных	100 м	0,192	1	0,192					
		Объем=19,2 / 100									
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по введению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненные условия для складирования материалов;									
		- действующее технологическое оборудование;									
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					144,21	1,3225	36,62	44,77	1 639,48
		2 ЭМ					385,71	1,4375	106,46	13,24	1 409,53
		4 М					737,25		141,55	8,16	1 155,05
		ЗТ	чел.-ч	15,9	1,3225	4,037328					
		Итого по расценке					1 267,17		284,63		4 204,06
		ФОТ							36,62		1 639,48
		Пр/812-007.0-1 НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	110		110			40,28		1 803,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-007.0, Приказ № СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и 774/лр от 11.12.2020 п.16 работы в строительстве		%	73	0,85	62,05			22,72		1 017,30
	Всего по позиции										
65	ФССЦ-14.5.04.08-0012	Мастика сланцевая уплотняющая неотверждающаяся для уплотнения и герметизации стеклянного ограждения теплиц и парников	т	-0,0144	1	-0,0144	9 830,00		-141,55	8,16	7 024,79
	(Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве)										
	Всего по позиции										
66	ФССЦ-14.5.01.03-0007	Герметик полисульфидный, тиколовый, двухкомпонентный, для герметизации швов строительных конструкций с деформацией до 25%, стыков, щелей и трещин фасадов зданий, металлических примыканий кровли (Материалы для строительных работ)	кг	4,36	1	4,36	24,69		107,65	8,16	878,42
	Всего по позиции										
67	ФЕР15-02-016-03	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	100 м2	0,0972	1	0,0972			107,65		878,42
	Объем=9,72 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:										
	557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;										
	- действующее технологическое оборудование;										
	- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						695,60	1,3225	89,42	44,77	4 003,33
	2 ЭМ						92,77	1,4375	12,96	13,24	171,59
	3 в т.ч. ОТм						53,22	1,4375	7,44	44,77	333,09
	4 М						1 130,40		109,87	8,16	896,54
	ЗТ	чел.-ч	74		1,3225	9,512478					
	ЗТм	чел.-ч	5,54		1,4375	0,7740765					
	Итого по расценке										
	ФОТ						1 918,77		212,25		5 071,46
	Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			96,86		4 336,42
	Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.15,	СП Отделочные работы	%	49		41,65			96,86		4 336,42
	Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16								40,34		1 806,12
	Всего по позиции										
68	ФЕР15-04-019-08	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2	0,0972	1	0,0972			349,45		11 214,00
	Объем=9,72 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	421/лр п.586										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	ФССЦ-12.2.05.09-0034	Плиты пенополистирольные экструзионные ТЕХНОПЛЕКС (ТУ 2244-047-17925162-2006), марки: 35 Стандарт (Материалы для строительных работ)	м3	1,1	1	1,1	790,61		869,67	8,16	7 096,51
		Всего по позиции							869,67		7 096,51
72	ФЕР15-02-016-03	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону; улучшенная стен Объем=9,0 / 100 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м2	0,09	1	0,09					
		1 ОТ					695,60	1,3225	82,79	44,77	3 706,51
		2 ЭМ					92,77	1,4375	12,00	13,24	158,88
		3 в т.ч. ОТм					53,22	1,4375	6,89	44,77	306,47
		4 М					1 130,40		101,74	8,16	830,20
		ЗТ	чел.-ч	74	1,3225	8,80785					
		ЗТм	чел.-ч	5,54	1,4375	0,7167375					
		Итого по расценке					1 918,77		196,53		4 695,59
		ФОТ							89,68		4 014,98
	Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			89,68		4 014,98
	Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			37,35		1 672,24
	Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции							323,56		10 382,81
73	ФЕР15-04-005-03	Окраска поливинилхлоридными водозмulsсионными составами улучшенная: по штукатурке стен Объем=9 / 100 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м2	0,09	1	0,09					
		1 ОТ					349,83	1,3225	41,64	44,77	1 864,22
		2 ЭМ					10,49	1,4375	1,36	13,24	18,01
		3 в т.ч. ОТм					2,01	1,4375	0,26	44,77	11,64
		4 М					280,30		25,23	8,16	205,88
		ЗТ	чел.-ч	39	1,3225	4,641975					
		ЗТм	чел.-ч	0,17	1,4375	0,0219938					
		Итого по расценке					640,62		68,23		2 088,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							41,90		1 875,86
	Приказ № 812/лр от НР Отделочные работы 21.12.2020 Прил. п.15		%	100		100			41,90		1 875,86
	Приказ № 774/лр от СП Отделочные работы 11.12.2020 Прил. п.15,		%	49	0,85	41,65			17,45		781,30
	Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции										
							127,58				4 745,27
74	ФССЦ-14.3.02.01-0218	Краска водоэмульсионная белая (Материалы для строительных работ)	т	0,00567	1	0,00567	5 019,70		28,46	8,16	232,23
	Всего по позиции										
							28,46				232,23
Итого по разделу 3 Устройство цоколя :											
	Итого прямые затраты (справочно)										
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих										
	Эксплуатация машин										
	в том числе оплата труда машинистов (Отм)										
	Материалы										
	Строительные работы										
	в том числе:										
	оплата труда										
	эксплуатация машин и механизмов										
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)										
	материалы										
	накладные расходы										
	сметная прибыль										
	Итого ФОТ (справочно)										
	Итого накладные расходы (справочно)										
	Итого сметная прибыль (справочно)										
	Итого по разделу 3 Устройство цоколя										
							11 279,39				
Раздел 4. Восстановление пола											
75	ФЕР11-01-001-02	Уплотнение грунта: щебнем	100 м2	0,538	1	0,538					
	Объем=53,8 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:										
	557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;										
	- стесненные условия для складирования материалов;										
	- действующее технологическое оборудование;										
	- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ										
	2 ЭМ										
	3 в т.ч. ОТм										
	4 М										
							57,07	1,3225	40,61	44,77	1 818,11
							87,45	1,4375	67,63	13,24	895,42
							8,86	1,4375	6,85	44,77	306,67
							0,54		0,29	8,16	2,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ЗТ		чел.-ч	6,81	1,3225	4,8453491					
	ЗТм		чел.-ч	0,88	1,4375	0,68057					
	Итого по расценке					145,06			108,53		2 715,90
	ФОТ								47,46		2 124,78
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11		%	112		112			53,16		2 379,75
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11,		%	65	0,85	55,25			26,22		1 173,94
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								187,91		6 269,59
76	Цена Поставщика ООО "Генпоставка"	Щебень известняковый М600 фр. 20/40	м3	2,7438	1	2,7438	325,21	1,012	903,02	8,16	7 368,64
		(Материалы для строительных работ)									
		Цена=3184,5/1,2/8,16									
		ЗГРР МАТ=1,012 к расч.									
	Всего по позиции								903,02		7 368,64
77	ФЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,027	1	0,027					
		Объем=2,7 / 100									
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненные условия для складирования материалов;									
		- действующее технологическое оборудование;									
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					1 053,00	1,3225	37,60	44,77	1 683,35
		2 ЭМ					1 566,06	1,4375	60,78	13,24	804,73
		3 в т.ч. ОТм					244,39	1,4375	9,49	44,77	424,87
		4 М					909,27		24,55	8,16	200,33
		ЗТ	чел.-ч	135	1,3225	4,8205125					
		ЗТм	чел.-ч	18,12	1,4375	0,7032825					
	Итого по расценке					3 528,33			122,93		2 688,41
	ФОТ								47,09		2 108,22
	Приказ № 812/пр от НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции		%	102		102			48,03		2 150,38
	21.12.2020 Прил. п.6 и работы в строительстве		%	58	0,85	49,3			23,22		1 039,35
	Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции		%								
	11.12.2020 Прил. п.6, Приказ и работы в строительстве										
	№ 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								194,18		5 878,14
78	ФССЦ-04.1.02.05-0003	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)	м3	2,754	1	2,754	560,00		1 542,24	8,16	12 584,68
		(Материалы для строительных работ)									
	Всего по позиции								1 542,24		12 584,68
79	ФЕР11-01-014-04	Устройство полов бетонных толщиной: 250 мм	100 м2	0,538	1	0,538					
		Объем=53,8 / 100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:										
	557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;										
	- стесненные условия для складирования материалов;										
	- действующее технологическое оборудование;										
	- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						378,14	1,3225	267,63	44,77	11 981,80
	2 ЭМ						240,82	1,4375	186,24	13,24	2 485,82
	3 в т.ч. ОТМ						161,47	1,4375	124,88	44,77	5 590,88
	4 М						148,47		79,88	8,16	651,82
	ЗТ		чел.-ч	39,1	1,3225	27,8198455					
	ЗТМ		чел.-ч	13,92	1,4375	10,76538					
	Итого по расценке						765,43		533,75		15 089,44
	ФОТ								392,51		17 572,68
	Приказ № 812/пр от НР Полю		%	112		112			439,61		19 681,40
	21.12.2020 Прил. п.11		%	65	0,85	55,25			216,86		9 708,91
	Приказ № 774/пр от СП Полю										
	11.12.2020 Прил. п.11,										
	Приказ № 774/пр от										
	11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции		м3	12,4	1	12,4	700,00		8 680,00	8,16	44 489,75
80	ФССЦ-04.1.02.05-0008	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300)									70 828,80
	(Материалы для строительных работ)										
	Всего по позиции								8 680,00		70 828,80
81	ФЕР06-03-004-12	Армирование подстилающих слоев и набетонки	т	0,68	1	0,68					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:										
	557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;										
	- стесненные условия для складирования материалов;										
	- действующее технологическое оборудование;										
	- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						102,78	1,3225	92,43	44,77	4 138,09
	2 ЭМ						30,45	1,4375	29,76	13,24	394,02
	3 в т.ч. ОТМ						4,35	1,4375	4,25	44,77	190,27
	4 М						285,60		194,21	8,16	1 584,75
	ЗТ		чел.-ч	11,6	1,3225	10,43188					
	ЗТМ		чел.-ч	0,35	1,4375	0,342125					
	Итого по расценке						418,83		316,40		6 116,86
	ФОТ								96,68		4 328,36
	Приказ № 812/пр от НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции		%	102		102			98,61		4 414,93
	21.12.2020 Прил. п.6 и работы в строительстве		%	58	0,85	49,3			47,66		2 133,88
	Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции										
	11.12.2020 Прил. п.6, Приказ и работы в строительстве										
	№ 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								462,67		12 665,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом		%	92		92			10,64		476,14
	Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, способ		%	46	0,85	39,1			4,52		202,36
	Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16										
Всего по позиции											
84	ФЕР11-01-009-01	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконистых	100 м2	0,1721	1	0,1721			46,68		1 383,38
		Объем=17,21 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № 557/лр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненные условия для складирования материалов;									
		- действующее технологическое оборудование;									
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						231,43	1,3225	52,67	44,77	2 358,04
	2 ЭМ						64,77	1,4375	16,02	13,24	212,10
	3 в т.ч. ОТМ						12,87	1,4375	3,18	44,77	142,37
	ЗТ	чел.-ч	25,8	1,3225		5,8721381					
	ЗТМ	чел.-ч	1,08	1,4375		0,2671853					
	Итого по расценке						296,20				2 570,14
	ФОТ								55,85		2 500,41
	Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112		112			62,55		2 800,46
	Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.11,	СП Полы	%	65	0,85	55,25			30,86		1 381,48
	Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16										
Всего по позиции											
85	ФССЦ-12.2.05.09-0005	Пенополистирол экструдированный ТЕХНИКОЛЬ XPS 30-250 Стандарт	м3	0,86	1	0,86			162,10		6 752,08
		(Материалы для строительных работ)					1 545,81		1 329,40	8,16	10 847,90
Всего по позиции											
Итого по разделу 5 Утепление полов в осях А-Д/13 :											
	Итого прямые затраты (справочно)										
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих										
	Эксплуатация машин										
	в том числе оплата труда машинистов (Отм)										
	Материалы										
	Строительные работы										
	в том числе:										
	оплата труда										
	эксплуатация машин и механизмов										
	Итого прямые затраты (справочно)										
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих										
	Эксплуатация машин										
	в том числе оплата труда машинистов (Отм)										
	Материалы										
	Строительные работы										
	в том числе:										
	оплата труда										
	эксплуатация машин и механизмов										
	Итого прямые затраты (справочно)										
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих										
	Эксплуатация машин										
	в том числе оплата труда машинистов (Отм)										
	Материалы										
	Строительные работы										
	в том числе:										
	оплата труда										
	эксплуатация машин и механизмов										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							5,62		
		материалы							1 329,40		
		накладные расходы							73,19		
		сметная прибыль							35,38		
		Итого ФОТ (справочно)							67,41		
		Итого накладные расходы (справочно)							73,19		
		Итого сметная прибыль (справочно)							35,38		
		Итого по разделу 5 Утепление полов в осях А-Д/13							1 538,18		
Раздел 6. Устройство деформационного шва узел "Ж"											
86	ФЕР46-08-022-03	Гидроизоляция полиуретановым герметиком с уплотнением пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов Объем=4,85 / 100	100 м	0,0495	1	0,0495					
		Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					89,85	1,15	5,11	44,77	228,77
		2 ЭМ					2,63	1,15	0,15	13,24	1,99
		3 в т.ч. ОТм					0,46	1,15	0,03	44,77	1,34
		ЗТ	чел.-ч	9,34	1,15	0,5316795					
		ЗТм	чел.-ч	0,04	1,15	0,002277					
		Итого по расценке					92,48		5,26		230,76
		ФОТ							5,14		230,11
		Приказ № 812/пр от НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: 21.12.2020 Прил. п.40.1 усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			5,29		237,01
		Приказ № 774/пр от СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: 11.12.2020 Прил. п.40.1 усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			3,03		135,76
		Всего по позиции							13,58		603,53
87	ФССЦ-12.2.05.09-0005	Пенополистирол экструдированный ТЕХНОНИКОЛЬ XPS 30-250 Стандарт (Материалы для строительных работ)	м3	0,15	1	0,15	1 545,81		231,87	8,16	1 892,06
		Всего по позиции							231,87		1 892,06
88	ФССЦ-14.5.01.06-1000	Герметик клей полиуретановый (Материалы для строительных работ)	л	20	1	20	85,43		1 708,60	8,16	13 942,18
		Всего по позиции							1 708,60		13 942,18
		Итого по разделу 6 Устройство деформационного шва узел "Ж" :									
		Итого прямые затраты (справочно)							1 945,73		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							5,11		
		Эксплуатация машин							0,15		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							0,03		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Материалы											
Строительные работы											
в том числе:											
оплата труда											
эксплуатация машин и механизмов											
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)											
материалы											
накладные расходы											
сметная прибыль											
Итого ФОТ (справочно)											
Итого накладные расходы (справочно)											
Итого сметная прибыль (справочно)											
Итого по разделу 6 Устройство деформационного шва узел "Ж"											
1 940,47											
1 954,05											
5,11											
0,15											
0,03											
1 940,47											
5,29											
3,03											
5,14											
5,29											
3,03											
1 954,05											
253 910,82											
286 045,83											
85 034,35											
10 163,77											
5 671,45											
44,77											
21 604,67											
13,24											
1 899,36											
44,77											
1 245,56											
8,16											
7 013,87											
28 521,68											
550 120,42											
338 945,17											
315 219,01											
178 624,10											
3 989,82											
39 552,35											
1 043 963,53											
-2 708,47											
8,16											
-331,92											
-2 708,47											
5 378,66											
10 898,65											
659,15											
8,16											
-331,92											
-2 708,47											
5 378,66											
10 898,65											
659,15											
8,16											
-331,92											
-2 708,47											
5 378,66											
10 898,65											
659,15											
8,16											
-331,92											
-2 708,47											
5 378,66											
10 898,65											
659,15											
8,16											
-331,92											
-2 708,47											
5 378,66											
10 898,65											
659,15											
8,16											
-331,92											
-2 708,47											
5 378,66											
10 898,65											
659,15											
8,16											
-331,92											
-2 708,47											
5 378,66											
10 898,65											
659,15											
8,16											
-331,92											
-2 708,47											
5 378,66											
10 898,65											
659,15											
8,16											
-331,92											
-2 708,47											
5 378,66											
10 898,65											
659,15											
8,16											
-331,92											
-2 708,47											
5 378,66											
10 898,65											
659,15											
8,16											
-331,92											
-2 708,47											
5 378,66											
10 898,65											
659,15											
8,16											
-331,92											
-2 708,47											
5 378,66											
10 898,65											
659,15											
8,16											
-331,92											
-2 708,47											
5 378,66											
10 898,65											
659,15											
8,16											
-331,92											
-2 708,47											
5 378,66											
10 898,65											
659,15											
8,16											
-331,92											
-2 708,47											
5 378,66											
10 898,65											
659,15											
8,16											
-331,92											
-2 708,47											
5 378,66											
10 898,65											
659,15											
8,16											
-331,92											
-2 708,47											
5 378,66											
10 898,65											
659,15											
8,16											
-331,92											
-2 708,47											
5 378,66											
10 898,65											
659,15											
8,16											
-331,92											
-2 708,47											
5 378,66											
10 898,65											
659,15											
8,16											
-331,92											
-2 708,47											
5 378,66											
10 898,65											
659,15											
8,16											
-331,92											
-2 708,47											
5 378,66											
10 898,65											
659,15											
8,16											
-331,92											
-2 708,47											
5 378,66											
10 898,65											
659,15											
8,16											
-331,92											
-2 708,47											
5 378,66											
10 898,65											
659,15											
8,16											
-331,92											
-2 708,47											
5 378,66											
10 898,65											
659,15											
8,16											
-331,92											
-2 708,47											
5 378,66											
10 898,65											
659,15											
8,16											
-331,92											
-2 708,47											
5 378,66											
10 898,65											
659,15											
8,16											
-331,92											
-2 708,47											
5 378,66											
10 898,65											
659,15											
8,16											
-331,92											
-2 708,47											
5 378,66											
10 898,65											
659,15											
8,16											
-331,92											
-2 708,47											
5 378,66											
10 898,65											
659,15											
8,16											
-331,92											
-2 708,47											
5 378,66											
10 898,65											
659,15											
8,16											
-331,92											
-2 708,47											
5 378,66											
10 898,65											
659,15											
8,16											
-331,92											
-2 708,47											
5 378,66											
10 898,65											
659,15											
8,16											
-331,92											
-2 708,47											
5 378,66											
10 898,65											
659,15											
8,16											
-331,92											
-2 708,47											
5 378,66											
10 898,65											
659,15											
8,16											
-331,92											
-2 708,47											
5 378,66											
10 898,65											
659,15											
8,16											
-331,92											
-2 708,47											
5 378,66											
10 898,65											
659,15											
8,16											
-331,92											
-2 708,47											
5 378,66											
10 898,65											
659,15											
8,16											
-331,92											
-2 708,47											
5 378,66											
10 898,65											
659,15											
8,16											
-331,92											
-2 708,47											
5 378,66											
10 898,65											
659,15											
8,16											
-331,92											
-2 708,47											
5 378,66											
10 898,65											
659,15											
8,16											
-331,92											
-2 708,47											
5 378,66											
10 898,65											
659,15											
8,16											
-331,92											
-2 708,47											
5 378,66											
10 898,65											
659,15											
8,16											
-331,92											
-2 708,47											
5 378,66											
10 898,65											
659,15											
8,16											
-331,92											
-2 708,47											
5 378,66											
10 898,65											
659,15											
8,16											
-331,92											
-2 708,47											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(Материалы для строительных работ) Объем=60,48/1000									
		Всего по позиции							659,15		5 378,66
92	ООО «Техностиль Премиум» КТ №20 от 18.07.2023 (п.1.1)	Стеновая сэндвич-панель "ТехноСтиль" 120 мм , сталь 0,5мм/0,5мм, PE, RAL9003/9003, ширина 1190мм, минвата ТУ, замок z-lock (Материалы для строительных работ) Цена=2787/1,2/8,16 ТР МАТ=1,03 к расх. ЗГСП МАТ=1,012 к расх.	м2	291,4	1	291,4	284,62	1,04236	86 451,53	8,16	705 444,48
		Всего по позиции							86 451,53		705 444,48
93	ООО «Техностиль Премиум» КТ №20 от 18.07.2023 (п.2.1)	Саморезы для крепления стеновой панели 120 мм (5,5*160) (Материалы для строительных работ) Цена=65/1,2/8,16 ТР МАТ=1,03 к расх. ЗГСП МАТ=1,012 к расх.	шт	100	1	100	6,64	1,04236	692,13	8,16	5 647,78
		Всего по позиции							692,13		5 647,78
94	ФЕР09-05-006-01 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ ЗТ Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.9 Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	м реза	37,6	1	37,6						
		1 ОТ					3,05	1,3225	151,66	44,77	6 789,82
		ЗТ	чел.-ч	0,34	1,3225	16,90684					
		Итого по расценке					3,05		151,66		6 789,82
		ФОТ							151,66		6 789,82
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.9	%	93		93			141,04		6 314,53
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	%	62	0,85	52,7			79,92		3 578,24
		Всего по позиции							372,62		16 682,59
Примыкание сэндвич-панелей к стенам по осям А/13, Д/1 (узлы "Д", "Е")											
95	ФЕР05-21-2 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей: минераловатными пакетами, стык горизонтальный Объем=26,7 / 100	100 м	0,267	1	0,267					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М 3Т 3Тм Итого по расценке ФОТ Пр812-087.0-1 НР Стены (ремонтно-строительные) Пр774-087.0 СП Стены (ремонтно-строительные) Всего по позиции		чел.-ч чел.-ч	6,72 0,81	1,15 1,15	2,063376 0,2487105	60,95 53,23 9,40 250,80 364,98	1,15 1,15 1,15	18,71 16,34 2,89 66,96	44,77 13,24 44,77 8,16	837,65 216,34 129,39 546,39 1 600,38 967,04 889,68 502,86 2 992,92
96	ФССЦ-12.2.05.10-0001 Плиты из минеральной ваты, для вентилируемых фасадов, на основе базальтового волокна, толщина от 50 до 125 мм (Материалы для строительных работ) Всего по позиции		м3	0,2136	1	0,2136	717,98		153,36	8,16	1 251,42
97	ФЕР09-05-009-03 Установка: нащельников Объем=26,7 / 100 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 4 М 3Т Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от НР Строительные металлические конструкции 21.12.2020 Прил. п.9 Приказ № 774/пр от СП Строительные металлические конструкции 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 Всего по позиции		100 м	0,267	1	0,267		300,22 137,73 437,95	1,3225	106,01 36,77	44,77 8,16 5 046,11 4 746,07 4 413,85 2 501,18
98	ФССЦ-08.1.02.03-0071 Нащельник стальной оцинкованный с полимерным покрытием (Материалы для строительных работ) Всего по позиции		м	26,7	1	26,7	64,47		1 721,35	8,16	11 961,14
99	ООО "Юрикс", Счет № К-85827 от 15 августа 2023 г.(п.1) HUS 6x100 Стандартный анкер-шуруп НН Т1 для бетона с плоской головкой, оц. сталь (Материалы для строительных работ) Цена=95,27/1,2/8,16 ТР МАТ=1,03 к расч.		шт	60	1	60	9,73	1,04236	608,53	8,16	4 965,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ЗГР МАТ=1,012 к расх.										
	Всего по позиции										
									608,53		4 965,60
	Итого по разделу 7 Ограждающие конструкции :										
	Итого прямые затраты (справочно)										
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих										
	Эксплуатация машин										
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)										
	Материалы										
	Строительные работы										
	в том числе:										
	оплата труда										
	эксплуатация машин и механизмов										
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)										
	материалы										
	накладные расходы										
	сметная прибыль										
	Итого ФОТ (справочно)										
	Итого накладные расходы (справочно)										
	Итого сметная прибыль (справочно)										
	Итого по разделу 7 Ограждающие конструкции										
									130 309,45		
Раздел 8. Заполнение проёмов											
100	ФЕР09-04-011-01	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	т	0,15	1	0,15					
	Прил.9.3 п.2 Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1										
	Прил.9.3 п.5 Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах ОЗП=1,03; ТЗ=1,03										
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:										
	557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;										
	- стесненные условия для складирования материалов;										
	- действующее технологическое оборудование;										
	- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						416,48	1,4983925	93,61	44,77	4 190,92
	2 ЭМ						2 416,02	1,4375	520,95	13,24	6 897,38
	3 в т.ч. ОТм						123,85	1,4375	26,71	44,77	1 195,81
	4 М						490,24		73,54	8,16	600,09
	ЗТ	чел.-ч	41,4		1,4983925	9,3050174					
	ЗТм	чел.-ч	8,87		1,4375	1,9125938					
	Итого по расценке										
							3 322,74		688,10		11 688,39
	ФОТ										
									120,32		5 386,73
	Приказ № 812/пр от НР Строительные металлические конструкции										
	21.12.2020 Прил. п.9										
		%		93		93			111,90		5 009,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			63,41		2 838,81
Всего по позиции											
101	ТЦ_07.1.00.00_50_799900109 Распашные противопожарные ворота 9_19.10.2023_01	шт	1	1	1	1	33 071,90		33 071,90	8,16	269 866,70
(Строительные металлические конструкции)											
Цена=269866,67/8,16											
Всего по позиции											
Итого по разделу 8 Заполнение проёмов :											
Итого прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
в том числе оплата труда машинистов (Отм)											
Материалы											
Строительные работы											
в том числе:											
оплата труда											
эксплуатация машин и механизмов											
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)											
материалы											
накладные расходы											
сметная прибыль											
Итого ФОТ (справочно)											
Итого накладные расходы (справочно)											
Итого сметная прибыль (справочно)											
Итого по разделу 8 Заполнение проёмов											
33 760,00											
93,61											
520,95											
26,71											
33 145,44											
111,90											
63,41											
120,32											
111,90											
63,41											
33 935,31											
Раздел 9. Устройство отмостки, пандуса											
102	ФЕР01-02-057-01	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1	100 м3	0,29	1	0,29					
Объем=29 / 100											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологи-еским процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:											
557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;											
- стесненные условия для складирования материалов;											
- действующее технологическое оборудование;											
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1 ОТ											
ЗТ											
чел.-ч											
118											
1,3225											
45,25595											
920,40											
353,00											
15 803,81											
Итого по расценке											
ФОТ											
353,00											
15 803,81											
314,17											
14 065,39											
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2											
НР Земляные работы, выполняемые ручным способом											
89											
%											
89											
Итого по разделу 9											
15 803,81											
15 803,81											
14 065,39											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34			120,02		5 373,30
Всего по позиции											
103	ФЕР01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0,25	1	0,25			787,19		35 242,50
Объем=25 / 100											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:											
557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;											
- стесненные условия для складирования материалов;											
- действующее технологическое оборудование;											
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1 ОТ							401,70	1,3225	132,81	44,77	5 945,90
ЗТ			чел.-ч	53,56	1,3225	17,708275					
Итого по расценке											
							401,70		132,81		5 945,90
ФОТ											
Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые ручным способом											
21.12.2020 Прил. п.1.2											
Приказ № 774/пр от НР Земляные работы, выполняемые ручным способом											
11.12.2020 Прил. п.1.2,											
Приказ № 774/пр от НР Земляные работы, выполняемые ручным способом											
11.12.2020 п.16											
Всего по позиции											
104	Цена поставщика ООО "Террус"	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности	м3	25	1	25	162,38		4 059,50	8,16	33 125,52
(Материалы для строительных работ)											
Цена=1590/1,2/8,16											
Всего по позиции											
105	ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3	0,04	1	0,04			4 059,50		33 125,52
Объем=4 / 100											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:											
557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;											
- стесненные условия для складирования материалов;											
- действующее технологическое оборудование;											
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1 ОТ							663,75	1,3225	35,11	44,77	1 571,87
ЗТ			чел.-ч	88,5	1,3225	4,68165					
Итого по расценке											
							663,75		35,11		1 571,87
ФОТ											
Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые ручным способом											
21.12.2020 Прил. п.1.2											
Всего по позиции											
			%	89		89			35,11		1 571,87
									31,25		1 398,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2. Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	С П Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34			11,94		534,44
Всего по позиции											
									78,30		3 505,27
Итого по разделу 9 Устройство отмستкки, пандуса :											
		Итого прямые затраты (справочно)							4 580,42		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							520,92		
		Материалы							4 059,50		
		Строительные работы							5 221,16		
		в том числе:									
		оплата труда							520,92		
		материалы							4 059,50		
		накладные расходы							463,62		
		сметная прибыль							177,12		
		Итого ФОТ (справочно)							520,92		
		Итого накладные расходы (справочно)							463,62		
		Итого сметная прибыль (справочно)							177,12		
		Итого по разделу 9 Устройство отмсткки, пандуса							5 221,16		
Раздел 10. Устройство отмсткки в осях А-Д/13 24,8 м.п.											
106	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня Объем=6,2 / 100	100 м3	0,062	1	0,062					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						173,23	1,3225	14,20	44,77	635,73
	2 ЭМ						5 268,76	1,4375	469,58	13,24	6 217,24
	3 в т.ч. ОТм						267,67	1,4375	23,86	44,77	1 068,21
	4 М						17,08		1,06	8,16	8,65
	ЗТ	чел.-ч		21,6	1,3225	1,771092					
	ЗТм	чел.-ч		20,6	1,4375	1,835975					
	Итого по расценке						5 459,07		484,84		6 861,62
	ФОТ								38,06		1 703,94
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	ИР Автомобильные дороги	%	147		147			55,95		2 504,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/лр от 22.04.2022), Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			43,35		1 940,79
Всего по позиции											
107	Цена Поставщика ООО "Генпоставка"	Щебень известняковый М600 фр. 20/40 (Материалы для строительных работ) Объем=6,2*1,26 Цена=3184,5/1,2/8,16 ЗГSR МАТ=1,012 к расх.	м3	7,812	1	7,812	325,21	1,012	2 571,03	8,16	20 979,60
Всего по позиции											
108	ФЕР27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см Объем=32,2 / 100	100 м2	0,322	1	0,322			2 571,03		20 979,60
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						133,78	1,3225	56,97	44,77	2 550,55
	2 ЭМ						57,32	1,4375	26,53	13,24	351,26
	3 в т.ч. ОТМ						0,80	1,4375	0,37	44,77	16,56
	4 М						131,40		42,31	8,16	345,25
	ЗТ		чел.-ч	14,4	1,3225	6,132168					
	ЗТМ		чел.-ч	0,07	1,4375	0,0324013					
Итого по расценке							322,50		125,81		3 247,06
ФОТ											
Приказ № 812/лр от 11.12.2020 Прил. п.21.1 площадок и прочее							113		57,34		2 567,11
Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.21.1, площадок и прочее							77	0,85	64,79		2 900,83
Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16									37,53		1 680,17
Всего по позиции											
109	ФЕР27-07-001-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (Толщина слоя 50мм) Объем=32,2 / 100 ГЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)	100 м2	0,322	1	0,322			228,13		7 828,06
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЭМ 3Т											
			чел.-ч	2,32	5,29	3,95	18416				
Итого по расценке											
		ФОТ						29,95			
	Приказ № 812/пр от НР	Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и	%	113		113				36,71	1 643,51
	21.12.2020 Прип. п.21.1	площадок и прочее								41,48	1 857,17
	Приказ № 774/пр от СП	Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и	%	77	0,85	65,45				24,03	1 075,68
	11.12.2020 Прип. п.21.1,	площадок и прочее									
	Приказ № 774/пр от										
	11.12.2020 п.16										
Всего по позиции											
110	ФССЦ-04.2.01.01-0057	Смеси асфальтобетонные плотные тип Д марка III	т	3,542	1	3,542	479,83		1 699,56	8,16	13 868,41
		(Материалы для строительных работ)									
		Объем=1,61*2,2									
Всего по позиции											
									1 699,56		13 868,41
Итого по разделу 10 Устройство отмостки в осях А-Д/13 24,8 м.п. :											
		Итого прямые затраты (справочно)							4 933,50		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							107,88		
		Эксплуатация машин							511,66		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							24,23		
		Материалы							4 313,96		
		Строительные работы							5 200,63		
		в том числе:									
		оплата труда							107,88		
		эксплуатация машин и механизмов							511,66		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							24,23		
		материалы							4 313,96		
		накладные расходы							162,22		
		сметная прибыль							104,91		
		Итого ФОТ (справочно)							132,11		
		Итого накладные расходы (справочно)							162,22		
		Итого сметная прибыль (справочно)							104,91		
		Итого по разделу 10 Устройство отмостки в осях А-Д/13 24,8 м.п.							5 200,63		
Раздел 11. Устройство пандуса в осях В-Г/13 1 шт.											
111	ФЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундамента: щебеночного	м3	1,9	1	1,9					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр г.586									
		элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ от 07.07.2022 № 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		1 ОТ					6,75	1,3225	16,96	44,77	759,30
		2 ЭМ					8,29	1,4375	22,84	13,24	299,75
		3 в т.ч. ОТм					0,81	1,4375	2,21	44,77	98,94
		4 М					0,37		0,70	8,16	5,71
		ЗТ	чел.-ч	0,85	1,3225	2,1358375					
		ЗТм	чел.-ч	0,07	1,4375	0,1911875					
		Итого по расценке				15,41			40,30		1 064,76
		ФОТ							19,17		858,24
	Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			21,09		944,06
	Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			11,24		503,36
		Всего по позиции							72,83		2 512,18
112	Цена Поставщика ООО "Генпоставка"	Щебень известняковый М600 фр. 20/40	м3	1,9	1	1,9	325,21	1,012	625,31	8,16	5 102,53
		(Материалы для строительных работ)									
		Цена=3184,5/1,2/8,16									
		ЗГСР МАТ=1,012 к расх.									
		Всего по позиции							625,31		5 102,53
113	ФЕР06-01-004-05	Устройство: железобетонных пандусов	м3	1,15	1	1,15					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15						25,93	1,3225	39,44	44,77	1 765,73
		1 ОТ					6,01	1,4375	9,94	13,24	131,61
		2 ЭМ					0,95	1,4375	1,57	44,77	70,29
		3 в т.ч. ОТм					9,91		11,40	8,16	93,02
		4 М									
		ЗТ	чел.-ч	3,04	1,3225	4,62346					
		ЗТм	чел.-ч	0,08	1,4375	0,13225					
		Итого по расценке					41,85		60,78		1 990,36
		ФОТ							41,01		1 836,02
	Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.6 и работы в строительстве	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции	%	102		102			41,83		1 872,74
	Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции	%	58	0,85	49,3			20,22		905,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							122,83		4 768,26
114	ФССЦ-04.1.02.05-0009	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) (Материалы для строительных работ)	м3	1,16725	1	1,16725	725,69		847,06	8,16	6 912,01
		Всего по позиции							847,06		6 912,01
115	ФССЦ-04.1.02.05-0009	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) (Материалы для строительных работ) Перевод в отпые цены 645,75/725,69=0,8898 МАТ=0,8898 к расх. ТЧ Прил.15 табл.2 Надбавка W6 1,5% МАТ=0,015 к расх.	м3	1,17	1	1,17	725,69	0,013347	11,33	8,16	92,45
		Всего по позиции							11,33		92,45
116	ФССЦ-08.4.03.03-0003	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 10 мм (Материалы для строительных работ) Коэффициент на арматурные заготовки, диаметр 10 мм МАТ=1,08 к расх.	т	0,069	1	0,069	5 802,77	1,08	432,42	8,16	3 528,55
		Всего по позиции							432,42		3 528,55
Итого по разделу 11 Устройство пандуса в осях В-Г/13 1 шт. :											
		Итого прямые затраты (справочно)							2 017,20		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							56,40		
		Эксплуатация машин							32,58		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							3,78		
		Материалы							1 928,22		
		Строительные работы							2 111,58		
		в том числе:									
		оплата труда							56,40		
		эксплуатация машин и механизмов							32,58		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							3,78		
		материалы							1 928,22		
		накладные расходы							62,92		
		сметная прибыль							31,46		
		Итого ФОТ (справочно)							60,18		
		Итого накладные расходы (справочно)							62,92		
		Итого сметная прибыль (справочно)							31,46		
		Итого по разделу 11 Устройство пандуса в осях В-Г/13 1 шт.							2 111,58		
Раздел 12. Устройство отмостки в осях Д/1-13 63 м.п.											
117	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня Объем=15,8 / 100	100 м3	0,158	1	0,158					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологи-еским процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Приказ от 07.07.2022 № 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
1 ОТ							173,23	1,3225	36,20		44,77	1 620,67
2 ЭМ							5 268,76	1,4375	1 196,67		13,24	15 843,91
3 в т.ч. ОТм							267,67	1,4375	60,79		44,77	2 721,57
4 М							17,08		2,70		8,16	22,03
ЗТ			чел.-ч		21,6	1,3225	4,513428					
ЗТм			чел.-ч		20,6	1,4375	4,678775					
Итого по расценке							5 459,07	1 235,57				17 486,61
ФОТ								96,99				4 342,24
Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/лр от 02.09.2021)			%		147		147	142,58				6 383,06
Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/лр от 22.04.2022), Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16			%		134	0,85	113,9	110,47				4 945,81
Всего по позиции								1 488,62				28 815,51
118	Цена Поставщика ООО "Генпоставка"	Щебень известняковый М600 фр. 20/40	м3	19,908	1	19,908	325,21	1,012	6 551,97	8,16	53 464,08	
(Материалы для строительных работ) Объем=15,8*1,26 Цена=3184,5/1,2/8,16 ЗГСР МАТ=1,012 к расх.												
Всего по позиции									6 551,97			53 464,08
119	ФЕР27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	100 м2	0,82	1	0,82						
Объем=82 / 100												
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
Приказ от 07.07.2022 № 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
1 ОТ							133,78	1,3225	145,08		44,77	6 495,23
2 ЭМ							57,32	1,4375	67,57		13,24	894,63
3 в т.ч. ОТм							0,80	1,4375	0,94		44,77	42,08
4 М							131,40		107,75		8,16	879,24
ЗТ			чел.-ч		14,4	1,3225	15,61608					
ЗТм			чел.-ч		0,07	1,4375	0,0825125					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого по расценке						322,50		320,40		8 269,10
	ФОТ								146,02		6 537,31
	Приказ № 812/пр от НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее		%	113		113			165,00		7 387,16
	21.12.2020 Прил. п.21.1										
	Приказ № 774/пр от СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее		%	77	0,85	65,45			95,57		4 278,67
	11.12.2020 Прил. п.21.1, площадок и прочее										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции						580,97				19 934,93
120	ФЕР27-07-001-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01(Толщина слоя 50мм)	100 м2	0,82	1	0,82					
	Объем=82 / 100										
	до 5 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)										
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов										
	421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:										
	557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;										
	- стесненные условия для складирования материалов;										
	- действующее технологическое оборудование;										
	- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						21,55	5,29	93,48	44,77	4 185,10
	2 ЭМ						8,40	5,75	39,61	13,24	524,44
	ЗТ		чел.-ч	2,32	5,29	10,063696					
	Итого по расценке						29,95		133,09		4 709,54
	ФОТ								93,48		4 185,10
	Приказ № 812/пр от НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее		%	113		113			105,63		4 729,16
	21.12.2020 Прил. п.21.1										
	Приказ № 774/пр от СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее		%	77	0,85	65,45			61,18		2 739,15
	11.12.2020 Прил. п.21.1, площадок и прочее										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции						299,90				12 177,85
121	ФССЦ-04.2.01.01-0057	Смеси асфальтобетонные плотные тип Д марка III (Материалы для строительных работ)	т	9,02	1	9,02	479,83		4 328,07	8,16	35 317,05
	Объем=4,1*2,2										
	Всего по позиции								4 328,07		35 317,05
	Итого по разделу 12 Устройство отмостки в осях Д/1-13 63 м.п. :										
	Итого прямые затраты (справочно)								12 569,10		
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих								274,76		
	Эксплуатация машин								1 303,85		
	в том числе оплата труда машинистов (Отм)								61,73		
	Материалы								10 990,49		
	Строительные работы								13 249,53		
	в том числе:										
	оплата труда								274,76		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		эксплуатация машин и механизмов в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							1 303,85		
		материалы							61,73		
		накладные расходы							10 990,49		
		сметная прибыль							413,21		
		Итого ФОТ (справочно)							267,22		
		Итого накладные расходы (справочно)							336,49		
		Итого сметная прибыль (справочно)							413,21		
		Итого по разделу 12 Устройство отмостки в осях Д/1-13 63 м.п.							267,22		
		Итого по разделу 12 Устройство отмостки в осях Д/1-13 63 м.п.							13 249,53		
Раздел 13. Устройство пандусов в осях Д/1-13 2шт.											
122	ФЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3	4,7	1	4,7					
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненные условия для складирования материалов;									
		- действующее технологическое оборудование;									
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					6,75	1,3225	41,96	44,77	1 878,55
		2 ЭМ					8,29	1,4375	56,01	13,24	741,57
		3 в т.ч. ОТм					0,81	1,4375	5,47	44,77	244,89
		4 М					0,37		1,74	8,16	14,20
		ЗТ	чел.-ч	0,85	1,3225	5,2833875					
		ЗТм	чел.-ч	0,07	1,4375	0,4729375					
		Итого по расценке				15,41			99,71		2 634,32
		ФОТ							47,43		2 123,44
		Приказ № 812/лр от НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			52,17		2 335,78
		21.12.2020 Прил. п.8									
		Приказ № 774/лр от СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			27,82		1 245,40
		11.12.2020 Прил. п.8, Приказ									
		№ 774/лр от 11.12.2020 п.16									
		Всего по позиции							179,70		6 215,50
123	Цена Поставщика ООО "Генпоставка"	Щебень известняковый М600 фр. 20/40	м3	4,7	1	4,7	325,21	1,012	1 546,83	8,16	12 622,13
		(Материалы для строительных работ)									
		Цена=3184,5/1,2/8,16									
		Заготовительно-складские расходы 1,2% МАТ=1,012 к расх.									
		Всего по позиции							1 546,83		12 622,13
124	ФЕР06-01-004-05	Устройство: железобетонных пандусов	м3	2,81	1	2,81					
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
1	2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 21.12.2020 Прил. п.6 и работы в строительстве Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ и работы в строительстве № 774/пр от 11.12.2020 п.16															
													25,93	1,3225	96,36	44,77	4 314,04
													6,01	1,4375	24,28	13,24	321,47
													0,95	1,4375	3,84	44,77	171,92
													9,91		27,85	8,16	227,26
													41,85		148,49		4 862,77
															100,20		4 485,96
															102,20		4 575,68
															49,40		2 211,58
													300,09				11 650,03
													725,69		2 068,22	8,16	16 876,68
													2 068,22				16 876,68
													27,60		27,60	8,16	225,22
													0,013347				9 609,95
													125	ФССЦ-04.1.02.05-0009	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) (Материалы для строительных работ) Всего по позиции	м3	2,85
225,22																	
225,22																	
225,22																	
225,22																	
225,22																	
225,22																	
225,22																	
225,22																	
225,22																	
225,22																	
225,22																	
225,22																	
225,22																	
225,22																	
126	ФССЦ-04.1.02.05-0009	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) (Материалы для строительных работ) Перевод в отпущенные цены 645,75/725,69=0,8898 МАТ=0,8898 к расх. ТЧ Прил.15 табл.2 Надбавка W6 1.5% МАТ=0,015 к расх. Всего по позиции	м3	2,85	1	2,85	725,69	0,013347	27,60	8,16	16 876,68						
												225,22					
												225,22					
												225,22					
												225,22					
												225,22					
												225,22					
												225,22					
												225,22					
												225,22					
												225,22					
												225,22					
												225,22					
												225,22					
												225,22					
127	ФССЦ-08.4.03.03-0003	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 10 мм (Материалы для строительных работ) Цена=5802,77*1,08 Коэффициент на арматурные заготовки, диаметр 10 мм МАТ=1,08 к расх. Всего по позиции	т	0,174	1	0,174	6 266,99	1,08	1 177,69	8,16	9 609,95						
												225,22					
												225,22					
												225,22					
												225,22					
												225,22					
												225,22					
												225,22					
												225,22					
												225,22					
												225,22					
												225,22					
												225,22					
												225,22					
												225,22					
	Итого по разделу 13 Устройство пандусов в осях Д/1-13 2шт. : Итого прямые затраты (справочно) в том числе: Оплата труда рабочих Эксплуатация машин в том числе оплата труда машинистов (Отм) Материалы Строительные работы в том числе:																
												5 088,54					
												138,32					
												80,29					
												9,31					
												4 849,93					
												5 300,13					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		оплата труда							138,32		
		эксплуатация машин и механизмов							80,29		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							9,31		
		материалы							4 849,93		
		накладные расходы							154,37		
		сметная прибыль							77,22		
		Итого ФОТ (справочно)							147,63		
		Итого накладные расходы (справочно)							154,37		
		Итого сметная прибыль (справочно)							77,22		
		Итого по разделу 13 Устройство пандусов в осях Д/1-13 2шт.							5 300,13		
Раздел 14. Устранение коррозии металлических балок покрытия в осях Г-Д/13-14											
128	ФЕР13-06-003-01	Очистка поверхности цетками	м2	8,8	1	8,8					
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненные условия для складирования материалов;									
		- действующее технологическое оборудование;									
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						7,68	1,3225	89,38	44,77
		ЗТ	чел.-ч	0,9	1,3225	10,4742					4 001,54
		Итого по расценке						7,68		89,38	4 001,54
		ФОТ								89,38	4 001,54
		Приказ № 812/пр от НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94				84,02	3 761,45
		21.12.2020 Прил. п.13 коррозии									
		Приказ № 774/пр от СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35				38,75	1 734,67
		11.12.2020 Прил. п.13, коррозии									
		Приказ № 774/пр от									
		11.12.2020 п.16									
		Всего по позиции							212,15		9 497,66
129	ФЕР13-06-004-01	Обеспыливание поверхности	м2	8,8	1	8,8					
		ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненные условия для складирования материалов;									
		- действующее технологическое оборудование;									
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						0,60	2,645	13,97	44,77
		2 ЭМ						0,33	2,875	8,35	13,24
		ЗТ	чел.-ч	0,07	2,645	1,62932					110,55
		Итого по расценке						0,93		22,32	735,99
		ФОТ								13,97	625,44
		Приказ № 812/пр от НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94				13,13	587,91
		21.12.2020 Прил. п.13 коррозии									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, коррозии Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п. 16		%	51	0,85	43,35			6,06		271,13	
Всего по позиции												
130	ФЕР13-03-004-04	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ХВ-1120 (за 2 раза) Объем=8,8 / 100 за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м2	0,088	1	0,088						
		1 ОТ					22,22	2,645	5,17	44,77	231,46	
		2 ЭМ					6,66	2,875	1,68	13,24	22,24	
		3 в т.ч. ОТм					0,33	2,875	0,08	44,77	3,58	
		4 М					941,46	2	165,70	8,16	1 352,11	
		ЗТ	чел.-ч	2,45	2,645	0,570262						
		ЗТм	чел.-ч	0,03	2,875	0,00759						
	Итого по расценке					970,34					1 605,81	
	ФОТ								5,25		235,04	
	Приказ № 812/пр от ИР Защита строительных конструкций и оборудования от 21.12.2020 Прил. п.13 коррозии		%	94		94			4,94		220,94	
	Приказ № 774/пр от СП Защита строительных конструкций и оборудования от 11.12.2020 Прил. п.13, коррозии Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п. 16		%	51	0,85	43,35			2,28		101,89	
Всего по позиции												
131	ФССЦ-14.4.04.09-0027	Эмаль перхлорвиниловая ХВ-1120 (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)	т	-0,004576	1	-0,004576	31 500,00		-144,14	8,16	-1 176,18	
Всего по позиции												
132	ФССЦ-14.4.01.13-0001	Грунт-эмаль по ржавчине ХВ-0278 (Материалы для строительных работ) Объем=1,4/1000	т	0,0014	1	0,0014	29 717,72		41,60	8,16	339,46	
Всего по позиции												
Итого по разделу 14 Устранение коррозии металлических балок покрытия в осях Г-Д/13-14 :												
Итого прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
Оплата труда рабочих												
Эксплуатация машин												
в том числе оплата труда машинистов (Отм)												
Материалы												
Строительные работы												
									181,71			
									108,52			
									10,03			
									0,08			
									63,16			
									330,89			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
в том числе:											
		оплата труда							108,52		
		эксплуатация машин и механизмов							10,03		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							0,08		
		материалы							63,16		
		накладные расходы							102,09		
		сметная прибыль							47,09		
		Итого ФОТ (справочно)							108,60		
		Итого накладные расходы (справочно)							102,09		
		Итого сметная прибыль (справочно)							47,09		
		Итого по разделу 14 Устранение коррозии металлических балок покрытия в осях Г-Д/13-14							330,89		
Раздел 15. Устранение следов заморозки плит покрытия в осях Г-Д/13-14											
133	ФЕР13-06-003-01	Очистка поверхности сетками	м2	26,4	1	26,4					
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненные условия для складирования материалов;									
		- действующее технологическое оборудование;									
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ									
		ЗТ	чел.-ч	0,9	1,3225	31,4226		7,68	1,3225	268,14	44,77
		Итого по расценке						7,68		268,14	12 004,63
		ФОТ								268,14	12 004,63
		Приказ № 812/пр от НР Защита строительных конструкций и оборудования от	%	94		94				252,05	11 284,35
		21.12.2020 Прил. п.13 коррозии									
		Приказ № 774/пр от СП Защита строительных конструкций и оборудования от	%	51	0,85	43,35				116,24	5 204,01
		11.12.2020 Прил. п.13, коррозии									
		Приказ № 774/пр от									
		11.12.2020 п.16									
		Всего по позиции							636,43		28 492,99
134	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,264	1	0,264					
		Объем=26,4 / 100									
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненные условия для складирования материалов;									
		- действующее технологическое оборудование;									
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ							44,73	1,3225	15,62
		2 ЭМ							0,97	1,4375	0,37
		3 в т.ч. ОТм							0,26	1,4375	0,10
		4 М							0,18		0,05
		ЗТ	чел.-ч	4,65	1,3225	1,623501					8,16
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,4375	0,00759					0,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого по расценке											
ФОТ											
Приказ № 812/пр от НР Отделочные работы											
21.12.2020 Прил. п.15											
Приказ № 774/пр от СП Отделочные работы											
11.12.2020 Прил. п.15,											
Приказ № 774/пр от											
11.12.2020 п.16											
Всего по позиции											
135	ФССЦ-14.3.01.01-0001	Грунтовка адгезионная для обработки плотных, гладких, слабо- и не впитывающих влагу оснований	кг	5,3	1	5,3	15,09		79,98	8,16	652,64
(Материалы для строительных работ)											
Всего по позиции											
136	ФЕР46-08-004-01	Нанесение безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: горизонтальные	100 м2	0,264	1	0,264			79,98		652,64
Объем=26,4 / 100											
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:											
557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;											
- стесненные условия для складирования материалов;											
- действующее технологическое оборудование;											
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1 ОТ							351,09	1,15	106,59	44,77	4 772,03
2 ЭМ							99,88	1,15	30,32	13,24	401,44
3 в т.ч. ОТм							17,63	1,15	5,35	44,77	239,52
3Т			чел.-ч	39,14	1,15	11,882904					
3Тм			чел.-ч	1,52	1,15	0,461472					
Итого по расценке											
ФОТ											
Приказ № 812/пр от НР Работы по реконструкции зданий и сооружений:											
21.12.2020 Прил. п.40.1 усиление и замена существующих конструкций,											
возведение отдельных конструктивных элементов											
Приказ № 774/пр от СП Работы по реконструкции зданий и сооружений:											
11.12.2020 Прил. п.40.1 усиление и замена существующих конструкций,											
возведение отдельных конструктивных элементов											
Всего по позиции											
На каждые 5 мм изменения толщины слоя добавлять (уменьшать) к расценкам: 46-08-004-01, 46-08-004-04											
137	ФЕР46-08-004-07	Объем=-26,4 / 100	100 м2	-0,264	1	-0,264			318,25		13 292,18
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:											
557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;											
- стесненные условия для складирования материалов;											
- действующее технологическое оборудование;											
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1 ОТ							30,32	1,15	-9,21	44,77	-412,33
2 ЭМ							24,97	1,15	-7,58	13,24	-100,36
3 в т.ч. ОТм							4,41	1,15	-1,34	44,77	-59,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЗТ ЗТм			чел.-ч	3,38	1,15	-1,026168	55,29				
			чел.-ч	0,38	1,15	-0,115368					
			Итого по расценке								
ФОТ											
Приказ № 812/пр от НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: 21.12.2020 Прил. п.40.1 усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов											
Приказ № 774/пр от СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: 11.12.2020 Прил. п.40.1 усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов											
Всего по позиции											
138	ФССЦ-04.3.02.04-0322	Смеси сухие ремонтные тиксотропные, с крупным заполнителем, класс В60 (М800), F300, W12, безусадочные, быстротвердеющие (Материалы для строительных работ)	кг	792	1	792	11,75		9 306,00	8,16	-1 277,85
Всего по позиции											
139	ФЕР46-08-003-02	Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: механизированным способом	м3	0,396	1	0,396					
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15											
1 ОТ							45,46	1,15	20,70	44,77	926,74
2 ЭМ							44,11	1,15	20,09	13,24	265,99
3 в т.ч. ОТм							35,81	1,15	16,31	44,77	730,20
ЗТ			чел.-ч	5,33	1,15	2,427282					
ЗТм			чел.-ч	3,56	1,15	1,621224					
Итого по расценке											
ФОТ							89,57		40,79		1 192,73
Пр/812-108.0-1 НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок											
			%	73		73			37,01		1 656,94
Пр/774-108.0 СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок											
			%	34		34			27,02		1 209,57
Всего по позиции											
80,39											
140	ФЕР15-04-005-02	Окраска поливинилцетатными водоземлюсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску	100 м2	0,264	1	0,264					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15											
1 ОТ							138,14	1,3225	48,23	44,77	2 159,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2 ЭМ						6,22	1,4375	2,36	13,24	31,25
	3 в т.ч. ОТм						1,18	1,4375	0,45	44,77	20,15
	4 М						47,69		12,59	8,16	102,73
	ЗТ		чел.-ч	15,4	1,3225	5,376756					
	ЗТм		чел.-ч	0,1	1,4375	0,03795					
	Итого по расценке						192,05		63,18		2 293,24
	ФОТ								48,68		2 179,41
	Приказ № 812/гр от НР Отделочные работы 21.12.2020 Прил. п.15		%	100		100			48,68		2 179,41
	Приказ № 774/гр от СП Отделочные работы 11.12.2020 Прил. п.15,		%	49	0,85	41,65			20,28		907,72
	Приказ № 774/гр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции						132,14		43,58	8,16	5 380,37
141	ФССЦ-14.3.02.01-1022	Краска водоземлюсионная, акриловая, для наружной защитно-декоративной отделки бетонных и железобетонных конструкций (Материаль для строительных работ)	л	3,2	1	3,2	13,62		43,58	8,16	355,61
	Всего по позиции						43,58				355,61
Итого по разделу 15 Устранение следов замокания плит покрытия в осях Г-Д/13-14 :											
	Итого прямые затраты (справочно)								9 937,83		
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих								450,07		
	Эксплуатация машин								45,56		
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								20,87		
	Материалы								9 442,20		
	Строительные работы								10 601,20		
	Строительные работы								10 520,81		
	в том числе:										
	оплата труда								429,37		
	эксплуатация машин и механизмов								25,47		
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								4,56		
	материалы								9 442,20		
	накладные расходы								420,88		
	сметная прибыль								202,89		
	Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ								80,39		
	в том числе:										
	оплата труда								20,70		
	эксплуатация машин и механизмов								20,09		
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								16,31		
	накладные расходы								27,02		
	сметная прибыль								12,58		
	Итого ФОТ (справочно)								470,94		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого накладные расходы (справочно)							447,90		
		Итого сметная прибыль (справочно)							215,47		
		Итого по разделу 15 Устранение следов замкания плит покрытия в осях Г-Д/13-14							10 601,20		
Раздел 16. Устранение коррозии металлических лестниц и площадок в осях Г-Д/24-26											
142	ФЕР13-06-003-01	Очистка поверхности щетками	м2	77	1	77					
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненные условия для складирования материалов;									
		- действующее технологическое оборудование;									
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15					7,88	1,3225	782,07	44,77	35 013,27
		1 ОТ									
		ЗТ	чел.-ч	0,9	1,3225	91,64925					
		Итого по расценке					7,88		782,07		35 013,27
		ФОТ							782,07		35 013,27
		Приказ № 812/пр от НР Защита строительных конструкций и оборудования от	%	94		94			735,15		32 912,47
		21.12.2020 Прил. п.13 коррозии									
		Приказ № 774/пр от СП Защита строительных конструкций и оборудования от	%	51	0,85	43,35			339,03		15 178,25
		11.12.2020 Прил. п.13, коррозии									
		Приказ № 774/пр от									
		11.12.2020 п.16									
		Всего по позиции							1 856,25		83 103,99
143	ФЕР13-06-004-01	Обеспыливание поверхности	м2	77	1	77					
		ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненные условия для складирования материалов;									
		- действующее технологическое оборудование;									
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15					0,60	2,645	122,20	44,77	5 470,89
		1 ОТ									
		2 ЭМ					0,33	2,875	73,05	13,24	967,18
		ЗТ	чел.-ч	0,07	2,645	14,25655					
		Итого по расценке					0,93		195,25		6 438,07
		ФОТ							122,20		5 470,89
		Приказ № 812/пр от НР Защита строительных конструкций и оборудования от	%	94		94			114,87		5 142,64
		21.12.2020 Прил. п.13 коррозии									
		Приказ № 774/пр от СП Защита строительных конструкций и оборудования от	%	51	0,85	43,35			52,97		2 371,63
		11.12.2020 Прил. п.13, коррозии									
		Приказ № 774/пр от									
		11.12.2020 п.16									
		Всего по позиции							363,09		13 952,34
144	ФЕР13-03-004-04	Окраска металлических огутованных поверхностей:	100 м2	0,77	1	0,77					
		эмалью ХВ-1120 (за 2 раза)									
		Объем=77 / 100									
		за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм										
							22,22	2,645	45,25	44,77	2 025,84
							6,66	2,875	14,74	13,24	195,16
							0,33	2,875	0,73	44,77	32,68
							941,46	2	1 449,85	8,16	11 830,78
			чел.-ч	2,45	2,645	4,9897925					
			чел.-ч	0,03	2,875	0,0664125					
		Итого по расценке					970,34		1 509,84		14 051,78
		ФОТ							45,98		2 058,52
	Приказ № 812/лр от НР Защита строительных конструкций и оборудования от		%	94		94			43,22		1 935,01
	21.12.2020 Прил. п.13 коррозии										
	Приказ № 774/лр от СП Защита строительных конструкций и оборудования от		%	51	0,85	43,35			19,93		892,37
	11.12.2020 Прил. п.13, коррозии										
	Приказ № 774/лр от										
	11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								1 572,99		16 879,16
145	ФССЦ-14.4.04.09-0027	Эмаль перхлорвиниловая ХВ-1120 (защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)	т	-0,04004	1	-0,04004	31 500,00		-1 261,26	8,16	-10 291,88
		Всего по позиции							-1 261,26		-10 291,88
146	ФССЦ-14.4.01.13-0001	Грунт-эмаль по ржавчине ХВ-0278 (Материалы для строительных работ) Объем=19,3/1000	т	0,0193	1	0,0193	29 717,72		573,55	8,16	4 680,17
		Всего по позиции							573,55		4 680,17
	Итого по разделу 16 Устранение коррозии металлических лестниц и площадок в осях Г-Д/24-26 :										
	Итого прямые затраты (справочно)										
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих										
	Эксплуатация машин										
	в том числе оплата труда машинистов (Отм)										
	Материалы										
	Строительные работы										
	в том числе:										
	оплата труда										
	эксплуатация машин и механизмов										
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)										
	материалы										
	накладные расходы										
	сметная прибыль										
									1 799,45		
									949,52		
									87,79		
									0,73		
									762,14		
									3 104,62		
									949,52		
									87,79		
									0,73		
									762,14		
									893,24		
									411,93		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого ФОТ (справочно)							950,25		
		Итого накладные расходы (справочно)							893,24		
		Итого сметная прибыль (справочно)							411,93		
		Итого по разделу 16 Устранение коррозии металлических лестниц и площадок в осях Г-Д/24-26							3 104,62		
Раздел 17. Устройство кровли (во восстановление в осях А-Д/13, Г-Д13-14)											
147	ФЕР13-06-003-01	Очистка поверхности щитами	м2	56,7	1	56,7					
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненные условия для складирования материалов;									
		- действующее технологическое оборудование;									
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					7,68	1,3225	575,89	44,77	25 782,60
		ЗТ	чел.-ч	0,9	1,3225	67,487175					
		Итого по расценке					7,68				25 782,60
		ФОТ							575,89		25 782,60
		Приказ № 812/пр от НР Защита строительных конструкций и оборудования от 21.12.2020 Прил. п.13 коррозии	%	94		94			541,34		24 235,64
		Приказ № 774/пр от СП Защита строительных конструкций и оборудования от 11.12.2020 Прил. п.13, коррозии	%	51	0,85	43,35			249,65		11 176,76
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
		Всего по позиции							1 366,88		61 195,00
148	ФЕР12-01-015-03	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой	100 м2	0,624	1	0,624					
		Объем=62,4 / 100									
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненные условия для складирования материалов;									
		- действующее технологическое оборудование;									
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					60,66	1,3225	50,06	44,77	2 241,19
		2 ЭМ					30,24	1,4375	27,13	13,24	359,20
		3 в т.ч. ОТм					2,69	1,4375	2,41	44,77	107,90
		4 М					851,50		531,34	8,16	4 335,73
		ЗТ	чел.-ч	6,94	1,3225	5,7271656					
		ЗТм	чел.-ч	0,21	1,4375	0,18837					
		Итого по расценке					942,40		608,53		6 936,12
		ФОТ							52,47		2 349,09
		Приказ № 812/пр от НР Кровли 21.12.2020 Прил. п.12	%	109		109			57,19		2 560,51
		Приказ № 774/пр от СП Кровли 11.12.2020 Прил. п.12,	%	57	0,85	48,45			25,42		1 138,13
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
		Всего по позиции							691,14		10 634,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ЗТ		чел.-ч	31,2	1,3225	23,395554					
	ЗТм		чел.-ч	0,83	1,4375	0,6765019					
	Итого по расценке						1 099,32		707,64		14 421,61
	ФОТ								231,19		10 350,38
	Приказ № 812/лр от НР Кровли 21.12.2020 Прил. п.12		%	109		109			252,00		11 281,91
	Приказ № 774/лр от СП Кровли 11.12.2020 Прил. п.12,		%	57	0,85	48,45			112,01		5 014,76
	Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								1 071,65		30 718,28
153	ФССЦ-12.2.05.10-0005	Плиты минераловатные "Руф Баттс С" ROCKWOOL	м3	6	1	6	906,98		5 441,88	8,16	44 405,74
		(Материалы для строительных работ)									
	Всего по позиции								5 441,88		44 405,74
154	ФЕР12-01-037-04	Устройство подкровельной пленочной гидроизоляции	100 м2	0,57	1	0,57					
		Объем=57 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:										
	557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;										
	- стесненные условия для складирования материалов;										
	- действующее технологическое оборудование;										
	- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						478,71	1,3225	360,86	44,77	16 155,70
	2 ЭМ						1,82	1,4375	1,49	13,24	19,73
	3 в т.ч. ОТм						0,29	1,4375	0,24	44,77	10,74
	4 М						3 877,59		2 210,23	8,16	18 035,48
	ЗТ	чел.-ч		52,78	1,3225	39,7868835					
	ЗТм	чел.-ч		0,02	1,4375	0,0163875					
	Итого по расценке						4 358,12		2 572,58		34 210,91
	ФОТ								361,10		16 166,44
	Приказ № 812/лр от НР Кровли 21.12.2020 Прил. п.12		%	109		109			393,60		17 621,42
	Приказ № 774/лр от СП Кровли 11.12.2020 Прил. п.12,		%	57	0,85	48,45			174,95		7 832,64
	Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								3 141,13		59 664,97
155	ФССЦ-12.1.01.03-0039	Пленка подкровельная гидроизоляционная антиконденсатная (Кровли)	м2	-65,55	1	-65,55	12,37		-810,85	8,16	-6 616,54
	Всего по позиции								-810,85		-6 616,54
156	ФССЦ-12.1.02.11-0017	ИЗОСПАН: С	10 м2	6,555	1	6,555	42,00		275,31	8,16	2 246,53
		(Материалы для строительных работ)									
		Объем=65,55 / 10									
	Всего по позиции								275,31		2 246,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	ФЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (Толщина слоя 50мм) Объем=57 / 100	100 м2	0,57	1	0,57					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						209,95	1,3225	158,27	44,77	7 085,75
	2 ЭМ						189,93	1,4375	155,62	13,24	2 080,41
	3 в т.ч. ОТм						21,86	1,4375	17,91	44,77	801,83
	4 М						36,67		20,90	8,16	170,54
	ЗТ		чел.-ч	24,3	1,3225	18,3179475					
	ЗТм		чел.-ч	1,94	1,4375	1,5895875					
	Итого по расценке						436,55		334,79		9 316,70
	ФОТ								176,18		7 887,58
	Приказ № 812/пр от НР Кровли		%	109		109			192,04		8 597,46
	21.12.2020 Прил. п.12		%	57	0,85	48,45			85,36		3 821,53
	Приказ № 774/пр от СП Кровли										
	11.12.2020 Прил. п.12,										
	Приказ № 774/пр от										
	11.12.2020 п.16										
158	ФЕР12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 Объем=57 / 100	100 м2	0,57	1	0,57					
ПЗ=35 (ОЗП=35; ЭМ=35 к расх.; ЗПМ=35; МАТ=35 к расх.; ТЗ=35; ТЗМ=35) Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						8,64	46,2875	227,96	44,77	10 205,77
	2 ЭМ						2,66	50,3125	76,28	13,24	1 009,95
	3 в т.ч. ОТм						0,34	50,3125	9,75	44,77	436,51
	ЗТ		чел.-ч	1	46,2875	26,383875					
	ЗТм		чел.-ч	0,03	50,3125	0,8603438					
	Итого по расценке						11,30		304,24		11 215,72
	ФОТ								237,71		10 642,28
	Приказ № 812/пр от НР Кровли		%	109		109			259,10		11 600,09
	21.12.2020 Прил. п.12										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/лр от СП Кровли 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16		%	57	0,85	48,45			115,17		5 156,18
Всего по позиции											
159	ФССЦ-04.3.01.09-0016	Раствор готовый кладочный, цементный, М200 (Материалы для строительных работ)	м3	3	1	3	600,00		1 800,00	8,16	14 688,00
Всего по позиции											
160	ФЕР06-03-004-12	Армирование подстилающих слоев и набетонки Объем=113/1000	т	0,113	1	0,113			1 800,00		14 688,00
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/лр прил.8 табл.2 п.3 – разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						102,78	1,3225	15,36	44,77	687,67
	2 ЭМ						30,45	1,4375	4,95	13,24	65,54
	3 в т.ч. ОТМ						4,35	1,4375	0,71	44,77	31,79
	4 М						285,60		32,27	8,16	263,32
	ЗТ	чел.-ч		11,6	1,3225	1,733533					
	ЗТМ	чел.-ч		0,35	1,4375	0,0568531					
Итого по расценке											
	ФОТ						418,83		52,58		1 016,53
	Приказ № 812/лр от ИР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции		%	102		102			16,07		719,46
	21.12.2020 Прил. п.6 и работы в строительстве								16,39		733,85
	Приказ № 774/лр от СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции		%	58	0,85	49,3			7,92		354,69
	11.12.2020 Прил. п.6, Приказ и работы в строительстве № 774/лр от 11.12.2020 п.16										
Всего по позиции											
161	ФССЦ-08.1.02.17-0091	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 100х100 мм (Материалы для строительных работ)	м2	57	1	57	14,06		801,42	8,16	6 539,59
Всего по позиции											
162	ФЕР12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной Объем=57 / 100	100 м2	0,57	1	0,57					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/лр прил.8 табл.2 п.3 – разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						24,47	1,3225	18,45	44,77	826,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2 ЭМ						2,63	1,4375	2,15	13,24	28,47
	3 в т.ч. ОТМ						0,46	1,4375	0,38	44,77	17,01
	4 М						90,00		51,30	8,16	418,61
	ЗТ		чел.-ч	2,8	1,3225	2,11071					
	ЗТМ		чел.-ч	0,04	1,4375	0,032775					
	Итого по расценке						117,10		71,90		1 273,09
	ФОТ								18,83		843,02
	Приказ № 812/пр от НР Кровли 21.12.2020 Прил. п.12		%	109		109			20,52		918,89
	Приказ № 774/пр от СП Кровли 11.12.2020 Прил. п.12,		%	57	0,85	48,45			9,12		408,44
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции						101,54				2 600,42
163	ФССЦ-01.2.03.07-0022	Эмульсия битумная гидроизоляционная (Кровли)	т	-0,02565	1	-0,02565	2 000,00		-51,30	8,16	-418,61
	Всего по позиции						-51,30				-418,61
164	ФССЦ-01.2.03.05-0011	Праймер битумный для подготовки бетонных и цементно-песчаных поверхностей перед укладкой кровельных и гидроизоляционных материалов, диапазон температур от -20 до +40 °С, расход 0,25-0,35 л/м2 (Материалы для строительных работ)	л	20	1	20	8,44		168,80	8,16	1 377,41
	Всего по позиции						168,80				1 377,41
165	ФЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя Объем=68 / 100	100 м2	0,68	1	0,68					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологи-еским процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						134,98	1,3225	121,39	44,77	5 434,63
	2 ЭМ						24,64	1,4375	24,09	13,24	318,95
	3 в т.ч. ОТМ						3,75	1,4375	3,67	44,77	164,31
	4 М						182,33		123,98	8,16	1 011,68
	ЗТ		чел.-ч	14,36	1,3225	12,913948					
	ЗТМ		чел.-ч	0,29	1,4375	0,283475					
	Итого по расценке						341,95		269,46		6 765,26
	ФОТ								125,06		5 598,94
	Приказ № 812/пр от НР Кровли 21.12.2020 Прил. п.12		%	109		109			136,32		6 102,84
	Приказ № 774/пр от СП Кровли 11.12.2020 Прил. п.12,		%	57	0,85	48,45			60,59		2 712,69
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции									466,37		15 580,79
166	ФССЦ-12.1.02.03-0002	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый ЭКП, для верхнего слоя кровли, основа полиэстер, гибкость не выше -20 °С, масса 1 м2 до 5,0 кг, прочность не менее 343 Н, теплостойкость не менее 90 °С (Материалы для строительных работ)	м2	68	1	68	24,70		1 679,60	8,16	13 705,54
Всего по позиции									1 679,60		13 705,54
167	ФССЦ-12.1.02.03-0195	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый ЭПП, для нижних слоев гидроизоляции, основа полиэстер, гибкость не выше -25 °С, масса 1 м2 до 4,95 кг, прочность не менее 400-600 Н, теплостойкость не менее 100 °С (Материалы для строительных работ)	м2	68	1	68	24,94		1 695,92	8,16	13 838,71
Всего по позиции									1 695,92		13 838,71
Итого по разделу 17 Устройство кровли (во восстановление в осях А-Д/13, Г-Д/13-14) :											
Итого прямые затраты (справочно)									17 129,02		
в том числе:											
Оплата труда рабочих									2 038,11		
Эксплуатация машин									493,96		
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									52,47		
Материалы									14 596,95		
Строительные работы									20 303,89		
в том числе:											
оплата труда									2 038,11		
эксплуатация машин и механизмов									493,96		
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									52,47		
материалы									14 596,95		
накладные расходы									2 191,23		
сметная прибыль									983,64		
Итого ФОТ (справочно)									2 090,58		
Итого накладные расходы (справочно)									2 191,23		
Итого сметная прибыль (справочно)									983,64		
Итого по разделу 17 Устройство кровли (во восстановление в осях А-Д/13, Г-Д/13-14)									20 303,89		
Раздел 18. Примыкание кровли к стене из сэндвич-панелей (узел "В")											
Фартук ФС4											
168	ФЕР12-01-004-05	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком Объем=17,8 / 100	100 м	0,178	1	0,178				0,178	

Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						479,29	1,3225	112,83	44,77	5 051,40
	2 ЭМ						74,80	1,4375	19,14	13,24	253,41
	3 в т.ч. ОТм						11,37	1,4375	2,91	44,77	130,28
	4 М						3 302,45		587,84	8,16	4 796,77
	ЗТ		чел.-ч	52,21	1,3225	12,2904951					
	ЗТм		чел.-ч	0,87	1,4375	0,2226113					
	Итого по расценке						3 856,54		719,81		10 101,58
	ФОТ								115,74		5 181,68
	Приказ № 812/пр от НР Кровли 21.12.2020 Прил. п.12		%	109		109			126,16		5 648,03
	Приказ № 774/пр от СП Кровли 11.12.2020 Прил. п.12,		%	57	0,85	48,45			56,08		2 510,52
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции						902,05		-47,19	8,16	18 260,13
169	ФССЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100 (Кровли)	м3	-0,09078	1	-0,09078	519,80		-47,19	8,16	-385,07
	Всего по позиции						-47,19		-398,72	8,16	-385,07
170	ФССЦ-08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм (Кровли)	т	-0,0356	1	-0,0356	11 200,00		-398,72	8,16	-3 253,56
	Всего по позиции						-398,72		-88,94	8,16	-3 253,56
171	ФССЦ-14.5.04.07-0012	Мастика тиколовая строительного назначения двухкомпонентная холодного отверждения (Кровли)	кг	-1,1926	1	-1,1926	74,58		-88,94	8,16	-725,75
	Всего по позиции						-88,94		943,82	8,16	-725,75
172	ФССЦ-07.2.07.13-0061	Конструкции стальные нащельников и деталей обрешетки (Кровли)	т	0,0866	1	0,0866	10 898,65		943,82	8,16	7 701,57
	Объем=86,6/1000										
	Всего по позиции						943,82		794,25	8,16	6 481,08
173	ФССЦ-12.2.05.05-0014	Плиты из минеральной ваты повышенной жесткости на синтетическом связующем ППЖ-200 (Материалы для строительных работ)	м3	0,5	1	0,5	1 588,50		794,25	8,16	6 481,08
	Всего по позиции						794,25		1 582,98	8,16	12 917,12
174	ФССЦ-12.1.02.03-0055	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый ЭПП, основа полиизстер, гибкость не выше -15 °С, масса 1 м2 4,0 кг, прочность не менее 360 Н, теплостойкость не менее 120 °С (Материалы для строительных работ)	м2	41,202	1	41,202	38,42		1 582,98	8,16	12 917,12
	Всего по позиции						1 582,98				12 917,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
175	ФССЦ-14.5.01.03-0007	Герметик полисульфидный, тиоловый, двухкомпонентный, для герметизации швов строительных конструкций с деформацией до 25%, стыков, щелей и трещин фасадов зданий, металлических примыканий кровли (Материалы для строительных работ)	кг	4,251	1	4,251	24,69		104,96	8,16	856,47
Всего по позиции										104,96	856,47
Парапет ФС-1											
176	ФЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандамуэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали Объем=10,2 / 100	100 м2	0,102	1	0,102					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;											
- стесненные условия для складирования материалов;											
- действующее технологическое оборудование;											
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		1 ОТ					829,12	1,3225	111,84	44,77	5 007,08
		2 ЭМ					21,88	1,4375	3,21	13,24	42,50
		3 в т.ч. ОТМ					3,51	1,4375	0,51	44,77	22,83
		4 М					6 516,18		684,65	8,16	5 423,54
		ЗТ	чел.-ч	97,2	1,3225	13,111794					
		ЗТм	чел.-ч	0,27	1,4375	0,0395888					
Итого по расценке											
		ФОТ					7 367,18		779,70		10 473,12
Приказ № 812/пр от НР Кровли											
21.12.2020 Прил. п.12											
Приказ № 774/пр от СП Кровли											
11.12.2020 Прил. п.12,											
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16											
Всего по позиции										956,59	18 392,71
177	ФССЦ-01.7.15.06-0146	Гвозди тепловые круглые, размер 3,0x40 мм (Кровли)	т	-0,000408	1	-0,000408	8 475,00		-3,46	8,16	-28,23
Всего по позиции										-3,46	-28,23
178	ООО "1001 Крепез", Счет № К-85827 от 15 августа 2023 г.(п.4)	S-MD 51 Z 4,8x19 Самосверлящий шуруп для кровли HIL TI с шайбой EPDM и сверлом (углеродистая сталь) (Материалы для строительных работ) Цена=22,8/1,2/8,16 ТР МАТ=1,03 к расх. ЗГСР МАТ=1,012 к расх.	шт	288	1	288	2,33	1,04236	699,47	8,16	5 707,68
Всего по позиции										699,47	5 707,68
179	ООО "1001 Крепез", Счет № К-85827 от 15 августа 2023 г.(п.1)	HUS 6x100 Стандартный анкер-шуруп HIL TI для бетона с плоской головкой, оц. сталь	шт	45	1	45	9,73	1,04236	456,40	8,16	3 724,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(Материалы для строительных работ) Цена=95,27/1,2/8,16 ТР МАТ=1,03 к расх. ЗГСР МАТ=1,012 к расх.										
	Всего по позиции										3 724,22
	Итого по разделу 18 Присыкание кровли к стене из сэндвич-панелей (узел "В") :										
	Итого прямые затраты (справочно)										5 543,08
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих										224,67
	Эксплуатация машин										22,35
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)										3,42
	Материалы										5 296,06
	Строительные работы										5 902,21
	в том числе:										
	оплата труда										224,67
	эксплуатация машин и механизмов										22,35
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)										3,42
	материалы										5 296,06
	накладные расходы										248,62
	сметная прибыль										110,51
	Итого ФОТ (справочно)										228,09
	Итого накладные расходы (справочно)										248,62
	Итого сметная прибыль (справочно)										110,51
	Итого по разделу 18 Присыкание кровли к стене из сэндвич-панелей (узел "В")										5 902,21
	Итого по смете:										
	Итого прямые затраты (справочно)										314 354,28
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих										15 521,71
	Эксплуатация машин										30 647,83
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)										2 843,88
	Материалы										268 184,74
	Строительные работы										341 534,88
	в том числе:										
	оплата труда										341 217,67
	эксплуатация машин и механизмов										15 419,02
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)										30 574,49
	материалы										2 827,23
	накладные расходы										268 171,25
	сметная прибыль										17 768,43
	Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ										9 284,48
											317,21
											690 309,56
											404 806,28
											126 575,10
											2 188 277,42
											795 493,44
											415 666,58
											11 395,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе:									
		оплата труда							102,69		4 597,43
		эксплуатация машин и механизмов							73,34		971,02
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							16,65		745,42
		материалы							13,49		110,08
		накладные расходы							87,12		3 900,29
		сметная прибыль							40,57		1 816,57
		Итого ФОТ (справочно)							18 365,59		822 227,51
		Итого накладные расходы (справочно)							17 855,55		799 393,73
		Итого сметная прибыль (справочно)							9 325,05		417 483,15
		ВСЕГО							341 534,88		4 505 948,67
		Временные здания и сооружения - 8,2%							369 487,79		369 487,79
		Всего с ВЗиС							4 875 436,46		4 875 436,46
		Производство работ в зимнее время - 2,4%							117 010,48		117 010,48
		Итого							4 992 446,94		4 992 446,94

Составил:  [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:  [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

* Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

ООО «ПРОМЖИНИРИНГ»
 НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА
 Н.В. КУШАКОВА 