

Наименование программного продукта	ГРАНД-Смета, версия 2023.2
Наименование редакции сметных нормативов	Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/нр, 872/нр, 873/нр, 874/нр, 875/нр, 876/нр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/нр, 172/нр, от 01.06.2020 № 294/нр, 295/нр, от 30.06.2020 № 352/нр, 353/нр, от 20.10.2020 № 635/нр, 636/нр, от 09.02.2021 № 50/нр, 51/нр, от 24.05.2021 № 320/нр, 321/нр, от 24.06.2021 № 407/нр, 408/нр, от 14.10.2021 № 745/нр, 746/нр), от 20.12.2021 № 961/нр, 962/нр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/нр, 872/нр, 873/нр, 874/нр, 875/нр, 876/нр от 30.03.2020 № 171/нр, 172/нр, от 01.06.2020 № 294/нр, 295/нр, от 30.06.2020 № 352/нр, 353/нр, от 20.10.2020 № 635/нр, 636/нр, от 09.02.2021 № 50/нр, 51/нр, от 24.05.2021 № 320/нр, 321/нр, от 24.06.2021 № 407/нр, 408/нр, от 14.10.2021 № 745/нр, 746/нр), от 20.12.2021 № 961/нр, 962/нр)
Реквизиты письма Минстроя России об индексации сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министрства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/нр¹	
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	50. Московская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	
	ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
	(наименование стройки)
	ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
	(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 07-01-02

Составлен	базисно-индексным методом	Генеральный план. ГП2
Основание	Проект ООО "КИГГЕОСТРОЙ" 131-23-ГП2	(наименование работ и затрат)
	(проектная и (или) иная техническая документация)	
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен	II квартал 2023 года (01.01.2000)	
Сметная стоимость	48 898,42	(4742,25) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	48 898,42	(4742,25) тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.
Средства на оплату труда рабочих		
Нормативные затраты труда рабочих		
Нормативные затраты труда машинистов		
	678,68	(37,5) тыс.руб.
		4 543,31 чел.час.
		2 448,01 чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (пр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.				Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу		коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего			
				5	6						7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Раздел 1. Демонтажные работы													
Существующее асфальтовое покрытие													
1	ФЕРр68-14-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	1,36	1	1,36							
		Объем=136 / 100											
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;											
		- стесненные условия для складирования материалов;					589,77	1,15	922,40	44,77	41 295,85		
		- действующее технологическое оборудование;					889,15	1,15	1 390,63	13,24	18 411,94		
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15					94,56	1,15	147,89	44,77	6 621,04		
		1 ОТ											
		2 ЭМ											
		3 в т.ч. ОТм											
		ЗТ	чел.-ч	68,26	1,15	106,75864							
		ЗТм	чел.-ч	9,4	1,15	14,7016							
		Итого по расценке					1 478,92		2 313,03		59 707,79		
		ФОТ							1 070,29		47 916,89		
		Пр/812-102.0-1 НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			1 091,70		48 875,23		
		Пр/774-102.0 СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			577,96		25 875,12		
		Всего по позиции							3 982,69		134 458,14		
2	ФЕР27-03-008-04	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	100 м3	3,3625	1	3,3625							
		Объем=336,25 / 100											
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;											
		- стесненные условия для складирования материалов;					1 494,14	1,15	5 777,65	44,77	258 665,39		
		- действующее технологическое оборудование;					4 292,73	1,15	16 599,45	13,24	219 776,72		
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15					464,37	1,15	1 795,66	44,77	80 391,70		
		1 ОТ											
		2 ЭМ											
		3 в т.ч. ОТм											
		ЗТ	чел.-ч	179,8	1,15	695,264125							
		ЗТм	чел.-ч	45,63	1,15	176,4455063							
		Итого по расценке					5 786,87		22 377,10		478 442,11		
		ФОТ							7 573,31		339 057,09		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	%	147		147			11 132,77		498 413,92		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	134	0,85	113,9			8 626,00		386 186,03
Всего по позиции											
3	ФЕР27-03-008-02	Разборка покрытий и оснований: щебеночных Объем=(538+1008,75) / 100	100 м3	15,468	1	15,468			42 135,87		1 363 042,06
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						103,12	1,15	1 834,32	44,77	82 122,51
	2 ЭМ						407,65	1,15	7 251,36	13,24	96 008,01
	3 в т.ч. ОТм						50,30	1,15	894,75	44,77	40 057,96
	ЗТ		чел.-ч	13,22	1,15	235,160004					
	ЗТм		чел.-ч	3,79	1,15	67,417278					
	Итого по расценке					510,77			£ 085,68		178 130,52
	ФОТ								£ 729,07		122 180,47
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			£ 011,73		179 605,29
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	134	0,85	113,9			£ 108,41		139 163,56
Всего по позиции											
4	ФЕР01-01-013-31	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами импортного производства с ковшем вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 1 «применительно песок» Объем=2017,50 / 1000	1000 м3	2,018	1	2,018			16 205,82		496 899,37
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						66,07	1,3225	176,33	44,77	7 894,29
	2 ЭМ						3 393,43	1,4375	£ 843,92	13,24	130 333,50
	3 в т.ч. ОТм						323,20	1,4375	937,56	44,77	41 974,56
	4 М						10,84		21,88	8,16	178,54
	ЗТ		чел.-ч	8,47	1,3225	22,6047784					
	ЗТм		чел.-ч	23,94	1,4375	69,4469475					
	Итого по расценке					3 470,34			1£ 042,13		138 406,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ФОТ										
	Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом		%	92		92			1 113,89		49 868,85
	21.12.2020 Прил. п.1.1								1 024,78		45 879,34
	Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом		%	46	0,85	39,1			435,53		19 498,72
	11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								11 502,44		203 784,39
5	ФССЦпр-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	4677,49	1	4677,49	3,28		15 342,17	13,24	203 130,33
		Объем=(136*0,1+672,5*(538+1008,75)*1,38+2017,5*1,5)*0,8									
	Всего по позиции								15 342,17		203 130,33
6	ФССЦпр-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	1169,37	1	1169,37	42,98		50 259,52	13,24	665 436,04
		Объем=(136*0,1+672,5*(538+1008,75)*1,38+2017,5*1,5)*0,2									
	Всего по позиции								50 259,52		665 436,04
7	Цена поставщика ООО "Террус"	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности (Материалы для строительных работ)	м3	3906,35	1	3906,35	162,38		634 313,11	8,16	5 175 994,98
		Объем=5,85+336,25+538,00+1008,75+2017,50									
		Цена=1590/1,2/8,16									
	Всего по позиции								634 313,11		5 175 994,98
Ограждение из кирпича, фундамент											
8	ФЕР46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен	м3	2,66	1	2,66					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						62,91	1,15	192,44	44,77	8 615,54
	2 ЭМ						59,65	1,15	182,47	13,24	2 415,9С
	3Т										
	Итого по расценке		чел.-ч	7,1	1,15	21,7189	122,56		374,91		11 031,44
	ФОТ								192,44		8 615,54
	Приказ № 812/пр от НР Работы по реконструкции зданий и сооружений:		%	91		91			175,12		7 840,14
	21.12.2020 Прил. п.40.2	разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом									
	Приказ № 774/пр от СП Работы по реконструкции зданий и сооружений:		%	52		52			100,07		4 480,0Е
	11.12.2020 Прил. п.40.2	разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом									
	Всего по позиции								650,10		23 351,6Е
9	ФЕР46-04-001-03	Разборка: железобетонных фундаментов	м3	1,4	1	1,4					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1 ОТ						120,81	1,15	194,50	44,77	8 707,77
	2 ЭМ						294,96	1,15	474,89	13,24	6 287,54
	4 М						22,45		31,43	8,16	256,47
	3Т		чел.-ч	13,32	1,15	21 4452					
	Итого по расценке						438,22		700,82		15 251,78
	ФОТ								194,50		8 707,77
	Приказ № 812/пр от НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: 21.12.2020 Прил. п.40.2 разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом		%	91		91			177,00		7 924,07
	Приказ № 774/пр от СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: 11.12.2020 Прил. п.40.2 разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом		%	52		52			101,14		4 528,04
	Всего по позиции								978,96		27 703,99
10	ФССЦпр-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках мусора	1 т груза	6,63	1	6,63	3,28		21,75	13,24	287,97
		перевозка: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3									
		Объем=(2,66*1,8+1,4*2,5)*0,8									
	Всего по позиции								21,75		287,97
11	ФССЦпр-01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	1,66	1	1,66	42,98		71,35	13,24	944,67
		Объем=(2,66*1,8+1,4*2,5)*0,2									
	Всего по позиции								71,35		944,67
12	Цена поставщика ООО "Террус"	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности	м3	4,06	1	4,06	162,38		659,26	8,16	5 379,56
		(Материалы для строительных работ)									
		Объем=2,66+1,4									
		Цена=1590/1,2/8,16									
	Всего по позиции								659,26		5 379,56
	Итого по разделу 1 Демонтажные работы :										
	Итого прямые затраты (справочно)								745 560,83		
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих								€ 097,64		
	Эксплуатация машин								101 437,51		
	в том числе оплата труда машинистов (Отм)								€ 775,86		
	Материалы								63€ 025,68		
	Строительные работы								77€ 123,04		
	Строительные работы								71€ 428,25		
	в том числе:										
	оплата труда								€ 097,64		
	эксплуатация машин и механизмов								3€ 742,72		
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								€ 775,86		
	материалы								63€ 025,68		
	накладные расходы								17 613,10		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
сметная прибыль											
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ											
Итого ФОТ (справочно)											
Итого накладные расходы (справочно)											
Итого сметная прибыль (справочно)											
Итого по разделу 1 Демонтажные работы											
776 123,04											
Раздел 2. Вертикальная планировка. Отсыпка территории щебнем S=1795м2											
13	ФЕР01-01-030-06	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3	3,2316	1	3,2316					
Объем=3231,6 / 1000											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:											
557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;											
- стесненные условия для складирования материалов;											
- действующее технологическое оборудование;											
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		2 ЭМ					538,47	1,4375	2 501,42	13,24	33 118,80
		3 в т.ч. ОТм					91,94	1,4375	427,10	44,77	19 121,27
		ЗТм	чел.-ч	6,81	1,4375	31,6353443					
		Итого по расценке					538,47		2 501,42		33 118,80
		ФОТ							427,10		19 121,27
		Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			392,93		17 591,57
		21.12.2020 Прил. п.1.1 способом									
		Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1			167,00		7 476,42
		11.12.2020 Прил. п.1.1, способом									
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
		Всего по позиции							3 061,35		58 186,79
14	ФЕР01-01-030-14	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-06	1000 м3	3,2316	1	3,2316					
Объем=3231,6 / 1000											
ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:											
557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;											
- стесненные условия для складирования материалов;											
- действующее технологическое оборудование;											
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		2 ЭМ					426,19	5,75	7 919,33	13,24	104 851,93
		3 в т.ч. ОТм					72,77	5,75	1 352,19	44,77	60 537,55
		ЗТм	чел.-ч	5,39	5,75	100,155363					
		Итого по расценке					426,19		7 919,33		104 851,93
		ФОТ							1 352,19		60 537,55
		Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			1 244,01		55 694,55
		21.12.2020 Прил. п.1.1 способом									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/лр от СП Земляные работы, выполняемые механизированным 11.12.2020 Прил. п.1.1, способом Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16		%	46	0,85	39,1			528,71		23 670,18
Всего по позиции											
15	ФССЦлр-01-01-039	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) (Погрузо-разгрузочные работы) Объем=2885,52*1,81	1 т груза	5222,79	1	5222,79	3,96		20 682,25	13,24	273 832,99
Всего по позиции											
16	Цена поставщика ООО "Террус"	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности (Материалы для строительных работ) Цена=1590/1,2/8,16	м3	2885,52	1	2885,52	162,38		468 550,74	8,16	3 823 374,04
Всего по позиции											
17	ФЕР01-01-044-05	Возведение насыпей из резервов экскаваторами "драглайн" с ковшом вместимостью: 0,65 м3, группа грунтов 1 Объем=346,08 / 1000 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм ЗТ ЗТм	1000 м3	0,34608	1	0,34608					3 823 374,04
Итого по расценке											
ФОТ											
Приказ № 812/лр от НР Земляные работы, выполняемые механизированным 21.12.2020 Прил. п.1.1 способом											
Приказ № 774/лр от СП Земляные работы, выполняемые механизированным 11.12.2020 Прил. п.1.1, способом											
Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16											
Всего по позиции											
18	ФЕР01-02-002-01	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 10 см Объем=346,08 / 1000 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	1000 м3	0,34608	1	0,34608			1 598,92		29 604,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	2 ЭМ						2 347,36	1,4375	1 167,79	13,24	15 461,54
	3 в т.ч. ОТм						396,43	1,4375	197,22	44,77	8 829,54
	ЗТм		чел.-ч	29,08	1,4375	14,4670092					
	Итого по расценке						2 347,36		1 167,79		15 461,54
	ФОТ								197,22		8 829,54
	Приказ № 812/лр от НР Земляные работы, выполняемые механизированным		%	92		92			181,44		8 123,18
	21.12.2020 Прил. п.1.1 способом										
	Приказ № 774/лр от СП Земляные работы, выполняемые механизированным		%	46	0,85	39,1			77,11		3 452,35
	11.12.2020 Прил. п.1.1, способом										
	Приказ № 774/лр от										
	11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции						1 426,34				27 037,07
19	ФЕР01-02-002-04	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-002-01 до 4 проходов ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)	1000 м3	0,34608	1	0,34608					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных										
	421/лр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:										
	557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;										
	- стесненные условия для складирования материалов;										
	- действующее технологическое оборудование;										
	- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	2 ЭМ						386,42	4,3125	576,72	13,24	7 635,77
	3 в т.ч. ОТм						61,63	4,3125	91,98	44,77	4 117,94
	ЗТм		чел.-ч	4,28	4,3125	6,3877716					
	Итого по расценке						386,42		576,72		7 635,77
	ФОТ								91,98		4 117,94
	Приказ № 812/лр от НР Земляные работы, выполняемые механизированным		%	92		92			84,62		3 788,50
	21.12.2020 Прил. п.1.1 способом										
	Приказ № 774/лр от СП Земляные работы, выполняемые механизированным		%	46	0,85	39,1			35,96		1 610,11
	11.12.2020 Прил. п.1.1, способом										
	Приказ № 774/лр от										
	11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции						697,30				13 034,38
Отсыпка территории щебнем.											
20	ФЕР27-04-005-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2	1,795	1	1,795					
		Объем=1795 / 1000									
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных										
	421/лр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 07.07.2022 № 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						269,61	1,3225	640,02	44,77	28 653,70
	2 ЭМ						9 107,28	1,4375	23 499,63	13,24	311 135,10
	3 в т.ч. ОТм						510,22	1,4375	1 316,53	44,77	58 941,05
	4 М						21 490,20		38 574,91	8,16	314 771,27
	ЗТ		чел.-ч	33	1,3225	78,3382875					
	ЗТм		чел.-ч	44,36	1,4375	114,4626625					
	Итого по расценке						30 867,09		62 714,56		654 560,07
	ФОТ								1 956,55		87 594,75
	Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/лр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			2 876,13		128 764,28
	Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/лр от 22.04.2022), Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			2 228,51		99 770,42
	Всего по позиции								67 819,20		883 094,77
21	ФССЦ-02.2.05.04-1827	Щебень М 1200, фракция 40-80(70) мм, группа 2 (Автомобильные дороги)	м3	-339,255	1	-339,255	103,00		-34 943,27	8,16	-285 137,08
	Всего по позиции								-34 943,27		-285 137,08
22	ФССЦ-02.2.05.04-1707	Щебень М 1200, фракция 10-20 мм, группа 2 (Автомобильные дороги)	м3	-26,925	1	-26,925	130,00		-3 500,25	8,16	-28 562,04
	Всего по позиции								-3 500,25		-28 562,04
23	ФЕР27-04-005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 Объем=1795 / 1000 до толщины 30 см , 30-15=15 ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15) Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	1000 м2	1,795	1	1,795			18 148,24	13,24	240 282,70
	2 ЭМ						468,89	21,5625	1 077,54	44,77	48 241,47
	3 в т.ч. ОТм						27,84	21,5625	34 943,27	8,16	285 137,08
	4 М						1 297,80	15			
	ЗТм		чел.-ч	2,51	21,5625	97,1487656					
	Итого по расценке						1 766,69		53 091,51		525 419,78
	ФОТ								1 077,54		48 241,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			1 583,98		70 914,96
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			1 227,32		54 947,03
Всего по позиции											
24	ФССЦ-02.2.05.04-1827	Щебень М 1200, фракция 40-80(70) мм, группа 2 (Автомобильные дороги)	м3	-339,255	1	-339,255	103,00		-34 943,27	8,16	-285 137,08
Всего по позиции											
25	Цена Поставщика ООО "Генпоставка"	Щебень известняковый М600 фр. 20/70 (Материалы для строительных работ)	м3	678,51	1	678,51	342,12	1,012	234 917,42	8,16	1 916 926,15
(Материалы для строительных работ)											
Объем=538,5*1,26											
Цена=3350/1,2/8,16											
ЗГСР МАТ=1,012 к расх.											
Всего по позиции											
Итого по разделу 2 Вертикальная планировка. Отсыпка территории щебнем S=1795м2 :											
Итого прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
в том числе оплата труда машинистов (Отм)											
Материалы											
Строительные работы											
в том числе:											
оплата труда											
эксплуатация машин и механизмов											
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)											
материалы											
накладные расходы											
сметная прибыль											
Итого ФОТ (справочно)											
Итого накладные расходы (справочно)											
Итого сметная прибыль (справочно)											
Итого по разделу 2 Вертикальная планировка. Отсыпка территории щебнем S=1795м2											
780 078,11											
651,76											
55 144,55											
4 645,91											
724 281,80											
790 961,59											
651,76											
55 144,55											
4 645,91											
724 281,80											
6 542,59											
4 340,89											
5 297,67											
6 542,59											
4 340,89											
790 961,59											
Раздел 3. Устройство асфальтобетонного покрытия проездов S=7057 м2											
26	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	42,342	1	42,342					
Объем=(7057*(0,3+0,3)) / 100											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12											
27	Цена Поставщика ООО "Генпоставка"	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	м3	4657,62	1	4657,62	99,98	1,012	471 256,87	8,16	3 845 456,06											
												(Материалы для строительных работ) Объем=4234,2*1,1 Цена=979/1,2/8,16 ЗГСР МАТ=1,012 к расх.										
													Всего по позиции									
														Песок карьерный								
															Итого по расценке							
																ФОТ						
																	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)					
																		%				
																			147			
																				147		
																					%	
																						134
0,85																						
	113,9																					
		19 236,24																				
			861 206,50																			
				Всего по позиции																		
					249 641,36																	
						99,98																
							1,012															
								471 256,87														
									8,16													
										3 845 456,06												
											28	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня Объем=(7057*0,15) / 100	100 м3	10,586	1	10,586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	173,23	1,3225	2 425,22	44,77
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25																						
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15																					
		1 ОТ																				
			2 ЭМ																			
				3 в т.ч. ОТм																		
					4 М																	
						3Т																
							3Тм															
								Итого по расценке														
									ФОТ													
										5 459,07												
											82 782,73											
1 171 592,02																						
	290 935,61																					
		6 498,45																				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			9 552,72		427 675,35
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			7 401,73		331 375,66
29	Цена Поставщика ООО "Генпоставка"	Щебень известняковый М600 фр. 20/70 (Материалы для строительных работ) Объем=1058,55*1,26 Цена=3350/1,2/8,16 ЗГСР МАТ=1,012 к расх.	м3	1333,773	1	1333,773	342,12	1,012	481 786,14	8,16	3 768 174,90
Всего по позиции									99 737,18		1 930 643,03
30	ФЕР27-06-024-04	Укладка и пропитка с применением битума щебеночных покрытий толщиной 8 см Объем=7057 / 1000	1000 м2	7,057	1	7,057					3 768 174,90
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						497,70	1,3225	4 644,98	44,77	207 955,75
	2 ЭМ						3 432,51	1,4375	34 820,88	13,24	461 028,45
	3 в т.ч. ОТм						281,85	1,4375	2 859,21	44,77	128 006,83
	4 М						18 912,93		133 468,55	8,16	1 089 103,37
	ЗТ	Чел.-ч		60,4	1,3225	563,706103					
	ЗТм	Чел.-ч		24,66	1,4375	250,1618288					
Итого по расценке							22 843,14		172 934,41		1 758 087,57
ФОТ									7 504,19		335 962,58
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			11 031,16		493 864,99
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			8 547,27		382 661,38
Всего по позиции									192 512,84		2 634 613,94
31	ФССЦ-02.2.05.04-1822	Щебень М 1000, фракция 40-80(70) мм, группа 2 (Автомобильные дороги)	м3	-647,8326	1	-647,8326	155,94		-101 023,02	8,16	-824 347,84
Всего по позиции									-101 023,02		-824 347,84
32	ФССЦ-02.2.05.04-1782	Щебень М 1000, фракция 20-40 мм, группа 2	м3	-75,5099	1	-75,5099	166,80		-12 595,05	8,16	-102 775,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(Автомобильные дороги)									
		Всего по позиции							-12 595,05		-102 775,61
33	ФССЦ-02.2.05.04-1702	Щебень М 1000, фракция 10-20 мм, группа 2 (Автомобильные дороги)	м3	-75,5099	1	-75,5099	130,00		-9 816,29	8,16	-80 100,93
		Всего по позиции							-9 816,29		-80 100,93
34	ФССЦ-02.2.05.04-1581	Щебень М 1000, фракция 5(3)-10 мм, группа 1 (Автомобильные дороги)	м3	-71,9814	1	-71,9814	139,40		-10 034,21	8,16	-81 879,15
		Всего по позиции							-10 034,21		-81 879,15
35	Цена Поставщика ООО "Генпоставка"	Щебень известняковый фр. 5/20 (Материалы для строительных работ) Объем=564,56*1,26 Цена=3041,5/1,2/8,16 ЗГSR МАТ=1,012 к расх.	м3	711,35	1	711,35	310,61	1,012	223 603,85	8,16	1 824 607,42
		Всего по позиции							223 603,85		1 824 607,42
36	ФССЦ-01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 (Материалы для строительных работ)	т	70,57	1	70,57	1 690,00		119 263,30	8,16	973 188,53
		Всего по позиции							119 263,30		973 188,53
37	ФЕР27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см Объем=7057 / 1000	1000 м2	7,057	1	7,057					
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	182,32	1,3225	1 701,57	44,77	76 179,29				
	1 ОТ										
	2 ЭМ						7 479,03	1,4375	75 870,55	13,24	1 004 526,08
	3 в т.ч. ОТм						234,46	1,4375	2 378,46	44,77	106 483,65
	4 М						874,78		6 733,32	8,16	50 374,29
	3Т	чел.-ч		20,86	1,3225	194,683929					
	3Тм	чел.-ч		18,85	1,4375	191,2226469					
	Итого по расценке						8 536,13		83 745,44		1 131 079,66
	ФОТ								4 280,03		182 662,94
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			5 997,64		268 514,52
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			4 847,15		208 053,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Всего по позиции												
38	ФЕР27-06-030-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01/ до толщины 5 см Объем=7057 / 1000 до толщины 5 см : 5-4=1/0,5=2 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расч.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расч.; ТЗ=2; ТЗМ=2) Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/лр от 02.09.2021) Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	1000 м2	7,057	1	7,057						
								3,29	2,645	61,41	44,77	2 749,33
								254,89	2,875	5 171,43	13,24	68 469,73
								5,95	2,875	120,72	44,77	5 404,63
								2,94	2	41,50	8,16	338,64
			чел.-ч	0,35	2,645	6,5330178						71 557,70
			чел.-ч	0,47	2,875	9,5357713	261,12			5 274,34		8 153,96
			%	147		147				182,13		11 986,32
			%	134	0,85	113,9				207,45		9 287,36
Всего по позиции												
39	ФССЦ-04.2.01.01-0052	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип В марка III (Материалы для строительных работ) Объем=2,35*352,85	т	829,2	1	829,2	480,09		398 090,63	8,16	3 248 419,54	
Всего по позиции												
40	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Объем=144 / 100 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм	100 м	1,44	1	1,44						
									398 090,63		3 248 419,54	
											50 347,00	
											2 001,23	
											806,31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4 М						3 690,05		5 213,67	8,16	43 359,55
	ЗТ		чел.-ч	69,8	1,3225	132,92712					
	ЗТм		чел.-ч	0,65	1,4375	1,3455					
	Итого по расценке						4 353,58		6 589,39		95 707,78
	ФОТ								1 142,58		51 153,31
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)		%	147		147			1 679,59		75 195,37
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	134	0,85	113,9			1 301,40		58 263,62
	Всего по позиции								9 570,38		229 166,77
41	ФССЦ-05.2.03.03-0032 Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3 (Материалы для строительных работ)		шт	144	1	144	63,12		9 089,28	8,16	74 168,52
	Всего по позиции								9 089,28		74 168,52
Итого по разделу 3 Устройство асфальтобетонного покрытия проездов S=7057 м2 :											
	Итого прямые затраты (справочно)								2 108 526,53		
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих								16 424,88		
	Эксплуатация машин								394 785,73		
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								19 871,21		
	Материалы								1 695 215,92		
	Строительные работы								2 201 223,01		
	в том числе:										
	оплата труда								16 424,88		
	эксплуатация машин и механизмов								394 785,73		
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								19 871,21		
	материалы								1 695 215,92		
	накладные расходы								53 355,24		
	сметная прибыль								41 341,24		
	Итого ФОТ (справочно)								36 296,09		
	Итого накладные расходы (справочно)								53 355,24		
	Итого сметная прибыль (справочно)								41 341,24		
	Итого по разделу 3 Устройство асфальтобетонного покрытия проездов S=7057 м2								2 201 223,01		
Раздел 4. Восстановление существующего газона S=620м2											
42	ФЕР47-01-046-03 Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом Объем=(620*0,8) / 100		100 м2	4,16	1	4,16					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						212,63	1,3225	1 169,81	44,77	52 372,39
	2 ЭМ						5,08	1,4375	30,38	13,24	402,23
	3 в т.ч. ОТМ						0,68	1,4375	4,07	44,77	182,21
	4 М						2 034,00		8 461,44	8,16	69 045,35
	ЗТ		чел.-ч	26,78	1,3225	147,332848					
	ЗТМ		чел.-ч	0,05	1,4375	0,299					
	Итого по расценке						2 251,71				121 819,97
	ФОТ								9 661,63		52 554,60
	Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.41	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103			1 173,88		54 131,24
	Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.41,	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72	0,85	61,2			1 209,10		32 163,42
	Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16								718,41		
43	ФЕР47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную Объем=(520*0,2) / 100	100 м2	1,04	1	1,04			11 589,14		208 114,63
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/лр п.586 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						317,60	1,3225	436,83	44,77	19 556,88
	4 М						2 034,00		2 115,36	8,16	17 261,34
	ЗТ		чел.-ч	40	1,3225	55,016					
	Итого по расценке						2 351,60		2 552,19		36 818,22
	ФОТ								436,83		19 556,88
	Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.41	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103			449,93		20 143,59
	Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.41,	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72	0,85	61,2			267,34		11 968,81
	Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								3 269,46		68 930,62
44	ФЕР47-01-046-05	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 Объем=520 / 100	100 м2	5,2	1	5,2					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/лр п.586											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						43,43	1,3225	258,67	44,77	13 371,46
	4 М						678,00		3 525,60	8,16	28 768,90
	ЗТ		чел.-ч	5,47	1,3225	37,61719					
	Итого по расценке						721,43		3 824,27		42 140,36
	ФОТ								258,67		13 371,46
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103			337,63		13 772,60
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41.	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72	0,85	61,2			182,79		8 183,33
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								4 214,69		64 096,29
45	ФЕР47-01-045-01	Устройство газона методом гидропосева: по горизонтальной поверхности Объем=(520*0,8) / 100	100 м2	4,16	1	4,16					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						2,66	1,3225	14,63	44,77	654,99
	2 ЭМ						145,54	1,4375	870,33	13,24	11 523,17
	3 в т.ч. ОТМ						7,64	1,4375	45,69	44,77	2 045,54
	4 М						0,93		3,87	8,16	31,58
	ЗТ		чел.-ч	0,28	1,3225	1,540448					
	ЗТМ		чел.-ч	0,55	1,4375	3,289					
	Итого по расценке						149,13		888,83		12 209,74
	ФОТ								60,32		2 700,53
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103			62,13		2 781,55
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41.	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72	0,85	61,2			36,92		1 652,72
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								987,88		16 644,01
46	ФЕР47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную Объем=(520*0,2) / 100	100 м2	1,04	1	1,04					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						44,42	1,3225	61,10	44,77	2 735,45
	2 ЭМ						301,40	1,4375	450,59	13,24	5 985,81
	3 в т.ч. ОТМ						31,78	1,4375	47,51	44,77	2 127,02
	4 М						24,40		25,38	8,16	207,10
	ЗТ		чел.-ч	5,25	1,3225	7,22085					
	ЗТМ		чел.-ч	2,74	1,4375	4,0963					
	Итого по расценке						370,22		537,07		8 908,36
	ФОТ								108,61		4 862,47
	Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.41	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103			111,87		5 008,34
	Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.41,	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72	0,85	61,2			66,47		2 975,83
	Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								715,41		16 892,53
47	ФССЦ-16.2.02.07-0061	Семена трав: костер (Материалы для строительных работ)	кг	1,41	1	1,41	58,20		82,06	8,16	669,61
	Всего по позиции								82,06		669,61
48	ФССЦ-16.2.02.07-0131	Семена трав: овсяница (Материалы для строительных работ)	кг	1,17	1	1,17	77,59		90,78	8,16	740,76
	Всего по позиции								90,78		740,76
49	ФССЦ-16.2.02.07-0031	Семена трав: ежа сборная (Материалы для строительных работ)	кг	1,2	1	1,2	58,76		70,51	8,16	575,36
	Всего по позиции								70,51		575,36
Итого по разделу 4 Восстановление существующего газона S=520м2 :											
Итого прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
в том числе оплата труда машинистов (Отм)											
Материалы											
Строительные работы											
в том числе:											
оплата труда											
эксплуатация машин и механизмов											
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)											
материалы											
накладные расходы											
сметная прибыль											
									17 707,34		
									1 981,04		
									1 351,30		
									97,27		
									14 375,00		
									21 119,93		
									1 981,04		
									1 351,30		
									97,27		
									14 375,00		
									2 140,66		
									1 271,93		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого ФОТ (справочно)							2 078,31		
		Итого накладные расходы (справочно)							2 140,66		
		Итого сметная прибыль (справочно)							1 271,93		
		Итого по разделу 4 Восстановление существующего газона S=520м2							21 119,93		
Раздел 5. Резинокордовое покрытие из плит											
Переезд 1 т.1- т.2											
50	ФЕР28-01-083-01	Устройство переездов с настилом из резиновых плит через один железнодорожный путь, шпалы деревянные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда, м: 6	переезд	1	1	1					
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненные условия для складирования материалов;									
		- действующее технологическое оборудование;									
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					1 784,94	1,3225	2 360,58	44,77	105 683,17
		2 ЭМ					2 854,23	1,4375	4 102,96	13,24	54 323,19
		3 в т.ч. ОТм					306,46	1,4375	440,54	44,77	19 722,98
		4 М					7 290,40		7 290,40	8,16	59 489,66
		ЗТ	чел.-ч	213	1,3225	281,6925					
		ЗТм	чел.-ч	24,06	1,4375	34,58625					
		Итого по расценке					11 929,57		13 753,94		219 496,02
		ФОТ							2 801,12		125 406,15
		Приказ № 812/пр от НР Железные дороги 21.12.2020 Прил. п.22	%	109		109			3 053,22		136 692,70
		Приказ № 774/пр от СП Железные дороги 11.12.2020 Прил. п.22,	%	65	0,85	55,25			1 547,62		69 286,90
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
		Всего по позиции							18 354,78		425 475,62
Переезд 2 т.3- т.4											
51	ФЕР28-01-083-01	Устройство переездов с настилом из резиновых плит через один железнодорожный путь, шпалы деревянные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда, м: 6	переезд	1	1	1					
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненные условия для складирования материалов;									
		- действующее технологическое оборудование;									
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					1 784,94	1,3225	2 360,58	44,77	105 683,17
		2 ЭМ					2 854,23	1,4375	4 102,96	13,24	54 323,19
		3 в т.ч. ОТм					306,46	1,4375	440,54	44,77	19 722,98
		4 М					7 290,40		7 290,40	8,16	59 489,66
		ЗТ	чел.-ч	213	1,3225	281,6925					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм									
		Итого по расценке	чел.-ч	24,06	1,4375	34,58625	11 929,57		13 753,94		219 496,02
		ФОТ							2 801,12		125 406,15
	Приказ № 812/пр от НР Железные дороги 21.12.2020 Прил. п.22		%	109		109			3 053,22		136 692,70
	Приказ № 774/пр от СП Железные дороги 11.12.2020 Прил. п.22,		%	65	0,85	55,25			1 547,62		69 286,90
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции							18 354,78		425 475,62
52	Цена Поставщика АО "А.Миллер"	Комплект резинокордовых настилов для проезда автомобилей через ж/д пути, шириной по 6,0м. каждый для дер. шпал, на рельс Р-65, в комплекте с узлом крепления (Материалы для строительных работ) Цена=4200000/2/1,2/8,16 ЗГСР МАТ=1,012 к расх.	комплект	2	1	2	214 460,78	1,012	434 068,62	8,16	3 541 999,94
		Всего по позиции							434 068,62		3 541 999,94
Итого по разделу 5 Резинокордовое покрытие из плит :											
		Итого прямые затраты (справочно)							461 576,50		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							4 721,16		
		Эксплуатация машин							8 205,92		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							881,08		
		Материалы							448 649,42		
		Строительные работы							470 778,18		
		в том числе:									
		оплата труда							4 721,16		
		эксплуатация машин и механизмов							8 205,92		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							881,08		
		материалы							448 649,42		
		накладные расходы							6 106,44		
		сметная прибыль							3 095,24		
		Итого ФОТ (справочно)							5 602,24		
		Итого накладные расходы (справочно)							6 106,44		
		Итого сметная прибыль (справочно)							3 095,24		
		Итого по разделу 5 Резинокордовое покрытие из плит							470 778,18		
Раздел 6. Устройство водоотводных лотков											
53	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев	100 м3	0,006	1	0,006					
		оснований: из щебня/наброска									
		Объем=(6,4*0,1) / 100									
	Приказ от 04.08.2020 №	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в -ом числе по возведению новых конструктивных									
	421/пр п.586	элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						173,23	1,3225	1,37	44,77	61,33
	2 ЭМ						5 268,76	1,4375	45,44	13,24	601,63
	3 в т.ч. ОТм						267,67	1,4375	2,31	44,77	103,42
	4 М						17,08		0,10	8,16	0,82
	ЗТ		чел.-ч	21,6	1,3225	0,171396					
	ЗТм		чел.-ч	20,6	1,4375	0,177675					
	Итого по расценке						5 459,07		46,91		663,78
	ФОТ								3,68		164,75
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)		%	147		147			5,41		242,18
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	134	0,85	113,9			4,19		187,65
54	Цена Поставщика ООО "Генпоставка"	Щебень гранитный фр. 20/40	м3	0,81	1	0,81	465,07	1,012	381,23	8,16	1 093,61
		(Материалы для строительных работ) Объем=0,64*1,26 Цена=4554/1,2/8,16 ЗГСП МАТ=1,012 к расх.									3 110,84
	Всего по позиции								56,51		
55	ФЕР27-02-007-01	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков на обочинах Объем=0,046*163	м3	7,498	1	7,498			381,23		3 110,84
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						182,51	1,3225	1 809,79	44,77	81 024,30
	2 ЭМ						329,09	1,4375	3 547,06	13,24	46 963,07
	3 в т.ч. ОТм						38,84	1,4375	418,63	44,77	18 742,07
	4 М						830,15		6 224,46	8,16	50 791,59
	ЗТ		чел.-ч	22,56	1,3225	223,7073288					
	ЗТм		чел.-ч	2,98	1,4375	32,1195575					
	Итого по расценке						1 341,75		11 581,31		178 778,96
	ФОТ								2 228,42		99 766,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)		%	147		147			3 275,78		146 656,56
	Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	134	0,85	113,9			2 538,17		113 633,90
	Всего по позиции								17 395,26		439 069,42
56	Цена Поставщика ООО "ТС Стандартпарк" Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.26-Б Бетонный 47471 (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и прочее) Цена=7552,00/1,2/8,16 ЗГСП МАТ=1,012 к расх. ТР МАТ=1,03 к расх.		шт	163	1	163	771,24	1,04236	31 037,29	8,16	1 069 264,29
	Всего по позиции								31 037,29		1 069 264,29
57	ФЕР08-02-007-03 Установка металлических решеток прямиков Объем=13,72*163*2/1000 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - действующие условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15		т	4,473	1	4,473					
	1 ОТ						374,78	1,3225	2 217,03	44,77	99 256,43
	2 ЭМ						168,04	1,4375	1 080,49	13,24	14 305,69
	3 в т.ч. ОТм						28,46	1,4375	183,00	44,77	8 192,91
	4 М						771,22		3 449,67	8,16	28 149,31
	ЗТ		чел.-ч	42,3	1,3225	250,2274478					
	ЗТм		чел.-ч	2,34	1,4375	15,0460538					
	Итого по расценке						1 314,04		6 747,19		141 711,43
	ФОТ								2 400,03		107 449,34
	Приказ № 812/пр от НР Конструкции из кирпича и блоков 21.12.2020 Прил. п.8 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	110		110			2 640,03		118 194,27
	СП Конструкции из кирпича и блоков		%	69	0,85	58,65			1 407,62		63 019,04
	Всего по позиции								10 794,84		322 924,74
58	Цена Поставщика ООО "ТС Стандартпарк" Решетка водопрямая Drive РВ-30.35.50 целевая чугунная ВЧ, кл.Д 273043 (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее) Цена=8550,00/1,2/8,16 ЗГСП МАТ=1,012 к расх. ТР МАТ=1,03 к расх.		шт	326	1	326	873,16	1,04236	296 707,94	8,16	2 421 136,79
	Всего по позиции								296 707,94		2 421 136,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	Цена Поставщика ООО "ТС Стандартпарк"	Болт М10х25 ГОСТ 7805-70	шт	1304	1	1304	4,49	1,04236	6 102,98	8,16	49 800,32
(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее) Цена=44/1,2/8,16 ЗГСП МАТ=1,012 к расх. ТР МАТ=1,03 к расх.											
Всего по позиции											
60	Цена Поставщика ООО "ТС Стандартпарк"	Гайка М 10 DIN 557 квадрат	шт	1304	1	1304	4,90	1,04236	6 650,26	8,16	54 347,72
(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее) Цена=48/1,2/8,16 ЗГСП МАТ=1,012 к расх. ТР МАТ=1,03 к расх.											
Всего по позиции											
61	Цена Поставщика ООО "ТС Стандартпарк"	Герметик Standardpark 600мл 335145	шт	11	1	11	88,95	1,04236	1 119,90	8,16	8 322,38
(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее) Цена=87/1/1,2/8,16 ЗГСП МАТ=1,012 к расх. ТР МАТ=1,03 к расх.											
Всего по позиции											
Итого по разделу 6 Устройство водоотводных лотков :											
Итого прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)											
Материалы											
Строительные работы											
в том числе:											
оплата труда											
эксплуатация машин и механизмов											
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)											
материалы											
накладные расходы											
сметная прибыль											
Итого ФОТ (справочно)											
Итого накладные расходы (справочно)											
Итого сметная прибыль (справочно)											
Итого по разделу 6 Устройство водоотводных лотков											
460 235,01											
4 028,19											
4 672,99											
603,94											
451 583,83											
470 156,21											
4 028,19											
4 672,99											
603,94											
451 583,83											
5 521,22											
3 949,98											
4 632,13											
5 521,22											
3 949,98											
470 156,21											
Раздел 7. Устройство ограждения											
Железобетонные панели											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	ФЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3	2,7	1	2,7					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						6,75	1,3225	24,10	44,77	1 078,96
	2 ЭМ						8,29	1,4375	32,18	13,24	426,06
	3 в т.ч. ОТм						0,81	1,4375	3,14	44,77	140,58
	4 М						0,37		1,00	8,16	8,16
	ЗТ	чел.-ч	0,85	1,3225	3,0351375						
	ЗТм	чел.-ч	0,07	1,4375	0,2716875						
	Итого по расценке						15,41		57,28		1 513,18
	ФОТ								27,24		1 219,54
	Приказ № 812/лр от НР Конструкции из кирпича и блоков										
	21.12.2020 Прил. п.8	%	110			110			29,96		1 341,49
	Приказ № 774/лр от СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85		58,65			15,98		715,26
	11.12.2020 Прил. п.8, Приказ										
	№ 774/лр от 11.12.2020 п.16										
63	Цена Поставщика ООО "Ген-поставка"	Щебень известняковый 20/40	м3	3,105	1	3,105	325,21	1,012	1 021,89	8,16	8 338,62
(Материалы для строительных работ) Цена=3184,5/1,2/8,16 ЗГСР МАТ=1,012 к расх.											
	Всего по позиции								1 021,89		8 338,62
64	ФЕР07-01-054-02	Установка железобетонных оград из панелей длиной:	100 м	0,1	1	0,1					
	З М										
	Объем=(2,5*4) / 100										
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						806,26	1,3225	106,63	44,77	4 773,83
	2 ЭМ						4 008,11	1,4375	576,17	13,24	7 628,49
	3 в т.ч. ОТм						474,70	1,4375	68,24	44,77	3 055,10
	4 М						62,50		6,25	8,16	51,00
	ЗТ	чел.-ч	91	1,3225	12,03475						
	ЗТм	чел.-ч	35,62	1,4375	5,120375						
	Итого по расценке						4 876,87		689,05		12 453,32
	ФОТ								174,87		7 828,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	110	0,85	62,05			122,36		8 611,82
		СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	73					108,51		4 857,85
Всего по позиции											
65	ФССЦ-05.1.05.15-0019	Фундаменты стального типа, бетон В15 (М200), объем от 0,2 до 1 м3, расход арматуры 25 кг/м3 (Материалы для строительных работ) Объем=0,253*5	м3	1,265	1	1,265	998,48		1 253,08	8,16	10 306,73
Всего по позиции											
66	ФССЦ-05.1.07.13-0009	Панели оград железобетонные / ПО-2 по ИЖ 31-77 (Материалы для строительных работ)	м3	2,28	1	2,28	2 075,14		4 731,32	8,16	38 607,57
Всего по позиции											
67	ФССЦ-04.1.02.05-0007	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250) (Материалы для строительных работ)	м3	0,045	1	0,045	665,00		29,93	8,16	244,23
Всего по позиции											
68	ФССЦ-04.1.02.05-0007 Надбавка на W6	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250) (Материалы для строительных работ) Перевод в оптовую цену 586,25/665=0,881579 МАТ=0,8816 к расх. Надбавка на W6 1+1,5=2,5% МАТ=0,025 к расх.	м3	0,045	1	0,045	665,00	0,02204	0,66	8,16	5,39
Всего по позиции											
69	ФЕР01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 / лишний грунт при установке фундаментов ограждения Объем=1,5 / 100	100 м3	0,015	1	0,015			0,66		5,39
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 3Т											
Итого по расценке											
ФОТ											
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2											
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2,											
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16											
Всего по позиции											
795,71											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	Цена поставщика ООО "Террус"	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности	м3	1,5	1	1,5	162,38		243,57	8,16	1 987,53
(Материалы для строительных работ)											
Объем=11,8-10,3											
Цена=1590/1,2/8,16											
Всего по позиции											
243,57											
1 987,53											
Кирпичный участок											
71	ФЕР06-01-001-02	Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3	100 м3	0,011	1	0,011					
Объем=1,1 / 100											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25											
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:											
557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;											
- стесненные условия для складирования материалов;											
- действующее технологическое оборудование;											
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15											
1 ОТ											
2 ЭМ											
3 в т.ч. ОТм											
4 М											
3Т											
3Тм											
Итого по расценке											
ФОТ											
Приказ № 812/лр от НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции											
21.12.2020 Прил. п.6 и работы в строительстве											
Приказ № 774/лр от СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции											
11.12.2020 Прил. п.6, Приказ и работы в строительстве											
№ 774/лр от 11.12.2020 п.16											
3 761,73 1,3225 54,72 44,77 2 449,81											
2 537,74 1,4375 40,13 13,24 531,32											
388,89 1,4375 6,15 44,77 275,34											
4 022,47 44,25 8,16 361,08											
10 321,94 139,10 60,87 2 725,15 2 779,65 1 343,50 3 342,21											
102 102 62,09 30,01											
Всего по позиции											
Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20											
(М250)											
(Материалы для строительных работ)											
Всего по позиции											
Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20											
(М250)											
(Материалы для строительных работ)											
Перевод в оптовую цену 586,25/665=0,881579 МАТ=0,8816 к расх.											
Надбавка на W6 1+1,5=2,5% МАТ=0,025 к расх.											
Всего по позиции											
Кладка стен кирпичных наружных: простых при											
высоте этажа до 4 м											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25											
421/лр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25											
162,38 243,57 8,16 1 987,53											
7 465,36 6 088,42 134,15 134,15											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	ФССЦ-04.3.01.12-0003	Раствор кладочный, цементно-известковый, М50 (Материалы для строительных работ) Объем=0,456*0,9	м3	0,4104	1	0,4104	519,80			8,16	1 740,77
76	ФССЦ-06.1.01.05-0077	Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами утолщенный, размер 250х120х88 мм, марка 150 (Материалы для строительных работ) Объем=580 / 1000	1000 шт	0,58	1	0,58	1 375,06			8,16	1 740,77
77	ФЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм Объем=(2*0,38) / 100 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м2	0,008	1	0,008					6 507,84
1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	ФССЦ-04.3.01.12-0003	Раствор кладочный, цементно-известковый, М50 (Материалы для строительных работ) Объем=0,456*0,9	м3	0,4104	1	0,4104	519,80			8,16	1 740,77
76	ФССЦ-06.1.01.05-0077	Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами утолщенный, размер 250х120х88 мм, марка 150 (Материалы для строительных работ) Объем=580 / 1000	1000 шт	0,58	1	0,58	1 375,06			8,16	1 740,77
77	ФЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм Объем=(2*0,38) / 100 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м2	0,008	1	0,008					6 507,84
1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133,88 6,62 8,95 0,57	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
282,66 43,61 17,15 8,54	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2,99 0,50 0,20 0,07	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141,05 142,81	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3,56 3,19	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
334,81	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3,56 3,19	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
334,81	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3,56 3,19	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
334,81	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3,56 3,19	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
334,81	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3,56 3,19	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
334,81	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3,56 3,19	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
334,81	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3,56 3,19	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
334,81	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3,56 3,19	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
334,81	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3,56 3,19	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
334,81	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3,56 3,19	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
334,81	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3,56 3,19	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
334,81	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3,56 3,19	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
334,81	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3,56 3,19	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
334,81	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3,56 3,19	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
334,81	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3,56 3,19	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
334,81	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3,56 3,19	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
334,81	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3,56 3,19	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
334,81	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3,56 3,19	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
334,81	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3,56 3,19	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
334,81	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3,56 3,19	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
334,81	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3,56 3,19	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
334,81	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3,56 3,19	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
334,81	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3,56 3,19	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
334,81	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3,56 3,19	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
334,81	2	3	4	5	6	7	8	9	10</		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/лр от НР Полы 21.12.2020 Прил. п.11 Приказ № 774/лр от СП Полы 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16		%	112		112			3,57		159,95
			%	65	0,85	55,25			1,76		78,90
	Всего по позиции								8,89		379,90
78	ФЕР11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (Толщина слоя с уклоном 10-15 мм= (10+15)/2=12,5 мм) Объем=-0,8 / 100 до толщины 12,5 мм 20-12,5=7,5/5=1,5 ПЗ=1,5 (ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к раск.; ЗПМ=1,5; МАТ=1,5 к раск.; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 421/лр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м2	-0,008	1	-0,008					
	1 ОТ						3,49	1,98375	-0,06	44,77	-2,69
	2 ЭМ						7,56	2,15625	-0,13	13,24	-1,72
	3 в т.ч. ОТм						2,84	2,15625	-0,05	44,77	-2,24
	ЗТ		чел.-ч	0,44	1,98375	-0,0069828					
	ЗТм		чел.-ч	0,21	2,15625	-0,0036225					
	Итого по расценке						11,05		-0,19		-4,41
	ФОТ								-0,11		-4,93
	Приказ № 812/лр от НР Полы 21.12.2020 Прил. п.11 Приказ № 774/лр от СП Полы 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16		%	112		112			-0,12		-5,52
			%	65	0,85	55,25			-0,06		-2,72
	Всего по позиции								-0,37		-12,65
79	ФССЦ.04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100 (Материалы для строительных работ) Объем=0,01632+-0,00612	м3	0,01	1	0,01	519,80		5,20	8,16	42,43
	Всего по позиции								5,20		42,43
80	ФЕР15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно- известковым раствором по камню: стен Объем=10,7 / 100	100 м2	0,107	1	0,107					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 421/лр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						587,78	1,3225	83,18	44,77	3 723,97
	2 ЭМ						45,09	1,4375	6,94	13,24	91,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3 в т.ч. ОТМ						21,38	1,4375			147,29
	4 М						979,70		3,29	44,77	855,41
	ЗТ		чел.-ч	61,1	1,3225	8,6461083			104,83	8,16	
	ЗТм		чел.-ч	2,4	1,4375	0,36915					
	Итого по расценке						1 612,57		194,95		4 671,27
	ФОТ								86,47		3 871,26
	Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы		%	100		100			86,47		3 871,26
	Пр/774-015.0, Приказ № СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65			36,01		1 612,38
	774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								217,43		10 154,91
81	ФЕР15-04-020-01	Окраска фасадов с лесов всепогодной (морозостойкой) акриловой краской с подготовкой поверхности Объем=10,7 / 100	100 м2	0,107	1	0,107					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						125,71	1,3225	17,79	44,77	796,46
	2 ЭМ						9,12	1,4375	1,40	13,24	18,54
	3 в т.ч. ОТМ						1,51	1,4375	0,23	44,77	10,30
	4 М						371,65		39,77	8,16	324,52
	ЗТ		чел.-ч	13,86	1,3225	1,961294					
	ЗТм		чел.-ч	0,13	1,4375	0,0199956					
Итого по расценке											
ФОТ											
	Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы		%	100		100			18,02		806,76
	Пр/774-015.0, Приказ № СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65			18,02		806,76
	774/пр от 11.12.2020 п.16								7,51		336,02
	Всего по позиции								84,49		2 282,30
	Краска водно-дисперсионная стирол-бутадиеновая ВД-КЧ-112 серая		т	0,0032	1	0,0032	14 767,60		47,26	8,16	385,64
	(Материалы для строительных работ)										
Объем=3,2/1000											
Всего по позиции											
83	ФЕР13-06-003-01	Очистка поверхности щетками	м2	17,3	1	17,3					
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						7,68	1,15	-52,79	44,77	6 840,41
	ЗТ		чел.-ч	0,9	1,15	17,9055					
	Итого по расценке						7,68		-52,79		6 840,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ФОТ										
	Приказ № 812/пр от НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 21.12.2020 Прил. п.13		%	94		94			152,79		6 840,41
	Приказ № 774/пр от СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 11.12.2020 Прил. п.13		%	51	0,85	43,35			143,62		6 429,99
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16								66,23		2 985,32
	Всего по позиции								362,64		16 235,72
84	ФЕР08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бугровой кладки, кирпичу, бетону Объем=17,3 / 100	100 м2	0,173	1	0,173					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;										
	- стесненные условия для складирования материалов;										
	- действующее технологическое оборудование;										
	- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						201,61	1,3225	46,13	44,77	2 065,24
	2 ЭМ						71,64	1,4375	17,82	13,24	235,94
	3 в т.ч. ОТМ						2,32	1,4375	0,58	44,77	25,97
	4 М						62,75		10,86	8,16	88,62
	ЗТ		чел.-ч	21,2	1,3225	4,850401					
	ЗТМ		чел.-ч	0,2	1,4375	0,0497375					
	Итого по расценке						336,00		74,81		2 389,80
	ФОТ								46,71		2 091,21
	Приказ № 812/пр от НР Конструкции из кирпича и блоков 21.12.2020 Прил. п.8		%	110		110			51,38		2 300,33
	Приказ № 774/пр от СП Конструкции из кирпича и блоков 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	69	0,85	58,65			27,40		1 226,49
	Всего по позиции								153,59		5 916,62
85	ФССЦ-01.2.03.05-0010	Праймер битумный производства «Техно-Николь» (Материалы для строительных работ) Объем=5,2/1000	т	0,0052	1	0,0052	11 885,47		61,80	8,16	504,29
	Всего по позиции								61,80		504,29
86	ФССЦ-01.2.03.03-0011	Мастика битумная гидроизоляционная МГ-1 (Материалы для строительных работ) Объем=8,5/1000	т	0,0085	1	0,0085	7 669,69		65,19	8,16	531,95
	Всего по позиции								65,19		531,95
	Итого по разделу 7 Устройство ограждения :										
	Итого прямые затраты (справочно)								10 813,85		
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих								591,05		
	Эксплуатация машин								769,40		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							36,53		
		Материалы							9 453,40		
		Строительные работы							11 889,13		
		в том числе:									
		оплата труда							591,05		
		эксплуатация машин и механизмов							769,40		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							96,53		
		материалы							9 453,40		
		накладные расходы							7 14,96		
		сметная прибыль							350,32		
		Итого ФОТ (справочно)							687,58		
		Итого накладные расходы (справочно)							7 14,96		
		Итого сметная прибыль (справочно)							350,32		
		Итого по разделу 7 Устройство ограждения							11 889,13		
		Итого по смете:							4 582 548,17		41 748 523,61
		Итого прямые затраты (справочно)									
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							37 495,72		1 678 683,41
		Эксплуатация машин							566 567,40		7 498 704,36
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							29 571,80		1 341 837,51
		Материалы							3 978 685,05		32 571 135,84
		Строительные работы							4 742 251,09		48 898 423,60
		в том числе:							4 676 556,30		48 028 624,59
		оплата труда							37 495,72		1 678 683,41
		эксплуатация машин и механизмов							500 672,61		6 628 905,35
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							29 571,80		1 341 837,51
		материалы							3 978 685,05		32 571 135,84
		накладные расходы							92 394,21		4 136 489,66
		сметная прибыль							67 308,71		3 013 410,33
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							65 694,79		869 799,01
		Итого ФОТ (справочно)							67 467,52		3 020 520,92
		Итого накладные расходы (справочно)							92 394,21		4 136 489,66
		Итого сметная прибыль (справочно)							67 308,71		3 013 410,33
		ВСЕГО							4 742 251,09		48 898 423,60
		Временные здания и сооружения - 8,2%									4 009 670,74
		Всего с ВЗиС									52 908 094,34
		Производство работ в зимнее время - 2,4%									1 269 794,26
		Итого									54 177 888,60

ООО «ПРОМИНЖИНИРИНГ»

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА

Н. В. КУШАКОВА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Составил:											
Проверил:											

1 Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

2 Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

3 Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

ООО «ПРОМТЕХНИНЖИНИРИНГ»

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА

Н. В. КУШАКОВА

