

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
ООО "КИКГЕОСТРОЙ"

_____/Ю.Ф. Кесслер /

м.п.

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор
АО «Метровагонмаш»

м.п.

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

ГРАНД-Смета, версия 2023.3

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр

50. Московская область

ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4

(наименование стройки)

ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01 доп.1

Устройство временного переезда через железнодорожные пути №33,35,37,39. Цех 417

(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом

Основание ВОР

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен II квартал 2023 года (01.01.2000)

Сметная стоимость 561,16 (62,69) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ	506,47	(56,58) тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих
Нормативные затраты труда рабочих
Нормативные затраты труда машинистов

19,00	(0,42) тыс.руб.
51,95	чел.час.
5,05	чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Демонтажные работы											
1	ФЕР43-01-001-02	Укладка шпал длиной: 2,2-2,7 м/применит. Демонтаж деревянных шпал, L=2,75м. Объем=156 / 10	10 шт	15,6	1	15,6					
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2	Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
	1 ОТ						15,11	0,8	188,57	44,77	8 442,28
	2 ЭМ						17,41	0,8	217,28	13,24	2 876,79
	3 в т.ч. ОТм						2,44	0,8	30,45	44,77	1 363,25
	4 М						2 883,63	0	0,00	8,16	
	ЗТ	чел.-ч	1,85	0,8	23,088						
	ЗТм	чел.-ч	0,18	0,8	2,2464						
	Итого по расценке						2 916,15		405,85		11 319,07
	ФОТ								219,02		9 805,53
	Пр/812-037-1	НР Судовозные пути стапелей и слипов	%	97	97				212,45		9 511,36
	Пр/774-037.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Судовозные пути стапелей и слипов	%	56	0,85	47,6			104,25		4 667,43
	Всего по позиции								722,55		25 497,86
2	ФССЦлг-01-01-008	Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал	1 т груза	12,48	1	12,48	10,88		135,78	13,24	1 797,73
		Объем=80/1000*156									
	Всего по позиции								135,78		1 797,73
3	Цена поставщика ООО "Террус"	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности	м3	20,8	1	20,8	162,38		3 377,50	8,16	27 560,40
		Объем=12,48/0,6									
		Цена=1590/1,2/8,16									
	Всего по позиции								3 377,50		27 560,40
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									4 235,83		54 855,99
Раздел 2. Строительные работы											
4	ФЕР43-01-001-02	Укладка шпал длиной: 2,2-2,7 м	10 шт	15,6	1	15,6					
		Объем=156 / 10									
	1 ОТ						15,11		235,72	44,77	10 553,18
	2 ЭМ						17,41		271,60	13,24	3 595,98
	3 в т.ч. ОТм						2,44		38,06	44,77	1 703,95
	4 М						2 883,63		44 984,63	8,16	367 074,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	1,85		28,86					
		ЗТм	чел.-ч	0,18		2,808					
		Итого по расценке					2 916,15		45 491,95		381 223,74
		ФОТ							273,78		12 257,13
	Пр/812-037-1	НР Судовозные пути стапелей и слипов	%	97		97			265,57		11 889,42
	Пр/774-037.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Судовозные пути стапелей и слипов	%	56	0,85	47,6			130,32		5 834,39
		Всего по позиции							45 887,84		398 947,55
5	ФССЦ-25.1.01.05-0011	Шпалы деревянные пропитанные, тип I	шт	-156	1	-156	287,60		-44 865,60	8,16	-366 103,30
		Всего по позиции							-44 865,60		-366 103,30
6	ФССЦ-14.5.06.03-0002	Паста антисептическая	т	-0,0078	1	-0,0078	15 255,00		-118,99	8,16	-970,96
		Всего по позиции							-118,99		-970,96
7	АО "НТПК", КП от 30.07.2023г. (п.3)	Шпала деревян. пропит. II тип, пр-во РБ (с доставкой ж/д транспортом до ст.Мытищи код 234808) Цена=3162,5/1,2/8,16 ЗГСР МАТ=1,012 к расх.	шт	156	1	156	322,97	1,012	50 987,92	8,16	416 061,43
		Всего по позиции							50 987,92		416 061,43
8	ФССЦ-01.7.15.06-0105	Гвозди с конической головкой 8,0х250 мм	кг	15	1	15	8,48		127,20	8,16	1 037,95
		Всего по позиции							127,20		1 037,95
9	ФССЦ-25.1.03.04-0011	Скоба S-образная для укрепления концов шпал от растрескивания Объем=(100+100) / 1000	1000 шт	0,2	1	0,2	1 620,85		324,17	8,16	2 645,23
		Всего по позиции							324,17		2 645,23

Итого по разделу 2 Строительные работы									52 342,54		451 617,90
Итого по смете:											
Итого прямые затраты (справочно)									55 865,78		474 571,29
в том числе:											
Оплата труда рабочих									424,29		18 995,46
Эксплуатация машин									488,88		6 472,77
в том числе оплата труда машинистов (Отм)									68,51		3 067,20
Материалы									54 952,61		449 103,06
Строительные работы									56 578,37		506 473,89
в том числе:											
оплата труда									424,29		18 995,46
эксплуатация машин и механизмов									488,88		6 472,77
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									68,51		3 067,20
материалы									54 952,61		449 103,06
накладные расходы									478,02		21 400,78
сметная прибыль									234,57		10 501,82
Итого ФОТ (справочно)									492,80		22 062,66
Итого накладные расходы (справочно)									478,02		21 400,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого сметная прибыль (справочно)							234,57		10 501,82
		Временные здания и сооружения 8,2%							4 639,43		41 530,86
		Итого							61 217,80		548 004,75
		Производство работ в зимнее время 2,4%							1 469,23		13 152,11
		Итого							62 687,03		561 156,86
		Итого с учетом доп. работ и затрат							62 687,03		561 156,86
		ВСЕГО по смете							62 687,03		561 156,86

Составил:

А.М. Головина

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

В.Е. Липатов

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

СОГЛАСОВАНО
ООО «ПРОМИНЖИНИРИНГ»
НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА
Н.В. КУШАКОВА 08.08.2024г.

[подпись]