

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор
ООО "КИКГЕОСТРОЙ"

Ю.Ф. Кесслер /

м.п.

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4

(наименование стройки)

ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-03-01 доп.3

Устройство ограждения.АС1

(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом

Основание ВОР

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен II квартал 2023 года (01.01.2000)

Сметная стоимость 1 617,35 (150,28) тыс.руб.

в том числе:

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор
АО «Метровагонмаш»

м.п.

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

ГРАНД-Смета, версия 2023.3

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр

50. Московская область

строительных работ	1 459,74	(135,63) тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих
Нормативные затраты труда рабочих
Нормативные затраты труда машинистов

117,91	(2,63) тыс.руб.
299,96	чел.час.
77,32	чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Земляные работы (АОСР №132-23-АС1-ОГ-01; №132-23-АС1-ОГ-02; 132-23-АС1-ОГ-03; 132-23-АС1-ОГ-14)											
1	ФЕР01-01-003-14	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2/ под фундамент ограждения Объем=56,07 / 1000 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	1000 м3	0,05607	1	0,05607					
		1 ОТ					89,70	1,15	5,78	44,77	258,77
		2 ЭМ					2 500,00	1,25	175,22	13,24	2 319,91
		3 в т.ч. ОТм					337,50	1,25	23,65	44,77	1 058,81
		ЗТ	чел.-ч	11,5	1,15	0,7415258					
		ЗТм	чел.-ч	25	1,25	1,7521875					
		Итого по расценке					2 589,70		181,00		2 578,68
		ФОТ							29,43		1 317,58
		Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые 21.12.2020 Прил. п.1.1 механизированным способом	%	92		92			27,08		1 212,17
		Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые 11.12.2020 Прил. п.1.1, механизированным способом	%	46	0,85	39,1			11,51		515,17
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
		Всего по позиции							219,59		4 306,02
2	ФЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/ Доработка Объем=1,73 / 100 Прил.1.12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м3	0,017	1	0,017					
		1 ОТ					1 201,20	1,38	28,18	44,77	1 261,62
		ЗТ	чел.-ч	154	1,38	3,61284					
		Итого по расценке					1 201,20		28,18		1 261,62
		ФОТ							28,18		1 261,62
		Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые ручным 21.12.2020 Прил. п.1.2 способом	%	89		89			25,08		1 122,84
		Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые ручным 11.12.2020 Прил. п.1.2, способом	%	40	0,85	34			9,58		428,95
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции										62,84	2 813,41
3	ФЕР01-01-003-14	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2/ под фундаменты ворот Объем=11,66 / 1000 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	1000 м3	0,01166	1	0,01166					
		1 ОТ					89,70	1,15	1,20	44,77	53,72
		2 ЭМ					2 500,00	1,25	36,44	13,24	482,47
		3 в т.ч. ОТм					337,50	1,25	4,92	44,77	220,27
		ЗТ	чел.-ч	11,5	1,15	0,1542035					
		ЗТм	чел.-ч	25	1,25	0,364375					
		Итого по расценке					2 589,70		37,64		536,19
		ФОТ							6,12		273,99
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			5,63		252,07
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, механизированным способом	%	46	0,85	39,1			2,39		107,13
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
Всего по позиции										45,66	895,39
4	ФЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/ Доработка Объем=0,36 / 100 Прил.1.12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м3	0,004	1	0,004					
		1 ОТ					1 201,20	1,38	6,63	44,77	296,83
		ЗТ	чел.-ч	154	1,38	0,85008					
		Итого по расценке					1 201,20		6,63		296,83
		ФОТ							6,63		296,83
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			5,90		264,18
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, способом	%	40	0,85	34			2,25		100,92
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
Всего по позиции										14,78	661,93
5	ФЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного/под фундамент ограждения, ворот Объем=3,82+1,72 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	м3	5,54	1	5,54					
		1 ОТ					6,75	1,15	43,00	44,77	1 925,11
		2 ЭМ					8,29	1,25	57,41	13,24	760,11
		3 в т.ч. ОТм					0,81	1,25	5,61	44,77	251,16
		4 М					0,37		2,05	8,16	16,73
		ЗТ	чел.-ч	0,85	1,15	5,41535					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	0,07	1,25	0,48475					
		Итого по расценке					15,41		102,46		2 701,95
		ФОТ							48,61		2 176,27
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			53,47		2 393,90
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			28,51		1 276,38
		Всего по позиции							184,44		6 372,23
6	Цена Поставщика ООО "Генпоставка"	Щебень известняковый М600 фр. 20/40	м3	6,371	1	6,371	325,21	1,012	2 096,78	8,16	17 109,72
		Цена=3184,5/1,2/8,16									
		ЗГСР МАТ=1,012 к расх.									
		Всего по позиции							2 096,78		17 109,72
7	ФЕР01-01-003-13	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1/обратная засыпка Объем=56,22 / 1000	1000 м3	0,05622	1	0,05622					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						71,06	1,15	4,59	44,77	205,49
	2 ЭМ						1 980,00	1,25	139,14	13,24	1 842,21
	3 в т.ч. ОТм						267,30	1,25	18,78	44,77	840,78
	ЗТ		чел.-ч	9,11	1,15	0,5889888					
	ЗТм		чел.-ч	19,8	1,25	1,391445					
		Итого по расценке					2 051,06		143,73		2 047,70
		ФОТ							23,37		1 046,27
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			21,50		962,57
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1			9,14		409,09
		Всего по позиции							174,37		3 419,36
8	ФЕР01-01-046-01	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунтов: 1 Объем=55,47 / 1000	1000 м3	0,05547	1	0,05547					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	2 ЭМ						972,56	1,25	67,43	13,24	892,77
	3 в т.ч. ОТм						166,05	1,25	11,51	44,77	515,30
	ЗТм		чел.-ч	12,3	1,25	0,8528513					
		Итого по расценке					972,56		67,43		892,77
		ФОТ							11,51		515,30
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			10,59		474,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, механизированным способом Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые	%	46	0,85	39,1			4,50		201,48
		Всего по позиции							82,52		1 568,33
9	ФЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 Объем=(56,22+55,47) / 100	100 м3	1,1169	1	1,1169					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						106,88	1,15	137,28	44,77	6 146,03
	2 ЭМ						241,58	1,25	337,28	13,24	4 465,59
	3 в т.ч. ОТм						26,36	1,25	36,80	44,77	1 647,54
	ЗТ		чел.-ч	12,53	1,15	16,0939706					
	ЗТм		чел.-ч	2,62	1,25	3,6578475					
	Итого по расценке						348,46		474,56		10 611,62
	ФОТ								174,08		7 793,57
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			160,15		7 170,08
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, механизированным способом Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые	%	46	0,85	39,1			68,07		3 047,29
		Всего по позиции							702,78		20 828,99
Прочие работы											
10	ФССЦпр-01-01-01-039	Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной)	1 т груза	79,55	1	79,55	3,96		315,02	13,24	4 170,86
		Всего по позиции							315,02		4 170,86
11	ФССЦпр-03-21-01-001	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км	1 т груза	79,55	1	79,55	2,91		231,49	13,62	3 152,89
		Всего по позиции							231,49		3 152,89
Итого по разделу 1 Земляные работы (АОСР №132-23-АС1-ОГ-01; №132-23-АС1-ОГ-02; 132-23-АС1-ОГ-03; 132-23-АС1-ОГ-14)									4 130,27		65 299,13
Раздел 2. Устройство ограждения (АОСР №132-23-АС1-ОГ-08; №132-23-АС1-ОГ-09; №132-23-АС1-ОГ-10)											
12	ФЕР07-01-054-02	Установка железобетонных оград из панелей длиной: 3 м Объем=(2,5*32) / 100	100 м	0,8	1	0,8					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						806,26	1,15	741,76	44,77	33 208,60
	2 ЭМ						4 008,11	1,25	4 008,11	13,24	53 067,38
	3 в т.ч. ОТм						474,70	1,25	474,70	44,77	21 252,32
	4 М						62,50		50,00	8,16	408,00
	ЗТ		чел.-ч	91	1,15	83,72					
	ЗТм		чел.-ч	35,62	1,25	35,62					
	Итого по расценке						4 876,87		4 799,87		86 683,98
	ФОТ								1 216,46		54 460,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-007.0-1	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	110		110			1 338,11		59 907,01
	Пр/774-007.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	73	0,85	62,05			754,81		33 793,00
		Всего по позиции							6 892,79		180 383,99
13	ФССЦ-05.1.05.15-0019	Фундаменты стаканного типа, бетон В15 (М200), объем от 0,2 до 1 м3, расход арматуры 25 кгм3 Объем=0,253*35	м3	8,855	1	8,855	998,48		8 841,54	8,16	72 146,97
		Всего по позиции							8 841,54		72 146,97
14	ФССЦ-05.1.07.13-0012	Панели оград ПО-2, бетон В15, объем 0,72 м3, расход арматуры 41,42 кг	шт	32	1	32	1 420,61		45 459,52	8,16	370 949,68
		Всего по позиции							45 459,52		370 949,68
15	ФССЦ-04.1.02.05-0007	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250)	м3	1,3	1	1,3	665,00		864,50	8,16	7 054,32
		Всего по позиции							864,50		7 054,32
16	ФЕР08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону Объем=74,73 / 100	100 м2	0,7473	1	0,7473					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						201,61	1,15	173,26	44,77	7 756,85
	2 ЭМ						71,64	1,25	66,92	13,24	886,02
	3 в т.ч. ОТм						2,32	1,25	2,17	44,77	97,15
	4 М						62,75		46,89	8,16	382,62
	ЗТ		чел.-ч	21,2	1,15	18,219174					
	ЗТм		чел.-ч	0,2	1,25	0,186825					
	Итого по расценке						336,00		287,07		9 025,49
	ФОТ								175,43		7 854,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			192,97		8 639,40
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			102,89		4 606,37
		Всего по позиции							582,93		22 271,26
17	ФСЭМ-91.08.04-021	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	-1,822	1	-1,822	30,00	1,25	-68,33	13,24	-904,69
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Всего по позиции							-68,33		-904,69
18	ТС-1-3-9	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	-1,822	1	-1,822	9,51		-53,54		-2 397,09
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						9,51	1,15	-19,93	44,77	-892,27
	ФОТ								-19,93		-892,27
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			-21,92		-981,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65		-11,69		-523,32
		Всего по позиции							-53,54		-2 397,09
19	ФССЦ-01.2.03.03-0133	Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24	кг	373,65	1	373,65	10,33		3 859,80	8,16	31 495,97
		Объем=2,5*74,73*2									
		Всего по позиции							3 859,80		31 495,97
20	ФССЦ-01.2.03.05-0010	Праймер битумный производства «Техно-Николь»	т	0,012	1	0,012	11 885,47		142,63	8,16	1 163,86
		Всего по позиции							142,63		1 163,86
Установка ворот (АОСР № 132-23-АС1-ОГ-05; №132-23-АС1-ОГ-06; №132-23-АС1-ОГ-09; №132-23-АС1-ОГ-07; 132-23-АС1-ОГ-11)											
21	ФЕР06-02-001-04	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3	100 м3	0,0416	1	0,0416					
		Объем=4,16 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						3 426,30	1,15	163,91	44,77	7 338,25
	2 ЭМ						2 470,51	1,25	128,47	13,24	1 700,94
	3 в т.ч. ОТм						339,05	1,25	17,63	44,77	789,30
	4 М						3 932,21		163,58	8,16	1 334,81
	ЗТ	чел.-ч	405	1,15	19,3752						
	ЗТм	чел.-ч	25,39	1,25	1,32028						
	Итого по расценке						9 829,02		455,96		10 374,00
	ФОТ								181,54		8 127,55
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			185,17		8 290,10
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			89,50		4 006,88
		Всего по позиции							730,63		22 670,98
22	ФССЦ-04.1.02.05-0009	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)	м3	4,22	1	4,22	725,69		3 062,41	8,16	24 989,27
		Всего по позиции							3 062,41		24 989,27
23	ФССЦ-08.4.03.02-0004	Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 12 мм	т	0,494	1	0,494	6 508,75		3 215,32	8,16	26 237,01
		Объем=(144,18+182,63+92,56+74,76)/1000									
		Всего по позиции							3 215,32		26 237,01
24	ФЕР08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2	0,2648	1	0,2648					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=26,48 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						201,61	1,15	61,39	44,77	2 748,43
	2 ЭМ						71,64	1,25	23,71	13,24	313,92
	3 в т.ч. ОТм						2,32	1,25	0,77	44,77	34,47
	4 М						62,75		16,62	8,16	135,62
	ЗТ		чел.-ч	21,2	1,15	6,455824					
	ЗТм		чел.-ч	0,2	1,25	0,0662					
	Итого по расценке						336,00		101,72		3 197,97
	ФОТ								62,16		2 782,90
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			68,38		3 061,19
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			36,46		1 632,17
	Всего по позиции								206,56		7 891,33
25	ФСЭМ-91.08.04-021	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	-1,822	1	-1,822	30,00	1,25	-68,33	13,24	-904,69
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Всего по позиции								-68,33		-904,69
26	ТС-1-3-9	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	-1,822	1	-1,822	9,51		-53,54		-2 397,09
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						9,51	1,15	-19,93	44,77	-892,27
	ФОТ								-19,93		-892,27
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			-21,92		-981,50
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			-11,69		-523,32
	Всего по позиции								-53,54		-2 397,09
27	ФССЦ-01.2.03.03-0133	Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24	кг	132,4	1	132,4	10,33		1 367,69	8,16	11 160,35
		Объем=2,5*26,48*2									
	Всего по позиции								1 367,69		11 160,35
28	ФССЦ-01.2.03.05-0010	Праймер битумный производства «Техно-Николь»	т	0,012	1	0,012	11 885,47		142,63	8,16	1 163,86
	Всего по позиции								142,63		1 163,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	ФЕР46-03-001-02	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 25 мм/ Прим. Объем=16 / 100	100	0,16	1	0,16					
		1 ОТ					175,08		28,01	44,77	1 254,01
		2 ЭМ					589,90		94,38	13,24	1 249,59
		3 в т.ч. ОТм					220,40		35,26	44,77	1 578,59
		4 М					1,59		0,25	8,16	2,04
		ЗТ	чел.-ч	18,2		2,912					
		ЗТм	чел.-ч	19		3,04					
		Итого по расценке					766,57		122,64		2 505,64
		ФОТ							63,27		2 832,60
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			65,17		2 917,58
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			37,33		1 671,23
		Всего по позиции							225,14		7 094,45
30	ФЕР46-03-001-18	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-001-02/ До глубины 790 мм. Объем=16 / 100 790-200=590/10=59 ПЗ=59 (ОЗП=59; ЭМ=59 к расх.; ЗПМ=59; МАТ=59 к расх.; ТЗ=59; ТЗМ=59)	100	0,16	1	0,16					
		1 ОТ					1,83	59	17,28	44,77	773,63
		2 ЭМ					23,58	59	222,60	13,24	2 947,22
		3 в т.ч. ОТм					9,98	59	94,21	44,77	4 217,78
		4 М					0,08	59	0,76	8,16	6,20
		ЗТ	чел.-ч	0,19	59	1,7936					
		ЗТм	чел.-ч	0,86	59	8,1184					
		Итого по расценке					25,49		240,64		3 727,05
		ФОТ							111,49		4 991,41
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			114,83		5 141,15
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			65,78		2 944,93
		Всего по позиции							421,25		11 813,13
31	ФССЦ-01.7.17.09-0063	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 25 мм	шт	1	1	1	505,50		505,50	8,16	4 124,88
		Всего по позиции							505,50		4 124,88
32	ФЕР06-03-004-07	Установка анкерных болтов: химических Объем=16 / 100	100 шт	0,16	1	0,16					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					91,13	1,15	16,77	44,77	750,79
		2 ЭМ					7,59	1,25	1,52	13,24	20,12
		3 в т.ч. ОТм					0,70	1,25	0,14	44,77	6,27
		4 М					100,00		16,00	8,16	130,56
		3Т	чел.-ч	9,81	1,15	1,80504					
		3Тм	чел.-ч	0,06	1,25	0,012					
		Итого по расценке					198,72		34,29		901,47
		ФОТ							16,91		757,06
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			17,25		772,20
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			8,34		373,23
		Всего по позиции							59,88		2 046,90
33	ФССЦ-14.1.06.06-1028	Состав клеевой двухкомпонентный инъекционный на основе полиэфирной смолы без стирола для легкого и тяжелого бетона, температура эксплуатации от - 5 °С до +30 °С, объем 300 мл	шт	13	1	13	87,12		1 132,56	8,16	9 241,69
		Всего по позиции							1 132,56		9 241,69
34	ФССЦ-01.7.15.01-0094	Шпилька анкерная Hilti: HIT-V-5,8 M24x450 (HAS) для использования с химическими анкерами HIT	шт	16	1	16	150,53		2 408,48	8,16	19 653,20
		Всего по позиции							2 408,48		19 653,20
35	ФЕР09-08-001-03	Установка металлических столбов высотой до 4 м: на подготовленный бетонный фундамент	100 шт	0,04	1	0,04					
		Объем=4 / 100									
		Прил.9.3 п.2 Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					375,75	1,265	19,01	44,77	851,08
		2 ЭМ					732,40	1,25	36,62	13,24	484,85
		3 в т.ч. ОТм					345,45	1,25	17,27	44,77	773,18
		3Т	чел.-ч	44,05	1,265	2,22893					
		3Тм	чел.-ч	29,78	1,25	1,489					
		Итого по расценке					1 108,15		55,63		1 335,93
		ФОТ							36,28		1 624,26
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			33,74		1 510,56
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			19,12		855,99
		Всего по позиции							108,49		3 702,48
36	ФССЦ-07.2.07.11-0021	Стойки металлические со струбцинами из круглых труб и гнутосварных профилей массой отправочной марки до 0,1 т	кг	406,4	1	406,4	11,83		4 807,71	8,16	39 230,91
		Всего по позиции							4 807,71		39 230,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	ФЕР09-04-011-01	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания Объем=1006,4/1000	т	1,0064	1	1,0064					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1 ОТ						416,48	1,15	482,02	44,77	21 580,04
	2 ЭМ						2 416,02	1,25	3 039,35	13,24	40 240,99
	3 в т.ч. ОТм						123,85	1,25	155,80	44,77	6 975,17
	4 М						490,24		493,38	8,16	4 025,98
	ЗТ	чел.-ч	41,4	1,15	47,914704						
	ЗТм	чел.-ч	8,87	1,25	11,15846						
	Итого по расценке						3 322,74		4 014,75		65 847,01
	ФОТ										
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			637,82		28 555,21
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			593,17		26 556,35
									336,13		15 048,60
	Всего по позиции								4 944,05		107 451,96
38	ООО "МДК" КП от 04.03.2024г.	Ворота распашные 6000х2500	шт	2	1	2	15 292,91	1,012	30 952,85	8,16	252 575,26
		Цена=299496,32/2/1,2/8,16									
		ЗГСП МАТ=1,012 к расх.									
	Всего по позиции								30 952,85		252 575,26
Кирпичная кладка (АОСР №132-23-АС1-ОГ-12; №132-23-АС1-ОГ-13; №132-23-АС1-ОГ-15; №132-23-АС1-ОГ-16)											
39	ФЕР06-01-001-02	Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 Объем=0,78 / 100	100 м3	0,0078	1	0,0078					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1 ОТ						3 761,73	1,15	33,74	44,77	1 510,54
	2 ЭМ						2 537,74	1,25	24,74	13,24	327,56
	3 в т.ч. ОТм						388,89	1,25	3,79	44,77	169,68
	4 М						4 022,47		31,38	8,16	256,06
	ЗТ	чел.-ч	441	1,15	3,95577						
	ЗТм	чел.-ч	28,94	1,25	0,282165						
	Итого по расценке						10 321,94		89,86		2 094,16
	ФОТ										
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			37,53		1 680,22
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			38,28		1 713,82
									18,50		828,35
	Всего по позиции								146,64		4 636,33
40	ФССЦ-04.1.02.05-0007	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250)	м3	0,796	1	0,796	665,00		529,34	8,16	4 319,41
	Всего по позиции								529,34		4 319,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	ФССЦ-04.1.02.05-0007 Надбавка на W6 1.5%	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250) Перевод в оптовые цены 586,25/665=0,882 МАТ=0,882 к расх. ТЧ Прил.15 табл.2 Надбавка на W6 1.5% МАТ=0,015 к расх.	м3	0,796	1	0,796	665,00	0,01323	7,00	8,16	57,12
Всего по позиции									7,00		57,12
42	ФЕР08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону Объем=3,88 / 100 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2	0,039	1	0,039					
	1 ОТ						201,61	1,15	9,04	44,77	404,72
	2 ЭМ						71,64	1,25	3,49	13,24	46,21
	3 в т.ч. ОТм						2,32	1,25	0,11	44,77	4,92
	4 М						62,75		2,45	8,16	19,99
	ЗТ	чел.-ч	21,2	1,15	0,95082						
	ЗТм	чел.-ч	0,2	1,25	0,00975						
	Итого по расценке						336,00		14,98		470,92
	ФОТ								9,15		409,64
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	110				10,07		450,60
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			5,37		240,25
Всего по позиции									30,42		1 161,77
43	ФСЭМ-91.08.04-021	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	-1,822	1	-1,822	30,00	1,25	-68,33	13,24	-904,69
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
Всего по позиции									-68,33		-904,69
44	ТС-1-3-9	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	-1,822	1	-1,822	9,51		-53,54		-2 397,09
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						9,51	1,15	-19,93	44,77	-892,27
	ФОТ								-19,93		-892,27
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	110				-21,92		-981,50
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			-11,69		-523,32
Всего по позиции									-53,54		-2 397,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
45	ФССЦ-01.2.03.03-0133	Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24 Объем=2,5*3,88*2 Всего по позиции	кг	19,4	1	19,4	10,33		200,40	8,16	1 635,26	
46	ФССЦ-01.2.03.05-0010	Праймер битумный производства «Техно-Николь» Всего по позиции	т	0,012	1	0,012	11 885,47		142,63	8,16	1 163,86	
47	ФЕР08-02-001-01	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м Прил.8.1 п.3.1 При кладке кирпича размером 250х120х88 мм к расходу: раствора МАТ=0,9 к расх. Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 НР Конструкции из кирпича и блоков Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Конструкции из кирпича и блоков Всего по позиции	м3	7,63	1	7,63						
							37,73	1,15	331,06	44,77	14 821,56	
							34,56	1,25	329,62	13,24	4 364,17	
							5,40	1,25	51,50	44,77	2 305,66	
							1,60	0,9	10,99	8,16	89,68	
			чел.-ч	4,54	1,15	39,83623						
			чел.-ч	0,4	1,25	3,815						
							73,89		671,67		19 275,41	
									382,56		17 127,22	
			%	110		110			420,82		18 839,94	
			%	69	0,85	58,65			224,37		10 045,11	
									1 316,86		48 160,46	
48	ФССЦ-06.1.01.05-0097	Кирпич керамический полнотелый утолщенный, размер 250х120х88 мм, марка 150 Всего по позиции	1000 шт	2,61	1	2,61	2 249,41		5 870,96	8,16	47 907,03	
49	ФССЦ-04.3.01.12-0005	Раствор кладочный, цементно-известковый, М100 Всего по позиции	м3	1,65	1	1,65	529,41		873,53	8,16	7 128,00	
50	ФЕР08-02-007-01	Армирование кладки стен и других конструкций Объем=28,5/1000 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм ЗТ	т	0,0285	1	0,0285						
							447,82	1,15	14,68	44,77	657,22	
							38,27	1,25	1,36	13,24	18,01	
							6,36	1,25	0,23	44,77	10,30	
			чел.-ч	56,4	1,15	1,84851						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	0,51	1,25	0,0181688					
		Итого по расценке					486,09		16,04		675,23
		ФОТ							14,91		667,52
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			16,40		734,27
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			8,74		391,50
		Всего по позиции							41,18		1 801,00
51	ФССЦ-08.1.02.17-0081	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3,0 мм, размер ячейки 50х50 мм	м2	14,62	1	14,62	20,29		296,64	8,16	2 420,58
		Всего по позиции							296,64		2 420,58
52	ФЕР06-03-004-09	Установка закладных деталей весом: до 4 кг	т	0,00204	1	0,00204					
		Объем=0,17*12/1000									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					1 795,86	1,15	4,21	44,77	188,48
		2 ЭМ					28,64	1,25	0,07	13,24	0,93
		3 в т.ч. ОТм					4,09	1,25	0,01	44,77	0,45
		ЗТ	чел.-ч	198	1,15	0,464508					
		ЗТм	чел.-ч	0,33	1,25	0,0008415					
		Итого по расценке					1 824,50		4,28		189,41
		ФОТ							4,22		188,93
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			4,30		192,71
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			2,08		93,14
		Всего по позиции							10,66		475,26
53	ФССЦ-08.4.03.03-0030	Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 8 мм	т	0,00204	1	0,00204	8 102,64		16,53	8,16	134,88
		Объем=0,17*12/1000									
		Всего по позиции							16,53		134,88
54	ФЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,03	1	0,03					
		Объем=3 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					282,66	1,15	9,75	44,77	436,51
		2 ЭМ					43,61	1,25	1,64	13,24	21,71
		3 в т.ч. ОТм					17,15	1,25	0,64	44,77	28,65
		4 М					8,54		0,26	8,16	2,12
		ЗТ	чел.-ч	35,6	1,15	1,2282					
		ЗТм	чел.-ч	1,27	1,25	0,047625					
		Итого по расценке					334,81		11,65		460,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		ФОТ							10,39		465,16	
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			11,64		520,98	
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			5,74		257,00	
		Всего по позиции							29,03		1 238,32	
55	ФЕР11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (Толщина слоя 30 мм)	100 м2	0,03	1	0,03						
		Объем=3 / 100										
		30-20=10/5=2 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ						3,49	2,3	0,24	44,77	10,74
		2 ЭМ						7,56	2,5	0,57	13,24	7,55
		3 в т.ч. ОТм						2,84	2,5	0,21	44,77	9,40
		ЗТ	чел.-ч	0,44	2,3	0,03036						
		ЗТм	чел.-ч	0,21	2,5	0,01575						
		Итого по расценке					11,05		0,81		18,29	
		ФОТ							0,45		20,14	
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			0,50		22,56	
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			0,25		11,13	
		Всего по позиции							1,56		51,98	
56	ФССЦ-04.3.01.09-0001	Раствор готовый кладочный цементный тяжелый	м3	0,0918	1	0,0918	424,88		39,00	8,16	318,24	
		Объем=0,0612+0,0306										
		Всего по позиции							39,00		318,24	
57	ФЕР15-02-018-01	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются: простая	100 м2	0,4433	1	0,4433						
		Объем=44,33 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					707,46	1,15	360,66	44,77	16 146,75	
		2 ЭМ					102,87	1,25	57,00	13,24	754,68	
		3 в т.ч. ОТм					60,94	1,25	33,77	44,77	1 511,88	
		4 М					915,22		405,72	8,16	3 310,68	
		ЗТ	чел.-ч	78	1,15	39,76401						
		ЗТм	чел.-ч	6,52	1,25	3,612895						
		Итого по расценке					1 725,55		823,38		20 212,11	
		ФОТ							394,43		17 658,63	
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			394,43		17 658,63	
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			164,28		7 354,82	
		Всего по позиции							1 382,09		45 225,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого по разделу 2 Устройство ограждения (АОСР №132-23-АС1-ОГ-08; №132-23-АС1-ОГ-09; №132-23-АС1-ОГ-10)									131 503,72		1 394 443,43
Итого по смете:											
Итого прямые затраты (справочно)									129 904,55		1 203 235,97
в том числе:											
Оплата труда рабочих									2 633,66		117 908,96
Эксплуатация машин									8 648,10		114 500,84
в том числе оплата труда машинистов (Отм)									989,48		44 299,03
Материалы									118 391,30		967 673,28
в том числе:											
Материалы без учета дополнительной перевозки									118 076,28		963 502,42
Дополнительная перевозка									315,02		4 170,86
Перевозка									231,49		3 152,89
Строительные работы									135 633,99		1 459 742,56
Строительные работы									135 087,48		1 452 418,81
в том числе:											
оплата труда									2 633,66		117 908,96
эксплуатация машин и механизмов									8 648,10		114 500,84
в том числе оплата труда машинистов (Отм)									989,48		44 299,03
материалы									118 076,28		963 502,42
накладные расходы									3 748,87		167 836,44
сметная прибыль									1 980,57		88 670,15
Перевозка									231,49		3 152,89
Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ									315,02		4 170,86
Итого ФОТ (справочно)									3 623,14		162 207,99
Итого накладные расходы (справочно)									3 748,87		167 836,44
Итого сметная прибыль (справочно)									1 980,57		88 670,15
Временные здания и сооружения 8,2%									11 121,99		119 698,89
Итого									146 755,98		1 579 441,45
Производство работ в зимнее время 2,4%									3 522,14		37 906,59
Итого									150 278,12		1 617 348,04
Итого с учетом доп. работ и затрат									150 278,12		1 617 348,04
ВСЕГО по смете									150 278,12		1 617 348,04

Составил:

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

СОГЛАСОВАНО
ООО «ПРОМИНЖИРИНГ»

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА
В.Е. Липатов
Н.В. КУШАКОВА 01.08.2024г.