

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
ООО "КИКГЕОСТРОЙ"

м.п.  Ю.Ф. Кесслер /

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пн¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор
АО «Метровагонмаш»

м.п. 

Приложение № 2
Утверждено приказом № 424 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

ГРАНД-Смета, версия 2023.3

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пн, 872/пн, 873/пн, 874/пн, 875/пн, 876/пн (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пн, 172/пн, от 01.06.2020 № 294/пн, 295/пн, от 30.06.2020 № 352/пн, 353/пн, от 20.10.2020 № 635/пн, 636/пн, от 09.02.2021 № 50/пн, 51/пн, от 24.05.2021 № 320/пн, 321/пн, от 24.06.2021 № 407/пн, 408/пн, от 14.10.2021 № 745/пн, 746/пн), от 20.12.2021 № 961/пн, 962/пн)

Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пн, 872/пн, 873/пн, 874/пн, 875/пн, 876/пн, от 30.03.2020 № 171/пн, 172/пн, от 01.06.2020 № 294/пн, 295/пн, от 30.06.2020 № 352/пн, 353/пн, от 20.10.2020 № 635/пн, 636/пн, от 09.02.2021 № 50/пн, 51/пн, от 24.05.2021 № 320/пн, 321/пн, от 24.06.2021 № 407/пн, 408/пн, от 14.10.2021 № 745/пн, 746/пн), от 20.12.2021 № 961/пн, 962/пн

50. Московская область

ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование стройки)

ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 06-03-02 изм.1

Архитектурно-строительные решения. Эстакада для ТС1. АС 4
(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом

Основание ВОР
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 01.04.2023 (01.01.2000)

Сметная стоимость 2 718,69 (174,46) тыс.руб.
в том числе:

строительных работ	2 453,76	(157,46) тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих
Нормативные затраты труда рабочих
Нормативные затраты труда машинистов

435,79	(9,73) тыс.руб.
1 036,15	чел.час.
223,30	чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Демонтажные работы (АОСР №131-23-АС4-КМ-01)											
Демонтаж фермы Ф-1											
1	ФЕР09-02-018-02	Монтаж пролетных строений галерей с опорами: горизонтального типа/Демонтаж	т	14,951	1	14,951					
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7										
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:										
	- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;										
	- стесненные условия для складирования материалов;										
	- действующее технологическое оборудование;										
	- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						275,13	0,805	3 311,34	44,77	148 248,69
	2 ЭМ						937,22	0,805	11 279,96	13,24	149 346,67
	3 в т.ч. ОТм						100,00	0,805	1 203,56	44,77	53 883,38
	4 М						218,63	0	0,00	8,16	
	ЗТ	чел.-ч		28,6	0,805	344,216873					
	ЗТм	чел.-ч		7,61	0,805	91,5905736					
	Итого по расценке						1 430,98		14 591,30		297 595,36
	ФОТ								4 514,90		202 132,07
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 НР Строительные металлические конструкции	%		93		93			4 198,86		187 982,83
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Строительные металлические конструкции	%		62	0,85	52,7			2 379,35		106 523,60
	Всего по позиции								21 169,51		592 101,79
2	ФССЦпг-01-01-01-016	Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой от 1 до 3 т	1 т груза	14,951	1	14,951	10,45		156,24	13,24	2 068,62
	Всего по позиции								156,24		2 068,62
3	ФССЦпг-03-21-01-001	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км	1 т груза	14,951	1	14,951	2,91		43,51	13,62	592,61
	Всего по позиции								43,51		592,61
Итого по разделу 1 Демонтажные работы (АОСР №131-23-АС4-КМ-01)									21 369,26		594 763,02
Раздел 2. Монтаж пролетных строений (АОСР №131-23-АС4-КМ-01)											
4	ФЕР09-02-018-02	Монтаж пролетных строений галерей с опорами: горизонтального типа	т	11,878	1	11,878					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=11877,54/1000									
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненные условия для складирования материалов;									
		- действующее технологическое оборудование;									
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					275,13	1,3225	4 321,92	44,77	193 492,36
		2 ЭМ					937,22	1,4375	16 002,68	13,24	211 875,48
		3 в т.ч. ОТм					100,00	1,4375	1 707,46	44,77	76 442,98
		4 М					218,63		2 596,89	8,16	21 190,62
		ЗТ	чел.-ч	28,6	1,3225	449,267533					
		ЗТм	чел.-ч	7,61	1,4375	129,9378963					
		Итого по расценке					1 430,98		22 921,49		426 558,46
		ФОТ							6 029,38		269 935,34
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			5 607,32		251 039,87
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			3 177,48		142 255,92
		Всего по позиции							31 706,29		819 854,25
5	ФССЦ-07.2.07.12-0022	Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т Объем=9070,63/1000+226,68/1000+2050,37/1000+529,86/1000	т	11,878	1	11,878	6 965,00		82 730,27	8,16	675 079,00
		Всего по позиции							82 730,27		675 079,00
6	ФЕР09-03-002-12	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м Объем=373,02/1000	т	0,373	1	0,373					
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненные условия для складирования материалов;									
		- действующее технологическое оборудование;									
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					159,28	1,3225	78,57	44,77	3 517,58
		2 ЭМ					467,67	1,4375	250,76	13,24	3 320,06
		3 в т.ч. ОТм					42,84	1,4375	22,97	44,77	1 028,37
		4 М					106,34		39,66	8,16	323,63
		ЗТ	чел.-ч	15,6	1,3225	7,695363					
		ЗТм	чел.-ч	2,88	1,4375	1,54422					
		Итого по расценке					733,29		368,99		7 161,27
		ФОТ							101,54		4 545,95
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			94,43		4 227,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			53,51		2 395,72
		Всего по позиции							516,93		13 784,72
7	ФССЦ-07.2.07.12-0020	Элементы конструктивных зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т Объем=373,02/1000	т	0,37	1	0,37	7 712,00		2 853,44	8,16	23 284,07
		Всего по позиции							2 853,44		23 284,07
8	ФЕР13-06-003-01	Очистка поверхности щетками	м2	133	1	133					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:										
		- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненные условия для складирования материалов;									
		- действующее технологическое оборудование;									
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15					7,68	1,3225	1 350,85	44,77	60 477,55
	1 ОТ										
	ЗТ		чел.-ч	0,9	1,3225	158,30325					
	Итого по расценке						7,68		1 350,85		60 477,55
	ФОТ								1 350,85		60 477,55
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			1 269,80		56 848,90
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13,	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			585,59		26 217,02
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции							3 206,24		143 543,47
9	ФЕР13-06-004-01	Обеспыливание поверхности	м2	515	1	515					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:										
		- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненные условия для складирования материалов;									
		- действующее технологическое оборудование;									
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15					0,60	1,3225	408,65	44,77	18 295,26
	1 ОТ										
	2 ЭМ						0,33	1,4375	244,30	13,24	3 234,53
	ЗТ		чел.-ч	0,07	1,3225	47,676125					
	Итого по расценке						0,93		652,95		21 529,79
	ФОТ								408,65		18 295,26
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			384,13		17 197,54
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13,	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			177,15		7 931,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции							1 214,23		46 658,33
10	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 Объем=7 / 100	100 м2	0,07	1	0,07					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						56,55	1,3225		5,24	44,77	234,59
	2 ЭМ						9,22	1,4375		0,93	13,24	12,31
	3 в т.ч. ОТм						0,22	1,4375		0,02	44,77	0,90
	4 М						152,04			10,64	8,16	86,82
	ЗТ	чел.-ч	5,31	1,3225	0,4915733							
	ЗТм	чел.-ч	0,02	1,4375	0,0020125							
	Итого по расценке						217,81			16,81		333,72
	ФОТ									5,26		235,49
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 оборудования от коррозии	%	94		94					4,94		221,36
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35					2,28		102,08
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16											
	Всего по позиции									24,03		657,16
11	ФЕР13-03-004-28	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-краской цинконаполненной однокомпонентной полиуретановой/применит. Объем=(515-133) / 100	100 м2	3,82	1	3,82						
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						22,04	1,3225		111,34	44,77	4 984,69
	2 ЭМ						7,39	1,4375		40,58	13,24	537,28
	3 в т.ч. ОТм						0,22	1,4375		1,21	44,77	54,17
	4 М						1 963,57			7 500,84	8,16	61 206,85
	ЗТ	чел.-ч	2,43	1,3225	12,2762385							
	ЗТм	чел.-ч	0,02	1,4375	0,109825							
	Итого по расценке						1 993,00			7 652,76		66 728,82
	ФОТ									112,55		5 038,86
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 оборудования от коррозии	%	94		94					105,80		4 736,53
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35					48,79		2 184,35
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16											
	Всего по позиции									7 807,35		73 649,70
12	ФЕР13-03-004-28	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-краской цинконаполненной однокомпонентной полиуретановой/применит.	100 м2	1,33	1	1,33						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Объем=133 / 100 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ					22,04	2,645		77,53	44,77	3 471,02
		2 ЭМ					7,39	2,875		28,26	13,24	374,16
		3 в т.ч. ОТм					0,22	2,875		0,84	44,77	37,61
		4 М					1 963,57	2		5 223,10	8,16	42 620,50
		ЗТ	чел.-ч	2,43	2,645	8,5483755						
		ЗТм	чел.-ч	0,02	2,875	0,076475						
		Итого по расценке					1 993,00			5 328,89		46 465,68
		ФОТ								78,37		3 508,63
		Приказ № 812/пр от НР Защита строительных конструкций и 21.12.2020 Прил. п.13 оборудования от коррозии	%	94		94				73,67		3 298,11
		Приказ № 774/пр от СП Защита строительных конструкций и 11.12.2020 Прил. п.13, оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35				33,97		1 520,99
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции								5 436,53		51 284,78
13	ФЕР06-03-002-01	Устройство подливки толщиной 20 мм Объем=3,9 / 100 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м2	0,039	1	0,039						
		1 ОТ					376,74	1,3225		19,43	44,77	869,88
		2 ЭМ					13,74	1,4375		0,77	13,24	10,19
		3 в т.ч. ОТм					1,66	1,4375		0,09	44,77	4,03
		4 М					176,20			6,87	8,16	56,06
		ЗТ	чел.-ч	42	1,3225	2,166255						
		ЗТм	чел.-ч	0,13	1,4375	0,0072881						
		Итого по расценке					566,68			27,07		936,13
		ФОТ								19,52		873,91
		Приказ № 812/пр от НР Бетонные и железобетонные монолитные 21.12.2020 Прил. п.6 конструкции и работы в строительстве	%	102		102				19,91		891,39
		Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные монолитные 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ конструкции и работы в строительстве № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	58	0,85	49,3				9,62		430,84
		Всего по позиции								56,60		2 258,36
14	ФЕР06-03-002-02	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-03-002-01/до толщ. 100 мм.	100 м2	0,039	1	0,039						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Объем=3,9 / 100 до толщ. 100мм, (100-20)/10=8 ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8) Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ					107,64	10,58		44,41	44,77	1 988,24
		2 ЭМ					6,28	11,5		2,82	13,24	37,34
		3 в т.ч. ОТм					0,77	11,5		0,35	44,77	15,67
		4 М					44,54	8		13,90	8,16	113,42
		ЗТ	чел.-ч	12	10,58	4,95144						
		ЗТм	чел.-ч	0,06	11,5	0,02691						
		Итого по расценке					158,46			61,13		2 139,00
		ФОТ								44,76		2 003,91
		Приказ № 812/пр от НР Бетонные и железобетонные монолитные 21.12.2020 Прил. п.6 конструкции и работы в строительстве	%	102		102				45,66		2 043,99
		Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные монолитные 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ конструкции и работы в строительстве № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	58	0,85	49,3				22,07		987,93
		Всего по позиции								128,86		5 170,92
15	ФССЦ-04.1.02.05-0009	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)	м3	0,39	1	0,39	725,69			283,02	8,16	2 309,44
		Всего по позиции								283,02		2 309,44
16	ФССЦ-04.1.02.05-0009 Надбавка на W6 1.5%	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) Перевод в отптые цены 645,75/725,69=0,8898 МАТ=0,8898 к расх. ТЧ Прил.15 табл.2 Надбавка на W6 1.5% МАТ=0,015 к расх.	м3	0,39	1	0,39	725,69	0,013347		3,78	8,16	30,84
		Всего по позиции								3,78		30,84
17	ФЕР08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону Объем=1,92 / 100 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м2	0,02	1	0,02						
		1 ОТ					201,61	1,3225		5,33	44,77	238,62
		2 ЭМ					71,64	1,4375		2,06	13,24	27,27
		3 в т.ч. ОТм					2,32	1,4375		0,07	44,77	3,13
		4 М					62,75			1,26	8,16	10,28
		ЗТ	чел.-ч	21,2	1,3225	0,56074						
		ЗТм	чел.-ч	0,2	1,4375	0,00575						
		Итого по расценке					336,00			8,65		276,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							5,40		241,75
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			5,94		265,93
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			3,17		141,79
		Всего по позиции							17,76		683,89
18	ФСЭМ-91.08.04-021	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	-0,056	1	-0,056	30,00	1,4375	-2,42	13,24	-32,04
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		Всего по позиции							-2,42		-32,04
19	ТС-1-3-9	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	-0,056	1	-0,056	9,51		-1,88		-84,19
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						9,51	1,3225	-0,70	44,77	-31,34
	ФОТ								-0,70		-31,34
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			-0,77		-34,47
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			-0,41		-18,38
		Всего по позиции							-1,88		-84,19
20	ФССЦ-01.2.03.03-0133	Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / ТехноНиколь №24	кг	9,6	1	9,6	10,33		99,17	8,16	809,23
		Объем=2,5*1,92*2									
		Всего по позиции							99,17		809,23
21	ФССЦ-01.2.03.05-0010	Праймер битумный производства «Техно-Николь»	т	0,0006	1	0,0006	11 885,47		7,13	8,16	58,18
		Объем=0,32/1000*1,92									
		Всего по позиции							7,13		58,18
Итого по разделу 2 Монтаж пролетных строений (АОСР №131-23-АС4-КМ-01)									136 087,33		1 859 000,11
Итого по смете:											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты (справочно)							139 154,33		1 634 370,56
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							9 733,91		435 787,14
		Эксплуатация машин							27 894,21		369 335,86
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							2 936,57		131 470,24
		Материалы							101 526,21		829 247,56
		в том числе:									
		Материалы без учета дополнительной перевозки							101 369,97		827 178,94
		Дополнительная перевозка							156,24		2 068,62
		Строительные работы							157 456,59		2 453 763,13
		Строительные работы							157 256,84		2 451 101,90
		в том числе:									
		оплата труда							9 733,91		435 787,14
		эксплуатация машин и механизмов							27 850,70		368 743,25
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							2 936,57		131 470,24
		материалы							101 369,97		827 178,94
		накладные расходы							11 809,69		528 719,71
		сметная прибыль							6 492,57		290 672,86
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							43,51		592,61
		Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ							156,24		2 068,62
		Итого ФОТ (справочно)							12 670,48		567 257,38
		Итого накладные расходы (справочно)							11 809,69		528 719,71
		Итого сметная прибыль (справочно)							6 492,57		290 672,86
		Временные здания и сооружения 8,2%							12 911,44		201 208,58
		Итого							170 368,03		2 654 971,71
		Производство работ в зимнее время 2,4%							4 088,83		63 719,32
		Итого							174 456,86		2 718 691,03
		Итого с учетом доп. работ и затрат							174 456,86		2 718 691,03
		ВСЕГО по смете							174 456,86		2 718 691,03

Составил:

А.М. Головина

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

В.Е. Липатов

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

СОГЛАСОВАН
ООО «ПРОМИНЖИНИРГ»

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА

Н.В. Кушакова 01.08.2024г.

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.