

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 10
К ДОГОВОРУ СТРОИТЕЛЬНОГО СУБПОДРЯДА
№ MBM/19-07-СП2 от 29 сентября 2023 г.**

г. Москва

«01» октября 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ШЕЛПРОКК» (сокращенное наименование – ООО «ШЕЛПРОКК»), именуемое в дальнейшем «**Подрядчик**», в лице генерального директора Бусела Евгения Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Центрис» (сокращенное наименование – ООО «Центрис»), именуемое в дальнейшем «**Субподрядчик**», в лице генерального директора Ажнова Сергея Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «**Стороны**», заключили настоящее Дополнительное соглашение № 10 (далее – Соглашение) к Договору строительного субподряда № MBM/19-07-СП2 от 29 сентября 2023 г. (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению уточнить объем строительно-монтажных работ по Договору и изложить Приложение № 1.1. к Договору «Ведомость и стоимость Строительно-монтажных работ» в новой редакции приложения № 1 к настоящему Соглашению.
2. Изложить п.2.1 Договора в новой редакции:
«2.1. Цена Работ по Договору составляет 66 074 716,12 руб. (Шестьдесят шесть миллионов семьдесят четыре тысячи семьсот шестнадцать рублей 12 копеек), в том числе НДС 20%: 11 012 452,69 руб. (Одиннадцать миллионов двенадцать тысяч четыреста пятьдесят два рубля 69 копеек) и формируется на основании Ведомости и стоимости Строительно-монтажных работ (Приложение № 1.1 к настоящему Договору).»
3. К настоящему Соглашению прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение № 1. «Ведомость и стоимость Строительно-монтажных работ»
4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Соглашением, Стороны руководствуются условиями Договора.
5. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания.
6. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора, составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7. Подписи Сторон:

Подрядчик:
Генеральный директор
ООО «ШЕЛПРОКК»

Е.А. Бусел



Субподрядчик:
Генеральный директор
ООО «Центрис»

С.А. Ажнов



Ведомость и стоимость Строительно-монтажных работ

№	Наименование	Обозначение	Едизм	Кол.	Стоимость работ, руб с НДС		Стоимость материалов, руб с НДС	Итого, руб с НДС	Примечание
					за ед.	итого	за ед.	итого	
1	130-23-АС3							33 837 711,75	
1.1	Демонтажные работы								
1.1.1	Частичный демонтаж крестовых связей		тн	0,44	35 355,00	15 556,20	0,00	0,00	15 556,20
1.1.2	Демонтаж сэндвич панелей		м2	389,4	756,00	294 386,40	0,00	0,00	294 386,40
1.2.4	Устройство сэндвич панелей		м2	389,4	1 443,75	562 196,25	4 095,30	1 594 709,82	2 156 906,07
1.3	Устройство перегородок				0,00	0,00	0,00		
1.3.1	Перегородки гипсокартонные типа Г-112 комплексной системы КНАУФ толщиной 100 мм с облицовкой 2мя листами ГКЛ (толщиной 12,5мм) со звукоизолирующим слоем из минераловатных плит Лайт Баттс толщиной		м2	525,76	1 640,10	862 298,98	4 250,14	2 234 553,61	3 096 852,58
1.4	Устройство отверстий под воздуховоды, в том числе		шт	2	6 540,00	13 080,00	3 502,52	7 005,04	20 085,04
1.4.1	Круглые d=500мм		шт	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	Квадратные 600х900		шт	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	Обрамление отверстия уголок 75х5		тн	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Отделка потолков помещений				0,00	0,00	0,00		
1.5.1	Подвесной потолок системы "Армстронг"		м2	301,4	863,94	260 391,52	2 173,31	655 035,63	915 427,15
1.5.2	Подвесной потолок системы "Кнауф-акустика"		м2	168,8	863,94	145 833,07	2 347,22	396 210,74	542 043,81
1.5.3	Реечный алюминиевый потолок		м2	111,8	1 039,50	116 216,10	5 020,95	561 342,21	677 558,31
1.6	Полы				0,00	0,00	0,00		
1.6.1	Очистка поверхности от грязи и мусора		м2	352,5	288,75	101 784,38	56,10	19 775,25	121 559,63
1.6.2	Устройство пола из бетона кл. В25 толщиной до 100 мм		м3	7,87	12 127,50	95 443,43	9 537,00	75 056,19	170 499,62
1.6.3	Керамогранитная плитка		м2	524,67	1 640,10	860 511,27	3 023,79	1 586 491,90	2 447 003,17
1.6.5	Коммерческий линолеум (33-34 кл.)		м2	121,8	540,54	65 837,77	2 031,94	247 490,29	313 328,06
1.6.6	Гидроизоляция Гидроизол		м2	141,3	519,75	73 440,68	833,65	117 794,75	191 235,42
1.6.7	Наливной пол толщиной до 50мм		м2	356,24	981,75	349 738,62	1 869,25	665 901,62	1 015 640,24
1.6.9	Наливной пол толщиной до 45мм армированный сеткой с4 В500 100х100		м2	141,61	1 328,25	188 093,48	3 714,94	526 072,65	714 166,14
1.6.10	Грунтовка поверхностей перед финишным покрытием		м2	1662,6	57,75	96 015,15	32,54	54 101,00	150 116,15
1.7	Отделка стен помещений, в том числе:		м2	1662,91		0,00			
1.7.1	Штукатурка поверхностей (улучшенная)		м2	154,97	866,25	134 242,76	829,16	128 494,93	262 737,69
1.7.2	Обшивка колонн Гипсокартон ГКЛ толщиной 12,5 мм в 2 слоя		м2	122,36	2 252,25	275 585,31	2 125,07	260 023,57	535 608,88

С.А.

Р

1.7.3	Обшивка колонн Гипсокартон ГКЛВ толщиной 12,5 мм в 2 слоя					84,16	2 252,25	189 549,36	2 470,64	207 929,06	397 478,42
1.7.4	Грунтовка в 2 слоя				м2	1225,4	156,66	191 971,16	85,74	105 065,80	297 036,96
1.7.5	Устройство шпаклевки в 2 слоя				м2	1225,4	1 653,00	2 025 586,20	661,99	811 202,55	2 836 788,75
1.7.8	Окраска стен водозомлюсионной краской(упучшенная) за 2 раза				м2	717,03	323,40	231 887,50	342,21	245 374,84	477 262,34
1.7.9	Керамическая глазированная плитка				м2	437,25	1 846,00	808 038,00	3 023,79	1 322 152,18	2 130 190,18
1.7.10	Обои под покраску с окраской в 2 раза				м2	297,2	785,40	233 420,88	975,02	289 775,94	523 196,82
1.7.12	Окраска стен силикатной краской за 2 раза				м2	211,32	323,40	68 340,89	569,98	120 448,17	188 789,06
1.7.13	Установка потиволокарных окон				шт	11	18 480,00	203 280,00	69 564,00	765 204,00	968 484,00
1.7.14	Установка внутренних окон				шт	6	18 480,00	110 880,00	69 564,00	417 384,00	528 254,00
1.7.15	Установка потиволокарных дверей, в том числе:				шт	5		0,00			
1.7.16	Дверь противопожарная EI 30, правая внутренняя, однополотная, распашная, металлическая, с остеклением 400x800 (h), низ остекления на высоте 1000 мм от уровня пола 900x2100(h)				шт	4	5 358,62	21 434,49	44 160,75	176 643,00	198 077,49
1.7.17	Дверь противопожарная EI 30 внутренняя, двуполотная, с доводчиком металлическая, с остеклением 400x800 (h), низ остекления на высоте 1000 мм от уровня пола 1200x2100(h)				шт	1	5 358,62	5 358,62	49 325,75	49 325,75	54 684,37
1.8	Лестничная клетка, в том числе				шт	1	384 952,00	384 952,00	657 923,86	657 923,86	1 042 875,86
1.8.1	Устройство стен из газобетонных				м3	16,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.2	Клей для газоблоков				тн	0,495	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.3	Устройство опорных подушек ОП-1				шт	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.4	Устройство перемычек ЗПБ 16-37 П				шт	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.5	Устройство пояса из бетона				м3	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.6	Арматура Ш10A500C				тн	0,028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.7	Арматура Ш10A240				тн	0,035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.8	Перфорированная монтажная лента 60x2,0				м.п.	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.9	Сетка кладочная 50x50x3 Br1				т.н.	0,027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.10	Дюбель бх60				шт	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.11	Дюбель по газобетону бх60				шт	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.12	Перекрытие лестничной клетки				шт	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.13	Швеллер стальной горячекатаный 22П				тн	0,105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.14	Швеллер стальной гнутый равнополочный 160x80x4				тн	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.15	Листовая сталь марки С245				тн	0,035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.16	Химический анкер, шпилька M16x165				шт	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.17	Химический анкер, шпилька M12x120				шт	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.18	Распорный анкер типа Hilti HSA M10x83				шт	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.19	Монтаж кровельных сэндвич-панелей «Металл Профиль» МП ТСП-К-100-1000-К-Г-МВ				м2	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.20	Устройство фасонных элементов из оцинкованной стали с полимерным покрытием $\approx 0,5$ мм				м2	21,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Суд

Q

1.8.21	Устройство мин. ваты		м3	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.22	Устройство огнестойкого герметика		м.п.	144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.23	Устройство уплотнительной терморазделяющей полосы		м.п.	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.24	Саморез 5.5x135мм с EPDM-		шт	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.25	Защелка 3.2x8		шт	315	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.26	Дюбель 6x60		шт	95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.27	Дюбель по газобетону 6x60		шт	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.28	Устройство лестничных маршей		шт	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.29	Швеллер стальной горячекатаный 22П		тн	0,632	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.30	Труба стальная электросварная промышленная Ш45x3		тн	0,129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.31	Труба стальная электросварная промышленная Ш25x2.5		тн	0,045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.32	Листовая сталь марки С245		тн	0,052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.33	Распорный анкер типа HiTi HSA M10x83		шт	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.34	Химический анкер, шпилька M16x165		шт	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.35	Ступень ЛС12		шт	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.36	Устройство монолитных плит из бетона кл. В20 F100 W4		м3	0,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.37	Арматура Ш10A500C		тн	0,044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.38	Устройство перекрытия, в том числе:		м3	41,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.39	Устройство плиты из бетона кл. В20 F50 W4		м3	41,2	14 438,50	594 866,20	10 660,00	439 192,00	1 034 058,20		
1.8.40	Арматура Ш10A500C		тн	2,796	0,00	0,00	89 456,00	250 118,98	250 118,98		
1.8.41	Арматурная сетка 5B500C 100x100		м2	370	0,00	0,00	253,00	93 610,00	93 610,00		
1.8.42	Профнастил Н75-750-0,8		м.п.	510	785,00	400 350,00	967,00	493 170,00	893 520,00		
1.8.43	Уголок 75x6		тн	0,088	0,00	0,00	89 463,00	7 872,74	7 872,74		
1.8.44	Распорный анкер типа HiTi HSA M10x83		шт	48	0,00	0,00	225,00	10 800,00	10 800,00		
1.8.45	Усиление металлических колонн		шт	18	13 525,00	243 450,00	1 325,00	23 850,00	267 300,00		
1.8.46	Листовая сталь марки С245		тн	0,954	0,00	0,00	133 527,00	127 384,76	127 384,76		
1.8.47	Распорный анкер типа HiTi HSA M10x83		шт	36	0,00	0,00	225,00	8 100,00	8 100,00		
1.8.48	Устройство металлической лестницы		шт	1	155 925,00	155 925,00	0,00	0,00	155 925,00		
1.8.49	Швеллер стальной гнутый равнополочный 160x80x4		тн	0,078	0,00	0,00	133 527,00	10 415,11	10 415,11		
1.8.50	Листовая сталь марки С245		тн	0,04	0,00	0,00	133 527,00	5 341,08	5 341,08		
1.8.51	Распорный анкер типа HiTi HSA M10x83		шт	4	0,00	0,00	225,00	900,00	900,00		
1.8.52	Труба стальная электросварная промышленная Ш45x3		тн	0,056	0,00	0,00	133 527,00	7 477,51	7 477,51		
1.8.53	Труба стальная электросварная промышленная Ш25x2.5		тн	0,008	0,00	0,00	133 527,00	1 068,22	1 068,22		

1.8.54	Лист стальной с чечевичным рифлением 4мм		тн	0,165	0,00	0,00	133 527,00	22 031,96	22 031,96
1.9	Пол АБК		м2	387	2 064,23	798 855,75	3 364,33	1 301 997,51	2 100 853,26
1.9.1	Оцинение поверхности пола,выполнение насечки		м2	387	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2	Грунтовка поверхности		м2	387	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3	Устройство монолитного железобетонного пола из бетона кл. В25 толщиной 80 мм		м3	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.4	Арматура 12 А500		тн	3,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.5	Арматура 8 А500		тн	0,047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.6	Бурение скважин ø12х90		шт	590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.7	Затирка поверхности с использованием порошкового упрочнителя по типу Durasag в пом.101 и вдоль оси 24		м2	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.8	Устройство швов		м.п.	63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9	Устройство шва с полом сборного цеха		м.п.	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.10	Срезка опорной части колонны до отметки +0,200		шт	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.11	Бурение скважин ø18х155		шт	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.12	Монтаж новой опорной части колонны		шт	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.13	Временное закрепление перекрытия вокруг колонн для замены опорных частей		шт	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.14	Прорезка проёмов дверных и оконных		шт	16	19 640,00	314 240,00	654,00	10 464,00	324 704,00
1.11	Прокладка воздуховодов сквозь кровлю АБК, в том числе		шт	12	9 091,58	109 099,00	3 491,31	41 895,75	150 994,75
1.11.1	Сверление отверстий в покрытии из сэндвич-панелей размером 200х200		шт	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11.2	Сверление отверстий в покрытии из сэндвич-панелей размером 300х300		шт	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11.3	Сверление отверстий в покрытии из сэндвич-панелей размером 350х350		шт	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11.4	Сверление отверстий в покрытии из сэндвич-панелей размером 900х600		шт	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11.5	Сверление отверстий в покрытии из сэндвич-панелей размером 900х700		шт	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11.6	Сверление отверстий в покрытии из сэндвич-панелей размером 400х500		шт	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11.7	Устройство фартуков и хомутов из оцинкованной из кровельной стали толщ. 0,5 мм		м2	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11.8	Устройство самосверлящихся шурупов 4,2х14 с EPDM шайбой		шт	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11.9	Устройство герметика		м2	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11.10	Заделка пространства между воздуховодами и строительными конструкциями монтажной огнезащитной пленой типа Технониколь 240 PROFESSIONAL Расход плены		м3	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.13	Устройство дверного проёма в стене цеха (пож.выход), в том числе		шт	1	167 396,60	167 396,60	119 648,00	119 648,00	287 044,60
1.13.1	Алмазная резка проёма		шт	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.13.2	Усиление дверного проёма		шт	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.13.3	Монтаж двери		шт	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.13.4	Шпакатурка дверного откоса		м.п.	11,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.13.5	Подготовка откоса под покраску		м.п.	11,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.13.6	Окраска откосов		м.п.	11,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.14	Дополнительные работы				0,00	0,00	0,00			
1.14.1	Обшивка стен Гипсокартон ГКЛ толщиной 12,5 мм в 2 слоя		м2	85,87	1 640,00	140 826,80	2 469,60	212 064,55	352 891,35	
1.14.2	Перенос дверных проёмов		шт	4	32 079,60	128 318,40	11 832,00	47 328,00	175 646,40	
1.14.3	Обрамление оконных проёмов (развёртка 180 мм)		шт	11	6 930,00	76 230,00	3 828,00	42 108,00	118 338,00	
1.14.4	Демонтаж и монтаж временных ворот		шт	1	56 352,00	56 352,00	3 654,00	3 654,00	60 006,00	
1.14.5	Монтаж фасонных элементов				0,00	0,00	0,00			
1.14.6	Монтаж фасонного элемента Дз-1 (развёртка 534 мм)		м.п.	6,83	458,00	3 128,14	1 035,60	7 073,15	10 201,29	
1.14.7	Монтаж фасонного элемента Дз-2 (развёртка 360 мм)		м.п.	13,66	458,00	6 256,28	522,00	7 130,52	13 386,80	
1.14.8	Монтаж фасонного элемента Дз-3 (развёртка 180 мм)		м.п.	57,71	458,00	26 431,18	391,20	22 576,15	49 007,33	
1.14.9	Монтаж фасонного элемента Дз-4 (развёртка 140 мм)		м.п.	57,71	458,00	26 431,18	378,00	21 814,38	48 245,56	
1.14.10	Монтаж фасонного элемента Дз-5 (развёртка 220 мм)		м.п.	70,38	458,00	32 234,04	435,60	30 657,53	62 891,57	
1.14.11	Монтаж колонн (усиление перегородок)		шт	7	27 836,00	194 852,00	6 870,00	48 090,00	242 942,00	
1.14.12	Демонтаж ГКЛ 2 слоя		м2	36	890,00	32 040,00	0,00	0,00	32 040,00	
1.14.13	Монтаж профильной трубы 40x40		м.п.	12	690,00	8 280,00	348,00	4 176,00	12 456,00	
1.14.14	Монтаж ГКЛ 2 слоя		м2	36	1 290,00	46 440,00	1 250,00	45 000,00	91 440,00	
1.14.15	Увеличение дверных проёмов		шт	12	5 790,00	69 480,00	1 320,00	15 840,00	85 320,00	
1.14.16	Наливной пол толщиной до 50мм		м2	125,1	981,75	122 816,93	1 869,25	233 843,18	356 660,10	
1.14.17	Усиление площадки лестничного марша		шт	4	27 836,00	111 344,00	5 787,60	23 150,40	134 494,40	
1.14.18	Устройство стен из газобетонных блоков		м3	1,87	5 197,50	9 719,33	10 659,00	19 932,33	29 651,66	
1.14.19	Облицовка ступеней плиткой на лестничной клетке		шт	24	2 832,00	67 968,00	1 956,00	46 944,00	114 912,00	
1.14.20	Штукатурка откосов Ролл ворот в цеху		м.п.	90	866,26	77 963,40	435,60	39 204,00	117 167,40	
1.14.22	Демонтаж перегородок ГКЛВ перед кладкой газоблока		м2	35,20	1 620,00	57 024,00	0,00	0,00	57 024,00	
1.14.23	Монтаж перегородок после кладки газоблока		м2	22,60	2 320,00	52 432,00	4 769,33	107 786,86	160 218,86	
1.14.24	Защивка дверного проёма и ригеля ГКЛ		м2	1,44	2 320,00	3 340,80	1 600,00	2 304,00	5 644,80	
1.14.25	Устройство и обрамление дверных проёмов		м2	1,53	4 600,00	7 038,00	1 160,00	1 774,80	8 812,80	
1.14.26	Окраска крестовых связей за 2 раза		м2	4,00	2 666,67	10 666,68	3 261,33	13 045,32	23 712,00	
1.14.27	Увеличение проходов в покрытии АЕК 1300x1000		шт	1,00	9 091,58	9 091,58	3 491,31	3 491,31	12 582,89	
1.14.28	Увеличение проходов в покрытии АЕК 700x700		шт	2,00	9 091,58	18 183,16	3 491,31	6 982,62	25 165,78	
1.14.29	Увеличение проходов в покрытии АЕК 900x600		шт	2,00	9 091,58	18 183,16	3 491,31	6 982,62	25 165,78	
1.14.30	Увеличение проходов в покрытии АЕК 350x350		шт	2,00	9 091,58	18 183,16	3 491,31	6 982,62	25 165,78	
1.14.31	Увеличение проходов в покрытии АЕК 300x300		шт	1,00	9 091,58	9 091,58	3 491,31	3 491,31	12 582,89	
1.14.32	Увеличение проходов в покрытии АЕК 200x200		шт	1,00	9 091,58	9 091,58	3 491,31	3 491,31	12 582,89	

СД



1.14.33	Устройство проходки в плите перекрытия АБК 1300х1000		шт	1,00	13 165,33	13 165,33	13 165,33	6 226,67	6 226,67	19 392,00
1.14.34	Устройство проходки в плите перекрытия АБК 650х650		шт	1,00	13 165,33	13 165,33	13 165,33	6 226,67	6 226,67	19 392,00
1.14.35	Устройство проходки в плите перекрытия АБК 600х500		шт	1,00	13 165,33	13 165,33	13 165,33	6 226,67	6 226,67	19 392,00
1.14.36	Устройство проходки в стене ГКЛ АБК 800х600		шт	1,00	9 091,58	9 091,58	9 091,58	3 491,31	3 491,31	12 582,89
1.14.37	Устройство проходки в стене ГКЛ АБК 500х400		шт	1,00	9 091,58	9 091,58	9 091,58	3 491,31	3 491,31	12 582,89
1.14.38	Проходки в стене сэндвича 880х660		шт	2,00	9 091,58	18 183,16	18 183,16	6 982,62	6 982,62	25 165,78
1.14.39	Устройство просмотровых лючков 500х500 с врезкой замка		шт	15,00	5 466,67	82 000,05	82 000,05	4 673,33	70 099,95	152 100,00
1.14.40	Окраска металлической лестницы		м2	8,00	3 826,67	30 613,36	30 613,36	3 327,47	26 615,76	57 233,12
1.14.41	Заполнение пространства между перегородками и профильным листом		м.п.	62,05	1 933,33	119 963,13	119 963,13	2 640,00	163 812,00	283 775,13
1.14.42	Заполнение пространства между несущими двугаром и плитой перекрытия газоблоком на пену 31 м.п. 1,85		м3	1,85	4 653,33	8 608,66	8 608,66	10 520,00	19 462,00	28 070,66
1.14.43	Установка пластиковых дверей		шт	27,00	6 236,40	168 382,80	168 382,80	30 480,00	822 960,00	991 342,80
1.14.44	Устройство армирования пола сеткой арм. ШБ А500С ячейкой 150х150 мм		тн	0,93	0,00	0,00	0,00	133 520,00	124 173,60	124 173,60
1.14.45	Пандус металлический		шт	4,00	29 472,00	117 888,00	117 888,00	8 136,00	32 544,00	150 432,00
1.14.46	Монтаж фасонного элемента над окном лестничной клетки		м.п.	5,00	549,60	2 748,00	2 748,00	1 242,72	6 213,60	8 961,60
1.14.48	Душевые перегородки		компл	8	6 300,00	50 400,00	50 400,00	10 500,00	84 000,00	134 400,00
1.14.49	Сантехнические перегородки		компл	9	6 900,00	62 100,00	62 100,00	12 000,00	108 000,00	170 100,00
1.14.50	Шлифовка поверхности покрытия с использованием порошкового упрочнителя		м2	55	1 500,00	82 500,00	82 500,00	480,00	26 400,00	108 900,00
2	130-23-ПС. Пожарная сигнализация									9 144 690,65
2.1	Сервер "Орион Про"		компл.	1	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	38 400,00
2.2	Прибор приемно-контрольный и управления пожарный	Сиренус	шт.	1	4 200,00	4 200,00	4 200,00	32 333,60	32 333,60	36 533,60
2.3	Шкаф пожарной сигнализации	ШПС-24 исп.12	шт.	4	4 200,00	16 800,00	16 800,00	28 173,60	112 694,40	129 494,40
2.4	Монтажный комплект	МК-1 ШПС	шт.	4	1 800,00	7 200,00	7 200,00	1 120,00	4 480,00	11 680,00
2.5	Аккумулятор 12 В, 17 А/ч		шт.	4	400,00	1 600,00	1 600,00	5 668,00	22 672,00	24 272,00
2.6	Источник питания резервированный	РИП-24 исп.56 (РИП-24-4/40М3-Р-RS)	шт.	2	3 000,00	6 000,00	6 000,00	12 612,36	25 224,72	31 224,72
2.7	Аккумулятор 12 В, 40 А/ч	АКБ 12/40	шт.	8	400,00	3 200,00	3 200,00	6 304,92	50 439,36	53 639,36
2.8	Источник питания резервированный	РИП-24 исп.51 (РИП-24-2/ПП-Р-RS)	шт.	2	3 000,00	6 000,00	6 000,00	7 927,92	15 855,84	21 855,84
2.9	Аккумулятор 12 В, 7 А/ч	АКБ 12/7	шт.	2	400,00	800,00	800,00	2 407,01	4 814,02	5 614,02
2.10	Пульт контроля и управления	C2000-M	шт.	1	2 600,00	2 600,00	2 600,00	11 375,52	11 375,52	13 975,52
2.11	Блок контроля и индикации	C2000-БКМ в.3.xx (2xRS-485)	шт.	2	3 000,00	6 000,00	6 000,00	9 024,14	18 048,28	24 048,28
2.12	Контроллер двухпроводной линии связи	C2000-КДП-2M исп.01	шт.	11	2 600,00	28 600,00	28 600,00	5 006,04	55 066,44	83 666,44
2.13	Блок контрольно-пусковой	C2000-КПБ	шт.	4	2 600,00	10 400,00	10 400,00	4 564,56	18 258,24	28 658,24
2.14	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный аналого-адресный	ДИП-34А-04	шт.	135	1 200,00	162 000,00	162 000,00	1 901,80	256 743,00	418 743,00

СД

Р

2.15	Извещатель пожарный линейный однопозиционный адресный	C2000-ИПДЛ исп.120	шт.	42	3 400,00	142 800,00	28 860,00	1 212 120,00	1 354 920,00	
2.16	Кронштейн юстировочный для монтажа линейного извещателя	Кронштейн 152	шт.	42	1 200,00	50 400,00	1 200,00	50 400,00	100 800,00	
2.17	Извещатель пожарный ручной адресный	ИПР 513-3АМ исп.01	шт.	18	1 200,00	21 600,00	1 121,80	20 192,40	41 792,40	
2.18	Блок разветвительно-изолирующий	БРИЗ	шт.	4	1 000,00	4 000,00	641,16	2 564,64	6 564,64	
2.20	Преобразователь интерфейсов	RS-FX-SM40	шт.	4	3 200,00	12 800,00	11 575,20	46 300,80	59 100,80	
2.24	Патч-корд волоконно-оптический LC/UPC-LC/UPC 50 м	FC-D22-9-LC/UPC-LC/UPC-H-50M+LSZH-YL	шт.	4	300,00	1 200,00	2 825,04	11 300,16	12 500,16	
2.25	Патч-корд волоконно-оптический LC/UPC-LC/UPC 1 м	FC-D22-9-LC/UPC-LC/UPC-H-1M+LSZH-YL	шт.	4	300,00	1 200,00	790,00	3 160,00	4 360,00	
2.26	Оповещатель охранно-пожарный световой (табло)	ЛЮКС-24 "Выход"	шт.	10	1 200,00	12 000,00	368,00	3 680,00	15 680,00	
2.27	Оповещатель охранно-пожарный световой (табло)	ЛЮКС-24 "Стрелка влево"	шт.	9	1 200,00	10 800,00	368,00	3 312,00	14 112,00	
2.28	Оповещатель охранно-пожарный световой (табло)	ЛЮКС-24 "Стрелка вправо"	шт.	9	1 200,00	10 800,00	368,00	3 312,00	14 112,00	
2.29	Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой	Маяк-24-КПМ2	шт.	38	1 200,00	45 600,00	656,00	24 928,00	70 528,00	
2.30	Комбинированный оповещатель со сиреной	Г-24КПР	шт.	30	1 200,00	36 000,00	545,04	16 351,20	52 351,20	
2.31	Оповещатель охранно-пожарный звуковой	Маяк-24-3М2	шт.	54	1 200,00	64 800,00	270,00	14 580,00	79 380,00	
2.32	Модуль подключения нагрузки	МПН	шт.	80	100,00	8 000,00	71,76	5 740,80	13 740,80	
2.33	Блок сигнально-пусковой адресный	C2000-СПМ2/220	шт.	77	3 200,00	246 400,00	3 692,40	284 314,80	530 714,80	
2.34	Устройство коммутационное	УК-ВК04	шт.	22	2 600,00	57 200,00	1 365,00	30 030,00	87 230,00	
2.35	Кнопка "Тест"		шт.	77	1 200,00	92 400,00	1 250,00	96 250,00	183 522,00	
2.36	Шкаф контрольно-пусковой	ШКП-18RS (M)	шт.	1	4 500,00	4 500,00	32 633,64	32 633,64	37 133,64	
2.37	Шкаф контрольно-пусковой	ШКП-10RS (M)	шт.	1	4 500,00	4 500,00	31 318,56	31 318,56	35 818,56	
2.38	Лоток перфорированный 100x50x3000	35262	м	552	380,00	209 760,00	538,00	296 976,00	506 736,00	
2.39	Перегородка для лотка	36480	м	552	100,00	55 200,00	292,80	161 625,60	216 825,60	
2.40	Крышка с заземлением на лоток основание 100 L3000	35522	м	552	120,00	66 240,00	209,22	115 489,44	181 729,44	
2.41	Лоток 50x50 L=3000 перфорированный	35260	м	150	640,00	96 000,00	375,00	56 250,00	152 250,00	
2.43	Угол СРО 90 горизонтальный 90° 100x50	36002K	шт.	9	1 200,00	10 800,00	1 620,80	14 587,20	25 387,20	
2.44	Крышка S5 CPO90 90x100 угла горизонтального	38002	шт.	8	120,00	960,00	839,40	6 715,20	7 675,20	
2.45	Угол CS 90 вертикальный внутренний 90° 100x50	36662K	шт.	4	1 200,00	4 800,00	1 892,00	7 568,00	12 368,00	
2.46	Крышка S5 CS90 90x100 угла вертикального внутреннего	38202	шт.	4	120,00	480,00	644,02	2 576,08	3 056,08	
2.47	Демонтаж и перенос Извещателя пожарного линейного в комплекте с отражателем	C2000-ИПДЛ исп.120	шт.	16	5 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	существующий
2.48	Легкая консоль для лотков с основанием 100 мм	BBL3010	шт.	120	270,00	32 400,00	131,60	15 792,00	48 192,00	
2.49	Траверса 30x17 мм		м	10	200,00	2 000,00	127,10	1 271,00	3 271,00	
2.50	Саморез со сверлом		шт.	100	10,00	1 000,00	11,50	1 150,00	2 150,00	
2.53	Кронштейн индивидуального изготовления L=1250		шт.	180	412,80	74 304,00	1 552,80	279 504,00	353 808,00	
2.54	Стандартный анкер с болтом M8	СМ430850	шт.	360	25,00	9 000,00	83,02	29 887,20	38 887,20	

2.55	Винт для электрического соединения М5х8	СМ030508	шт.	100	15,00	1 500,00	10,20	1 020,00	2 520,00
2.56	Труба гофрированная ПВХ легкая серая D20	91920	м	4 500	35,00	157 500,00	21,60	97 200,00	254 700,00
2.57	Сюба металлическая однополюсовая D20	СМО 19-20	шт.	9 000	5,00	45 000,00	2,60	23 400,00	68 400,00
2.58	Металлический дюбель для газобетона 6х32	СМ280632	шт.	9 000	5,00	45 000,00	14,88	133 920,00	178 920,00
2.59	Саморез с пресс-шайбой 4.2х32	СМ275032	шт.	9 000	5,00	45 000,00	1,82	16 380,00	61 380,00
2.60	Коробка опстоякая 100х100х50мм	FSB11404	шт.	160	800,00	128 000,00	1 063,97	170 235,20	298 235,20
2.61	Кабель опестойкий	КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х1,0	м	3 947	124,00	489 428,00	46,50	183 535,50	672 963,50
2.62	Кабель опестойкий	КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х1,5	м	3 506	124,00	434 744,00	96,92	339 801,52	774 545,52
2.63	Кабель опестойкий	КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х0,75	м	468	124,00	58 032,00	165,12	77 276,16	135 308,16
2.64	Кабель опестойкий	КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х0,5	м	546	124,00	67 704,00	132,53	72 361,38	140 065,38
2.65	Кабель опестойкий	ПППнг(А)-FRHF 3х1,5	м	1 116	124,00	138 384,00	128,40	143 294,40	281 678,40
2.66	Аксессуары (расходные материалы, крепеж)		компл.	1	0,00	0,00	41 040,00	41 040,00	41 040,00
2.67	Пуско-наладочные работы		компл.	1	470 296,82	470 296,82	0,00	0,00	470 296,82
	Автоматизация управления воротами								
2.70	Пульт контроля и управления	С2000-М	шт.	1	2 600,00	2 600,00	11 375,52	11 375,52	13 975,52
2.71	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный	Сигнал-10	шт.	2	2 600,00	5 200,00	3 580,80	7 161,60	12 361,60
2.72	Щит с монтажной панелью 600х600х250 ЦМП-60.60.25 IP54	mb24-06-3001	шт.	2	5 000,00	10 000,00	15 188,00	30 336,00	40 336,00
2.73	Источник питания резервированный	РМП-24 исп.51 (РМП-24-2/П1,Р-PS)	шт.	2	3 000,00	6 000,00	7 929,60	15 859,20	21 859,20
2.74	Аккумулятор 12 В, 17 Ач		шт.	2	400,00	800,00	5 668,00	11 336,00	12 136,00
2.75	Светофор двухцветный светодиодный	ARGO S-24K	шт.	4	4 200,00	16 800,00	15 352,80	61 411,20	78 211,20
2.76	Устройство коммутационное	УК-ВК04	шт.	6	2 600,00	15 600,00	1 365,00	8 190,00	23 790,00
2.77	Извещатель охранный точечный магнитоактивный	ЮО 102-26 исп.00 "Аякс"	шт.	7	1 800,00	12 600,00	381,60	2 671,20	15 271,20
2.78	Кабель силовой	ПППнг(А)-FRHF 3х1,5	м	80	124,00	9 920,00	272,52	21 801,60	31 721,60
2.79	Кабель опестойкий	КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х0,75	м	236	124,00	29 264,00	116,85	27 575,59	56 839,59
2.80	Кабель опестойкий	КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х1,0	м	250	124,00	31 000,00	95,76	23 940,00	54 940,00
2.81	Коробка ответительная с кабельными вводами IP55, 100х100х50	53800	шт.	10	500,00	5 000,00	109,68	1 096,80	6 096,80
2.82	Труба гофрированная ПВХ легкая серая D20	91920	м	300	35,00	10 500,00	21,60	6 480,00	16 980,00
2.83	Аксессуары (расходные материалы, крепеж)		компл.	1	0,00	0,00	5 280,00	5 280,00	5 280,00
2.84	Пуско-наладочные работы		компл.	1	106 336,82	106 336,82	0,00	0,00	106 336,82
3	130-23-СКС. Структурированная кабельная система								3 353 768,20

С.А.А.

Q

3.1	Шкаф настенный 19", 18U, 600x301x600 мм, стеклянная дверь с перфорацией, цвет черный. IP20	SH-05F-18U600R-BK	компл.	4	4 200,00	16 800,00	32 778,00	131 112,00	147 912,00
3.2	Панель с щеточным кабельным вводом в полнотелом, 65x293 мм, цвет черный	JD04B-BK	шт.	4	1 000,00	4 000,00	3 887,00	15 548,00	19 548,00
3.3	Оптический кросс-бокс стационарный 19", 1U, 32 порта, адаптеры SC/2xLC.	CABEUS FO-19-32SC (LC DUPLX)	компл.	5	3 000,00	15 000,00	3 256,00	16 280,00	31 280,00
3.4	Питрейл с коннектором LC/UPC, 9/125 (SM), LSZH, 1,5 м	PT-LC-9	шт.	128	25,00	3 200,00	99,00	12 672,00	15 872,00
3.5	Оптический адаптер (проходной соединитель) LC-LC duplex, SM	DLC-DLC-SM	шт.	64	25,00	1 600,00	72,00	4 608,00	6 208,00
3.6	Патч-панель 19", 1U, 24 порта RJ-45, категория 5е, Dual IDC, RoHS, цвет черный	PP3-19-24-8P8C-C5E-110D	шт.	10	3 600,00	36 000,00	5 700,00	93 000,00	
3.7	Коммутатор управляемый, уровень L3, 48 портов 1 Гбит/с, 4 порта SFP+, питание по Ethernet (PoE)	Cisco Catalyst WS-C2960X-48TS-LL	шт.	3	2 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
3.8	Коммутатор управляемый, уровень L2/3, 24 10/100/1000, 2 SFP, PoE	ES-24-250W	шт.	2	2 500,00	5 000,00	94 696,92	189 393,84	194 393,84
3.10	Источник бесперебойного питания однофазный вход/выход, 1000 ВА/800 Вт	SMTSE1000RM2U	шт.	5	3 000,00	15 000,00	29 408,00	147 040,00	162 040,00
3.11	Карта мониторинга	Спутник12	шт.	5	1 800,00	9 000,00	27 000,00	135 000,00	144 000,00
3.12	Кабельный органайзер пластиковый с крышкой, глубина 53 мм, 19", 1U	CM-1U-D53-PL-COV	шт.	21	1 500,00	31 500,00	694,00	14 574,00	46 074,00
3.13	Блок розеток горизонтальный 8 розеток C13, с LED выключателем, 1U, IP20,	PH12-8C131 PTK PDU	шт.	6	2 500,00	15 000,00	2 722,42	16 334,52	31 334,52
3.14	Розетка компьютерная RJ-45 8P8C серии "Viva", установка в кабель-каналы, кат. 5е 45x25мм	45038	шт.	70	300,00	21 000,00	416,16	29 131,20	50 131,20
3.15	Розетка компьютерная RJ-45 настенная, IP66, с откидной крышкой	DIS137448150 DKC	шт.	3	300,00	900,00	5 395,00	16 185,00	17 085,00
3.16	Корпус настенной розетки компьютерной для 1 вставки	SSB3-1-WH	шт.	3	200,00	600,00	118,00	354,00	954,00
3.17	Вставка RJ-45 (8P8C), кат. 5е, 110 IDC, монтаж инструментом NE-TOOL, белая	KJNE-8P8C-C5e-90-WH	шт.	5	100,00	500,00	210,00	1 050,00	1 550,00
3.21	Шнур (патч-корд) оптический, SM 9/125 мм, дуплекс, LC-LC, 3 м	ШОС-2SM/2,0 мм-LC/UPC-LC/UPC-3,0 м	шт.	8	50,00	400,00	429,00	3 432,00	3 832,00
3.22	Патч-корд U/UTP cat. 5е, внешняя оболочка LSZH, 4 пары, RJ45-RJ45, длина 1 м, серый	PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-1MLSZH-GY	шт.	50	50,00	2 500,00	285,00	14 250,00	16 750,00
3.23	Патч-корд U/UTP cat. 5е, внешняя оболочка LSZH, 4 пары, RJ45-RJ45, длина 3 м, серый	PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-3MLSZH-GY	шт.	43	50,00	2 150,00	590,00	25 370,00	27 520,00
3.25	Кабельный короб 80x40 с крышкой на защелке, с направляющими для разделителей, ПВХ, белый, L=2м	01781	м	39,2	300,00	11 760,00	398,52	15 621,98	27 381,98
3.26	Разделитель (перегородка) пространства короба на секции, L=2	09514	м	39,2	200,00	7 840,00	91,67	3 593,46	11 433,46
3.27	Угол внутренний изменяемый 80x40 изменяемый (70-120°), белый	01724	шт.	12	50,00	600,00	516,67	6 200,04	6 800,04
3.28	Угол внешний 80x40мм изменяемый (70-120°), белый	01708	шт.	4	50,00	200,00	551,68	2 206,72	2 406,72
3.29	Рамка-суппорт 2-модульная для электроустановочных изделий "Viva", 45x50 мм, белый	10043	шт.	16	100,00	1 600,00	102,24	1 635,84	3 235,84
3.30	Накладка на стык профиля 80x40, белый	00823	шт.	12	25,00	300,00	38,33	459,96	759,96
3.31	Накладка на стык крыши 80x40, белый	00886	шт.	12	25,00	300,00	78,34	940,08	1 240,08
3.33	Заглушка 80x40, белый	00871	шт.	8	25,00	200,00	131,68	1 053,44	1 253,44
3.36	Лоток 50x100 L=3000 перфорированный	35262	м	603	380,00	229 140,00	538,00	324 414,00	553 554,00
3.37	Перегородка SEP для лотка, высота 50 мм, L=3 м	36480	м	24	100,00	2 400,00	282,80	6 787,20	9 187,20
3.38	Крышка на лоток с заземлением, основание 100 мм, L=3 м, толщина 0,6 мм	35522	м	603	120,00	72 360,00	209,22	126 159,66	198 519,66
3.39	Угол CS 90 вертикальный внутренний 90° 100x50	3662K	шт.	4,00	1 200,00	4 800,00	1 892,00	7 568,00	12 368,00
3.40	Угол CPO 90° 100x50 мм	3602K	шт.	9	1 200,00	10 800,00	1 620,80	14 587,20	25 387,20

с.с.с.

с.с.с.

3.43	Легкая консоль для лотков с основанием 100 мм. Крепление к стене	BBL3010	шт.	8	270,00	2 160,00	131,60	1 052,80	3 212,80	
3.41	Болт М6	CM020612	шт.	909	0,00	0,00	7,40	6 726,60	6 726,60	
3.42	Гайка М6	CM100600	шт.	909	0,00	0,00	5,70	5 181,30	5 181,30	
3.44	Стандартный анкер с болтом М8	CM430850	шт.	240	25,00	6 000,00	83,02	19 924,80	25 924,80	
3.45	Винт для соединения крышек лотков	CM030508	шт.	120	15,00	1 800,00	10,20	1 224,00	3 024,00	
3.46	Кабель волоконно-оптический 9/125 одномодовый, 16 волокон, для внутренней прокладки, LSZH		м	1160	168,00	194 880,00	163,36	189 499,28	384 379,28	
3.47	Кабель витая пара неэкранированный U/UTP 4x2x0,51 категория 5е, материал оболочки LSZH (нг(А)-HF)	UUTP4-C5E-S24-IN-LSZH-GY-305	м	3050	112,00	341 600,00	89,12	271 816,00	613 416,00	
3.48	Труба гофрированная ПВХ легкая серая D20	91920	м	100	35,00	3 500,00	21,60	2 160,00	5 660,00	
3.49	Держатель с защелкой и дюбелем d=20 мм	51320	шт.	200	10,00	2 000,00	24,40	4 880,00	6 880,00	
3.50	Универсальная противопожарная пена	CP620	шт.	3	0,00	0,00	6 342,00	19 026,00	19 026,00	
3.51	Лента ламинарованная для маркирования, черный текст на белом фоне, термотрансферная печать, шир 12 мм, дл 8м	Vell-231	шт.	4	0,00	0,00	1 288,02	5 072,08	5 072,08	
3.52	Лента ламинарованная для маркирования, черный текст на белом фоне, термотрансферная печать, шир 9 мм	Vell-221	шт.	4	0,00	0,00	1 146,00	4 584,00	4 584,00	
3.53	Аксессуары (расходные материалы, крепеж)		компл.	1	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
3.54	Пуско-наладочные работы		компл.	1	225 969,82	225 969,82	0,00	0,00	225 969,82	
3.55	Траверса 30x17 мм		м	40,00	200,00	8 000,00	127,10	5 084,00	13 084,00	
3.56	Кронштейн для лотка 200 мм		шт.	134,00	270,00	36 180,00	668,33	89 556,22	125 736,22	
3.57	Шпилька М8x2000		шт.	30,00	300,00	9 000,00	170,52	5 115,60	14 115,60	
3.58	Гайка М8		шт.	332,00	0,00	0,00	3,06	1 015,92	1 015,92	
3.59	Шайба М8		шт.	332,00	0,00	0,00	6,77	2 247,64	2 247,64	
4	130-23-СОТ. Система охранного телевидения								1 763 426,34	
4.1	IP-камера уличная цилиндрическая. Разрешение 2 Мп, 1/2.8" Progressive	DS-2CD2623G2-IZS	шт.	10	2 800,00	28 000,00	32 600,00	326 000,00	354 000,00	
4.2	IP-камера уличная купольная. Разрешение 2 Мп, 1/2.8" Progressive Scan CMOS	DS-2CD2123G2-IS	шт.	24	2 800,00	67 200,00	19 400,00	465 600,00	532 800,00	
4.3	Кронштейн для крепления IP-камер		шт.	10	3 360,00	33 600,00	5 390,00	53 900,00	87 500,00	
4.4	Монтажная коробка для IP-камер	JB3-115W	шт.	34	500,00	17 000,00	621,84	21 142,56	38 142,56	
4.5	Коммутатор управляемый, уровень L3, 16 портов PoE 10/100M RJ45	SW-216 версия 3	шт.	4	2 400,00	9 600,00	42 816,48	171 265,92	180 865,92	
4.6	Шнур (патч-корд) оптический, SM9/125 мкм, дуплекс, LC-LC, 3 м	130202-02793	шт.	4	50,00	200,00	362,00	1 448,00	1 648,00	
4.7	Патч-корд U/UTP cat. 5е, внешняя оболочка LSZH, 4 пары, RJ45-RJ45, длина 1 м, серый	PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-1M-LSZH-GY	шт.	34	50,00	1 700,00	285,00	9 690,00	11 390,00	
4.9	Коннектор RJ45 cat.5E неэкранированный	RNSRJ45U	шт.	34	25,00	850,00	32,00	1 088,00	1 938,00	
4.10	Кабель витая пара неэкранированный U/UTP 4x2x0,51 кат. 5е, материал оболочки LSZH (нг(А)-HF)	UUTP4-C5E-S24-IN-LSZH-GY-305	м	2 135	124,00	264 740,00	72,60	155 001,00	419 741,00	
4.11	Универсальная противопожарная пена	CP620	шт.	2	960,00	1 920,00	6 342,00	12 684,00	14 604,00	
4.12	Стяжка нейлоновая неоткрывающаяся, безгалогенная, 300x3 6 мм	GT-300IBC	шт.	100	0,00	0,00	5,84	584,00	584,00	

Handwritten signature

Handwritten signature

4.13	Лента ламинированная для маркирования, черный текст на белом фоне, термотрансферная печать, шир 12 мм	Vell-231	шт.	2	0,00	0,00	1 268,02	2 536,04	2 536,04
4.14	Труба гофрированная ПВХ легкая серая D20	91920	м	100	35,00	3 500,00	21,60	2 160,00	5 660,00
4.15	Держатель с защитой и дюбелем d=20 мм	51320	шт.	200	10,00	2 000,00	24,40	4 880,00	6 880,00
4.16	Аксессуары (расходные материалы, крепеж)		компл.	1	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
4.17	Пуско-наладочные работы		компл.	1	91 136,82	91 136,82	0,00	0,00	91 136,82
5	130-23-301. Электрическое освещение								1 385 137,27
5.1	Демонтаж светильников		шт.	217	1 080,00	234 360,00	0,00	0,00	234 360,00
5.3	Щит управления освещением	ЩУ01	шт.	1	5 000,00	5 000,00	149 982,14	149 982,14	154 982,14
5.16	Кабель силовой	ППГнг(А)-FRHF 3x2.5	м	340,00	124,00	42 160,00	184,00	62 560,00	104 720,00
5.6	Светодиодный светильник промышленный 180Вт, без БАП	RVH-07-660-180-3-5000-70	шт.	205	2 000,00	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00
5.7	Светодиодный светильник промышленный 180Вт, с БАП	RVH-07-660-180-3-5000-70-E	шт.	12	2 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
5.10	Лоток 50x50 L=3000 перфорированный	35260	м	144	640,00	92 160,00	375,00	54 000,00	146 160,00
5.11	Крышка L=3000 для лотков шириной 50мм	35520	м	144	120,00	17 280,00	158,92	22 884,48	40 164,48
5.13	Профиль 21x41x1.5 L=3000 С-образный	BPL2130	шт.	36	300,00	10 800,00	1 673,52	60 246,72	71 046,72
5.14	Коробка распаянная 80x80x40мм IP44 серия	53700	шт.	205	200,00	41 000,00	116,42	23 866,10	64 866,10
5.16	Шпилька M8x2000	CM200802	шт.	16	300,00	4 800,00	170,52	2 728,32	7 528,32
5.17	Шайба M8	CM120800	шт.	130	0,00	0,00	6,77	880,10	880,10
5.18	Гайка M8	CM110800	шт.	130	0,00	0,00	3,06	397,80	397,80
5.20	Коробка ответвительная с кабельными вводами, из термопласта, 4 полюса	FSB1104	шт.	13	800,00	10 400,00	1 063,97	13 831,61	24 231,61
5.21	Аксессуары (расходные материалы, крепеж)		компл.	1	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
5.22	Пуско-наладочные работы		компл.	1	87 800,00	87 800,00	0,00	0,00	87 800,00
6	130-23-302. Электрическое освещение								1 095 019,43
6.1	Щит распределительный навесного исполнения	ЩО	шт.	1	5 000,00	5 000,00	44 797,87	44 797,87	49 797,87
6.2	Провод силовой желто-зеленый	ПутВнг(А)-LS 1x6	м	185	124,00	22 940,00	86,52	16 006,20	38 946,20
6.3	Кабель силовой	ППГнг(А)-HF 3x2.5	м	358	124,00	44 392,00	142,00	50 836,00	95 228,00
6.4	Кабель силовой	ППГнг(А)-HF 3x1.5	м	932	124,00	115 568,00	92,52	86 228,64	201 796,64
6.5	Кабель силовой	ППГнг(А)-FRHF 3x1.5	м	140	124,00	17 360,00	101,52	14 212,80	31 572,80
6.6	Светодиодный светильник VARTON A070 2.0 20 Вт 4000 К IP40 с рассеивателем опал	V1-A0-0LL70-010PO-4002040	шт.	77	2 000,00	154 000,00	0,00	0,00	154 000,00
6.7	Светодиодный светильник 20 Вт 4000 К IP40 с БАП	VARTON A070 2.0 EM 1h	шт.	14	2 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00

6.8	Светодиодный светильник VARTON DL-01 круглый встраиваемый 190x70 мм 25 W 4000 К IP54	V1-R0-00083-10000-4402540	шт.	42	2 000,00	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00	поставка Подрядчика
6.9	Светодиодный светильник VARTON ЖКХ круг 10 W IP65 185x70 мм антиваздушный 4000 Кг	V1-U0-00005-21000-6501040	шт.	3	2 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	поставка Подрядчика
6.12	Выключатель однополосный для открытой установки, одноклавишный, ~220В, 10А, IP54		шт.	2	500,00	1 000,00	482,00	964,00	1 964,00	
6.13	Выключатель для скрытой установки, одноклавишный, ~220В, 10А, IP20		шт.	20	500,00	10 000,00	482,00	9 640,00	19 640,00	
6.14	Переключатель проходной ОП Этод 1-кл. для открытой установки IP20, 10А, 250В	BA10-004B	шт.	4	500,00	2 000,00	243,00	972,00	2 972,00	
6.15	Переключатель Aing-sonel одноклавишный перекрестный открытая установка серый IP44	254.1A	шт.	4	500,00	2 000,00	485,00	1 940,00	3 940,00	
6.16	Розетка силовая Viva 2 модуля белая	45005	шт.	38	500,00	19 000,00	590,00	22 420,00	41 420,00	
6.17	Коробка ответвительная с кабельными вводами IP55, 150x110x70	54000	шт.	8	200,00	1 600,00	338,00	2 704,00	4 304,00	
6.18	Лоток 50x100 L=3000 перфорированный	35262	м	39	640,00	24 960,00	538,00	20 982,00	45 942,00	
6.19	Труба D=20 гибкая гофрированная не распространяющая горение	91920	м	940	35,00	32 900,00	21,60	20 304,00	53 204,00	
6.20	Крышка на лоток с заземлением, основание 100 мм, L=3 м	35522	м	39	150,00	5 850,00	209,22	8 159,58	14 009,58	
6.21	Профиль 21x41x1,5 L=3000 С-образный	BPL2130	шт.	2	300,00	600,00	1 673,52	3 347,04	3 947,04	
6.22	Шпилька M8x2000	CM200802	шт.	7	300,00	2 100,00	149,84	1 048,88	3 148,88	
6.23	Шайба M8	CM120800	шт.	72	0,00	0,00	4,48	322,56	322,56	
6.24	Гайка M8	CM110800	шт.	72	0,00	0,00	3,06	220,32	220,32	
6.25	Анкер M8 латунный разрезной	CM 410831	шт.	52	25,00	1 300,00	78,50	4 082,00	5 382,00	
6.26	Болт M6x12 с шестигранной головкой DIN 933, оцинкованная сталь	CM020612	шт.	74	0,00	0,00	4,99	369,26	369,26	
6.27	Шайба M6	CM120600	шт.	74	0,00	0,00	2,27	167,98	167,98	
6.28	Гайка M6	CM110600	шт.	74	0,00	0,00	1,54	113,96	113,96	
6.29	Коробка распаечная 80x80x40мм IP44 серая	53700	шт.	71	200,00	14 200,00	116,42	8 265,82	22 465,82	
6.30	Держатель с защелкой и дюбелем d=20 мм	51320	шт.	1 408	10,00	14 080,00	24,40	34 355,20	48 435,20	
6.32	Сюба металлическая однополюсная D20	CMO 19-20	шт.	472	0,00	0,00	2,60	1 227,20	1 227,20	
6.33	Аксессуары (расходные материалы, крепеж)		компл.	1	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
6.34	Пуско-наладочные работы		компл.	1	105 879,72	105 879,72	0,00	0,00	105 879,72	
6.35	Саморез с пресс-шайбой 4.2x32	CM275032	шт.	472	5,00	2 360,00	1,82	859,04	3 219,04	
6.36	Металлический дюбель для газобетона 6x32	CM280632	шт.	472	5,00	2 360,00	14,88	7 023,36	9 383,36	
7	130-23-ЭМ1. Силовое электрооборудование								948 557,12	
7.1	Щит распределительный, навесного исполнения	ШУВ АБК	шт.	1	5 000,00	5 000,00	37 189,70	37 189,70	42 189,70	
7.2	Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный	ППГнг(А)-HF 5x16	м	17,5	142,00	2 485,00	1 392,00	24 360,00	26 845,00	
7.3	Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный	ППГнг(А)-HF 5x2.5	м	79	124,00	9 796,00	248,00	19 592,00	29 388,00	
7.4	Кабель силовой	ППГнг(А)-HF 3x6	м	41	124,00	5 084,00	334,00	13 694,00	18 778,00	

С.А.

[Подпись]

7.5	Кабель силовой	ППГнг(А)-HF 3x2.5	м	50	124,00	6 200,00	142,00	7 100,00	13 300,00
7.6	Щит силовой	ЩР-АБК 2(е)	шт.	1	5 000,00	5 000,00	47 351,30	47 351,30	52 351,30
7.7	Щит силовой	ЩР-АБК 2(р)	шт.	1	5 000,00	5 000,00	74 892,30	74 892,30	79 892,30
7.8	Профиль 21x41x1,5 L=3000 С-образный	ВР-2130	шт.	3	300,00	900,00	1 673,52	5 020,56	5 920,56
7.9	Кабель силовой	ППГнг(А)-FRHF 5x4	м	11	124,00	1 364,00	436,00	4 796,00	6 160,00
7.10	Шпилька М8x2000	СМ200802	шт.	6	300,00	1 650,00	170,52	937,86	2 587,86
7.11	Шайба М8	СМ120800	шт.	102	0,00	0,00	6,77	690,54	690,54
7.12	Гайка М8	СМ110800	шт.	52	0,00	0,00	3,07	159,64	159,64
7.13	Кабель силовой	ППГнг(А)-HF 5x6	м	10	124,00	1 240,00	470,00	4 700,00	5 940,00
7.14	Кабель силовой	ППГнг(А)-HF 3x1.5	м	196	124,00	24 304,00	92,52	18 133,92	42 437,92
7.15	Панель ППУ в комплекте с АБР, навесного исполнения с двумя вводами на 63А	ППУ	шт.	1	5 400,00	5 400,00	97 756,36	97 756,36	103 156,36
7.16	Труба D=20 гибкая гофрированная не распространяющая горение	91932	м	40	35,00	1 400,00	47,52	1 900,80	3 300,80
7.18	Сюба металлическая	СМД-П 38-40	шт.	200	0,00	0,00	28,32	5 664,00	5 664,00
7.22	Аксессуары (расходные материалы, крепеж)		шт.	1	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00
7.23	Пуско-наладочные работы		компл.	1	91 136,82	91 136,82	0,00	0,00	91 136,82
7.24	Провод силовой желто-зеленый	ПУГВнг(А)-LS 1x25	м	8	240,00	1 920,00	310,08	2 480,64	4 400,64
7.25	Провод силовой желто-зеленый	ПУГВнг(А)-LS 1x6	м	41	124,00	5 084,00	86,52	3 547,32	8 631,32
7.26	Провод силовой желто-зеленый	ПУГВнг(А)-LS 1x70	м	9	240,00	2 160,00	1 124,00	10 116,00	12 276,00
7.27	Кабель силовой	ППГнг(А)-FRHF 5x10	м	195	124,00	24 180,00	1 054,00	205 530,00	229 710,00
7.28	Кабель силовой	ППГнг(А)-HF 1x50	м	115	240,00	27 600,00	820,80	94 392,00	121 992,00
7.29	Лоток 50x200 L=3000 перфорированный	35264	м	17,3	640,00	11 072,00	755,02	13 061,85	24 133,85
7.30	Угол плоский		шт.	5	50,00	250,00	360,00	1 800,00	2 050,00
7.31	Угол внешний		шт.	1	50,00	50,00	551,68	551,68	601,68
7.32	Угол внутренний		шт.	1	50,00	50,00	516,67	516,67	566,67
7.33	Траверса 30x17		шт.	10	200,00	1 920,00	127,10	1 220,16	3 140,16
7.34	Гайка М6		шт.	720	0,00	0,00	1,54	1 108,80	1 108,80
7.35	Болт М6		шт.	28	0,00	0,00	7,40	207,20	207,20
8	130-23-ЭМ2. Силовое электрооборудование								13 571 528,03
8.1	Щит распределительный навесного исполнения	ЩР1...ЩР19	шт.	19	4 800,00	91 200,00	19 860,00	377 340,00	468 540,00
8.2	Ящик силовой с рубильником и штепсельным разъёмом 63А	ЯВЗШ-31 100А IP54 ППН-33 100А (ЯВЗШ-31М-54)	шт.	65	2 400,00	156 000,00	8 794,00	571 610,00	727 610,00
	Щит силовой мобильного блок-контейнера	ЩС-МБК-1-ЩС-МБК-3	шт.	3	5 000,00	15 000,00	21 486,00	64 458,00	79 458,00

С.А.А.

С.А.А.

8.4	Щит управления воротами		шт.	1	5 000,00	5 000,00	48 392,74	48 392,74	53 392,74
8.5	Щит управления воротами		шт.	1	5 000,00	5 000,00	82 839,95	82 839,95	87 839,95
8.6	Щит управления компрессорами		шт.	2	4 800,00	9 600,00	58 964,00	117 928,00	127 528,00
8.7	Щкаф питания вентиляции		шт.	1	5 000,00	5 000,00	116 088,25	116 088,25	121 088,25
8.8	Щит питания оборудования СКС		шт.	1	5 000,00	5 000,00	54 834,00	54 834,00	59 834,00
8.9	Щит питания компрессоров		шт.	1	5 000,00	5 000,00	23 834,76	23 834,76	28 834,76
8.10	Щит питания светильников 12 В		шт.	1	5 000,00	5 000,00	33 581,83	33 581,83	38 581,83
8.11	Ящик с понижающими трансформаторами с розеткой		шт.	1	1 800,00	1 800,00	5 740,00	5 740,00	7 540,00
8.12	Выключатель автоматический Зр, Iном=16 А, Icu=10 кА, хар. С	ЯТП-0,25-2 У3 12В	шт.	1	960,00	960,00	2 874,00	2 874,00	3 834,00
8.13	Выключатель автоматический трехполюсный 50А, хар. С	ВА47-100-3С16-УХЛ3 (10А)	шт.	12	960,00	11 520,00	2 979,12	35 749,44	47 269,44
8.14	Выключатель автоматический трехполюсный 200А, хар. С	ВА47-100-3С50-УХЛ3 318143 ВА57-35 200А РЭ2000А 108594	шт.	2	960,00	1 920,00	6 916,80	13 833,60	15 753,60
8.15	Выключатель автоматический ОрбMat 200 А, 690 В, 25 кА	D250L-TM200-УХЛ3 291420	шт.	2	960,00	1 920,00	28 156,80	56 313,60	58 233,60
8.16	Выключатель автоматический 320 А, 690 В, 40 кА	BA57-39-340010-320A-3200- 690AC-УХЛ3 109881	шт.	1	960,00	960,00	21 761,04	21 761,04	22 721,04
8.17	Кабель силовой	ППГнг(А)-HF 1x120	м	273,6	240,00	65 664,00	1 615,01	441 866,74	507 530,74
8.18	Кабель силовой	ППГнг(А)-HF 5x70	м	35,85	240,00	8 604,00	4 959,36	177 793,06	186 397,06
8.19	Кабель силовой	ППГнг(А)-HF 1x50	м	115	240,00	27 600,00	820,80	94 392,00	121 992,00
8.20	Кабель силовой	ППГнг(А)-HF 1x35	м	1 028,40	240,00	246 816,00	462,12	475 244,21	722 060,21
8.21	Кабель силовой	ППГнг(А)-HF 5x16	м	1 419	142,00	201 498,00	1 392,00	1 975 248,00	2 176 746,00
8.22	Кабель силовой	ППГнг(А)-HF 5x10	м	329,40	124,00	40 845,60	912,00	300 412,80	341 258,40
8.23	Кабель силовой	ППГнг(А)-HF 5x6	м	264,50	124,00	32 798,00	470,00	124 315,00	157 113,00
8.24	Кабель силовой	ППГнг(А)-HF 5x4	м	361,50	124,00	44 826,00	382,00	138 093,00	182 919,00
8.25	Кабель силовой	ППГнг(А)-HF 5x2,5	м	306	124,00	37 944,00	248,00	75 888,00	113 832,00
8.26	Кабель силовой	ППГнг(А)-HF 3x6	м	700	124,00	86 800,00	328,01	229 607,00	316 407,00
8.27	Кабель силовой	ППГнг(А)-HF 3x2,5	м	962,90	124,00	119 399,60	142,00	136 731,80	256 131,40
8.28	Кабель силовой	ППГнг(А)-HF 3x1,5	м	303,80	124,00	37 671,20	92,52	28 107,58	65 778,78
8.29	Провод силовой желто-зеленый 1x95	ПуГВнг(А)-LS 1x95	м	10	240,00	2 400,00	1 238,57	12 385,70	14 785,70
8.30	Провод силовой желто-зеленый 1x25	ПуГВнг(А)-LS 1x25	м	132,5	240,00	31 800,00	310,08	41 085,60	72 885,60
8.31	Провод силовой желто-зеленый 1x6	ПуГВнг(А)-LS 1x6	м	1 375	124,00	170 500,00	86,52	119 965,00	289 465,00
8.32	Наконечник кабельный медный луженый	ТМЛ 120-10-17	шт.	16	100,80	1 612,80	404,16	6 466,56	8 079,36
8.33	Наконечник кабельный медный луженый	ТМЛ У 70-8	шт.	20	100,80	2 016,00	353,62	7 072,40	9 088,40
8.34	Наконечник кабельный медный луженый	ТМЛ 35-10-10	шт.	80	100,80	8 064,00	93,84	7 507,20	15 571,20
8.35	Наконечник штифтовой плоский	НШП-35 50311	шт.	80	100,80	8 064,00	102,12	8 169,60	16 233,60
8.36	Наконечник кабельный медный луженый	ТМЛ 25-8-7	шт.	20	100,80	2 016,00	50,02	1 000,40	3 016,40

СД

О

8.37	Выключатель скрытой установки, одноклавишный, ~220В, 10А		шт.	4	500,00	2 000,00	428,00	1 712,00	3 712,00	
8.38	Светильник для смотровой ямы	LE-СПП-26-012-6279-65Д	шт.	19	2 000,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	поставка Подрядчика
8.39	Монтаж стойки для ЯВЗШ (индивидуального изготовления)		шт.	65	1 440,00	93 600,00	0,00	0,00	93 600,00	поставка Подрядчика
8.40	Лоток 50x200 L=3000 перфорированный	35264	м	192	640,00	122 880,00	755,02	144 963,84	267 843,84	
8.41	Лоток 50x100 L=3000 перфорированный	35262	м	718	640,00	459 520,00	538,00	386 284,00	845 804,00	
8.42	Крышка L=3000 для лотков шириной 100мм	35522	м	718	120,00	86 160,00	174,35	125 183,30	211 343,30	
8.43	Крышка L=3000мм для лотков 200 мм	35524	м	178	150,00	26 700,00	338,60	60 270,80	86 970,80	
8.44	Липилка М8x2000	CM200802	шт.	10	300,00	3 000,00	170,52	1 705,20	4 705,20	
8.45	Шайба М8	CM120800	шт.	122	0,00	0,00	6,77	825,94	825,94	
8.46	Гайка М8	CM110800	шт.	122	0,00	0,00	3,07	374,54	374,54	
8.47	Угол СРО 90 горизонтальный 90° 100x50	36002K	шт.	5	1 200,00	6 000,00	1 620,80	8 104,00	14 104,00	
8.48	Угол CS 90 вертикальный внутренний 90° 100x50	36662K	шт.	1	1 200,00	1 200,00	1 892,00	1 892,00	3 092,00	
8.49	Угол СРО 90 горизонтальный 90 градусов 300x100	36044K	шт.	1	1 200,00	1 200,00	3 374,00	3 374,00	4 574,00	
8.50	Лоток неперфорированный 300x100x3000	35104	м	616	640,00	394 240,00	2 001,41	1 232 868,56	1 627 108,56	
8.51	Крышка L=3000мм для лотков 300 мм	35525	шт.	616	120,00	73 920,00	567,00	349 272,00	423 192,00	
8.52	Гайка М6 с насечкой препятствующей открыванию	CM110600	шт.	820	0,00	0,00	1,54	1 262,80	1 262,80	
8.53	Шайба М6	CM120600	шт.	1 362	0,00	0,00	3,41	4 644,42	4 644,42	
8.54	Болт М6x12 с шестигранной головкой DIN 933, оцинкованная сталь	CM020612	шт.	1 732	0,00	0,00	7,44	12 886,08	12 886,08	
8.55	Легкая консоль для лотков с основанием 200 мм	BBL3020	шт.	57	270,00	15 390,00	215,40	12 277,80	27 667,80	
8.56	Легкая консоль для лотков с основанием 100 мм	BBL3010	шт.	4	270,00	1 080,00	131,60	526,40	1 606,40	
8.57	Траверса монтажная 30x17	X20-30NO41	м	164	200,00	32 800,00	127,10	20 844,40	53 644,40	
8.58	Держатель с защелкой и любелем d=20 мм	51320	шт.	718	10,00	7 180,00	24,40	17 519,20	24 699,20	
8.59	Труба D=20 гибкая гофрированная не распространяющая горение	91920	м	359	35,00	12 565,00	21,60	7 754,40	20 319,40	
8.60	Розетка силовая 2P+E, со шторками, 2 мод., белый, IP20, 250В, 16А Viva	45005	шт.	32	500,00	16 000,00	590,00	18 880,00	34 880,00	
8.61	Кабель силовой	ППГнг(А)-HF 1x70	м	146	240,00	35 040,00	1 092,40	159 490,40	194 530,40	
8.62	Кабель силовой	ППГнг(А)-HF 1x16	м	895	142,00	127 090,00	281,10	251 584,50	378 674,50	
8.63	Кабель силовой	ППГнг(А)-HF 5x1,5	м	180	124,00	22 320,00	164,80	29 664,00	51 984,00	
8.64	Провод силовой желто-зеленый	ПугВнг(А)-LS 1x70	м	9	240,00	2 160,00	1 032,40	9 291,60	11 451,60	
8.68	Наконечник медный 25 мм2	ТМП 25-8-8 ГОСТ 7386-80	шт.	20	100,80	2 016,00	84,00	1 680,00	3 696,00	
8.72	Монтаж ПВХ кабель-канала 25x16 мм по стенам и потолкам на высоте до 4 метров		пм	41	300,00	12 300,00	320,00	13 120,00	25 420,00	
8.76	Монтаж ПВХ кабель-канала 80x40 мм по стенам и потолкам на высоте до 2 метров		пм	39,20	300,00	11 760,00	398,52	15 621,98	27 381,98	
8.80	Монтаж ПВХ кабель-канала 60x40 мм по стенам и потолкам на высоте до 2 метров		пм	3,30	300,00	990,00	358,00	1 181,40	2 171,40	
8.84	Металлический дюбель для газобетона		шт.	50	5,00	250,00	14,88	744,00	994,00	

8.88	Кронштейн для лотка 200			шт.	57	270,00	15 390,00	668,33	38 094,81	53 484,81	
8.92	Кронштейн для лотка 100 мм			шт.	4	270,00	1 080,00	131,60	526,40	1 606,40	
8.76	Полоса стальная	40x5 ГОСТ 103-2006 Ст-3 ГОСТ 535-2005		м	1 100	350,00	385 000,00	284,00	312 400,00	697 400,00	
8.77	Шина N ноль на 15 присоединений медь 480А 500В			шт.	1	5 000,00	5 000,00	4 337,04	4 337,04	9 337,04	
8.78	Держатель шины заземления	Код: 70021		шт.	400	102,00	40 800,00	41,28	16 512,00	57 312,00	
8.79	Стержень заземления оцинкованный 16 мм х 1,5 метра	Код: 16151		шт.	26	1 080,00	28 080,00	1 750,01	45 500,26	73 580,26	
8.80	Мудра соединительная для стержня 16 мм, латунь	Код: 16001		шт.	13	360,00	4 680,00	650,02	8 450,26	13 130,26	
8.81	Наконечник заземления для стержня 16 мм, сталь оцинк	Код: 16002		шт.	13	360,00	4 680,00	320,06	4 160,78	8 840,78	
8.82	Защитный стержень - полосоапруток крестообразный, нержавеющая сталь	Код: 13046-3		шт.	13	720,00	9 360,00	680,21	8 842,73	18 202,73	
8.83	Смазка графитная 100 гр	Код: 11100		шт.	5	480,00	2 400,00	230,18	1 150,90	3 550,90	
8.84	Лента антикоррозийная	Код: NA1001		шт.	4	960,00	3 840,00	1 700,02	6 800,08	10 640,08	
8.85	Головка ударопримная для стержня 16 мм, сталь	Код: 16023		шт.	4	240,00	960,00	230,04	920,16	1 880,16	
8.88	Разработка грунта вручную			м3	18	954,00	17 172,00	0,00	0,00	17 172,00	
8.90	Обратная засыпка вручную			м3	14	954,00	13 356,00	0,00	0,00	13 356,00	
8.92	Аксессуары (расходные материалы, крепеж)			компл.	1	0,00	0,00	14 880,00	14 880,00	14 880,00	
8.93	Пуско-наладочные работы			компл.	1	76 800,00	76 800,00	0,00	0,00	76 800,00	
8.94	Подключение оборудования (компрессоры 2 шт., ворота 4 шт., ФЭУ 12 шт.)			компл.	1	81 600,00	81 600,00	0,00	0,00	81 600,00	
8.95	Демонтаж силовых щитов			шт.	36	6 600,00	237 600,00	0,00	0,00	237 600,00	
8.96	Демонтаж труб ВГП по колоннам			м	200	552,00	110 400,00	0,00	0,00	110 400,00	
8.97	Демонтаж силовых кабелей от коммутационных боксов на шинотроходе до щитов			м	200	211,20	42 240,00	0,00	0,00	42 240,00	
9	130-23-ЭМ3. Силовое электрооборудование									590 143,36	
9.1	Щит распределительный навесного исполнения	ШПБ АБК		шт.	1	4 200,00	4 200,00	49 519,34	49 519,34	53 719,34	
9.2	Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный	ППГнг(А)-HF 5x25		м	70	240,00	16 800,00	1 938,00	135 660,00	152 460,00	
9.3	Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный	ППГнг(А)-HF 5x4		м	124,5	124,00	15 438,00	382,00	47 559,00	62 997,00	
9.4	Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный	ППГнг(А)-HF 3x6		м	310	124,00	38 440,00	334,00	103 540,00	141 980,00	
9.5	Кабель силовой	ППГнг(А)-HF 3x1,5		м	310	124,00	38 440,00	92,52	28 681,20	67 121,20	
9.6	Сюба металлическая однополюсная Д20	СМО 19-20		шт.	310	5,00	1 550,00	2,60	806,00	2 356,00	
9.21	Аксессуары (расходные материалы, крепеж)			компл.	1	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
9.22	Пуско-наладочные работы			компл.	1	88 736,82	88 736,82	0,00	0,00	88 736,82	
9.23	Труба гофрированная ПВХ 20 мм с протяжкой			м.	155	35,00	5 425,00	21,60	3 348,00	8 773,00	

