

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			-66,55		-2 979,31
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			91,36		2 406,46
										-163,38		-7 314,51
			Всего по позиции									
5	5	ФССЦ-01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т	-0,00947	1	-0,00947	1 650,00		-16,00	8,16	-130,56
			Всего по позиции							16,00		-130,56
6	6	ФССЦ-01.2.03.03-0045	Мастика битумно-полимерная	т	-0,06629	1	-0,06629	1 500,00		-99,44	8,16	-811,43
			Всего по позиции							-99,44		-811,43
7	7	ФССЦ-01.7.07.26-0033	Шнур полиуретановый	10 м	-9,47	1	-9,47	16,80		-159,10	8,16	-1 298,26
			Всего по позиции							-159,10		-1 298,26
8	8	ФССЦ-02.3.01.02-1012	Песок природный II класс, средний, круглые сита	м3	-1,894	1	-1,894	59,99		-113,62	8,16	-927,14
			Всего по позиции							-113,62		-927,14
9	9	ФЕР27-03-008-04	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	100 м3	0,358	1	0,358					
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 - табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 1 494,14 1,15 615,14 44,77 27 539,82 2 ЭМ 4 292,73 1,15 1 767,32 13,24 23 399,32 3 в т.ч. ОТм 464,37 1,15 191,18 44,77 8 559,13 ЗТ чел.-ч 179,8 1,15 74,02366 ЗТм чел.-ч 45,63 1,15 18,785871 Итого по расценке 5 786,87 2 382,46 50 939,14 ФОТ 806,32 36 098,95 Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) 1 185,29 53 065,46 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 918,40 41 116,70										
			Всего по позиции							4 486,15		145 121,30
10	10	ФЕР27-03-008-02	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3	0,524	1	0,524					
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 - табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 103,12 1,15 62,14 44,77 2 782,01 2 ЭМ 407,65 1,15 245,65 13,24 3 252,41 3 в т.ч. ОТм 50,30 1,15 30,31 44,77 1 356,98 ЗТ чел.-ч 13,22 1,15 7,966372 ЗТм чел.-ч 3,79 1,15 2,283854 Итого по расценке 510,77 307,79 6 034,42 ФОТ 92,45 4 138,99 Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) 135,60 6 084,32 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 105,30 4 714,31										
			Всего по позиции							548,99		16 833,05
Прочие работы												
11	11	ФССЦ/пр-01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	137,7	1	137,7	3,28		451,66	13,24	5 979,98
			Всего по позиции							451,66		5 979,98
12	12	Цена поставщика ООО "Террус"	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности	м3	88,14	1	88,14	162,38		14 312,17	8,16	116 787,31
			Цена=1590/1,2/8,16									
			Всего по позиции							14 312,17		116 787,31
Демонтажные работы (АОСР №131-23-НБК4-06)												
13	13	ФЕРр66-2-3	Разборка трубопроводов канализации: из чугунных труб диаметром 300 мм/применит.	100 м	0,4113	1	0,4113					
			1 ОТ					1 379,51		567,39	44,77	25 402,05
			ЗТ	чел.-ч	176,86		72,742518					
			Итого по расценке					1 379,51		567,39		25 402,05
			ФОТ							567,39		25 402,05
		Пр/812-100.1-1	НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)	%	89		89			504,98		22 607,82
		Пр/774-100.1	СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)	%	44		44			249,65		11 176,90
			Всего по позиции							1 322,02		59 186,77
Земляные работы для устройства котлована (АОСР №131-23-НБК4-06; №131-23-НБК4-07; №131-23-НБК4-11; №131-23-НБК4-12)												
14	14	ФЕР01-01-010-32	Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшем вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2	1000 м3	0,06203	1	0,06203					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 - При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 - табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1 ОТ					61,93	1,3225	5,08	44,77	227,43
			2 ЭМ					2 724,67	1,4375	242,95	13,24	3 216,66
			3 в т.ч. ОТм					226,26	1,4375	20,18	44,77	903,46
			ЗТ	чел.-ч	7,94	1,3225	0,6513553					
			ЗТм	чел.-ч	10,76	1,4375	1,4944578					
			Итого по расценке					2 786,60		248,03		3 444,09
			ФОТ							25,26		1 130,89
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			23,24		1 040,42
			Прил. п.1.1									
			Приказ № 774/пр СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1			9,88		442,18
			Прил. п.1.1.									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции							281,15		4 926,69
15	15	ФЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами, группа грунтов: 2/доработка	100 м3	0,019	1	0,019					
			Прил. 1.12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выщелкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2									
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 04.08.2020 № ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									
			Приказ от Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 07.07.2022 № - развезенная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					1 201,20	1,587	36,22	44,77	1 621,57
			ЗТ	чел.-ч	154	1,587	4,643562					
			Итого по расценке					1 201,20		36,22		1 621,57
			ФОТ							36,22		1 621,57
			Приказ № 812/пр НР Земляные работы, выполняемые ручным от 21.12.2020 способом	%	89		89			32,24		1 443,20
			Прил. п.1.2									
			Приказ № 774/пр СП Земляные работы, выполняемые ручным от 11.12.2020 способом	%	40	0,85	34			12,31		551,33
			Прил. п.1.2.									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции							80,77		3 616,10
16	16	ФЕР23-01-001-02	Устройство основания под трубопроводы: щебеночного (Прим. устройство щебеночного основания под колодцы)	10 м3	0,144	1	0,144					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 04.08.2020 № ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									
			Приказ от Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 07.07.2022 № - развезенная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					83,33	1,3225	15,87	44,77	710,50
			2 ЭМ					42,30	1,4375	8,76	13,24	115,98
			3 в т.ч. ОТм					4,73	1,4375	0,98	44,77	43,87
			ЗТ	чел.-ч	10,2	1,3225	1,942488					
			ЗТм	чел.-ч	0,47	1,4375	0,09729					
			Итого по расценке					125,63		24,63		826,48
			ФОТ							16,85		754,37
			Приказ № 812/пр НР Наружные сети водопровода, канализации, от 21.12.2020 теплоснабжения, газопровода	%	117		117			19,71		882,61
			Прил. п.18									
			Приказ № 774/пр СП Наружные сети водопровода, канализации, от 11.12.2020 теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9			10,60		474,50
			Прил. п.18.									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции							54,94		2 183,59
17	17	Цена Поставщика ООО "Генпоставка"	Щебень известняковый М600 фр. 20/40	м3	1,8	1	1,8	325,21		585,38	8,16	4 776,70
			Цена=3184,5/1,2/8,16									
			Всего по позиции							585,38		4 776,70
18	18	ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3	0,1564	1	0,1564					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 04.08.2020 № ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									
			Приказ от Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 07.07.2022 № - развезенная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					663,75	1,3225	137,29	44,77	6 146,47
			ЗТ	чел.-ч	88,5	1,3225	18,3052515					
			Итого по расценке					663,75		137,29		6 146,47
			ФОТ							137,29		6 146,47
			Приказ № 812/пр НР Земляные работы, выполняемые ручным от 21.12.2020 способом	%	89		89			122,19		5 470,36
			Прил. п.1.2									
			Приказ № 774/пр СП Земляные работы, выполняемые ручным от 11.12.2020 способом	%	40	0,85	34			46,68		2 089,80
			Прил. п.1.2.									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции							306,16		13 706,63
19	19	Цена Поставщика ООО "Генпоставка"	Песок карьерный	м3	17,2	1	17,2	99,98	1,012	1 740,29	8,16	14 200,77
			Цена=979/1,2/8,16									
			ЗГСР МАТ=1,012 к раск.									
			Всего по позиции							1 740,29		14 200,77
20	20	ФЕР01-01-003-13	Разработка грунта в отвал экскаваторами "двухрядный" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1/ обратная засыпка	1000 м3	0,06615	1	0,06615					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 04.08.2020 № ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									
			Приказ от Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 07.07.2022 № - развезенная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					71,06	1,3225	6,22	44,77	278,47
			2 ЭМ					1 980,00	1,4375	188,28	13,24	2 462,83
			3 в т.ч. ОТм					267,30	1,4375	25,42	44,77	1 138,05
			ЗТ	чел.-ч	9,11	1,3225	0,7969735					
			ЗТм	чел.-ч	19,8	1,4375	1,8827944					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по расценке					2 051,06		194,50		2 771,30
			ФОТ							31,64		1 416,52
			Приказ № 812/пр НР Земляные работы, выполняемые от 21.12.2020 механизированным способом	%	92		92			29,11		1 303,20
			Прил. п.1.1									
			Приказ № 774/пр СП Земляные работы, выполняемые от 11.12.2020 механизированным способом	%	40	0,85	39,1			12,37		553,86
			Прил. п.1.1.									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции							235,98		4 628,36
21	21	ФЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3	0,818	1	0,818					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 04.08.2020 № ЭМ=1,25 к расч., ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									
			Приказ от Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование;									
			1 ОТ									
			2 ЭМ					106,88	1,3225	115,62	44,77	5 176,31
			3 в т.ч. ОТм					241,58	1,4375	284,07	13,24	3 761,09
			ЗТ	чел.-ч	12,53	1,3225	13,5550167	26,36	1,4375	31,00	44,77	1 387,87
			ЗТм	чел.-ч	2,62	1,4375	3,0807925					
			Итого по расценке					348,46		399,69		8 937,40
			ФОТ							146,62		6 564,18
			Приказ № 812/пр НР Земляные работы, выполняемые от 21.12.2020 механизированным способом	%	92		92			1,459		6 039,05
			Прил. п.1.1									
			Приказ № 774/пр СП Земляные работы, выполняемые от 11.12.2020 механизированным способом	%	46	0,85	39,1			57,33		2 566,59
			Прил. п.1.1.									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции							591,91		17 543,04
Земляные работы для устройства траншеи (АОСР №131-23-НВК4-06; №131-23-НВК4-07; №131-23-НВК4-11; №131-23-НВК4-12)												
22	22	ФЕР01-01-003-14	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0,16201	1	0,16201					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 04.08.2020 № ЭМ=1,25 к расч., ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									
			Приказ от Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование;									
			1 ОТ					89,70	1,3225	19,22	44,77	860,48
			2 ЭМ					2 500,00	1,4375	582,22	13,24	7 708,59
			3 в т.ч. ОТм					337,50	1,4375	78,60	44,77	3 518,92
			ЗТ	чел.-ч	11,5	1,3225	2,4639666					
			ЗТм	чел.-ч	25	1,4375	5,8222344					
			Итого по расценке					2 589,70		601,44		8 569,07
			ФОТ							97,82		1 379,40
			Приказ № 812/пр НР Земляные работы, выполняемые от 21.12.2020 механизированным способом	%	92		92			89,99		4 029,05
			Прил. п.1.1									
			Приказ № 774/пр СП Земляные работы, выполняемые от 11.12.2020 механизированным способом	%	46	0,85	39,1			38,25		1 712,35
			Прил. п.1.1.									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции							729,68		14 310,47
23	23	ФЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/доработка	100 м3	0,05	1	0,05					
			Прил. 1.12 п.3.187: Доработка вручную, заплата дна и стенок с вышкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2									
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 04.08.2020 № ЭМ=1,25 к расч., ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									
			Приказ от Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование;									
			1 ОТ					1 201,20	1,587	95,32	44,77	4 267,48
			ЗТ	чел.-ч	154	1,587	12,2199					
			Итого по расценке					1 201,20		95,32		4 267,48
			ФОТ							95,32		4 267,48
			Приказ № 812/пр НР Земляные работы, выполняемые ручным от 21.12.2020 способом	%	89		89			84,83		3 798,06
			Прил. п.1.2									
			Приказ № 774/пр СП Земляные работы, выполняемые ручным от 11.12.2020 способом	%	40	0,85	34			32,41		1 450,94
			Прил. п.1.2.									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции							212,56		9 516,48
24	24	ФЕР23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3	0,246	1	0,246					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 04.08.2020 № ЭМ=1,25 к расч., ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									
			Приказ от Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование;									
			1 ОТ					83,33	1,3225	27,11	44,77	1 213,71
			2 ЭМ					28,80	1,4375	10,18	13,24	134,78
			3 в т.ч. ОТм					3,22	1,4375	1,14	44,77	51,04
			ЗТ	чел.-ч	10,2	1,3225	3,318417					
			ЗТм	чел.-ч	0,32	1,4375	0,11316					
			Итого по расценке					112,13		37,29		1 348,49
			ФОТ							28,25		1 264,75
			Приказ № 812/пр НР Наружные сети водопровода, канализации, от 21.12.2020 теплоснабжения, газопровода	%	117		117			33,05		1 479,76
			Прил. п.18									
			Приказ № 774/пр СП Наружные сети водопровода, канализации, от 11.12.2020 теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9			17,77		795,53
			Прил. п.18.									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции							88,11		3 623,78
25	25	Цена Поставщика ООО "Генпоставка"	Песок карьерный	м3	2,71	1	2,71	99,98	1,012	274,20	8,16	2 237,47
			Цена=979/1,2/8,16									
			ЗСР МАТ=1,012 к расч.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по позиции										274,20		2 237,47
26	26	ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3	0,3824	1	0,3824					
Приказ от 04.08.2020 № ЭМ=1,25 к раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил 8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.: ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
1 ОТ								663,75	1,3225	335,67	44,77	15 027,95
ЗТ								чел.-ч	88,5	1,3225	44 756574	
Итого по расценке									663,75			15 027,95
ФОТ										335,67		15 027,95
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 способ								%	89	89	268,75	13 374,88
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 способ								%	40	0,85	34	5 106,50
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										114,13		
Всего по позиции										748,55		33 512,33
27	27	Цена Поставщика ООО "Генпоставка"	Песок карьерный	м3	42,06	1	42,06	99,98	1,012	4 255,62	8,16	34 725,86
Цена=979/1,2/8,16 ЗГСР МАТ=1,012 к раск.												
Всего по позиции										4 255,62		34 725,86
28	28	ФСЭМ-91.08.09-001	Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	3,44	1	3,44	60,00	1,4375	296,70	13,24	3 928,31
Приказ от 04.08.2020 № ЭМ=1,25 к раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил 8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.: ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
Всего по позиции										296,70		3 928,31
29	29	ФЕР01-01-003-13	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1(обратная засыпка	1000 м3	0,185	1	0,185					
Приказ от 04.08.2020 № ЭМ=1,25 к раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил 8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.: ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
1 ОТ								71,06	1,3225	17,39	44,77	778,55
2 ЭМ								1 980,00	1,4375	526,56	13,24	6 971,85
3 в т.ч. ОТм								267,30	1,4375	71,09	44,77	3 182,70
ЗТ								чел.-ч	9,11	1,3225	2 2288754	
ЗТм								чел.-ч	19,8	1,4375	5 2655625	
Итого по расценке									2 051,06	543,95		7 750,20
ФОТ										88,48		3 961,25
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 механизированным способом								%	92	92	81,40	3 644,35
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 механизированным способом								%	46	0,85	36,1	1 548,85
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										34,60		
Всего по позиции										659,95		12 943,40
30	30	ФЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3	1,855	1	1,855					
Приказ от 04.08.2020 № ЭМ=1,25 к раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил 8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.: ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
1 ОТ								106,88	1,3225	262,20	44,77	11 738,69
2 ЭМ								241,58	1,4375	644,19	13,24	8 529,08
3 в т.ч. ОТм								26,36	1,4375	70,29	44,77	3 146,88
ЗТ								чел.-ч	12,53	1,3225	30 7390659	
ЗТм								чел.-ч	2,62	1,4375	6 9863938	
Итого по расценке									348,46	906,39		20 267,77
ФОТ										332,49		14 885,57
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 механизированным способом								%	92	92	305,89	13 694,72
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 механизированным способом								%	46	0,85	39,1	5 820,26
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										130,00		
Всего по позиции										1 342,28		39 782,75
Прочие работы												
31	31	ФССЦ/г-03-21-01-001	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км	1 т груза	21,34	1	21,34	2,91		62,10	13,24	822,20
Всего по позиции										62,10		822,20
Устройство колодца 11А (АОСР №131-23-НБК4-08; №131-23-НБК4-010)												
32	32	ФЕР23-03-001-05	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в сухих грунтах	10 м3	0,1874	1	0,1874					
Приказ от 04.08.2020 № ЭМ=1,25 к раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил 8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.: ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
1 ОТ								875,71	1,3225	217,03	44,77	9 716,43
2 ЭМ								1 531,19	1,4375	412,48	13,24	5 461,24
3 в т.ч. ОТм								202,72	1,4375	54,61	44,77	2 444,89
4 М								3 692,89		692,05	8,16	5 647,13
ЗТ								чел.-ч	96,55	1,3225	23 9286141	
ЗТм								чел.-ч	15,89	1,4375	4 2805674	
Итого по расценке									6 099,79	1 321,56		20 824,80
ФОТ										271,64		12 161,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.18	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			317,82		14 228,74
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.18	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9			170,86		7 649,47
			Всего по позиции							1 810,24		42 703,01
33	33	ФССЦ-05.1.01.11-0045	Плита днища ПН15, бетон В15 (М200), объем 0,38 м3, расход арматуры 33,13 кг/применит. ПН15-1 объем бетона 0,27м3	шт	1	1	1	462,83		462,83	8,16	3 776,69
			Всего по позиции							462,83		3 776,69
34	34	ФССЦ-05.1.01.09-0065	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.9, бетон В15 (М200), объем 0,40 м3, расход арматуры 7,02 кг	шт	2	1	2	647,77		1 295,54	8,16	10 571,51
			Всего по позиции							1 295,54		10 571,51
35	35	ФССЦ-05.1.06.09-0003	Плиты перекрытия 1ПН15-2, бетон В15, объем 0,27 м3, расход арматуры 32,21 кг	шт	1	1	1	387,63		387,63	8,16	3 163,06
			Всего по позиции							387,63		3 163,06
36	36	ФССЦ-05.1.01.09-0051	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3, бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг	шт	1	1	1	78,56		78,56	8,16	641,05
			Всего по позиции							78,56		641,05
37	37	ФССЦ-05.1.01.09-0042	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг	шт	1	1	1	31,43		31,43	8,16	256,47
			Всего по позиции							31,43		256,47
38	38	ФССЦ-07.2.07.04-0011	Лестница-стремянки. Конструкции сварные индивидуальн. и/е прочие, масса сборочной единицы до 9,1 т	т	0,0292	1	0,0292	10 508,00		306,83	8,16	2 503,73
			Всего по позиции							306,83		2 503,73
39	39	ФССЦ-08.1.02.06-0033	Лук чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(С250)-К-1-60	шт	1	1	1	596,04		596,04	8,16	4 863,69
			Всего по позиции							596,04		4 863,69
40	40	ФЕР08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2	0,1576	1	0,1576					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх., ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						201,61	1,3225	42,02	44,77	1 881,24
		2 ЭМ						71,64	1,4375	16,23	13,24	214,89
		3 в т.ч. ОТм						2,32	1,4375	0,53	44,77	23,73
		4 М						62,75		9,89	8,16	80,70
		ЗТ	чел.-ч	21,2		1,3225	4,4186312					
		ЗТм	чел.-ч	0,2		1,4375	0,04531					
		Итого по расценке ФОТ						336,00		68,14		2 176,83
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			42,55		1 904,97
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			46,81		2 095,47
			Всего по позиции							139,91		5 389,56
41	41	ФЭСМ-81.08.04-021	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	-0,442	1	-0,442	30,00	1,4375	-19,06	13,24	-252,35
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх., ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ								-19,06		-252,35
		ФОТ								-14,94		-668,72
42	42	1-3-9	Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел.-ч	-0,442	1	-0,442	9,51		-14,94		-668,72
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх., ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						9,51	1,3225	-5,56	44,77	-248,92
		ФОТ								-5,56		-248,92
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			-6,12		-273,81
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			-3,26		-145,99
			Всего по позиции							-14,94		-668,72
43	43	ФССЦ-01.2.03.03-0133	Настика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Техноколь №24	кг	78,8	1	78,8	10,33		814,00	8,16	6 642,24
			Всего по позиции							814,00		6 642,24
44	44	ФССЦ-01.2.03.05-0010	Праймер битумный производства «Техно-Николь»	т	0,002522	1	0,002522	11 885,47		29,98	8,16	244,64
			Всего по позиции							29,98		244,64
Устройство колодца 11Б (АОСР №131-23-НБК4-08; №131-23-НБК4-010)												
45	45	ФЕР23-03-001-03	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах	10 м3	0,1345	1	0,1345					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх., ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						1 257,92	1,3225	223,75	44,77	10 017,29
		2 ЭМ						2 297,79	1,4375	444,26	13,24	5 882,00
		3 в т.ч. ОТм						286,34	1,4375	55,36	44,77	2 478,47
		4 М						3 018,09		405,93	8,16	3 312,39
		ЗТ	чел.-ч	138,69		1,3225	24,6666571					
		ЗТм	чел.-ч	21,87		1,4375	4,2284278					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по расценке ФОТ					6 573,80		1 073,94		19 211,68
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			279,11		12 495,76
		Прил. п. 18								326,56		14 620,04
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9			175,56		7 859,83
		Прил. п. 18										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
			Всего по позиции							1 578,06		41 691,55
46	46	ФССЦ-05.1.01.11-0044	Плита днища ПН10, бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг	шт	1	1	1	215,48		215,48	8,16	1 758,32
			Всего по позиции							215,48		1 758,32
47	47	ФССЦ-05.1.01.09-0056	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.8, бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг	шт	2	1	2	362,10		724,20	8,16	5 909,47
			Всего по позиции							724,20		5 909,47
48	48	ФССЦ-05.1.06.09-0088	Плиты перекрытия ПП10-2, бетон В15, объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг	шт	1	1	1	175,57		175,57	8,16	1 432,65
			Всего по позиции							175,57		1 432,65
49	49	ФССЦ-05.1.01.09-0052	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.9, бетон В15 (М200), объем 0,15 м3, расход арматуры 4,80 кг/применит. КС7.6, объем бетона 0,1м3	шт	1	1	1	234,87		234,87	8,16	1 916,54
			Всего по позиции							234,87		1 916,54
50	50	ФССЦ-05.1.01.09-0042	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг/применит. КО7	шт	1	1	1	31,43		31,43	8,16	256,47
			Всего по позиции							31,43		256,47
51	51	ФССЦ-07.2.07.04-0011	Лестница-стремянка. Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0292	1	0,0292	10 508,00		306,83	8,16	2 503,73
			Всего по позиции							306,83		2 503,73
52	52	ФССЦ-08.1.02.06-0033	Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(С250)-К-1-60	шт	1	1	1	596,04		596,04	8,16	4 863,69
			Всего по позиции							596,04		4 863,69
53	53	ФЕР08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2	0,1086	1	0,1086					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.: ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						201,61	1,3225	28,96	44,77	1 296,54
		2 ЗМ						71,64	1,4375	11,18	13,24	148,02
		3 в т.ч. ОТМ						2,32	1,4375	0,36	44,77	16,12
		4 М						62,75		6,81	8,16	55,57
		ЗТ	чел.-ч	21,2	1,3225		3,0448182					
		ЗТм	чел.-ч	0,2	1,4375		0,0312225					
		Итого по расценке ФОТ						336,00		46,95		1 500,13
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			29,32		1 312,66
		Прил. п. 8								32,25		1 443,93
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			17,20		769,88
		Прил. п. 8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
			Всего по позиции							96,40		3 713,94
54	54	ФСЭМ-91.08.04-021	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	-0,304	1	-0,304	30,00	1,4375	-13,11	13,24	-173,58
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.: ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ										
		ФОТ						9,51	1,3225	-3,82	44,77	-171,02
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			-3,82		-171,02
		Прил. п. 8								-4,20		-188,12
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			-2,24		-100,30
		Прил. п. 8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
			Всего по позиции							-10,26		-459,44
56	56	ФССЦ-01.2.03.03-0133	Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно- полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно- песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24	кг	54,3	1	54,3	10,33		560,92	8,16	4 577,11
			Всего по позиции							560,92		4 577,11
57	57	ФССЦ-01.2.03.05-0010	Праймер битумный производства «Техно- Николь»	т	0,002	1	0,002	11 885,47		23,77	8,16	193,96
			Всего по позиции							23,77		193,96
Прокладка трубопровода (АОСР №131-23-НБК4-09)												
58	58	ФЕР22-01-015-14	Укладка стальных разрезных кожухов (фуллров) в открытых траншеях диаметром: 500 мм	100 м	0,1728	1	0,1728					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.: ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						2 848,25	1,3225	650,90	44,77	29 140,79
		2 ЗМ						4 553,32	1,4375	1 131,04	13,24	14 974,97
		3 в т.ч. ОТМ						324,99	1,4375	80,73	44,77	3 614,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			4 М					3 186,04		550,55	8,16	4 492,49
			ЗТ	чел.-ч	299,5	1,3225	68,444136					
			ЗТм	чел.-ч	24,19	1,4375	6,008796					
			Итого по расценке					10 587,61		2 332,49		48 608,15
			ФОТ							731,63		32 755,07
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 № 421/пр п.586	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117	117			856,01		38 323,43
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 № 421/пр п.586	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9		460,20		20 602,94
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 n.16									
			Всего по позиции							3 648,70		107 534,62
59	59	ФССЦ-23.5.01.08-0007	Трубы стальные электросварные прямшовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 10 мм	м	17,4528	1	17,4528	921,90		16 089,74	8,16	131 292,28
			Всего по позиции							16 089,74		131 292,28
60	60	ФЕР22-02-006-11	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 500 мм	км	0,01728	1	0,01728					
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
			Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15								
			1 ОТ					1 408,64	1,3225	32,19	44,77	1 441,15
			2 ЭМ					2 315,38	1,4375	57,51	13,24	761,43
			3 в т.ч. ОТм					271,88	1,4375	6,75	44,77	302,20
			4 М					1 935,91		33,45	8,16	272,95
			ЗТ	чел.-ч	142	1,3225	3,2450976					
			ЗТм	чел.-ч	21,12	1,4375	0,5246208					
			Итого по расценке					5 659,93		123,15		2 475,53
			ФОТ							38,94		1 743,35
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 № 421/пр п.586	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117	117			45,56		2 039,72
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 № 421/пр п.586	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9		24,49		1 096,57
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 n.16									
			Всего по позиции							193,20		5 611,82
61	61	ФЕР22-02-005-11	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 500 мм	км	0,01728	1	0,01728					
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
			Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15								
			1 ОТ					1 180,48	1,3225	26,98	44,77	1 207,89
			2 ЭМ					1 936,73	1,4375	48,11	13,24	636,96
			3 в т.ч. ОТм					234,27	1,4375	5,82	44,77	260,56
			4 М					1 338,04		23,12	8,16	188,66
			ЗТ	чел.-ч	119	1,3225	2,7194832					
			ЗТм	чел.-ч	18,27	1,4375	0,4538268					
			Итого по расценке					4 455,25		98,21		2 033,53
			ФОТ							32,80		1 468,45
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 № 421/пр п.586	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117	117			38,38		1 718,09
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 № 421/пр п.586	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9		20,63		923,66
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 n.16									
			Всего по позиции							157,22		4 675,28
62	62	ФССЦ-01.2.03.03-0002	Мастика "Ярославна БПХ-2"	т	0,042	1	0,042	43 982,40		1 847,26	8,16	15 073,64
			Всего по позиции							1 847,26		15 073,64
63	63	ФССЦ-12.1.02.15-0041	Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок	м2	3,2832	1	3,2832	12,37		40,61	8,16	331,38
			Всего по позиции							40,61		331,38
64	64	ФЕР22-05-005-05	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм	100 м труб, уложенной в футляр	0,1728	1	0,1728					
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
			Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15								
			1 ОТ					854,35	1,3225	195,24	44,77	8 740,89
			2 ЭМ					97,64	1,4375	24,25	13,24	321,07
			3 в т.ч. ОТм					1,22	1,4375	0,30	44,77	13,43
			4 М					1 314,91		227,22	8,16	1 854,12
			ЗТ	чел.-ч	88,81	1,3225	20,2955717					
			ЗТм	чел.-ч	0,09	1,4375	0,022356					
			Итого по расценке					2 266,90		446,71		10 916,08
			ФОТ							195,54		8 754,32
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 № 421/пр п.586	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117	117			228,78		10 242,55
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 № 421/пр п.586	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9		122,99		5 506,47
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 n.16									
			Всего по позиции							798,48		26 665,10
65	65	ФССЦ-23.1.02.03-0004	Кольца центрирующие для труб, диаметр 300 мм (Прим. опорно-направляющие кольца ОНК-315/530)	шт	7	1	7	10,68		74,76	8,16	610,04
			Всего по позиции							74,76		610,04
66	66	ФЕР16-07-006-03	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 300 мм	шт	4	1	4					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил 8 табл 2 п.3 - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; Т3М=1,15	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15;									
		1 ОТ						27,30	1,3225		44,77	6 465,68
		4 М						95,92		383,68	8,16	3 130,83
		ЗТ		чел.-ч	3,01	1,3225	15,9229					
		Итого по расценке						123,22		528,10		9 596,51
		ФОТ								144,42		6 465,68
		При812-016-0-1	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		121			174,75		7 823,47
		При774-016-0	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			88,39		3 957,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции								791,24		21 376,98
67	67	ФССЦ-03.2.02.08-0001	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	-0,0112	1	-0,0112	1 836,00		-20,56	8,16	-167,77
		Всего по позиции								-20,56		-167,77
68	68	ФССЦ-01.7.07.29-0111	Пахла пропитанная	кг	-38,8	1	-38,8	9,04		-350,75	8,16	-2 862,12
		Всего по позиции								-350,75		-2 862,12
69	69	ФССЦ-01.2.03.03-0043	Мастика битумно-кукерсолная холодная	т	-0,00384	1	-0,00384	3 219,20		-12,36	8,16	-100,86
		Всего по позиции								-12,36		-100,86
70	70	ФССЦ-24.3.05.07-0019	Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 315 мм	шт	4	1	4	352,46		1 409,84	8,16	11 504,29
		Всего по позиции								1 409,84		11 504,29
71	71	ФЕР23-01-020-04	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 315 мм	100 м	0,394	1	0,394					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил 8 табл 2 п.3 - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; Т3М=1,15	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15;									
		1 ОТ						272,46	1,3225	141,97	44,77	6 356,00
		2 ЭМ						522,71	1,4375	296,05	13,24	3 919,70
		3 в т.ч. ОТм						61,98	1,4375	35,10	44,77	1 571,43
		4 М						19,03		7,50	8,16	61,20
		ЗТ		чел.-ч	29,68	1,3225	15,4652092					
		ЗТм		чел.-ч	4,62	1,4375	2,6166525					
		Итого по расценке						814,20		445,52		10 336,90
		ФОТ								177,07		7 927,43
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			207,17		9 275,09
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9			111,38		4 986,35
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции								764,07		24 598,34
72	72	ФССЦ-24.3.04.05-0031	Трубы из полипропилена с двухслойной структурированной стенкой повышенного класса жесткости, кольцевая жесткость SN16, для безнапорных трубопроводов хозяйственно бытовой и ливневой канализации, с приварным раструбом, в комплекте с уплотнительным кольцом, наружный диаметр 315	м	39,4	1	39,4	352,61		13 892,83	8,16	113 365,49
		Всего по позиции								13 892,83		113 365,49
73	73	ФЕР34-02-016-01	Пробивка отверстий в колодцах и коробках железобетонных / одно сущ.	м	4,02	1	4,02					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил 8 табл 2 п.3 - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; Т3М=1,15	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15;									
		1 ОТ						42,14	1,3225	224,04	44,77	10 030,27
		2 ЭМ						218,88	1,4375	1 264,85	13,24	16 746,61
		3 в т.ч. ОТм						24,14	1,4375	139,50	44,77	6 245,42
		ЗТ		чел.-ч	4,94	1,3225	26,263263					
		ЗТм		чел.-ч	2,4	1,4375	13,869					
		Итого по расценке						261,02		1 488,89		26 776,88
		ФОТ								363,54		16 275,69
		При812-028-0-1	НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения	%	98		98			356,27		15 950,18
		При774-028-0	СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения	%	58	0,85	49,3			179,23		8 023,92
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции								2 024,39		50 756,98
74	74	ФЕР66-38-3	Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором	м3	2,18	1	2,18					
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил 8 табл 2 п.3 - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; Т3М=1,15	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15;									
		1 ОТ						20,64	1,15	51,74	44,77	2 316,40
		2 ЭМ						75,01	1,15	188,05	13,24	2 489,78
		3 в т.ч. ОТм						10,86	1,15	27,23	44,77	1 219,09
		4 М						507,70		1 106,79	8,16	9 031,41
		ЗТ		чел.-ч	2,33	1,15	5,84131					
		ЗТм		чел.-ч	0,69	1,15	1,72983					
		Итого по расценке						603,35		1 346,58		13 837,59
		ФОТ								78,97		3 535,49
		При812-100-2-1	НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)	%	104		104			82,13		3 676,91
		При774-100-2	СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)	%	60		60			47,38		2 121,29
		Всего по позиции								1 476,09		19 635,79
75	75	ФССЦ-04.3.01.09-0011	Раствор готовый кладочный, цементный, М25	м3	-2,21	1	-2,21	463,30		-1 023,89	8,16	-8 354,94
		Всего по позиции								-1 023,89		-8 354,94
76	76	ФССЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	2,2127	1	2,2127	519,80		1 150,16	8,16	9 385,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по позиции										1 150,16		9 385,31
Итого по разделу 1 Переустройство канализации на участке K11A-K11B										88 014,89		
Раздел 2. Переустройство канализации от цеха №121 до K11B												
Разборка дорожных покрытий (АОСР №131-23-НВК4-18)												
77	77	ФЕР27-03-008-02	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3	0,018	1	0,018					
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил. 8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл. 2 п.3 - действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
			1 ОТ					103,12	1,15		2,13	44,77
			2 ЭМ					407,65	1,15		8,44	13,24
			3 в т.ч. ОТм					50,30	1,15		1,04	44,77
			ЗТ	чел.-ч	13,22	1,15	0,273654					
			ЗТм	чел.-ч	3,79	1,15	0,078453					
Итого по расценке										510,77	10,57	207,11
ФОТ											3,17	141,92
Приказ № 812/пр от 21.12.2020											4,66	208,62
Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.06.2021)												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020												
Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)												
Приказ № 1/4/пр от 11.12.2020 п.16												
Всего по позиции										18,84		577,38
Прочие работы												
78	78	ФССЦпр-01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	2,53	1	2,53	3,28		8,30	13,24	109,89
Всего по позиции										8,30		109,89
79	79	Цена поставщика ООО "Тервис"	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности	м3	1,81	1	1,81	162,38		293,91	8,16	2 398,31
Цена=1590/1,2/8,16												
Всего по позиции										293,91		2 398,31
Земляные работы для устройства траншей (АОСР №131-23-НВК4-18; №131-23-НВК4-19; №131-23-НВК4-21)												
80	80	ФЕР01-01-003-14	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0,009	1	0,009					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586												
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил. 8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл. 2 п.3 - действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
			1 ОТ					89,70	1,3225		1,07	44,77
			2 ЭМ					2 500,00	1,4375		32,34	13,24
			3 в т.ч. ОТм					337,50	1,4375		4,37	44,77
			ЗТ	чел.-ч	11,5	1,3225	0,1368788					
			ЗТм	чел.-ч	25	1,4375	0,3234375					
Итого по расценке										2 589,70	33,41	476,08
ФОТ											5,44	243,54
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 механизированным способом											5,00	224,06
Прил. п.1.1												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 механизированным способом												
Прил. п.1.1												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16												
Всего по позиции										40,54		795,36
81	81	ФЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/доработка	100 м3	0,002	1	0,002					
Прил.1.12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586												
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил. 8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл. 2 п.3 - действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
			1 ОТ					1 201,20	1,587		3,81	44,77
			ЗТ	чел.-ч	154	1,587	0,488796					
Итого по расценке										1 201,20	3,81	170,57
ФОТ											3,39	151,81
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Земляные работы, выполняемые ручным способом												
Прил. п.1.2												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Земляные работы, выполняемые ручным способом												
Прил. п.1.2												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16												
Всего по позиции										8,50		380,37
82	82	ФЕР23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3	0,104	1	0,104					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586												
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил. 8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл. 2 п.3 - действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
			1 ОТ					83,33	1,3225		11,46	44,77
			2 ЭМ					28,80	1,4375		4,31	13,24
			3 в т.ч. ОТм					3,22	1,4375		0,48	44,77
			ЗТ	чел.-ч	10,2	1,3225	1,402908					
			ЗТм	чел.-ч	0,32	1,4375	0,04784					
Итого по расценке										112,13	15,77	570,12
ФОТ											11,94	534,55
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода											13,97	625,42
Прил. п.18												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода												
Прил. п.18												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16												
Всего по позиции										37,25		1 531,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
83	83	Цена Поставщика ООО "Генпоставка"	Песок карьерный	м3	1,144	1	1,144	99,98	1,012	115,75	8,16	944,52
			Цена=979/1,2/8,16 MAT=1,012 к расч.									
			Всего по позиции							115,75		944,52
84	84	ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3	0,0782	1	0,0782					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 04.08.2020 № 3М=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									
			Приказ от Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил 8 - стесненные условия для складирования материалов; табл 2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; 3М=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					663,75	1,3225	68,64	44,77	3 613,01
			ЗТ	чел.-ч	88,5	1,3225	9,1526258					
			Итого по расценке					663,75		68,64		3 073,01
			ФОТ							68,64		3 073,01
			Приказ № 812/пр НР Земляные работы, выполняемые ручным от 21.12.2020 способом Прил. п.1.2	%	89		89			61,09		2 734,98
			Приказ № 774/пр СП Земляные работы, выполняемые ручным от 11.12.2020 способом Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	40	0,85	34			23,34		1 044,82
			Всего по позиции							153,07		6 852,81
85	85	Цена Поставщика ООО "Генпоставка"	Песок карьерный	м3	8,6	1	8,6	99,98	1,012	870,15	8,16	7 100,42
			Цена=979/1,2/8,16 ЗГСР MAT=1,012 к расч.									
			Всего по позиции							870,15		7 100,42
86	86	ФСЭМ-91.08.09-001	Выброшты с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,7	1	0,7	60,00	1,4375	60,38	13,24	799,43
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 04.08.2020 № 3М=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									
			Приказ от Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил 8 - стесненные условия для складирования материалов; табл 2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; 3М=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			Всего по позиции							60,38		799,43
87	87	ФЕР01-01-003-14	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2/обратная засыпка щебнем	1000 м3	0,002	1	0,002					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 04.08.2020 № 3М=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									
			Приказ от Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил 8 - стесненные условия для складирования материалов; табл 2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; 3М=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					89,70	1,3225	0,24	44,77	10,74
			2 3М					2 500,00	1,4375	7,19	13,24	95,20
			3 в т.ч. ОТМ					337,50	1,4375	0,97	44,77	43,43
			ЗТ	чел.-ч	11,5	1,3225	0,0304175					
			ЗТМ	чел.-ч	25	1,4375	0,071875					
			Итого по расценке					2 589,70		7,43		105,94
			ФОТ							1,21		54,17
			Приказ № 812/пр НР Земляные работы, выполняемые от 21.12.2020 механизированным способом Прил. п.1.1	%	92		92			1,11		49,84
			Приказ № 774/пр СП Земляные работы, выполняемые от 11.12.2020 механизированным способом Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	46	0,85	39,1			0,47		21,18
			Всего по позиции							9,01		176,96
88	88	Цена Поставщика ООО "Генпоставка"	Щебень известняковый М600 фр. 20/40	м3	1,81	1	1,81	325,21	1,012	595,69	8,16	4 860,83
			Цена=3184,5/1,2/8,16 MAT=1,012 к расч.									
			Всего по позиции							595,69		4 860,83
Прочие работы												
89	89	ФССЦ/пр-03-21-01-001	Перевозка грузов I класса автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км	1 т груза	17,86	1	17,86	2,91		51,97	13,24	688,08
			Всего по позиции							51,97		688,08
Прокладка трубопровода (АОСР №131-23-НВК4-20)												
90	90	ФЕР23-01-020-01	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 160 мм	100 м	0,11	1	0,11					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 04.08.2020 № 3М=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									
			Приказ от Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил 8 - стесненные условия для складирования материалов; табл 2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; 3М=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					208,75	1,3225	30,37	44,77	1 359,66
			2 3М					7,91	1,4375	1,25	13,24	16,55
			3 в т.ч. ОТМ					1,12	1,4375	0,18	44,77	8,06
			4 М					5,00		0,55	8,16	4,49
			ЗТ	чел.-ч	22,74	1,3225	3,3081015					
			ЗТМ	чел.-ч	0,09	1,4375	0,0142313					
			Итого по расценке					221,66		32,17		1 380,70
			ФОТ							30,55		1 367,72
			Приказ № 812/пр НР Наружные сети водопровода, канализации, от 21.12.2020 теплоснабжения, газопровода Прил. п.18	%	117		117			35,74		1 600,23
			Приказ № 774/пр СП Наружные сети водопровода, канализации, от 11.12.2020 теплоснабжения, газопровода Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	74	0,85	62,9			19,22		860,30
			Всего по позиции							87,13		3 841,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
91	91	ФССЦ-24.3.04.05-0028	Трубы из полипропилена с двухслойной структурированной стенкой повышенного класса жесткости, кольцевая жесткость SN16, для безнапорных трубопроводов хозяйственно бытовой и ливневой канализации, в комплекте с муфтой и двумя уплотнительными кольцами, наружный диаметр 160 мм Всего по позиции	м	11	1	11	96,90		1 065,90	8,16	8 697,74	
										1 065,90		8 697,74	
92	92	ФЕР22-03-002-01	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 04.08.2020 № 3М=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; 3М=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 3М 3 в т.ч. ОТм ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр НР Наружные сети водопровода, канализации, от 21.12.2020 теплоснабжения, газопровода Прил. п.18 Приказ № 774/пр СП Наружные сети водопровода, канализации, от 11.12.2020 теплоснабжения, газопровода Прил. п.18 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 Всего по позиции	10 шт	0,3	1	0,3						
								37,55	1,3225	14,90	44,77	667,07	
								226,03	1,4375	97,48	13,24	1 290,64	
								30,50	1,4375	13,15	44,77	588,73	
				чел.-ч	4,14	1,3225	1,642545						
				чел.-ч	2,26	1,4375	0,974625						
								263,58		112,38		1 957,71	
										28,05		1 255,80	
										32,82		1 469,29	
				%	117		117						
				%	74	0,86	62,9			17,64		789,90	
										162,84		4 216,90	
93	93	ФССЦ-24.3.05.08-0114	Отвод полиэтиленовый удлиненный 90°, номинальный внутренний диаметр 160 мм Всего по позиции	шт	2	1	2	457,90		915,80	8,16	7 472,93	
										915,80		7 472,93	
94	94	ФССЦ-24.3.05.10-0013	Переход полиэтиленовый, удлиненный, SDR 11, диаметр 160x110 мм Всего по позиции	шт	1	1	1	104,56		104,56	8,16	853,21	
										104,56		853,21	
Демонтажные работы (АОСР №131-23-НВК4-22)													
95	95	ФЕРр66-8-1	Демонтаж чугунных люков 1 ОТ ЗТ Итого по расценке ФОТ При812-100.1-1 НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) При774-100.1 СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) Всего по позиции	шт	1	1	1	17,86		17,86	44,77	799,59	
				чел.-ч	2,27		2,27			17,86		799,59	
								17,86		17,86		799,59	
				%	89		89			15,90		711,64	
				%	44		44			7,86		351,82	
										41,62		1 863,05	
96	96	ФЕР23-03-008-01	Установка сборных железобетонных колец горловин колодцев (Прим. демонтаж кольца опорного К7, кольца строительного КС7.6, плиты перекрытия ПП10) Приказ от Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; 3М=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 Приказ от Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; 3М=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 3М 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр НР Наружные сети водопровода, канализации, от 21.12.2020 теплоснабжения, газопровода Прил. п.18 Приказ № 774/пр СП Наружные сети водопровода, канализации, от 11.12.2020 теплоснабжения, газопровода Прил. п.18 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 Всего по позиции	100 шт	0,03	1	0,03						
								1 411,64	0,69	29,22	44,77	1 308,18	
								4 614,37	0,69	95,52	13,24	1 264,68	
								567,20	0,69	11,74	44,77	525,60	
								2 079,20	0	0,00	8,16		
				чел.-ч	166,86	0,69	3,454002						
				чел.-ч	43	0,69	0,9901						
								8 105,21		124,74		2 572,66	
										40,96		1 833,78	
				%	117		117			47,92		2 145,52	
				%	74	0,85	62,9			25,76		1 153,45	
										198,42		5 871,83	
Прочие работы													
97	97	ФССЦпр-01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Всего по позиции	1 т груза	0,3	1	0,3	3,28		0,98	13,24	12,98	
										0,98		12,98	
98	98	Цена поставщика ООО "Теврус"	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности Цена=1500/1,2/8,16 Всего по позиции	м3	0,18	1	0,18	162,38		29,23	8,16	238,52	
										29,23		238,52	
Монтажные работы													
99	99	ФЕР23-03-008-01	Установка сборных железобетонных колец горловин колодцев (Прим. установка кольца стенового КС10-9, плиты перекрытия колодца ПП10) Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 04.08.2020 № 3М=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; 3М=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 3М 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр НР Наружные сети водопровода, канализации, от 21.12.2020 теплоснабжения, газопровода Прил. п.18 Приказ № 774/пр СП Наружные сети водопровода, канализации, от 11.12.2020 теплоснабжения, газопровода Прил. п.18 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 Всего по позиции	100 шт	0,02	1	0,02						
								1 411,64	1,3225	37,34	44,77	1 671,71	
								4 614,37	1,4375	132,66	13,24	1 756,42	
								567,20	1,4375	16,31	44,77	730,20	
								2 079,20		41,58	8,16	339,29	
				чел.-ч	166,86	1,3225	4,413447						
				чел.-ч	43	1,4375	1,23625						
								8 105,21		211,58		3 767,42	
										53,65		2 401,91	
				%	117		117			62,77		2 810,23	
				%	74	0,85	62,9			33,75		1 510,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по позиции										308,10		8 088,45
100	100	ФССЦ-05.1.01.09-0056	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг	шт	1	1	1	362,10		362,10	8,16	2 954,74
Всего по позиции										362,10		2 954,74
101	101	ФССЦ 05.1.06.09-0088	Плиты перекрытия ПП10 2, бетон В15, объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг	шт	1	1	1				8,16	
Всего по позиции										0,00		0,00
102	102	ФЕР23-04-011-01	Установка люка	шт	1	1	1					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15. Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил 8 - развезенная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
			1 ОТ					11,32	1,3225	14,97	44,77	670,21
			2 ЭМ					3,94	1,4375	5,66	13,24	74,94
			3 в т.ч. ОТМ					0,70	1,4375	1,01	44,77	45,22
			4 М					0,53		0,53	8,16	4,32
			ЗТ	чел.-ч	1,31	1,3225	1,732475					
			ЗТМ	чел.-ч	0,06	1,4375	0,08625					
Итого по расценке										15,79		749,47
ФОТ											15,98	715,43
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 № 421/пр п.586 НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода											18,70	837,05
Прил. п.8												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 № 557/пр прил 8 СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода											10,05	490,01
Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16												
Всего по позиции										49,91		2 036,53
103	103	ФССЦ-08.1.02.06-0033	Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(С250)-К-1-60	шт	1	1	1				8,16	
Всего по позиции										0,00		0,00
104	104	ФЕР08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2	0,0382	1	0,0382					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15. Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил 8 - развезенная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
			1 ОТ					201,61	1,3225	10,19	44,77	456,21
			2 ЭМ					71,64	1,4375	3,93	13,24	52,03
			3 в т.ч. ОТМ					2,32	1,4375	0,13	44,77	5,82
			4 М					62,75		2,40	8,16	19,58
			ЗТ	чел.-ч	21,2	1,3225	1,0710134					
			ЗТМ	чел.-ч	0,2	1,4375	0,0109825					
Итого по расценке										336,00		527,82
ФОТ											10,32	462,03
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 № 421/пр п.586 НР Конструкции из кирпича и блоков											11,35	508,23
Прил. п.8												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 № 557/пр прил 8 СП Конструкции из кирпича и блоков											6,05	270,98
Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16												
Всего по позиции										33,92		1 307,03
105	105	ФЭСМ-91.08.04-021	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	-0,107	1	-0,107	30,00	1,4375	-4,61	13,24	-61,04
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15. Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил 8 - развезенная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
Всего по позиции										-4,61		-61,04
106	106	1-3-9	Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел.-ч	-0,107079	1	-0,107079	9,51		-3,63		-162,37
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15. Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил 8 - развезенная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
			1 ОТ					9,51	1,3225	-1,35	44,77	-60,44
ФОТ											-1,35	-60,44
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 № 421/пр п.586 НР Конструкции из кирпича и блоков											-1,49	-66,48
Прил. п.8												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 № 557/пр прил 8 СП Конструкции из кирпича и блоков											-0,79	-35,45
Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16												
Всего по позиции										-3,63		-162,37
107	107	ФССЦ-01.2.03.03-0133	Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Техноколь №24	кг	19,1	1	19,1	10,33		197,30	8,16	1 609,97
Всего по позиции										197,30		1 609,97
108	108	ФССЦ-01.2.03.05-0010	Праймер битумный производства «Техно-Николь»	т	0,001	1	0,001	11 885,47		11,89	8,16	97,02
Всего по позиции										11,89		97,02
Итого по разделу 2 Переустройство канализации от цеха №121 до К115										5 824,82		
Раздел 3. Переустройство канализации на участке Коуц.-К11А												
Разработка дорожных покрытий (АОСР №131-23-НВК4-13)												
109	109	ФЕР27-06-008-01	Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии/применит. резка	100 м	0,365	1	0,365					
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил 8 - развезенная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
			1 ОТ					178,84	1,15	75,07	44,77	3 360,88
			2 ЭМ					1 228,57	1,15	515,69	13,24	6 827,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3 в т.ч. ОТм						51,94	1,15	21,80	44,77	975,99
		4 М						418,42		152,72	8,16	1 246,20
		ЗТ	чел.-ч	21,89	1,15	9,1883275						
		ЗТм	чел.-ч	4,52	1,15	1,89727						
		Итого по расценке						1 825,83		743,48		11 434,82
		ФОТ								96,87		4 336,87
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Автомобильные дороги	%	147		147			142,40		6 375,20
		Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			110,33		4 939,69
		Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022),										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции								996,21		22 749,71
110	110	ФСЗМ-91.08.11-011	Заливки швов на базе автомобиля	маш.-ч	-1,36	1	-1,36	175,25		-401,78		-7 185,29
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск., ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск., ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		2 ЗМ						175,25	1,4375	-342,61	13,24	-4 536,16
		3 в т.ч. ОТм						11,60	1,4375	-22,68	44,77	-1 015,38
		ФОТ								-22,68		-1 015,38
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Автомобильные дороги	%	147		147			-33,34		-1 492,61
		Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			-25,83		-1 156,52
		Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022),										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции								-401,78		-7 185,29
111	111	ФСЗМ-91.08.04-021	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	-0,25	1	-0,25	30,00	1,4375	-10,78	13,24	-142,73
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск., ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск., ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		Всего по позиции								-10,78		-142,73
112	112	1-2-5	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5)	чел.-ч	-1,61	1	-1,61	8,17		-62,80		-2 811,41
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск., ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск., ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						8,17	1,3225	-17,40	44,77	-779,00
		ФОТ								-17,40		-779,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Автомобильные дороги	%	147		147			-25,58		-1 145,13
		Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			-19,82		-887,28
		Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022),										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции								-62,80		-2 811,41
113	113	ФССЦ-01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/80, БНД 90/130	т	-0,00365	1	-0,00365	1 690,00		-6,17	8,16	-50,35
		Всего по позиции								-6,17		-50,35
114	114	ФССЦ-01.2.03.03-0045	Мастика битумно-полимерная	т	-0,02555	1	-0,02555	1 500,00		-38,33	8,16	-312,77
		Всего по позиции								-38,33		-312,77
115	115	ФССЦ-01.7.07.26-0033	Шнур полиуретановый	10 м	-3,65	1	-3,65	16,80		-61,32	8,16	-500,37
		Всего по позиции								-61,32		-500,37
116	116	ФССЦ-02.3.01.02-1012	Песок природный II класс, средний, круглые сита	м3	-0,73	1	-0,73	59,99		-43,79	8,16	-357,33
		Всего по позиции								-43,79		-357,33
117	117	ФЕР27-03-008-04	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	100 м3	0,107	1	0,107					
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск., ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						1 494,14	1,15	183,85	44,77	8 230,96
		2 ЗМ						4 292,73	1,15	528,22	13,24	6 993,63
		3 в т.ч. ОТм						464,37	1,15	57,14	44,77	2 558,16
		ЗТ	чел.-ч	179,8	1,15	22,12439						
		ЗТм	чел.-ч	45,63	1,15	5,6147715						
		Итого по расценке						5 786,87		712,07		15 224,59
		ФОТ								240,99		10 789,12
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Автомобильные дороги	%	147		147			354,26		15 860,01
		Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			274,49		12 268,81
		Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022),										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции								1 340,82		43 373,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
118	118	ФЕР27-03-008-02	Разработка покрытия и оснований: щебеночных	100 м3	0,156	1	0,156					
Приказ от 07.07.2022 № - развлекательная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил. 8 - стесненные условия для складирования материалов; табл. 2 п. 3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ						103,12	1,15	18,50	44,77	828,25
		2 ЭМ						407,65	1,15	73,13	13,24	968,24
		3 в т.ч. ОТм						50,30	1,15	9,02	44,77	403,83
		ЗТ		чел.-ч	13,22	1,15	2,371668					
		ЗТм		чел.-ч	3,79	1,15	0,679926					
		Итого по расценке						510,77		91,63		1 796,49
		ФОТ								27,52		1 232,08
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Автомобильные дороги	%	147		147			40,45		1 811,16
		Прил. п. 21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			31,35		1 403,34
		Прил. п. 21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п. 16										
Всего по позиции										163,43		5 010,99
Прочие работы												
119	119	ФССЦлг-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	41,05	1	41,05	3,28		134,64	13,24	1 782,63
Всего по позиции										134,64		1 782,63
120	120	Цена поставщика ООО "Тервис"	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности	м3	26,27	1	26,27	162,38		4 265,72	8,16	34 808,28
Цена=1500/1,2/8,16												
Всего по позиции										4 265,72		34 808,28
Земляные работы для устройства траншей (АОСР №131-23-НВК4-13; 131-23-НВК4-14; №131-23-НВК4-16; №131-23-НВК4-17)												
121	121	ФЕР01-01-003-14	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0,0558	1	0,0558					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п. 586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; Приказ от 07.07.2022 № - развлекательная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил. 8 - стесненные условия для складирования материалов; табл. 2 п. 3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ						89,70	1,3225	6,62	44,77	296,38
		2 ЭМ						2 500,00	1,4375	200,53	13,24	2 655,02
		3 в т.ч. ОТм						337,50	1,4375	27,07	44,77	1 211,92
		ЗТ		чел.-ч	11,5	1,3225	0,8486483					
		ЗТм		чел.-ч	25	1,4375	2,0053125					
		Итого по расценке						2 589,70		207,15		2 951,40
		ФОТ								33,69		1 508,30
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			30,99		1 387,64
		Прил. п. 1.1										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1			13,17		589,75
		Прил. п. 1.1.										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п. 16										
Всего по позиции										251,31		4 928,79
122	122	ФЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами, группа грунтов: 2/доработка	100 м3	0,017	1	0,017					
Прил. 1.12 п. 3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидки грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п. 586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; Приказ от 07.07.2022 № - развлекательная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил. 8 - стесненные условия для складирования материалов; табл. 2 п. 3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ						1 201,20	1,587	32,41	44,77	1 451,00
		ЗТ		чел.-ч	154	1,587	4 154766					
		Итого по расценке						1 201,20		32,41		1 451,00
		ФОТ								32,41		1 451,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			28,84		1 291,39
		Прил. п. 1.2										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34			11,02		493,34
		Прил. п. 1.2.										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п. 16										
Всего по позиции										72,27		3 235,73
123	123	ФЕР23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3	0,229	1	0,229					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п. 586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; Приказ от 07.07.2022 № - развлекательная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил. 8 - стесненные условия для складирования материалов; табл. 2 п. 3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ						83,33	1,3225	25,24	44,77	1 129,99
		2 ЭМ						28,80	1,4375	9,48	13,24	125,52
		3 в т.ч. ОТм						3,22	1,4375	1,06	44,77	47,46
		ЗТ		чел.-ч	10,2	1,3225	3,0890955					
		ЗТм		чел.-ч	0,32	1,4375	0,10534					
		Итого по расценке						112,13		34,72		1 255,51
		ФОТ								26,30		1 177,45
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			30,77		1 377,62
		Прил. п. 18										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9			16,54		740,62
		Прил. п. 18.										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п. 16										
Всего по позиции										82,03		3 373,75
124	124	Цена поставщика ООО "Генпоставка"	Песок карьерный	м3	2,52	1	2,52	99,98	1,012	254,97	8,16	2 080,56
Цена=979/1,2/8,16												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
ЗСР МАТ=1,012 к расх															
Всего по позиции										254,97	2 080,56				
125	125	ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3	0,1347	1	0,1347								
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 04.08.2020 № ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25															
421/пр п.586															
Приказ от Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; Т3М=1,15															
1 ОТ															
			ЗТ	чел.-ч	88,5	1,3225	15,7654564		663,75	1,3225	118,24	44,77			
Итого по расценке										663,75	118,24	5 293,60			
ФОТ															
Приказ № 812/пр НР Земляные работы, выполняемые ручным от 21.12.2020 способом															
			Прил. п.1.2	%	89		89				105,23	4 711,30			
Приказ № 774/пр СП Земляные работы, выполняемые ручным от 11.12.2020 способом															
			Прил. п.1.2	%	40	0,85	34				40,20	1 799,82			
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16															
Всего по позиции										263,67	11 804,72				
126	126	Цена Поставщика ООО "Генпоставка"	Песок карьерный	м3	14,82	1	14,82	99,98	1,012	1 499,48	8,16	12 235,76			
Цена=979/1,2/8,16															
ЗСР МАТ=1,012 к расх.															
Всего по позиции										1 499,48	12 235,76				
127	127	ФСЭМ-91.08.09-001	Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	1,21	1	1,21	60,00	1,4375	104,36	13,24	1 381,73			
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 04.08.2020 № ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25															
421/пр п.586															
Приказ от Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; Т3М=1,15															
Всего по позиции													104,36	1 381,73	
128	128	ФЕР01-01-003-01	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшем вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1	1000 м3	0,068	1	0,068								
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 04.08.2020 № ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25															
421/пр п.586															
Приказ от Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; Т3М=1,15															
1 ОТ															
			2 ЭМ					37,28	1,3225	3,35	44,77	149,98			
			3 в т.ч. ОТм					1 278,16	1,4375	124,94	13,24	1 654,21			
			ЗТ	чел.-ч	4,78	1,3225	0,4298654	140,40	1,4375	13,72	44,77	614,24			
			ЗТм	чел.-ч	10,4	1,4375	1,0166								
Итого по расценке										1 315,44	128,29	1 804,19			
ФОТ															
Приказ № 812/пр НР Земляные работы, выполняемые от 21.12.2020 механизированным способом															
			Прил. п.1.1	%	92		92			15,70		764,22			
Приказ № 774/пр СП Земляные работы, выполняемые от 11.12.2020 механизированным способом															
			Прил. п.1.1	%	46	0,85	39,1			6,67		268,81			
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16															
Всего по позиции										150,66	2 806,08				
129	129	ФЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3	0,675	1	0,675								
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 04.08.2020 № ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25															
421/пр п.586															
Приказ от Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; Т3М=1,15															
1 ОТ															
			2 ЭМ					106,88	1,3225	95,41	44,77	4 271,51			
			3 в т.ч. ОТм					241,58	1,4375	234,41	13,24	3 103,59			
			ЗТ	чел.-ч	12,53	1,3225	11,1853744	26,36	1,4375	25,58	44,77	1 145,22			
			ЗТм	чел.-ч	2,62	1,4375	2,5422188								
Итого по расценке										348,46	329,82	7 375,10			
ФОТ															
Приказ № 812/пр НР Земляные работы, выполняемые от 21.12.2020 механизированным способом															
			Прил. п.1.1	%	92		92			111,31		4 983,39			
Приказ № 774/пр СП Земляные работы, выполняемые от 11.12.2020 механизированным способом															
			Прил. п.1.1	%	46	0,85	39,1			47,31		2 117,94			
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16															
Всего по позиции										488,44	14 476,43				
Прочие работы															
130	130	ФССЦпр-03-21-01-001	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км	1 т груза	19,02	1	19,02	2,91		55,35	13,24	732,83			
Всего по позиции										55,35	732,83				
Прокладка трубопровода															
131	131	ФЕР34-02-016-01	Пробивка отверстий в колодцах и коробках железобетонных	м	1,38	1	1,38								
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 04.08.2020 № ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25															
421/пр п.586															
Приказ от Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; Т3М=1,15															
1 ОТ															
			2 ЭМ					42,14	1,3225	76,91	44,77	3 443,26			
			3 в т.ч. ОТм					218,88	1,4375	434,20	13,24	5 748,81			
			ЗТ	чел.-ч	4,94	1,3225	9,015747	24,14	1,4375	47,89	44,77	2 144,04			
			ЗТм	чел.-ч	2,4	1,4375	4,761								
Итого по расценке										261,02	511,11	9 192,07			
ФОТ															
При812-028 0-1 НР Сооружения связи, радиосвязи и телевидения															
			%	98		98				122,30		5 475,55			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр/774-028.0 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сооружения связи, радиосвязи и телевидения	%	58	0,85	49,3			61,53		2 754,54
Всего по позиции										694,94		17 422,16
132	132	ФЕР16-04-001-04	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 200 мм	100 м	0,1859	1	0,1859					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 04.08.2020 № ЭМ=1,25 к расч.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от Производства работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.: ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ						478,44	1,3225	117,63	44,77	5 266,30
		2 ЗМ						13,30	1,4375	3,66	13,24	47,00
		3 в т.ч. ОТМ						1,95	1,4375	0,52	44,77	23,28
		4 М						315,67		58,68	8,16	478,83
		ЗТ		чел.-ч	51,5	1,3225	12 661 4166					
		ЗТм		чел.-ч	0,15	1,4375	0,0400847					
Итого по расценке										807,41	179,86	5 762,13
ФОТ											118,15	5 289,58
Пр/812-016.0-1 НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)										142,96		6 400,39
Пр/774-016.0. СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) от 11.12.2020 п.16										72,31		3 217,??
Всего по позиции										395,13		15 429,74
133	133	ФСЦ-24.3.03.13-0423	Трубы напорные полиэтиленовые, среднего типа, ПНД, номинальный наружный диаметр 200 мм	м	18,55282	1	18,55282	231,60		4 296,83	8,16	35 062,13
Всего по позиции										4 296,83		35 062,13
Итого по разделу 3 Переустройство канализации на участке Ксуц.-К11А										14 885,29		
Итого по акту:												
Итого прямые затраты (справочно)										97 153,90		1 052 760,01
в том числе:												
Оплата труда рабочих										5 413,92		242 381,17
Эксплуатация машин										11 992,11		158 775,55
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)										1 154,52		51 687,90
Материалы										79 578,45		649 360,18
Перевозка										169,42		2 243,11
Строительные работы										108 725,00		1 570 798,31
Строительные работы										107 960,00		1 560 669,72
в том числе:												
оплата труда										5 413,92		242 381,17
эксплуатация машин и механизмов										11 396,53		150 890,07
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)										1 154,52		51 687,90
материалы										79 578,45		649 360,18
накладные расходы										7 379,00		330 359,36
сметная прибыль										4 192,10		187 678,94
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ										595,58		7 885,48
Перевозка										169,42		2 243,11
Итого ФОТ (справочно)										6 568,44		294 069,07
Итого накладные расходы (справочно)										7 379,00		330 359,36
Итого сметная прибыль (справочно)										4 192,10		187 678,94
Временные здания и сооружения 8,2%										8 915,45		128 805,46
Итого										117 640,45		1 699 603,77
Производство работ в зимнее время 2,4%										2 823,37		40 760,49
Итого										120 463,82		1 740 394,26
1,0514										6 191,84		89 456,26
Итого с учетом доп. работ и затрат										126 655,66		1 829 850,52
ВСЕГО по акту										126 655,66		1 829 850,52
Понижающий коэффициент-0,83										105 124,20		1 518 775,93
ВСЕГО по акту										105 124,20		1 518 775,93

Сдал: Генеральный директор ООО «ШЕЛПРОК»

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(Е.А. Бусен)

Принял: Генеральный директор ООО «КИГЕОСТРОЙ»

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(Ю.Ф. Кесслер)

