

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЗТм	чел.-ч	37,6	1,4375	13,181735					
			Итого по расценке					3 669,00		1 282,91		18 011,38
			ФОТ							210,65		9 430,80
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1.1. НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			193,80		8 676,34
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1.1. СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1			82,36		3 687,44
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции							1 559,07		30 375,16
5	5	ФЕР01-02-057-02	Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0,579	1	0,579					
			Прил. 1.12.3.187. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выходной грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2, ТЗ=1,2									
			Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,2, ТЗ=1,2									
			421/пр п.586 ЗМ=1,25 к раск., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25									
			Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
			557/пр прил.8 табл.2 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
			п.3 - стесненные условия для складирования материалов;									
			- действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЗМ=1,15 к раск., ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15					1 201,20	1,587	1 103,75	44,77	49 414,89
			1 ОТ									
			ЗТ	чел.-ч	154	1,587	141,506442					
			Итого по расценке					1 201,20		1 103,75		49 414,89
			ФОТ							1 103,75		49 414,89
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2. НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			982,34		43 979,25
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2. СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34			375,28		16 801,06
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции							2 461,37		110 195,20
6	6	ФЕР23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3	2,87	1	2,87					
			Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15,									
			421/пр п.586 ЗМ=1,25 к раск., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25									
			Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
			557/пр прил.8 табл.2 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
			п.3 - стесненные условия для складирования материалов;									
			- действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЗМ=1,15 к раск., ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15					83,33	1,3225	316,29	44,77	14 160,30
			1 ОТ									
			2 ЗМ					28,80	1,4375	118,82	13,24	1 573,18
			3 в т.ч. ОТм					3,22	1,4375	13,28	44,77	594,55
			ЗТ	чел.-ч	10,2	1,3225	38,714865					
			ЗТм	чел.-ч	0,32	1,4375	1,3202					
			Итого по расценке					112,13		435,11		15 733,48
			ФОТ							329,57		14 754,85
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18. НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			385,60		17 263,17
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18. СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9			207,30		9 280,80
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции							1 028,01		42 277,45
7	7	Цена Поставщика ООО "Генпоставка"	Песок карьерный	м3	31,56	1	31,56	99,98	1,012	3 193,23	8,16	26 056,76
			Цена=979/1,2/8,16									
			ЗГСР МАТ=1,012 к раск.									
			Всего по позиции							3 193,23		26 056,76
8	8	ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3	2,0471	1	2,0471					
			Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15;									
			421/пр п.586 ЗМ=1,25 к раск., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25									
			Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
			557/пр прил.8 табл.2 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
			п.3 - стесненные условия для складирования материалов;									
			- действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЗМ=1,15 к раск., ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15					663,75	1,3225	1 796,96	44,77	80 449,90
			1 ОТ									
			ЗТ	чел.-ч	88,5	1,3225	239,5951429					
			Итого по расценке					663,75		1 796,96		80 449,90
			ФОТ							1 796,96		80 449,90
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2. НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	86		86			1 599,29		71 600,41
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2. СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34			610,97		27 352,97
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции							4 007,22		179 403,28
9	9	Цена Поставщика ООО "Генпоставка"	Песок карьерный	м3	225,181	1	225,181	99,98	1,012	22 783,76	8,16	185 915,48
			Цена=979/1,2/8,16									
			ЗГСР МАТ=1,012 к раск.									
			Всего по позиции							22 783,76		185 915,48
10	10	ФСЗМ-91.08.09-001	Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	18,42	1	18,42	60,00		1 105,20	13,24	14 632,85
			Всего по позиции							1 105,20		14 632,85
11	11	ФЕР01-01-009-13	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшем вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 1 «обратная засыпка	1000 м3	1,691	1	1,691					
			Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15;									
			421/пр п.586 ЗМ=1,25 к раск., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25									
			Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
			557/пр прил.8 табл.2 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
			п.3 - стесненные условия для складирования материалов;									
			- действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЗМ=1,15 к раск., ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15					2 100,00	1,4375	5 104,71	13,24	67 586,36
			2 ЗМ					283,50	1,4375	689,14	44,77	30 852,80
			3 в т.ч. ОТм									
			ЗТм	чел.-ч	21	1,4375	51,0470625					
			Итого по расценке					2 100,00		5 104,71		67 586,36
			ФОТ							689,14		30 852,80
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1. НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			634,01		28 384,58
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1.1. СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1			269,45		12 063,44
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции							6 008,17		108 034,38
12	12	ФЕР01-02-065-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3	16,909	1	16,909					
			Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15;									
			421/пр п.586 ЗМ=1,25 к раск., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25									
			Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
			557/пр прил.8 табл.2 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
			п.3 - стесненные условия для складирования материалов;									
			- действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЗМ=1,15 к раск., ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15					106,88	1,3225	2 390,07	44,77	107 003,43
			1 ОТ					241,58	1,4375	5 872,01	13,24	77 745,41
			2 ЗМ					26,36	1,4375	640,72	44,77	28 685,03
			3 в т.ч. ОТм									
			ЗТ	чел.-ч	12,53	1,3225	280,1977708					
			ЗТм	чел.-ч	2,62	1,4375	63,6835213					
			Итого по расценке					348,46		8 262,08		184 748,84
			ФОТ							3 030,79		135 688,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			2 788,33		124 833,38
				%	46	0,85	39,1			1 185,04		53 054,19
			Всего по позиции							13 314,46		882 086,41
13	13	ФЕР01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта: 2	100 м3	0,3516	1	0,3516					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; 3М=1,15 к раск.; 3ПМ=1,15; Т3=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ							728,00	1,3225	338,98
			ЗТ	чел.-ч	97,2	1,3225	45:1971252					44,77
			Итого по расценке							728,00		15 176,13
			ФОТ									15 176,13
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	80		80			301,60		13 506,76
				%	40	0,85	34			115,25		5 150,88
			Всего по позиции							766,92		33 842,77
			Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	3,16	1	3,16	60,00		189,60	13,24	2 510,30
			Всего по позиции							189,60		2 510,30
Прочие работы												
15	15	ФССЦп-01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	353,61	1	353,61	3,28		1 159,84	13,24	15 366,28
			Всего по позиции							1 159,84		15 366,28
16	16	Цена поставщика ООО "Террус"	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности Цена=1500/1,2/8,16	м3	243,87	1	243,87	162,38		39 599,61	8,16	323 132,82
			Всего по позиции							39 599,61		323 132,82
Итого по разделу 2 Земляные работы для устройства траншей (АОСР №131-23-ГСН-02; 131-23-ГСН-03; 131-23-ГСН-05; 131-23-ГСН-06;)										104 811,20		
Раздел 3. Прокладка трубопровода (АОСР №131-23-ГСН-04; 131-23-ГСН-05; 131-23-ГСН-07)												
17	17	ФЕР22-01-021-08	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм	км	0,05975	1	0,05975					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; 3М=1,15 к раск.; 3ПМ=1,15; Т3=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					3 230,44	1,3225	255,27	44,77	11 428,44
			2 3М					7 895,28	1,4375	660,95	13,24	8 750,98
			3 в т.ч. ОТм					939,86	1,4375	80,73	44,77	3 014,28
			4 М					219,33		13,10	8,16	106,90
			ЗТ	чел.-ч	351,9	1,3225	27 8069181					20 286,32
			ЗТм	чел.-ч	70,19	1,4375	6,028663					15 042,72
			Итого по расценке					11 145,05		929,32		17 599,98
			ФОТ							336,00		9 461,87
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			393,12		
				%	74	0,85	62,9			211,34		
			Всего по позиции							1 533,78		47 348,17
18	18	ФССЦ-24.3.03.13-0016	Трубы напорные полистирольные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11 номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 28,6 мм	м	60,3475	1	60,3475	1 474,26		88 967,30	8,16	725 973,17
			Всего по позиции							88 967,30		725 973,17
19	19	ФЕР22-05-005-02	Протаскивание в футляр полистирольных труб диаметром: 160 мм	100 м трубы, уложенной в футляр	0,5975	1	0,5975					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; 3М=1,15 к раск.; 3ПМ=1,15; Т3=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					731,31	1,3225	577,88	44,77	25 871,60
			2 3М					78,42	1,4375	67,36	13,24	861,85
			3 в т.ч. ОТм					0,54	1,4375	0,46	44,77	20,59
			4 М					606,88		362,61	8,16	2 958,90
			ЗТ	чел.-ч	78,02	1,3225	60 0705289					29 722,44
			ЗТм	чел.-ч	0,04	1,4375	0,0343563					25 892,28
			Итого по расценке					1 416,61		1 007,85		30 293,97
			ФОТ							578,34		16 286,24
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			676,66		
				%	74	0,85	62,9			363,78		
			Всего по позиции							2 048,29		76 302,65
20	20	ФЕР24-02-004-04	Механическая резка полистирольных труб, диаметр труб: свыше 160 до 225 мм	шт	4	1	4					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; 3М=1,15 к раск.; 3ПМ=1,15; Т3=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					1,54	1,3225	8,15	44,77	364,88
			2 3М					5,06	1,4375	29,10	13,24	385,28
			ЗТ	чел.-ч	0,16	1,3225	0,8464					750,16
			Итого по расценке					6,60		37,25		364,88
			ФОТ							8,15		426,91
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			9,54		229,51
				%	74	0,85	62,9			5,13		
			Всего по позиции							51,92		1 406,58
21	21	ФССЦ-23.1.02.03-0003	Кольца центрирующие для труб, диаметр 200 мм	шт	18	1	18	4,62		83,16	8,16	678,59
			Всего по позиции							83,16		678,59
22	22	ФЕР24-02-034-02	Укладка одиночных полистирольных труб газопроводов в траншею, диаметр газопровода: свыше 110 до 225 мм	100 м	3,6968	1	3,6968					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; 3М=1,15 к раск.; 3ПМ=1,15; Т3=1,15; ТЗМ=1,15									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1 ОТ						20,20	1,3225	98,76	44,77	4 421,49
		2 ЭМ						118,42	1,4375	629,30	13,24	8 331,93
		3 в т.ч. ОТМ						10,66	1,4375	56,65	44,77	2 536,22
		ЗТ		чел.-ч	2,28		1,3225	11,146661				
		ЗТм		чел.-ч	0,74		1,4375	3,037471				
		Итого по расценке						138,82		728,00		12 753,42
		ФОТ								155,41		6 957,71
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117			117		181,83		8 140,52
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		0,85	62,9		97,75		4 376,40
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции								1 007,64		25 270,34
23	23	ФССЦ-24.3.03.11-0030	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 14,6 мм	м	377,07	1	377,07	404,40		152 487,11	8,16	1 244 294,82
		Всего по позиции								152 487,11		1 244 294,82
24	24	ФЕР24-02-002-04	Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными электронагревателями, диаметр труб: свыше 110 до 160 мм	соединение	36	1	36					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.566	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15;									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						8,66	1,4375	381,69	11,77	17 132,67
		2 ЭМ						4,19	1,4375	110,33	18,24	1 500,49
		4 М						2,35		84,60	8,16	690,34
		ЗТ		чел.-ч	0,87		1,3225	41,4207				
		Итого по расценке						12,62		582,62		19 413,40
		ФОТ								384,69		17 222,57
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117			117		450,09		20 150,41
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		0,85	62,9		241,97		10 833,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции								1 274,68		50 396,81
25	25	ФССЦ-24.3.05.07-0515	Муфта полиэтиленовая электросварная, диаметр 160 мм	шт	36	1	36	388,44		13 983,84	8,16	114 108,13
		Всего по позиции								13 983,84		114 108,13
26	26	ФЕР22-05-004-12	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром от 100 до 200 мм	футляр	2	1	2					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.566	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15;									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						14,77	1,3225	39,07	44,77	1 749,16
		2 ЭМ						16,67	1,4375	47,93	13,24	634,59
		4 М						102,67		205,34	8,16	1 675,57
		ЗТ		чел.-ч	1,69		1,3225	4,47005				
		Итого по расценке						134,11		262,34		4 059,32
		ФОТ								39,07		1 749,16
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117			117		45,71		2 046,52
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		0,85	62,9		24,58		1 100,22
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции								362,63		7 206,06
27	27	ФССЦ-01.2.01.02-0054	Битумы нефтяные строительные БН-90/10	т	-0,01604	1	-0,01604	1 383,10		-22,18	8,16	-180,99
		Всего по позиции								-22,18		-180,99
28	28	ФССЦ-03.2.01.05-0066	Шлак опилочно-цементный общестроительного и специального назначения М500 ШПЦ (ЦЕМ III 42,5)	т	0,0572	1	0,0572	392,00		22,42	8,16	182,95
		Всего по позиции								22,42		182,95
29	29	ФЕР24-02-007-04	Установка седловых отводов полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб диаметром: свыше 160 до 225 мм	соединение	2	1	2					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.566	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15;									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						26,91	1,3225	71,18	44,77	3 186,73
		2 ЭМ						1,10	1,4375	3,16	13,24	41,84
		4 М						2,72		5,44	8,16	44,39
		ЗТ		чел.-ч	2,6		1,3225	6,877				
		Итого по расценке						30,73		79,78		3 272,96
		ФОТ								71,18		3 186,73
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117			117		83,28		3 728,47
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		0,85	62,9		44,77		2 004,45
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции								207,83		9 005,88
30	30	ФССЦ-24.3.05.13-0071	Седелка поворотная 360° электросварная без ответной нижней части, ПЭ100, SDR11, диаметр 315х63 мм/применит.	шт	2	1	2	864,37		1 728,74	8,16	14 106,52
		Всего по позиции								1 728,74		14 106,52
31	31	ФЕР24-02-010-02	Установка неразъемного соединения "полиэтилен-сталь" на газопроводе, диаметр газопровода: свыше 32 до 63 мм	шт	2	1	2					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.566	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15;									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						5,26	1,3225	13,91	44,77	622,75
		2 ЭМ						2,81	1,4375	8,08	13,24	108,98
		4 М						1,79		3,58	8,16	29,21
		ЗТ		чел.-ч	0,53		1,3225	1,40185				
		Итого по расценке						9,86		25,57		758,94
		ФОТ								13,91		622,75
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117			117		16,27		728,62
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		0,85	62,9		8,75		391,71
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции								50,59		1 878,27
32	32	ФССЦ-23.8.04.08-0011	Соединение неразъемное полиэтилен-сталь стандартное размерное отношение SDR11, наружный диаметр 32х32 мм	шт	2	1	2	212,00		424,00	8,16	3 459,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего по позиции							424,00		3 459,84
33	33	ФССЦ-24.3.05.07-0512	Муфта полиэтиленовая электросварная, диаметр 32 мм	шт	2	1	2	68,75		137,50	8,16	1 122,00
			Всего по позиции							137,50		1 122,00
34	34	ФЕР24-02-081-01	Устройство контрольной трубы на кожухе перехода газопровода	установка	2	1	2					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
			разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
			п.3 - стесненные условия для складирования материалов;									
			- действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск., ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					14,48	1,3225	38,30	44,77	1 714,60
			2 ЗМ					47,29	1,4375	135,96	13,24	1 800,11
			3 в т.ч. ОТм					6,05	1,4375	17,39	44,77	778,55
			4 М					24,16		48,32	8,16	394,20
			ЗТ	чел.-ч	1,54	1,3225	4,0733					
			ЗТм	чел.-ч	0,48	1,4375	1,38					
			Итого по расценке					85,93		222,58		3 909,09
			ФОТ							55,69		2 493,24
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117	117			65,16		2 917,09
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9		35,03		1 568,25
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции							322,77		8 394,43
35	35	ФССЦ-05.1.06.09-0015	Плиты перекрытия доборная ПТ 75.120.12-3, бетон В15, объем 0,11 м3, расход арматуры 8,8 кг/применил. ПТ 75.60.8-15	шт	2	1	2	188,24		376,48	8,16	3 072,88
			Всего по позиции							376,48		3 072,88
36	36	ФССЦ-18.5.08.04-0001	Ковер	шт	2	1	2	20,00		40,00	8,16	326,40
			Всего по позиции							40,00		326,40
37	37	ФССЦ-18.5.08.13-0003	Трубка контрольная	компл	2	1	2	95,00		190,00	8,16	1 550,40
			Всего по позиции							190,00		1 550,40
38	38	ФЕР08-02-001-01	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м	м3	0,793	1	0,793					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
			разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
			п.3 - стесненные условия для складирования материалов;									
			- действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск., ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					37,73	1,3225	39,57	44,77	1 771,55
			2 ЗМ					34,56	1,4375	39,40	13,24	521,66
			3 в т.ч. ОТм					5,40	1,4375	6,16	44,77	275,78
			4 М					1,00		1,27	8,16	10,36
			ЗТ	чел.-ч	4,54	1,3225	4,761291					
			ЗТм	чел.-ч	0,4	1,4375	0,455975					
			Итого по расценке					73,89		80,24		2 303,57
			ФОТ							45,73		2 047,33
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	110			50,30		2 252,06
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65		26,82		1 200,76
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции							157,36		5 756,39
39	39	ФССЦ-06.1.01.05-0094	Кирпич керамический полнотелый углощенный, размер 250x120x88 мм, марка 75	1000 шт	0,30134	1	0,30134	1 219,03		367,34	8,16	2 997,49
			Всего по позиции							367,34		2 997,49
40	40	ФССЦ-04.3.01.12-0006	Раствор кладочный, цементно-известковый, М150	м3	0,19032	1	0,19032	559,23		106,43	8,16	868,47
			Всего по позиции							106,43		868,47
41	41	ФЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3	0,024	1	0,024					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
			разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
			п.3 - стесненные условия для складирования материалов;									
			- действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск., ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					6,75	1,3225	0,21	44,77	9,40
			2 ЗМ					8,29	1,4375	0,29	13,24	3,84
			3 в т.ч. ОТм					0,81	1,4375	0,03	44,77	1,34
			4 М					0,37		0,01	8,16	0,08
			ЗТ	чел.-ч	0,85	1,3225	0,026979					
			ЗТм	чел.-ч	0,07	1,4375	0,002415					
			Итого по расценке					15,41		0,51		13,32
			ФОТ							0,24		10,74
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	110			0,26		11,81
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65		0,14		6,30
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции							0,91		31,43
42	42	Цена Поставщика ООО "Генпоставка"	Щебень известняковый М600 фр. 5/20	м3	0,0276	1	0,0276	310,61	1,012	8,68	8,16	70,83
			Цена=3041 5/1,2/8,16									
			ЗСР МАТ=1,012 к раск.									
			Всего по позиции							8,68		70,83
43	43	ФЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,0067	1	0,0067					
			1 ОТ					282,66		1,80	44,77	84,62
			2 ЗМ					43,61		0,29	13,24	3,84
			3 в т.ч. ОТм					17,15		0,11	44,77	4,92
			4 М					8,54		0,06	8,16	0,49
			ЗТ	чел.-ч	35,6		0,23852					
			ЗТм	чел.-ч	1,27		0,008509					
			Итого по расценке					334,81		2,24		88,95
			ФОТ							2,00		89,54
			При812-011 0-1 НР Полы	%	112	112				2,24		100,28
			При774-011 0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25		1,11		49,47
			Всего по позиции							5,59		238,70
44	44	ФЕР11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (Толщина слоя 60мм, с учетом коэф. на уклон (60+40)/2=20)/5=6 (60+40)/2=20)/5=6 ПЗ=6 (ОЗП=6; ЗМ=6 к раск., ЗПМ=6; МАТ=6 к раск., ТЗ=6; ТЗМ=6)	100 м2	0,0067	1	0,0067					
			1 ОТ					3,49	6	0,14	44,77	6,27
			2 ЗМ					7,56	6	0,30	13,24	3,97
			3 в т.ч. ОТм					2,84	6	0,11	44,77	4,92
			ЗТ	чел.-ч	0,44	6	0,017688					
			ЗТм	чел.-ч	0,21	6	0,008442					
			Итого по расценке					11,05		0,44		10,24
			ФОТ							0,25		11,19
			При812-011 0-1 НР Полы	%	112	112				0,28		12,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		При774-011 0. Приказ СП Полы № 774/лр от 11.12.2020 п.16	%	65	0,85	55,25				0,14		6,18
		Всего по позиции								0,86		28,95
45	45	ФССЦ 04.1.01.09.0001 Раствор готовый кладочный цементный	м3	0,034	1	0,034	424,88			14,45	8,16	117,91
		Всего по позиции								14,45		117,91
46	46	ФЕР15-02-017-02 Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, когда остальные поверхности не оштукатуриваются, известковым раствором по камню и бетону: упущенная	100 м2	0,0122	1	0,0122						
		1 ОТ					721,92			8,81	44,77	394,42
		2 ЭМ					98,43			1,20	13,24	15,89
		3 в т.ч. ОТМ					56,78			0,69	44,77	30,89
		4 М					1 114,53			13,60	8,16	110,98
		ЗТ	чел.-ч	76,8		0,93696						
		ЗТм	чел.-ч	5,94		0,072468						
		Итого по расценке					1 934,88			23,61		521,20
		ФОТ								9,50		425,31
		При812-015 0-1 НР Отделочные работы	%	100		100				9,50		425,31
		При774-015 0. Приказ СП Отделочные работы № 774/лр от 11.12.2020 п.16	%	49	0,85	41,65				3,96		177,14
		Всего по позиции								37,67		1 123,74
47	47	ФЕР08-01-003-07 Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бutoвой кладки, кирпичу, бетону	100 м2	0,02	1	0,02						
		Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15.										
		Приказ от 07.07.2022 № 557/лр прил.8 табл.2 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ					201,61	1,3225		5,33	44,77	238,62
		2 ЭМ					71,64	1,4375		2,06	13,24	27,27
		3 в т.ч. ОТМ					2,32	1,4375		0,07	44,77	3,13
		4 М					62,75			1,26	8,16	10,28
		ЗТ	чел.-ч	21,2		1,3225	0,56074					
		ЗТм	чел.-ч	0,2		1,4375	0,00575					
		Итого по расценке					336,00			8,65		276,17
		ФОТ								5,40		241,75
		Приказ № 812/лр от НР Конструкции из кирпича и блоков 21.12.2020 Прил. п.8	%	110		110				5,94		265,93
		Приказ № 774/лр от СП Конструкции из кирпича и блоков 11.12.2020 Прил. п.8	%	69	0,85	58,65				3,17		141,79
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции								17,76		683,89
48	48	ФЭСМ-91.08.04.021 Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	-0,056	1	-0,056	30,00	1,4375		-2,42	13,24	-32,04
		Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15.										
		Приказ от 07.07.2022 № 557/лр прил.8 табл.2 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		Всего по позиции								-2,42		-32,04
49	49	ТС-1-3-9 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	0,058	1	-0,056	9,51			-1,88		-84,19
		Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15.										
		Приказ от 07.07.2022 № 557/лр прил.8 табл.2 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ					9,51	1,3225		-0,70	44,77	-31,34
		ФОТ								-0,70		-31,34
		Приказ № 812/лр от НР Конструкции из кирпича и блоков 21.12.2020 Прил. п.8	%	110		110				-0,77		-34,47
		Приказ № 774/лр от СП Конструкции из кирпича и блоков 11.12.2020 Прил. п.8	%	69	0,85	58,65				-0,41		-18,38
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции								-1,88		-84,19
50	50	ФССЦ-01.2.03.03-0133 Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24	кг	0,003	1	0,003	10,33			0,03	8,16	0,24
		Всего по позиции								0,03		0,24
51	51	ФССЦ-01.2.03.05-0010 Праймер битумный производства «Техно-Николь»	т	0,001	1	0,001	11 885,47			11,89	8,16	97,02
		Всего по позиции								11,89		97,02
52	52	ФЕР22-01-015-02 Укладка стальных неразрезных кожухов (фуллроу) в открытых траншеях диаметром: 400 мм	100 м	0,02	1	0,02						
		Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15.										
		Приказ от 07.07.2022 № 557/лр прил.8 табл.2 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ					457,05	1,3225		12,09	44,77	541,27
		2 ЭМ					1 064,41	1,4375		47,85	13,24	633,53
		3 в т.ч. ОТМ					140,95	1,4375		4,05	44,77	181,32
		4 М					113,36			2,27	8,16	18,52
		ЗТ	чел.-ч	47,51		1,3225	1,2566395					
		ЗТм	чел.-ч	9,79		1,4375	0,2814625					
		Итого по расценке					2 234,82			62,21		1 193,32
		ФОТ								16,14		722,59
		Приказ № 812/лр от НР Наружные сети водопровода, канализации, 21.12.2020 Прил. п.18 теплоснабжения, газопровода	%	117		117				18,88		845,43
		Приказ № 774/лр от СП Наружные сети водопровода, канализации, 11.12.2020 Прил. п.18, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9				10,15		454,51
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции								91,24		2 493,26
53	53	ФССЦ-23.5.01.08-0015 Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 7 мм	м	2,02	1	2,02	542,30			1 095,45	8,16	8 938,87
		Всего по позиции								1 095,45		8 938,87
54	54	ФЕР22-05-005-02 Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм	100 м	0,02	1	0,02						
		Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15.										
		Приказ от 07.07.2022 № 557/лр прил.8 табл.2 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1 ОТ					731.31	1,3225	19.34	44.77	865.85
			2 ЭМ					78.42	1,4375	2.25	13.24	29.79
			3 в т.ч. ОТм					0.54	1,4375	0.02	44.77	0.90
			4 М					606.88		12.14	8.16	99.06
			ЗТ	чел.-ч	76.02	1.3225	2 010729					
			ЗТм	чел.-ч	0.04	1.4375	0.00115					
			Итого по расценке					1 416.61		33.73		994.70
			ФОТ							19.36		866.75
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			22.65		1 014.10
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0.85	62.9			12.18		545.19
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
			Всего по позиции							68.56		2 553.99
55	55	ФЕР24-02-061-03	Устройство цокольного ввода из полиэтиленовых труб в здание на газопроводе из полиэтиленовых труб диаметром: свыше 110 до 160 мм	10 шт	0,1	1	0,1					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЗМ=1,25 к расч., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЗМ=1,15 к расч., ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					2 716.98	1,3225	359.32	44.77	16 086.76
			2 ЭМ					831.81	1,4375	119.57	13.24	1 583.11
			3 в т.ч. ОТм					20.65	1,4375	2.97	44.77	132.97
			4 М					5 991.62		599.16	8.16	4 889.15
			ЗТ	чел.-ч	258.76	1,3225	34,22101					
			ЗТм	чел.-ч	1,78	1,4375	0,255875					
			Итого по расценке					9 540.41		1 078.05		22 559.02
			ФОТ							362.29		16 219.73
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			423.88		18 977.08
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0.85	62.9			227.88		10 202.21
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
			Всего по позиции							1 729.81		51 738.31
56	56	ФССЦ-18.1.09.07-0188	Кран шаровой, номинальное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 150 мм, присоединение к трубопроводу под приварку	шт	1	1	1	5 422.19		5 422.19	8.16	44 245.07
			Всего по позиции							5 422.19		44 245.07
57	57	ФССЦ-24.3.05.08-0228	Отвод литой полиэтиленовый, электросварной 90°, номинальный внутренний диаметр 160 мм	шт	1	1	1	1 315.40		1 315.40	8.16	10 733.66
			Всего по позиции							1 315.40		10 733.66
58	58	ФССЦ-23.5.02.02-0008	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	4,3	1	4,3	161.87		653.04	8.16	5 328.81
			Всего по позиции							653.04		5 328.81
59	59	ФССЦ-23.8.04.06-0083	Отвод круглошовный, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4 мм	шт	2	1	2	135.33		270.66	8.16	2 208.59
			Всего по позиции							270.66		2 208.59
60	60	ФССЦ-23.5.02.02-0099	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 5 мм	м	2,5	1	2,5	284.40		711.00	8.16	5 801.76
			Всего по позиции							711.00		5 801.76
61	61	ФЕР24-02-005-12	Установка отвода с трубным концом на газопроводе из полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными электронагревателями, диаметр газопровода: свыше 160 до 225 мм	шт	5	1	5					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЗМ=1,25 к расч., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЗМ=1,15 к расч., ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					18.02	1,3225	119.16	44.77	5 334.79
			2 ЭМ					10.87	1,4375	78.13	13.24	1 034.44
			4 М					7.04		35.20	8.16	287.23
			ЗТ	чел.-ч	1.94	1,3225	12,82825					
			Итого по расценке					35.93		232.49		6 656.46
			ФОТ							119.16		5 334.79
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			139.42		6 241.70
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0.85	62.9			74.95		3 355.58
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
			Всего по позиции							446.86		16 253.74
62	62	ФССЦ-24.3.05.08-0228	Отвод литой полиэтиленовый, электросварной 90°, номинальный внутренний диаметр 160 мм	шт	3	1	3	1 315.40		3 946.20	8.16	32 200.99
			Всего по позиции							3 946.20		32 200.99
63	63	ФССЦ-24.3.05.10-0013	Переход полиэтиленовый, удлиненный, SDR 11, диаметр 160x110 мм	шт	2	1	2	104.56		209.12	8.16	1 706.42
			Всего по позиции							209.12		1 706.42
64	64	ФЕРм08-02-143-05	(Прим.) Покрытие трубы, проложенного в траншее: лентой сигнальной	100 м	3,0993	1	3,0993					
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЗМ=1,15 к расч., ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					3.85	1,15	13.72	44.77	614.24
			2 ЭМ					1.31	1,15	4.67	13.24	61.83
			3 в т.ч. ОТм					0.23	1,15	0.82	44.77	36.71
			4 М					0.08		0.25	8.16	2.04
			ЗТ	чел.-ч	0.48	1,15	1,7108136					
			ЗТм	чел.-ч	0.02	1,15	0,0712639					
			Итого по расценке					5.24		18.64		678.11
			ФОТ							14.54		650.95
		При812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			14.10		631.42
		При774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			7.42		331.98
			Всего по позиции							40.16		1 641.51
65	65	ФССЦ-01.7.06.08-0007	Лента сигнальная "Газ" ЛСГ 200	100 м	3,0993	1	3,0993	26.00		80.58	8.16	657.53
			Всего по позиции							80.58		657.53
66	66	ФЕР24-02-091-05	Врезка муфтой в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, диаметр врезаемого газопровода: 150 мм/применит.	10 шт	0,2	1	0,2					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЗМ=1,25 к расч., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил. 8 табл. 2												
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:												
п. 3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;												
- стесненные условия для складирования материалов;												
- действующее технологическое оборудование;												
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
1	ОТ							372,99	1,3225		98,66	4 417,01
2	ЭМ							253,34	1,4375		77,84	964,40
4	М							1 091,91			378,38	3 087,58
3Т			чел.-ч	37,6		1,3225	9,9452					
Итого по расценке										2 518,24	549,88	8 468,99
ФОТ											98,66	4 417,01
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п. 18 НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода											115,43	5 167,90
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п. 18 СГП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода											62,06	2 778,30
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п. 16												
Всего по позиции										727,37		16 416,19
Итого по разделу 3 Прокладка трубопровода (АОСР №131-23-4 СН-44; 131-24-4 СН-45; 131-23-ГСН-07)										282 810,21		
Итого по акту:												
Итого прямые затраты (справочно)										381 138,99		3 031 407,10
в том числе:												
Оплата труда рабочих										9 901,69		443 296,66
Эксплуатация машин										31 262,22		413 911,79
в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)										3 244,17		145 241,47
Материалы										339 975,08		2 774 196,05
Строительные работы										400 064,85		4 481 823,76
Строительные работы										398 905,01		4 466 467,48
в том числе:												
оплата труда										9 887,97		442 084,42
эксплуатация машин и механизмов										30 057,71		368 493,68
в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)										3 243,35		145 204,76
материалы										339 894,25		2 773 537,08
накладные расходы										13 053,68		584 413,40
сметная прибыль										5 971,40		267 338,90
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ										1 159,84		15 356,28
Монтажные работы										120,74		2 299,04
в том числе:												
оплата труда										13,72		614,24
эксплуатация машин и механизмов										4,67		61,83
в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)										0,82		36,71
материалы										80,83		650,57
накладные расходы										14,10		631,42
сметная прибыль										7,42		331,98
Итого										400 185,59		4 484 122,80
Итого ФОТ (справочно)										13 145,86		588 540,13
Итого накладные расходы (справочно)										13 067,78		585 044,82
Итого сметная прибыль (справочно)										5 978,82		267 670,88
Временные здания и сооружения 8,2%										32 815,22		367 698,07
Итого										433 000,81		4 851 820,87
Производство работ в зимнее время 2,4%										10 392,02		116 443,70
Итого										443 392,83		4 968 264,57
1,0514										22 790,39		255 368,80
Итого с учетом доп. работ и затрат										466 183,22		5 223 633,37
ВСЕГО по акту										466 183,22		5 223 633,37
Понижающий коэффициент-0,83										386 932,07		4 335 615,76
ВСЕГО по акту										386 932,07		4 335 615,76



Сдал: Генеральный директор ООО «ШЕЛПРОК»

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(Е.А. Бусен)

Принял: Генеральный директор ООО «К&КГЕОСТРОЙ»

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(Ю.Ф. Кеслер)