

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
ООО "КикГЕОСТРОЙ"

/Ю.Ф. Каспер /

М.П.

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Министра России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской ФедерацииУТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ООО "ШЕЛПРОК"

/Е.А. Бусел /

М.П.

И.Н. 5726048866
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ - МОСКВА
15-ИД-001-2023-3

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Министра России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Приказы Министра России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр

ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование стройки)

ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01-01-02 доп.2

Переустройство хозяйственного водопровода по временной схеме от корпуса 121 до склада
(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом

Основание ВОР

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен II квартал 2023 года (01.01.2000)

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Демонтажные работы											
1	ФЕР65-1-6	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 63 до 100 мм Объем=36 / 100	100 м	0,36	1	0,36					
ОП п.1 65.3 При выполнении работ с передвижных подмостей и лестниц на высоте более 3 м от пола: св. 5 до 8 м ОЗП=1,25, ТЗ=1,25											
	1 ОТ						634,72	1,25	285,62	44,77	12 787,21
	2 ЭМ						15,93		5,73	13,24	75,87
	3 в т.ч. ОТм						3,51		1,26	44,77	56,41
	4 М						66,32		23,88	8,16	194,86
	ЗТ		чел.-ч	76,38	1,25	34,371					
	ЗТм		чел.-ч	0,26		0,0936					
	Итого по расценке						716,97			315,23	13 057,94
	ФОТ									286,88	12 843,62
	Пр/812-099.1-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87				249,59	11 173,95
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44				126,23	5 651,19
	Всего по позиции									691,05	29 883,08
Итого по разделу 1 Демонтажные работы										691,05	29 883,08
Раздел 2. Прокладка трубопровода											
Трубопровод											
2	ФЕР16-02-005-03	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 65 мм/применит. из ранее демонтируемых Объем=23,5 / 100	100 м	0,235	1	0,235					
Прил.16.1 п.3.1 Прокладка трубопроводов и установка арматуры с передвижных подмостей и лестниц на высоте от пола или сплошного настила св. 5 до 8 м ОЗП=1,2; ТЗ=1,2											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25											
	1 ОТ						640,26	1,38	207,64	44,77	9 296,04
	2 ЭМ						118,49	1,25	34,81	13,24	460,88
	3 в т.ч. ОТм						14,83	1,25	4,36	44,77	195,20
	4 М						41,22		9,69	8,16	79,07
	ЗТ		чел.-ч	65,6	1,38	21,27408					
	ЗТм		чел.-ч	1,24	1,25	0,36425					
	Итого по расценке						799,97			252,14	9 835,99
	ФОТ									212,00	9 491,24
	Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		121				256,52	11 484,40
	Пр/774-016.0. Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2				129,74	5 808,64
	Всего по позиции									638,40	27 129,03
3	ФЕР16-02-010-02	Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 80 мм Объем=23,5 / 10	10 м	2,35	1	2,35					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					9,13	1,15	24,67	44,77	1 104,48
		2 ЭМ					3,16	1,25	9,28	13,24	122,87
		4 М					13,54		31,82	8,16	259,65
		ЗТ	чел.-ч	0,92	1,15	2,4863					
		Итого по расценке					25,83		65,77		1 487,00
		ФОТ							24,67		1 104,48
	Пр/812-108.0-1	НР Изготовление в построчных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок	%	73		73			18,01		806,27
	Пр/774-108.0. Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Изготовление в построчных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок	%	34	0,85	28,9			7,13		319,19
		Всего по позиции							90,91		2 612,46
4	ФССЦ-23.8.04.06-0068	Отвод круглоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 65 мм, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 6 мм	шт	5	1	5	43,87		219,35	8,16	1 789,90
		Всего по позиции							219,35		1 789,90
Итого по разделу 2 Прокладка трубопровода									948,66		31 531,39
Итого по смете:											
Итого прямые затраты (справочно)									852,49		26 170,83
в том числе:											
Оплата труда рабочих									517,93		23 187,73
Эксплуатация машин									49,82		659,62
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									5,62		251,61
Материалы									284,74		2 323,48
Строительные работы									1 639,71		61 414,47
в том числе:											
оплата труда									517,93		23 187,73
эксплуатация машин и механизмов									49,82		659,62
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									5,62		251,61
материалы									284,74		2 323,48
накладные расходы									524,12		23 464,62
сметная прибыль									263,10		11 779,02
Итого ФОТ (справочно)									523,55		23 439,34
Итого накладные расходы (справочно)									524,12		23 464,62
Итого сметная прибыль (справочно)									263,10		11 779,02
Временные здания и сооружения 8,2%									134,46		5 035,99
Итого									1 774,17		66 450,46
Производство работ в зимнее время 2,4%									42,58		1 594,81
Итого									1 816,75		68 045,27
Договорной коэффициент-1,0514*0,83											59 380,52
ВСЕГО по смете											59 380,52
НДС 20%											11 876,10
ВСЕГО по смете с НДС											71 256,62

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.