

Приложение № 3 к Дополнительному соглашению № 9 от 01.08.2024г. к Договору строительного подряда № МВМ/03-07-П от «28» июля 2023г.

Приложение № 1.1.2. к Договору строительного подряда № МВМ/03-07-П от «28» июля 2023г.

СОГЛАСОВАНО:
Генеральный директор
ООО "КИТЕОСТРОЙ"
М.П.  Ю.Ф. Кесслер /
Наименование программного продукта
Наименование редакции: сметных нормативов

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ООО "ШЕЛПРОК"
М.П.  Ye. A. Busel /
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
ТРАНС-Смета, версия 2023.2

Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Изменения в сметные нормы, Федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр

Реквизиты письма Минстроя России об indexах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета indexов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр'

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

50. Московская область

ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование стройки)

ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01-01-03

Демонтаж сетей и систем инженерного обеспечения.
(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом
Основание Проект ООО НПП "ОВИСТ" 131-23.ПОД-ВР
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен
II квартал 2023 года (01.01.2000)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	ФЕР16-02-005-07 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.1.1 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют 1 ОТ	1 ОТ					1 004,83	1,32	5 796,26	44,77	259 498,56
		2 ЭМ					21,96	1,2	115,16	13,24	1 524,72
		4 М					39,71		173,53	8,16	1 416,00
		3Т	чел.-ч	117,8	1,32	679,51752					
		Итого по расценке					1 066,50		6 084,95		262 439,28
		ФОТ							5 796,26		259 438,56
		Приказ № 812/пр от НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж 21.12.2020 Прил. п.99.1 и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			5 042,75		225 753,75
		Приказ № 774/пр от СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж 11.12.2020 Прил. п.99.1 и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			2 550,35		114 179,37
		Всего по позиции							13 678,05		602 382,40
		Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметр: 160 мм Объем=34 / 100	100 м	0,34	1	0,34					
5	ФЕР16-02-005-08 Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 Прил. 16.1 п.3.1 Прокладка трубопроводов и установка арматуры с передвижных подмостей и лестниц на высоте от пола или сплошного настила св. 3 до 5 м ОЗП=1,08; ТЗ=1,08 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.1.1 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют 1 ОТ	1 ОТ					989,04	0,5184	174,32	44,77	7 804,31
		2 ЭМ					222,32	0,48	36,28	13,24	430,35
		3 в т.ч. ОТм					26,88	0,48	4,39	44,77	196,54
		4 М					179,68	0	0,00	8,16	
		3Т	чел.-ч	104	0,5184	18,330624					
		3Тм	чел.-ч	2,21	0,48	0,360672					
		Итого по расценке					1 391,04		210,60		8 284,66
		ФОТ							178,71		8 000,85
		Приказ № 812/пр от НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 21.12.2020 Прил. п.16	%	121		121			216,24		9 681,03
		Приказ № 774/пр от СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 11.12.2020 Прил. п.16	%	72	0,85	61,2			109,37		4 896,52
5	ФЕР16-02-005-08 Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 Прил. 16.1 п.3.1 Прокладка трубопроводов и установка арматуры с передвижных подмостей и лестниц на высоте от пола или сплошного настила св. 3 до 5 м ОЗП=1,08; ТЗ=1,08 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.1.1 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют 1 ОТ	1 ОТ					1 578,66	0,48	295,53	44,77	13 230,88
		2 ЭМ									
		4 М									
		3Т	чел.-ч	117,8	1,32	679,51752					
		Итого по расценке					1 066,50		6 084,95		262 439,28
		ФОТ							5 796,26		259 438,56
		Приказ № 812/пр от НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж 21.12.2020 Прил. п.99.1 и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			5 042,75		225 753,75
		Приказ № 774/пр от СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж 11.12.2020 Прил. п.99.1 и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			2 550,35		114 179,37
		Всего по позиции							13 678,05		602 382,40
		Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметр: 180, 200, 220 мм Объем=(34+4+1) / 100	100 м	0,39	1	0,39					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2 ЭМ						396,39	0,48	74,20	13,24	982,41
	3 в т.ч. ОТМ						28,29	0,48	5,30	44,77	237,28
	4 М						21 642,17	0	0,00	8,16	
	ЗТ		чел.-ч	166	0,48	31,0752					
	ЗТм		чел.-ч	2,27	0,48	0,424944					
	Итого по расценке						23 617,22		369,73		14 213,29
	ФОТ								300,83		13 468,16
	Приказ № 812/пр от НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	121		121			364,00		16 296,47
	Приказ № 774/пр от СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	72	0,85	61,2			184,11		8 242,51
	11.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха										
	11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								917,84		38 752,27
6	ФЕР16-02-005-09		100 м	0,09	1	0,09					
	Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб										
	диаметром: 250 мм										
	Объем=9 / 100										
	Приказ от 14.07.2022 № Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4										
	571/пр п.83 табл.2										
	Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют										
	557/пр прил.8 табл.2 п.1.1 загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
	1 ОТ						1 882,98	0,48	81,34	44,77	3 641,59
	2 ЭМ						597,81	0,48	25,83	13,24	341,99
	3 в т.ч. ОТМ						51,94	0,48	2,24	44,77	100,28
	4 М						27 005,88	0	0,00	8,16	
	ЗТ		чел.-ч	198	0,48	8,5536					
	ЗТм		чел.-ч	4,22	0,48	0,182304					
	Итого по расценке						29 486,67		107,17		3 983,58
	ФОТ								83,58		3 741,87
	Приказ № 812/пр от НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	121		121			101,13		4 527,66
	21.12.2020 Прил. п.16 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха										
	Приказ № 774/пр от СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	72	0,85	61,2			51,15		2 290,02
	11.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха										
	11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								259,45		10 801,26
7	ФЕР65-3-13		100 шт	0,04	1	0,04					
	Снятие задвижек диаметром: до 100 мм										
	Объем=4 / 100										
	Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют										
	557/пр прил.8 табл.2 п.1.1 загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
	1 ОТ						812,91	1,2	39,02	44,77	1 746,93
	2 ЭМ						7,82	1,2	0,38	13,24	5,03
	3 в т.ч. ОТМ						3,38	1,2	0,16	44,77	7,16
	ЗТ		чел.-ч	95,3	1,2	4,5744					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ЗТм		чел.-ч	0,25	1,2	0,012					
	Итого по расценке						820,73		39,40		
	ФОТ								39,18		1 751,96
	Приказ № 812/пр от НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж		%	87	87				34,09		1 754,09
	21.12.2020 Прил. п.99.1 и разборка (ремонтно-строительные)										
	Приказ № 774/пр от СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж		%	44	44				17,24		1 526,06
	11.12.2020 Прил. п.99.1 и разборка (ремонтно-строительные)										771,80
	Всего по позиции								90,73		4 049,82
8	ФЕР16-08-001-02	Установка шкафов металлических для санитарно-технических систем: на стене или в нише массой свыше 10 до 20 кг / Демонтаж Объем=4 / 100	100 шт	0,04	1	0,04					
	Приказ от 14.07.2022 № Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4										
	571/пр п.83 табл.2										
	Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют										
	557/пр прил.8 табл.2 п.1.1 загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
	1 ОТ						1 504,23	0,48	28,88	44,77	1 292,96
	2 ЭМ						90,56	0,48	1,74	13,24	23,04
	3 в т.ч. ОТм						12,55	0,48	0,24	44,77	10,74
	4 М						130,00	С	0,00	8,16	
	ЗТ		чел.-ч	187,56	0,48	3,601152					
	ЗТм		чел.-ч	1	0,48	0,0192					
	Итого по расценке						1 724,79		30,62		1 316,00
	ФОТ								29,12		1 303,70
	Приказ № 812/пр от НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	121	121				35,24		1 577,48
	21.12.2020 Прил. п.16										
	Приказ № 774/пр от СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	72	0,85	61,2			17,82		797,86
	11.12.2020 Прил. п.16										
	Приказ № 774/пр от вентиляции и кондиционирования воздуха										
	11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								83,68		3 691,34
9	ФЕР16-07-001-01	Демонтаж кранов пожарных диаметром 50 мм	шт	1	1	1					
	Приказ от 14.07.2022 № Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4										
	571/пр п.83 табл.2										
	Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют										
	557/пр прил.8 табл.2 п.1.1 загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
	1 ОТ						8,66	0,48	4,16	44,77	186,24
	2 ЭМ						2,17	0,48	1,04	13,24	13,77
	3 в т.ч. ОТм						0,37	0,48	0,18	44,77	8,06
	4 М						729,38	С	0,00	8,16	
	ЗТ		чел.-ч	0,9	0,48	0,432					
	ЗТм		чел.-ч	0,03	0,48	0,0144					
	Итого по расценке						740,21		5,20		200,01
	ФОТ								4,34		194,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 21.12.2020 Прил. п.16 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	121		121			5,25		235,10
	Приказ № 774/пр от СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 11.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, Приказ № 774/пр от вентиляции и кондиционирование воздуха)		%	72	0,85	61,2			2,66		118,91
	11.12.2020 п.16										
Всего по позиции											554,02
10	ФЕРм08-02-397-01	Демонтаж Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м	100 м	0,78	1	0,78				13,11	
		Объем=78 / 100									
	Приказ от 14.07.2022 № Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4										
	571/пр п.83 табл.2										
	Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют										
	557/пр прил.8 табл.2 п.1.1 загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
	1 ОТ						80,46	0,48		30,12	44,77
	2 ЭМ						95,01	0,48		35,57	13,24
	3 в т.ч. ОТМ						23,33	0,48		8,73	44,77
	4 М						407,53	0		0,00	8,16
	ЗТ		чел.-ч	8,56	0,48	3,204864					
	ЗТМ		чел.-ч	2,27	0,48	0,849888					
	Итого по расценке						583,00			65,69	1 819,42
	ФОТ									38,85	1 739,31
	Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97				37,68	1 687,13
	21.12.2020 Прил. п.49.3										
	Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51				19,81	887,05
	11.12.2020 Прил. п.49.3										
Всего по позиции											4 393,60
11	ФЕРр67-3-1	Демонтаж кабеля(18м(ось 1-3), 132 м(ось 2-24), 126м(ось 3-24),66м(ось 15-26),60м(ось 16-26),60м(ось 16-26))	100 м	4,62	1	4,62					
		Объем=(18+132+126+66+60+60) / 100									
	Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют										
	557/пр прил.8 табл.2 п.1.1 загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
	1 ОТ						75,19	1,2		416,85	44,77
	2 ЭМ						0,31	1,2		1,72	13,24
	3 в т.ч. ОТМ						0,14	1,2		0,78	44,77
	ЗТ		чел.-ч	9,64	1,2	53,44416					
	ЗТМ		чел.-ч	0,01	1,2	0,05544					
	Итого по расценке						75,50			418,57	18 685,14
	ФОТ									417,63	18 697,29
	Пр/812-1010-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)		%	91		91				380,04	17 014,53
	Пр/774-1010-0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)		%	48		48				200,46	8 974,70
Всего по позиции											44 674,37

Итого по разделу 1 Демонтаж сетей и систем инженерного обеспечения. :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты (справочно)							11 774,65		501 931,96
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							11 030,15		493 819,81
		Эксплуатация машин							400,99		5 309,12
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							22,02		985,82
		Материалы							343,51		2 803,03
		Строительные работы							26 475,28		1 131 200,13
		в том числе:									
		оплата труда							11 000,03		432 471,34
		эксплуатация машин и механизмов							365,42		4 838,17
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							13,29		594,98
		материалы							343,51		2 803,03
		накладные расходы							9 801,14		438 796,60
		сметная прибыль							4 965,18		222 290,99
		Монтажные работы							123,18		4 393,60
		в том числе:									
		оплата труда							30,12		1 348,47
		эксплуатация машин и механизмов							35,57		470,95
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							8,73		390,84
		накладные расходы							37,68		1 687,13
		сметная прибыль							19,81		887,05
		Итого ФОТ (справочно)							11 052,17		434 805,63
		Итого накладные расходы (справочно)							9 838,82		440 483,73
		Итого сметная прибыль (справочно)							4 984,99		223 178,04
		Итого по разделу 1 Демонтаж сетей и систем инженерного обеспечения.							26 598,46		1 165 593,73
Раздел 2. Вывоз строительного мусора											
12	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	13,265	1	13,265	42,98		570,13	13,24	7 548,52
		Всего по позиции							570,13		7 548,52
13	ФССЦпг-03-02-01-001	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 1 км	1 т груза	13,265	1	13,265	8,79		116,60	13,62	1 588,09
		Всего по позиции							116,60		1 588,09
14	ФССЦпг-01-01-02-031	Разгрузка при автомобильных перевозках труб металлических с применением автопогрузчиков	1 т груза	13,265	1	13,265	18,49		245,27	13,24	3 247,37
		Всего по позиции							245,27		3 247,37
Итого по разделу 2 Вывоз строительного мусора :											
		Итого прямые затраты (справочно)							932,00		12 383,98
		в том числе:									
		Эксплуатация машин							570,13		7 548,52
		Материалы							361,87		4 835,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	-2
		Строительные работы							932,00		12 383,98
		в том числе:									
		эксплуатация машин и механизмов							570,13		7 548,52
		материалы							361,87		4 835,46
		Итого по разделу 2 Вывоз строительного мусора							932,00		12 383,98
		Итого по смете:									
		Итого прямые затраты (справочно)							12 706,65		514 315,94
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							11 030,15		493 819,81
		Эксплуатация машин							971,12		12 857,64
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							22,02		985,82
		Материалы							705,38		7 638,49
		Строительные работы							27 407,28		1 173 584,11
		в том числе:									
		оплата труда							11 000,03		492 471,34
		эксплуатация машин и механизмов							935,55		12 386,69
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							13,29		594,98
		материалы							705,38		7 638,49
		накладные расходы							9 801,14		438 796,60
		сметная прибыль							4 965,18		222 290,99
		Монтажные работы							123,18		4 393,60
		в том числе:									
		оплата труда							30,12		1 348,47
		эксплуатация машин и механизмов							35,57		470,95
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							8,73		390,84
		накладные расходы							37,68		1 687,13
		сметная прибыль							19,81		887,05
		Итого							27 530,46		1 177 977,71
		Итого ФОТ (справочно)							11 052,17		494 805,63
		Итого накладные расходы (справочно)							9 838,82		440 483,73
		Итого сметная прибыль (справочно)							4 984,99		223 178,04
		Итого							27 530,46		1 177 977,71
		Итого							27 530,46		1 177 977,71
		ВСЕГО по смете							2 396 399,50		
		Временные здания и сооружения - 8,2%									96 594,17
		Всего с ВЗиС									1 274 571,88
		Производство работ в зимнее время - 2,4%									30 589,73
		Итого									1 305 161,61
		Договорной коэффициент-1,0514*0,83									1 138 964,94
		ВСЕГО по смете									1 138 964,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
НДС 20%											
ВСЕГО по смете с НДС											
											227 792,99
											1 366 757,93

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.