


Приложение № 3 к Дополнительному соглашению № 9 от 01.08.2024г. к Договору строительного подряда № МВМ/03-07-П от «28» июля 2023г.

Приложение № 1.1.2. к Договору строительного подряда № МВМ/03-07-П от «28» июля 2023г.

СОГЛАСОВАНО:
Генеральный директор
ООО "КИГЕОСТРОЙ"

М.П. 

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ООО "ШЕЛПРОК"

М.П. 

Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2023.2

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексации изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр'

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

50. Московская область

ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование стройки)

ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

Верхнее строение пути
(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом
Основание Проект ООО "КИГЕОСТРОЙ" 131-23-ПЖ
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен
II квартал 2023 года (01.01.2000)

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен - гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.				Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу		коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу		коэффициенты	всего		
				5	6			8	9				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Раздел 1. Сооружение земляного полотна													
1	ФЕР01-01-013-13	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1	1000 м3	7,421	1	7,421							
		Прил.1.12 п.3.37 Разработка грунта экскаваторами в котлованах: при глубине котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2											
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25											
		Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;											
		- стесненные условия для складирования материалов;											
		- действующее технологическое оборудование;											
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15											
		1 ОТ					82,68	1,587	973,73	44,77	43 593,89		
		2 ЭМ					2 918,84	1,725	37 364,73	13,24	434 709,03		
		3 в т.ч. ОТм					415,80	1,725	5 322,75	44,77	238 299,52		
		4 М					3,25		24,12	8,16	196,82		
		ЗТ	чел.-ч	10,6	1,587	124,8375462							
		ЗТм	чел.-ч	30,8	1,725	394,27773							
		Итого по расценке					3 004,77		38 362,58		538 499,74		
		ФОТ							6 296,48		251 893,41		
		Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые механизированным 21.12.2020 Прил. п.1.1 способом	%	92		92			5 792,76		259 341,94		
		Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые механизированным 11.12.2020 Прил. п.1.1, способом	%	46	0,85	39,1			2 461,92		110 220,32		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16											
		Всего по позиции							46 617,26		908 062,00		
2	ФЕР01-02-057-01	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1	100 м3	4,41	1	4,41							
		Прил.1.12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2											
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25											
		Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;											
		- стесненные условия для складирования материалов;											
		- действующее технологическое оборудование;											
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15											
		1 ОТ					920,40	1,587	6 441,58	44,77	258 389,54		
		ЗТ	чел.-ч	118	1,587	825,84306							
		Итого по расценке					920,40		6 441,58		258 389,54		
		ФОТ							6 441,58		258 389,54		
		Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые ручным способом 21.12.2020 Прил. п.1.2	%	89		89			5 733,01		256 666,69		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34			2 190,14		98 052,44
	Всего по позиции										643 108,67
3	ФЕР01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	4,41	1	4,41					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:										
	557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;										
	- стесненные условия для складирования материалов;										
	- действующее технологическое оборудование;										
	- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ		чел.-ч	53,56	1,3225	312,373971	401,70	1,3225	2 342,80	44,77	104 887,16
	ЗТ						401,70		2 342,80		104 887,16
	Итого по расценке										104 887,16
	ФОТ										104 887,16
	Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые ручным способом										
	21.12.2020 Прил. п.1.2										
	Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые ручным способом										
	11.12.2020 Прил. п.1.2,										
	Приказ № 774/пр от										
	11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции										233 898,36
4	ФССЦпр-03-21-01-001	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 1 км	1 т груза	313,841	1	313,841	2,91		913,28	13,62	12 438,87
	Всего по позиции										12 438,87
5	Цена поставщика ООО "Террус"	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности	м3	7782,36	1	7782,36	162,38		1 263 699,62	8,16	10 311 788,90
	Цена=1590/1,2/8,16										
	Всего по позиции										10 311 788,90
6	ФЕР01-01-036-02	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.)	1000 м2	7,2786	1	7,2786					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:										
	557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;										
	- стесненные условия для складирования материалов;										
	- действующее технологическое оборудование;										
	- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	2 ЭМ			0,23	1,4375	2,4064871	18,19	1,4375	190,32	13,24	2 519,84
	3 в т.ч. ОТм						3,11	1,4375	32,54	44,77	1 456,82
	ЗТм		чел.-ч								
	Итого по расценке										2 519,84
	ФОТ										1 456,82
	Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые механизированным										
	21.12.2020 Прил. п.1.1 способом										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые механизированным 11.12.2020 Прил. п.1.1, способом Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	46	0,85	39,1			12,72		569,62
Всего по позиции											4 429,73
7	ФЕР01-01-111-01 Планировка вручную: дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 1 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ ЗТ Итого по расценке ФОТ	1000 м2	1,819642	1	1,819642						
	Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые механизированным 21.12.2020 Прил. п.1.1 способом Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые механизированным 11.12.2020 Прил. п.1.1, способом Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	92		92					
		чел.-ч	86,5	1,3225		208,1602211		737,85	1 775,62	44,77	79 494,51
									1 775,62		79 494,51
									1 633,57		73 134,95
									694,27		31 082,35
Всего по позиции											183 711,81
8	ФЕР01-01-109-01 Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами, группа грунтов: 1-2 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ	1000 м2	3,708	1	3,708						
								41,57	203,85	44,77	9 126,36
								1 302,55	6 942,92	13,24	91 924,26
								152,55	813,13	44,77	36 403,83
		чел.-ч	5,33	1,3225		26,1374139					
		чел.-ч	11,3	1,4375		60,231825					
								1 344,12	7 146,77		1С1 050,62
									1 016,98		45 530,19
									935,62		41 887,77
									397,64		17 802,30
Всего по позиции											160 740,69
9	ФЕР01-01-111-01 Планировка вручную: дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 1	1000 м2	0,927	1	0,927						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ		чел.-ч	86,5	1,3225	106,0453238	737,85	1,3225	904,57	44,77	40 497,60
	ЗТ										
	Итого по расценке						737,85		904,57		40 497,60
	ФОТ								904,57		40 497,60
	Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые механизированным		%	92		92			832,20		37 257,79
	21.12.2020 Прил. п.1.1 способом										
	Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые механизированным		%	46	0,85	39,1			353,69		15 834,56
	11.12.2020 Прил. п.1.1, способом										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								2 090,46		93 589,95
10	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев	100 м3	5,9814	1	5,9814					
	оснований: из песка										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						115,49	1,3225	913,57	44,77	40 900,53
	2 ЭМ						3 262,79	1,4375	28 054,32	13,24	371 439,20
	3 в т.ч. ОТм						171,22	1,4375	1 472,19	44,77	65 909,95
	4 М						12,20		72,97	8,16	595,44
	ЗТ		чел.-ч	14,4	1,3225	113,9097816					
	ЗТм		чел.-ч	13,88	1,4375	119,3438835					
	Итого по расценке						3 390,48		29 040,86		412 935,17
	ФОТ								2 385,76		106 810,48
	Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)		%	147		147			3 507,07		157 011,41
	Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	134	0,85	113,9			2 717,38		121 657,14
	Всего по позиции								35 265,31		691 603,72
11	Цена Поставщика ООО "Грунт-маркет"	Песок карьерный	м3	657,954	1	657,954	99,98	1,012	66 571,63	8,16	543 224,50
		Цена=979/1,2/8,16 МАТ=1,012 к расх.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции											
12	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	28,05	1	28,05			66 571,63		543 224,50
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						173,23	1,3225	6 426,16	44,77	287 699,18
	2 ЭМ						5 268,76	1,4375	212 446,28	13,24	2 872 788,75
	3 в т.ч. ОТМ						267,67	1,4375	10 792,96	44,77	483 200,82
	4 М						17,08		479,09	8,16	3 909,37
	ЗТ		чел.-ч	21,6	1,3225	801,2763					
	ЗТМ		чел.-ч	20,6	1,4375	830,630625					
	Итого по расценке						5 459,07		219 351,53		3 104 397,30
	ФОТ								17 219,12		770 900,00
	Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)		%	147		147			25 312,11		1 133 223,00
	Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	134	0,85	113,9			19 612,58		878 055,10
Всего по позиции											
13	Цена Поставщика ООО "Грунт-маркет"	Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути Цена=4829/1,2/8,16 МАТ=1,012 к расх.	м3	3534,44	1	3534,44	493,16	1,012	1 763 960,96	8,16	14 393 921,43
Всего по позиции											
Всего по позиции											
Всего по позиции											
Итого по разделу 1 Сооружение земляного полотна :											
Итого прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)											
Материалы											
Строительные работы											
Строительные работы											
в том числе:											
оплата труда											
эксплуатация машин и механизмов											
Итого по разделу 1 Сооружение земляного полотна :											
Итого прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)											
Материалы											
Строительные работы											
Строительные работы											
в том числе:											
оплата труда											
эксплуатация машин и механизмов											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	-2
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									
		материалы							18 433,57		825 270,94
		накладные расходы							3 094 808,39		25 253 636,46
		сметная прибыль							45 861,37		2 053 213,39
									29 236,89		1 308 935,46
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							913,28		12 438,87
		Итого ФОТ (справочно)							38 415,45		1 719 859,71
		Итого накладные расходы (справочно)							45 861,37		2 053 213,39
		Итого сметная прибыль (справочно)							29 236,89		1 308 935,46
		Итого по разделу 1 Сооружение земляного полотна							3 475 800,38		33 296 194,03
Раздел 2. Демонтажные работы											
14	ФЕР28-01-100-01	Разборка упорной призмы и конструкции упора	шт	1	1	1					
		Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					524,51	1,15	603,19	44,77	27 004,82
		2 ЭМ					2 487,80	1,15	2 860,97	13,24	37 879,24
		3 в т.ч. ОТм					272,81	1,15	313,73	44,77	14 045,69
		ЗТ	чел.-ч	65,4	1,15	75,21					
		ЗТм	чел.-ч	21,88	1,15	25,162					
		Итого по расценке					3 012,31		3 464,16		64 884,06
		ФОТ							916,92		41 050,51
		Приказ № 812/пр от НР Железные дороги 21.12.2020 Прил. п.22	%	109		109			999,44		44 745,06
		Приказ № 774/пр от СП Железные дороги 11.12.2020 Прил. п.22.	%	65	0,85	55,25			506,60		22 680,41
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
		Всего по позиции							4 970,20		132 309,53
15	ФЕР28-01-023-02	Разборка стрелочных переводов на деревянных брусках на базе, марка перевода: 1/9	компл	4	1	4					
		Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					298,64	1,15	1 373,74	44,77	61 502,34
		2 ЭМ					128,02	1,15	588,89	13,24	7 796,90
		3 в т.ч. ОТм					19,84	1,15	91,26	44,77	4 085,71
		ЗТ	чел.-ч	35,01	1,15	161,046					
		ЗТм	чел.-ч	1,71	1,15	7,866					
		Итого по расценке					426,66		1 962,63		69 299,24
		ФОТ							1 465,00		65 588,05
		Приказ № 812/пр от НР Железные дороги 21.12.2020 Прил. п.22	%	109		109			1 596,85		71 490,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/нр от СП Железные дороги 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16		%	65	0,85	55,25			809,41		36 237,40
	Всего по позиции										177 027,61
16	ФЕР28-01-006-02	Разборка пути заежками рельсошпальной решетки, шпалы: железобетонные	км пути	0,514	1	0,514					
	Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/нр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						657,76	1, 5	388,80	44,77	17 406,58
	2 ЭМ						13 775,43	1, 5	8 142,66	13,24	107 608,82
	3 в т.ч. ОТм						462,96	1, 5	273,66	44,77	12 251,76
	ЗТ	чел.-ч		72,52	1,15	42,866572					
	ЗТм	чел.-ч		31,4	1,15	18,56054					
	Итого по расценке						14 433,19		8 531,46		125 215,40
	ФОТ								662,46		29 658,34
	Приказ № 812/нр от НР Железные дороги 21.12.2020 Прил. п.22	%		109		109			722,08		32 327,59
	Приказ № 774/нр от СП Железные дороги 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	%		65	0,85	55,25			366,01		16 386,23
	Всего по позиции										173 529,22
17	ФЕР28-01-007-01	Разборка пути поэлементно на деревянных шпалах тип рельсов: Р65, на 1 км число шпал 2000 и 1840	км пути	0,08	1	0,08					
	Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/нр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						12 277,20	1, 5	1 129,50	44,77	50 567,72
	2 ЭМ						4 629,76	1, 5	425,94	13,24	5 639,45
	3 в т.ч. ОТм						552,20	1, 5	50,80	44,77	2 274,32
	ЗТ	чел.-ч		1560	1,15	143,52					
	ЗТм	чел.-ч		44	1,15	4,048					
	Итого по расценке						16 906,96		1 555,44		56 207,17
	ФОТ								1 180,30		52 842,04
	Приказ № 812/нр от НР Железные дороги 21.12.2020 Прил. п.22	%		109		109			1 286,53		57 597,82
	Приказ № 774/нр от СП Железные дороги 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	%		65	0,85	55,25			652,12		29 195,23
	Всего по позиции										143 000,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	ФССЦпг-01-01-01-026	Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс Всего по позиции	1 т груза	48,36	1	48,36	8,39		405,74	13,24	5 372,00
19	ФССЦпг-01-01-01-015	Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т / крепления Всего по позиции	1 т груза	7,81	1	7,81	22,33		405,74	13,24	5 372,00
20	ФССЦпг-03-21-01-002	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км Всего по позиции	1 т груза	56,17	1	56,17	3,86		216,82	13,62	2 953,09
21	ФССЦпг-01-01-02-015	Разгрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т/крепления Всего по позиции	1 т груза	7,81	1	7,81	22,33		216,82	13,24	2 953,09
22	ФССЦпг-01-01-02-026	Разгрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс Всего по позиции	1 т груза	48,36	1	48,36	8,39		405,74	13,24	5 372,00
24	ФССЦпг-01-01-01-008	Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленного, погонажа плотничного, шпал Всего по позиции	1 т груза	26,34	1	26,34	10,88		286,58	13,24	3 794,32
									286,58		3 794,32

Итого по разделу 2 Демонтажные работы :											
Итого прямые затраты (справочно)									17 177,37		337 715,40
в том числе:											
Оплата труда рабочих									3 495,23		156 481,46
Эксплуатация машин									12 018,46		159 124,41
в том числе оплата труда машинистов (Отм)									729,45		32 557,48
Материалы									1 446,86		19 156,44
Перевозка									216,82		2 953,09
Строительные работы									24 116,41		648 376,11
Строительные работы									23 899,59		645 423,02
в том числе:											
оплата труда									3 495,23		156 481,46
эксплуатация машин и механизмов									12 018,46		159 124,41
в том числе оплата труда машинистов (Отм)									729,45		32 557,48
материалы									1 446,86		19 156,44
накладные расходы									4 604,90		206 161,44
сметная прибыль									2 334,14		104 499,27
Перевозка									216,82		2 953,09
Итого ФОТ (справочно)									4 224,68		189 138,94
Итого накладные расходы (справочно)									4 604,90		206 161,44
Итого сметная прибыль (справочно)									2 334,14		104 499,27
Итого по разделу 2 Демонтажные работы									24 116,41		648 376,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 3. Устройство верхнего строения пути											
28	ФЕР28-01-003-08	Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840 / новые	км пути	0,949	1	0,949					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						9 639,60	1,3225	12 098,20	44,77	541 636,41
	2 ЭМ						23 560,16	1,4375	32 140,48	13,24	425 539,96
	3 в т.ч. ОТМ						1 283,78	1,4375	1 751,32	44,77	78 406,60
	4 М						1 731 974,32		1 643 643,63	8,16	13 412 132,02
	3Т		чел.-ч	1160	1,3225	1455,8609					
	3Тм		чел.-ч	105,2	1,4375	143,512525					
	Итого по расценке						1 765 174,08		1 687 882,31		14 379 308,39
	ФОТ								13 849,52		620 043,01
	Приказ № 812/пр от НР Железные дороги 21.12.2020 Прил. п.22		%	109		109			15 095,98		675 846,88
	Приказ № 774/пр от СП Железные дороги 11.12.2020 Прил. п.22,		%	65	0,85	55,25			7 651,86		342 573,76
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
29	ФССЦ-25.1.05.05-0043	Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1	м	-1898	1	-1898	351,20		-666 577,60	8,16	15 397 729,03
	Всего по позиции								-666 577,60		-5 439 273,22
30	ТН №1 от 01.10.2023 ООО "ШЕЛПРОК"	Рельсы Р-65 НТ260, L-12,5 м (156 шт.)	т	123,36	1	123,36	16 768,58	1,012	2 092 146,49	8,16	17 071 915,36
	Цена=164100/1,2/8,16										
	ЗГСР МАТ=1,012 к расх.										
	Всего по позиции						2 092 146,49				17 071 915,36
31	ФССЦ-25.1.01.05-0011	Шпалы деревянные пропитанные, тип I	шт	-1749,28	1	-1749,28	287,60		-503 092,93	8,16	-4 105 238,31
	Всего по позиции								-503 092,93		-4 105 238,31
32	ТН №1 от 01.10.2023 ООО "ШЕЛПРОК"	Шпала деревян. пропит. II тип, пр-во РБ (с доставкой ж/д транспортом до ст.Мытищи код 234808)	шт	1749	1	1749	245,10	1,012	433 824,06	8,16	3 540 004,33
	Цена=2400/1,2/8,16										
	ЗГСР МАТ=1,012 к расх.										
	Всего по позиции						433 824,06				3 540 004,33
33	ФССЦ-25.1.05.01-0002	Накладка рельсовая двухголовая 2Р65	шт	-305,28	1	-305,28	145,30		-44 357,18	8,16	-361 954,59
	Всего по позиции								-44 357,18		-361 954,59
34	ТН №1 от 01.10.2023 ООО "ШЕЛПРОК"	Накладка 1Р-65 (194 шт.)	т	5,723	1	5,723	28 084,15	1,012	162 654,30	8,16	1 327 259,09
	Цена=275000/1,2/8,16										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗГСР МАТ=1,012 к расх.									
		Всего по позиции									
35	ФССЦ-25.1.05.02-0008	Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КД-65	шт	-3498,56	1	-3498,56	66,40		-232 304,38	8,16	-1 895 603,74
		Всего по позиции							-232 304,38		-1 895 603,74
36	ФССЦ-25.1.04.02-0001	Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х75 мм	т	-3,28	1	-3,28	11 859,00		-38 897,52	8,16	-317 403,76
		Всего по позиции							-38 897,52		-317 403,76
37	ФССЦ-25.1.04.07-0003	Шурупы путевые, размер 24х170 мм	т	-7,909	1	-7,909	11 856,00		-93 769,10	8,16	-765 155,86
		Всего по позиции							-93 769,10		-765 155,86
38	ФССЦ-25.1.06.19-0070	Прокладки под подкладку КД65, ЦП361 из смеси РП 101-710	шт	-3498,56	1	-3498,56	5,50		-19 242,08	8,16	-157 015,37
		Всего по позиции							-19 242,08		-157 015,37
39	ТН №1 от 01.10.2023 ООО "ШЕЛПРОК"	Скрепление КД-65 (подкладка КД-65 (1 шт.), болт клеммный М22х75 в сборе (2 шт.), шуруп путевой М24х170 (4 шт.), прокладка ЦП-361 (1 шт.), прокладка ЦП-363 (1 шт.) Цена=3610/1,2/8,16	компл	3498	1	3498	368,67	1,012	1 305 082,95	8,16	10 649 476,87
		ЗГСР МАТ=1,012 к расх.							1 305 082,95		10 649 476,87
40	ФЕР28-01-003-08	Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840/старогодние Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	км пути	0,16	1	0,16					
		1 ОТ					9 639,60	1,3225	2 039,74	44,77	91 319,16
		2 ЭМ					23 560,16	1,4375	5 418,84	13,24	71 745,44
		3 в т.ч. ОТМ					1 283,78	1,4375	295,27	44,77	13 219,24
		4 М					1 731 974,32		277 115,89	8,16	2 261 265,66
		ЗТ	чел.-ч	1160	1,3225	245,456					
		ЗТМ	чел.-ч	105,2	1,4375	24,196					
		Итого по расценке					1 765 174,08		284 574,47		2 424 330,26
		ФОТ							2 335,01		104 538,40
		Приказ № 812/пр от НР Железные дороги 21.12.2020 Прил. п.22	%	109		109			2 545,16		113 946,86
		Приказ № 774/пр от СП Железные дороги 11.12.2020 Прил. п.22,	%	65	0,85	55,25			1 290,09		57 757,47
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
		Всего по позиции							288 409,72		2 596 034,59
41	ФССЦ-25.1.05.01-0002	Накладка рельсовая двухголовая 2Р65	шт	-49,13	1	-49,13	145,30		-7 138,59	8,16	-58 250,89
		Всего по позиции							-7 138,59		-58 250,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	АО "НТПК", КП от 30.07.2023г. (п.2)	Накладка 1Р-65 (48 к-т.) из них 8 к-т (16 шт) ранее разобраные Цена=275000/1,2/8,16 ЗГР МАТ=1,012 к расх.	т	1,18	1	1,18	28 084,15	1,012	33 536,97	8,16	273 661,68
		Всего по позиции							33 536,97		273 661,68
43	ФССЦ-25.1.05.05-0043	Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1	м	-310,62	1	-310,62	351,20		-109 089,74	8,16	-890 172,28
		Всего по позиции							-109 089,74		-890 172,28
44	ФССЦ-25.1.01.05-0011	Шпалы деревянные пропитанные, тип I	шт	-286	1	-286	287,60		-82 253,60	8,16	-671 189,38
		Всего по позиции							-82 253,60		-671 189,38
45	АО "НТПК", КП от 30.07.2023г. (п.3)	Шпала деревян. пропит. II тип, пр-во РБ (с доставкой ж/д транспортом до ст.Мытищи код 234808) Цена=2400/1,2/8,16 ЗГР МАТ=1,012 к расх.	шт	286	1	286	245,10	1,012	70 939,78	8,16	578 868,60
		Всего по позиции							70 939,78		578 868,60
46	ФССЦ-25.1.05.02-0008	Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КД-65	шт	-572	1	-572	66,40		-37 980,80	8,16	-309 923,33
		Всего по позиции							-37 980,80		-309 923,33
47	ФССЦ-25.1.04.02-0001	Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х75 мм	т	-0,53	1	-0,53	11 859,00		-6 285,27	8,16	-51 287,80
		Всего по позиции							-6 285,27		-51 287,80
48	ФССЦ-25.1.04.07-0003	Шурупы путевые, размер 24х170 мм	т	-1,27	1	-1,27	11 856,00		-15 057,12	8,16	-122 866,10
		Всего по позиции							-15 057,12		-122 866,10
49	ФССЦ-25.1.06.19-0070	Прокладки под подкладку КД65, ЦП361 из смеси РП 101-710	шт	-572	1	-572	5,50		-3 146,00	8,16	-25 671,36
		Всего по позиции							-3 146,00		-25 671,36
50	АО "НТПК", КП от 30.07.2023г. (п.8)	Скрепление КД-65 (подкладка КД-65 (1 шт.), болт клеммный М22х75 в сборе (2 шт.), шуруп путевой М24х170 (4 шт.), прокладка ЦП-361 (1 шт.), прокладка ЦП-363 (1 шт.) Цена=3610/1,2/8,16 ЗГР МАТ=1,012 к расх.	компл	572	1	572	368,67	1,012	213 409,79	8,16	1 741 423,89
		Всего по позиции							213 409,79		1 741 423,89
51	ФЕР28-01-004-08	Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840/новые Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	км пути	0,688	1	0,688					
		1 ОТ					9 218,00	1,3225	8 387,27	44,77	375 498,08
		2 ЭМ					40 105,10	1,4375	39 663,94	13,24	525 150,57
		3 в т.ч. ОТм					2 629,93	1,4375	2 601,00	44,77	176 446,77
		4 М					1 477 980,73		1 016 850,74	8,16	8 297 502,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	-2
		ЗТ									
		ЗТм	чел.-ч	1100	1,3225	1000,868					
		Итого по расценке	чел.-ч	213,68	1,4375	211,32952					
		ФОТ					1 527 303,83		1 064 901,95		9 -98 150,69
		Приказ № 812/пр от НР Железные дороги 21.12.2020 Прил. п.22	%	109		109			10 988,27		-91 944,85
		Приказ № 774/пр от СП Железные дороги 11.12.2020 Прил. п.22,	%	65	0,85	55,25			11 977,21		536 219,89
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16							6 071,02		271 799,53
		Всего по позиции							1 082 950,18		10 006 170,11
52	ФССЦ-25.1.05.05-0043	Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1	м	-1376	1	-1376	351,20		-483 251,20	8,16	-3 943 329,79
		Всего по позиции							-483 251,20		-3 943 329,79
53	АО "НТПК", КП от 30.07.2023г. (п.1)	Рельсы Р-65 НТ260, L-12,5 м (110 шт.)	т	89,21	1	89,21	16 758,58	1,012	1 512 973,32	8,16	12 345 862,29
		Цена=164100/1,2/8,16									
		ЗГСР МАТ=1,012 к расх.									
		Всего по позиции							1 512 973,32		12 345 862,29
54	ФССЦ-25.1.02.01-0035	Шлапы железобетонные Ш1, объем бетона 0,106 м3, расход стали 7,25 кг	шт	-1266	1	-1266	188,10		-238 134,60	8,16	-1 943 178,34
		Всего по позиции							-238 134,60		-1 943 178,34
55	АО "НТПК", КП от 30.07.2023г. (п.4)	Шлапа железобетонная Ш3-Д для ЖБР (с доставкой жд транспортом до ст.Мытищи код 234808)	шт	1274	1	1274	464,46	1,012	598 822,70	8,16	4 886 393,23
		Цена=4548/1,2/8,16									
		ЗГСР МАТ=1,012 к расх.									
		Всего по позиции							598 822,70		4 886 393,23
56	ФССЦ-25.1.05.01-0002	Накладка рельсовая двухголовая 2Р65	шт	-220	1	-220	145,30		-31 966,00	8,16	-260 842,56
		Всего по позиции							-31 966,00		-260 842,56
57	АО "НТПК", КП от 30.07.2023г. (п.2)	Накладка 1Р-65 (110 к.т.)	т	3,245	1	3,245	28 084,15	1,012	92 226,66	8,16	752 569,55
		Цена=275000/1,2/8,16									
		ЗГСР МАТ=1,012 к расх.									
		Всего по позиции							92 226,66		752 569,55
58	ФССЦ-25.1.04.04-0003	Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками, М27х160-180 мм	т	-0,454	1	-0,454	10 424,00		-4 732,50	8,16	-38 617,20
		Всего по позиции							-4 732,50		-38 617,20
59	ФССЦ-25.1.04.02-0001	Болты клеммные для рельсовых креплений железнодорожного пути с гайками, М22х75 мм	т	-2,367	1	-2,367	11 859,00		-28 070,25	8,16	-229 053,24
		Всего по позиции							-28 070,25		-229 053,24
60	ФССЦ-25.1.04.01-0001	Болты закладные для рельсовых креплений железнодорожного пути с гайками, М22х175 мм	т	-3,798	1	-3,798	10 948,00		-41 580,50	8,16	-339 296,88
		Всего по позиции							-41 580,50		-339 296,88
61	ФССЦ-25.1.05.02-0006	Подкладка раздельного крепления железнодорожного пути КБ-65	шт	-2532	1	-2532	43,61		-110 420,52	8,16	-901 031,44
		Всего по позиции							-110 420,52		-901 031,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	ФССЦ-25.1.06.19-0051	Прокладки повышенной упругости под подкладку КБ, КБ10 ЦП 328 из смеси РП 101-710	шт	-2532	1	-2532	5,60		-14 179,20	8,16	-115 702,27
		Всего по позиции							-14 179,20		-115 702,27
63	ФССЦ-25.1.06.19-0085	Прокладки ПБР65х8 ЦП143 (ПБР 65х7 ЦП318) из смеси РП 101-710	шт	-2532	1	-2532	2,50		-6 330,00	8,16	-51 652,80
		Всего по позиции							-6 330,00		-51 652,80
64	АО "НТПК", КП от 30.07.2023г. (п.6)	Скрепления ЖБР-65 (шуроп лугевоу М24х195 (2 шт.), клемма пружинная ЦП-369.102 (2 шт.), скоба прижимная ЦП-369.103 (2 шт.), упор боковой полиимерный ЦП 369.006С (2 шт), прокладка ЦП-638 (1 шт.) Цена=2700/1,2/8,16 ЗГСР МАТ=1,012 к расх.	компл	2546	1	2546	275,74	1,012	710 458,45	8,16	5 797 340,95
		Всего по позиции							710 458,45		5 797 340,95
85	ФЕР28-01-021-02	Укладка глухого пересечения на деревянных брусках поэлементно при типе рельсов Р65, марка пересечений: 2/9 /применит. Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм	компл	1	1	1					
		Итого по расценке					8 929,91		10 365,02		151 113,63
		ФОТ							1 640,29		73 435,78
	Приказ № 812/пр от НР Железные дороги 21.12.2020 Прил. п.22			109		109			1 787,92		80 045,00
	Приказ № 774/пр от СП Железные дороги 11.12.2020 Прил. п.22,			65	0,85	55,25			906,26		40 573,27
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции						13 059,20				271 731,90
86	ООО "Желдоркомплект", КП № 299/1 от 12.09.2023 г.	Глухое пересечение (угол 45°) тип Р65, проект 534.06-2007.00.000-01 Цена=2000000/1,2/8,16 ЗГСР МАТ=1,012 к расх.	компл	1	1	1	204 248,37	1,012	206 699,35	8,16	1 686 666,70
		Всего по позиции							206 699,35		1 686 666,70
87	АО "НТПК", КП от 30.07.2023г. (п.3)	Шала деревян. пролит. II тип, пр-во РБ (с доставкой ж/д транспортом до ст.Мыгиши код 234808) Цена=2400/1,2/8,16	шт	2	1	2	245,10	1,012	496,08	8,16	4 048,01
		Всего по позиции									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗГСР МАТ=1,012 к расх.									
		Всего по позиции									
88	ФЕР28-01-017-03	Сборка стрелочного перевода блоками при типе рельсов Р65 на железобетонных брусках, марка перевода: 1/9 (СП №46, №48, №50)	компл	3	1	3					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:										
	557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;										
	- стесненные условия для складирования материалов;										
	- действующее технологическое оборудование;										
	- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.: ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						869,64	1,3225	3 450,30	44,77	154 469,93
	2 ЭМ						3 837,66	1,4375	16 549,91	13,24	219 120,81
	3 в т.ч. ОТМ						251,50	1,4375	1 084,59	44,77	48 557,09
	4 М						26 754,38		80 263,14	8,16	654 947,22
	ЗТ		чел.-ч	93,61	1,3225	371,397675					
	ЗТМ		чел.-ч	19,09	1,4375	82,325625					
	Итого по расценке						31 461,68		100 263,35		1 028 537,96
	ФОТ								4 534,89		203 027,02
	Приказ № 812/пр от НР Железные дороги 21.12.2020 Прил. п.22		%	109		109			4 943,03		221 299,45
	Приказ № 774/пр от СП Железные дороги 11.12.2020 Прил. п.22,		%	65	0,85	55,25			2 505,53		112 172,43
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								107 711,91		1 362 009,84
89	ФЕР28-01-018-07	Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, бруска железобетонные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя. (СП №46, №48, №50)	компл	3	1	3					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:										
	557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;										
	- стесненные условия для складирования материалов;										
	- действующее технологическое оборудование;										
	- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.: ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						410,71	1,3225	1 629,49	44,77	72 952,27
	2 ЭМ						8 850,07	1,4375	38 165,93	13,24	505 316,91
	3 в т.ч. ОТМ						346,21	1,4375	1 493,03	44,77	66 842,95
	ЗТ		чел.-ч	44,21	1,3225	175,403175					
	ЗТМ		чел.-ч	27,13	1,4375	116,998125					
	Итого по расценке						9 260,78		39 795,42		578 269,18
	ФОТ								3 122,52		139 795,22
	Приказ № 812/пр от НР Железные дороги 21.12.2020 Прил. п.22		%	109		109			3 403,55		152 376,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	ФЕР28-01-018-13	Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя(СП №40 (старогодний СП №8), СП №42, СП №41) Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от НР Железные дороги 21.12.2020 Прил. п.22 Приказ № 774/пр от СП Железные дороги 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	компл	3	1	3					
							316,80	1,3225	1 256,90	44,77	56 271,41
							8 602,08	1,4375	37 096,47	13,24	49* 157,26
							328,35	1,4375	1 416,01	44,77	63 394,77
			чел.-ч	34,51	1,3225	136,918425					
			чел.-ч	25,66	1,4375	110,65875					
							8 918,88		38 353,37		547 428,67
			%	109		109			2 672,91		119 666,18
			%	65	0,85	55,25			2 913,47		130 436,14
									1 476,78		66 115,56
95	ТН №2 от 01.10.2023 ООО "ШЕЛПРОК"	Стрелочный перевод тип Р65 марка 1/9 правый пр. 2769.00.000 Цена=3942000,00/1,2/8,16 ЗГСР МАТ=1,012 к расх.	компл	1	1	1	402 573,53	1,012	407 404,41	8,16	3 324 419,99
		Всего по позиции					42 743,62				743 980,37
96	ТН №2 от 01.10.2023 ООО "ШЕЛПРОК"	Стрелочный перевод тип Р65 марка 1/9 левый, пр.2769.00.000-01 Цена=3942000,00/1,2/8,16 ЗГСР МАТ=1,012 к расх.	компл	1	1	1	402 573,53	1,012	407 404,41	8,16	3 324 419,99
		Всего по позиции					407 404,41				3 324 419,99
97	ТН №2 от 01.10.2023 ООО "ШЕЛПРОК"	Брус деревянный А4 тип II, пропитка 3-5мм, сечение 160х230 Цена=391800/1,2/8,16 ЗГСР МАТ=1,012 к расх.	компл	3	1	3	40 012,25	1,012	121 477,19	8,16	991 253,87
		Всего по позиции					407 404,41				3 324 419,99
98	ФЕР28-01-017-07	Сборка стрелочного перевода блоками при типе рельсов Р65 на деревянных брусьях, марка перевода: 1/6 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	компл	3	1	3			121 477,19		991 253,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						367,68	1,3225	1 458,77	44,77	65 309,13
	2 ЭМ						2 964,26	1,4375	12 783,37	13,24	169 251,82
	3 в т.ч. ОТм						187,99	1,4375	810,71	44,77	36 295,49
	4 М						24 881,44		74 644,32	8,16	609 097,65
	ЗТ		чел.-ч	38,22	1,3225	151,63785					
	ЗТм		чел.-ч	14,16	1,4375	61,065					
	Итого по расценке						28 213,38		88 886,46		843 658,60
	ФОТ								2 269,48		101 604,62
	Приказ № 812/пр от НР Железные дороги 21.12.2020 Прил. п.22		%	109		109			2 473,73		110 749,04
	Приказ № 774/пр от СП Железные дороги 11.12.2020 Прил. п.22,		%	65	0,85	55,25			1 253,89		56 136,55
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
Всего по позиции										92 614,08	1 010 544,19
99	ФЕР28-01-018-13 Применительно	Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя / 1/7	компл	3	1	3					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15						316,80	1,3225	1 256,90	44,77	56 271,41
	1 ОТ						8 602,08	1,4375	37 096,47	13,24	491 157,26
	2 ЭМ						328,35	1,4375	1 416,01	44,77	63 394,77
	3 в т.ч. ОТм		чел.-ч	34,51	1,3225	136,918425					
	ЗТ		чел.-ч	25,66	1,4375	110,65875					
	ЗТм										
	Итого по расценке						8 918,88		38 353,37		547 428,67
	ФОТ								2 672,91		119 666,18
	Приказ № 812/пр от НР Железные дороги 21.12.2020 Прил. п.22		%	109		109			2 913,47		130 436,14
	Приказ № 774/пр от СП Железные дороги 11.12.2020 Прил. п.22,		%	65	0,85	55,25			1 476,78		66 115,56
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
Всего по позиции										42 743,62	743 980,37
100	ООО "Желдоркомплект", КП № 299/1 от 12.09.2023 г.	Стрелочный перевод тип Р65 марка 1/7, левый пр. ЛПТП665121.103	компл	3	1	3	339 767,16	1,012	1 031 533,10	8,16	8 417 310,10
		Цена=3327000,00/1,2/8,16									
		ЗГСР МАТ=1,012 к расх.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							1 031 533,10		8 417 310,10
101	ООО "Желдоркомплект", КП № 299/1 от 12.09.2023 г.	Брус деревянный Б3 тип II, пропитка 3-5мм	компл	3	1	3	35 559,64	1,012	107 959,07	8,16	880 946,01
		Цена=348200/1,2/8,16									
		ЗГСП МАТ=1,012 к расх.									
		Всего по позиции							107 959,07		880 946,01
105	ФЕР28-01-099-01	Устройство упоров туликовых рельсовых / новый	шт	3	1	3					
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению -новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненные условия для складирования материалов;									
		- действующее технологическое оборудование;									
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					660,34	1,3225	2 619,90	44,77	117 292,92
		2 ЭМ					2 600,93	1,4375	11 216,51	13,24	148 506,59
		3 в т.ч. ОТМ					282,81	1,4375	1 219,62	44,77	54 602,39
		4 М					12 218,73		36 656,19	8,16	299 114,51
		ЗТ	чел.-ч	78,8	1,3225	312,639					
		ЗТМ	чел.-ч	22,71	1,4375	97,936875					
		Итого по расценке					15 480,00		50 492,60		564 914,02
		ФОТ							3 839,52		171 895,31
		Приказ № 812/пр от НР Железные дороги									
		21.12.2020 Прил. п.22	%	109		109			4 185,08		187 365,89
		Приказ № 774/пр от СП Железные дороги	%	65	0,85	55,25			2 121,33		94 972,16
		11.12.2020 Прил. п.22,									
		Приказ № 774/пр от									
		11.12.2020 п.16									
		Всего по позиции							56 799,01		847 252,07
106	ФССЦ-11.1.03.01-0085	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт I	м3	-1,2	1	-1,2	2 308,01		-2 769,61	8,16	-22 600,02
		Всего по позиции							-2 769,61		-22 600,02
107	ФССЦ-25.1.01.05-0013	Шпалы деревянные пропитанные, тип III	шт	-81	1	-81	248,10		-20 096,10	8,16	-163 984,18
		Всего по позиции							-20 096,10		-163 984,18
108	ФССЦ-25.1.03.02-0001	Костыли для железных дорог широкой колеи, сечение 16х16 мм, длина 165 мм	т	-0,15	1	-0,15	5 470,15		-820,52	8,16	-6 695,44
		Всего по позиции							-820,52		-6 695,44
109	ФССЦ-25.1.04.04-0002	Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками, М24х150-160 мм	т	-0,03	1	-0,03	10 883,00		-326,49	8,16	-2 664,16
		Всего по позиции							-326,49		-2 664,16
110	ФССЦ-25.1.05.01-0004	Накладки рельсовые двухголовые Р50	т	-0,24	1	-0,24	3 700,00		-888,00	8,16	-7 246,08
		Всего по позиции							-888,00		-7 246,08
111	ФССЦ-25.1.05.02-0002	Подкладка костыльного скрепления железнодорожного пути Д-50	т	-0,51	1	-0,51	4 600,00		-2 346,00	8,16	-19 143,36
		Всего по позиции							-2 346,00		-19 143,36
112	ФССЦ-25.1.05.07-0001	Рельсы железнодорожные старогонные	т	-5,82	1	-5,82	1 448,80		-8 432,02	8,16	-68 805,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции											
113	Цена Поставщика ООО "Грунт-маркет"	Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути Цена=4829/1,2/8,16 ЗГСР МАТ=1,012 к расх.	м3	60	1	60	493,16	1,012	29 944,68	8,16	244 348,59
Всего по позиции											
114	ООО "Желдоркомплект", КП № 299/1 от 12.09.2023 г.	Туликовский упор ТУ 5264-001-83875090-2016 (в комплекте: стойка упора, деревянные бруссы, крепеж, знак "Путевое ограждение") Цена=173500.00/1,2/8,16 ЗГСР МАТ=1,012 к расх.	компл	3	1	3	17 718,55	1,012	53 793,52	8,16	438 955,12
Всего по позиции											
131-23-ПЖ.ВР.3											
116	ФЕР28-01-072-02	Замена балласта в пути с применением машин щебнеочистительных производительностью 400-600 м3/час несамосходных, шпалы деревянные, число шпал на 1 км: 1840, без укладки разделительного слоя	км пути	0,04	1	0,04					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;											
- стесненные условия для складирования материалов;											
- действующее технологическое оборудование;											
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15											
1 ОТ							1 685,16	1,3225	89,14	44,77	3 990,80
2 ЭМ							84 181,34	1,4375	4 840,43	13,24	64 087,29
3 в т.ч. ОТм							4 715,74	1,4375	271,16	44,77	12 139,83
ЗТ			чел.-ч	192,81	1,3225	10,199649					
ЗТм			чел.-ч	354,06	1,4375	20,35845					
Итого по расценке											
ФОТ											
Приказ № 812/пр от НР Железные дороги 21.12.2020 Прил. п.22											
Приказ № 774/пр от СП Железные дороги 11.12.2020 Прил. п.22,											
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16											
Всего по позиции											
117	Цена Поставщика ООО "Грунт-маркет"	Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути Цена=4829/1,2/8,16 ЗГСР МАТ=1,012 к расх.	м3	42,78	1	42,78	493,16	1,012	21 350,55	8,16	174 220,49
Всего по позиции											
118	ФЕР28-01-027-04	Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах, балласт: щебеночный	1000 м3	0,99	1	0,99					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,25											
421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,25											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ от 07.07.2022 № Производств работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М 3Т 3Тм Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от НР Железные дороги 21.12.2020 Прил. п.22 Приказ № 774/пр от СП Железные дороги 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16											
120	ФССЦ-02.2.05.04-0061	Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути, фракция от 25 до 60 мм	м3	-1153,07	1	-1153,07	196,81		251 173,24		2 350 901,90
Всего по позиции											
121	Цена Поставщика ООО "Грунт-маркет"	Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути Цена=4829/1,2/8,16 МАТ=1,012 к расх.	м3	1153,07	1	1153,07	493,16	1,012	575 471,78	8,16	4 695 849,72
Всего по позиции											
Итого по разделу 3 Устройство верхнего строения пути :											
Итого прямые затраты (справочно)							12 274 297,74				102 976 569,53
в том числе:											
Оплата труда рабочих							39 207,31				1 755 311,26
Эксплуатация машин							272 228,42				3 604 304,27
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							14 858,57				665 218,18
Материалы							11 962 862,01				97 616 954,00
Строительные работы							12 363 100,96				106 952 289,15
в том числе:											
оплата труда							39 207,31				1 755 311,26
эксплуатация машин и механизмов							272 228,42				3 604 304,27
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							14 858,57				665 218,18
материалы							11 962 862,01				97 616 954,00
накладные расходы							58 931,82				2 638 377,11
сметная прибыль							29 871,40				1 337 342,51
Всего по позиции							575 471,78				4 695 849,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого ФОТ (справочно)							54 065,88		2 420 529,44
		Итого накладные расходы (справочно)							58 931,82		2 638 377,11
		Итого сметная прибыль (справочно)							29 871,40		1 337 342,51
		Итого по разделу 3 Устройство верхнего строения пути							12 363 100,96		106 952 289,15
Раздел 4. Демонтажные работы											
Демонтаж м/конструкций											
123	ФЕР09-03-012-12	Демонтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м	т	4,62	1	4,62					
	Приказ от 14.07.2022 № Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ЗМ=0,7										
	571/пр п.83 табл.2										
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:										
	557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;										
	- стесненные условия для складирования материалов;										
	- действующее технологическое оборудование;										
	- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						51,85	0,92575	221,76	44,77	9 928,20
	2 ЭМ						266,39	1,00625	1 238,41	13,24	16 396,55
	3 в т.ч. ОТм						32,21	1,00625	149,74	44,77	6 703,86
	4 М						121,33	с	0,00	8,16	
	ЗТ		чел.-ч	5,78	0,92575	24,7208577					
	ЗТм		чел.-ч	2,29	1,00625	10,6459238					
	Итого по расценке						439,57		1 460,17		26 324,75
	ФОТ								371,50		16 632,06
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			345,50		15 467,82
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9. Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			195,78		8 765,10
	Всего по позиции										
	ФЕР09-03-012-01	Демонтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом: до 24 м массой до 3,0 т	т	6,82	1	6,82					50 557,67
124	ФЕР09-03-012-01	Демонтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом: до 24 м массой до 3,0 т	т	6,82	1	6,82					
	Приказ от 14.07.2022 № Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ЗМ=0,7										
	571/пр п.83 табл.2										
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:										
	557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;										
	- стесненные условия для складирования материалов;										
	- действующее технологическое оборудование;										
	- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						206,31	0,92575	1 302,56	44,77	58 315,61
	2 ЭМ						548,89	1,00525	3 766,83	13,24	49 872,83
	3 в т.ч. ОТм						63,88	1,00525	438,38	44,77	19 626,27
	4 М						93,03	с	0,00	8,16	
	ЗТ		чел.-ч	23	0,92575	145,213145					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТМ	чел.-ч	4,82	1,00625	33,0778525					
		Итого по расценке					848,23		5 069,39		108 188,44
		ФОТ							1 740,94		77 941,88
	Приказ № 812/пр от НР Строительные металлические конструкции 21.12.2020 Прил. п.9		%	93		93			1 619,07		72 485,95
	Приказ № 774/пр от СП Строительные металлические конструкции 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	62	0,85	52,7			917,48		4 075,37
		Всего по позиции							7 605,94		22 749,76
125	ФССЦпр-01-01-01-015	Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т	1 т груза	11,44	1	11,44	22,33		255,46	13,24	3 382,29
		Всего по позиции							255,46		3 382,29
126	ФССЦпр-01-01-02-015	Разгрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т	1 т груза	11,44	1	11,44	22,33		255,46	13,24	3 382,29
		Всего по позиции							255,46		3 382,29
127	ФССЦпр-03-21-01-001	Перевозка грузов I класса автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км	1 т груза	11,44	1	11,44	2,91		33,29	13,62	453,41
		Всего по позиции							33,29		453,41
Демонтаж ж/б конструкций											
128	ФЕР46-09-005-01	Разборка монолитных железобетонных конструкций фундамента	м3	30	1	30					
	Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15						7,76	1,15	267,72	44,77	1 985,82
	1 ОТ										
	2 ЭМ						1 293,92	1,15	44 640,24	13,24	59 036,78
	3 в т.ч. ОТм						32,91	1,15	1 135,40	44,77	50 831,86
	4 М						21,02		630,60	8,16	5 145,70
	ЗТ	чел.-ч	0,91	1,15	1,15	31,395					
	ЗТм	чел.-ч	2,1	1,15	1,15	72,45					
	Итого по расценке						1 322,70		45 538,56		606 168,30
	ФОТ								1 403,12		62 817,68
	Пр/812-040.2-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом		%	91		91			1 276,84		57 164,09
	Пр/774-040.2 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом		%	52		52			729,62		32 565,19
		Всего по позиции							47 545,02		697 997,58
129	ФЕР46-09-005-01	Разборка монолитных железобетонных конструкций гидромоломом на базе экскаватора/применит. жб конструкций опоры	м3	19,2	1	19,2					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						7,76	1,15	171,34	44,77	7 670,89
	2 ЭМ						1 293,92	1,15	28 569,75	13,24	378 263,49
	3 в т.ч. ОТм						32,91	1,15	726,65	44,77	32 532,12
	4 М						21,02		403,58	8,16	3 293,21
	ЗТ		чел.-ч	0,91	1,15	20,0928					
	ЗТм		чел.-ч	2,1	1,15	46,368					
	Итого по расценке						1 322,70		29 144,67		389 227,59
	ФОТ								897,99		40 203,01
	Пр/812-040.2-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом		%	91		91			817,17		36 584,74
	Пр/774-040.2 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом		%	52		52			466,95		20 905,57
	Всего по позиции								30 428,79		446 717,90
130	ФССЦпр-01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	98,4	1	98,4	3,28		322,75	13,24	4 273,21
	Всего по позиции								322,75		4 273,21
131	ФССЦпр-01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	24,6	1	24,6	42,98		1 057,31	13,24	13 998,78
	Всего по позиции								1 057,31		13 998,78
132	Цена поставщика ООО "Террус"	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности	м3	49,2	1	49,2	162,38		7 989,10	13,62	108 811,54
	Цена=1590/1,2/8,16										
	Всего по позиции								7 989,10		108 811,54
Земляные работы											
133	ФЕР01-01-013-08	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0,157	1	0,157					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						76,75	1,3225	15,94	44,77	713,63
	2 ЭМ						3 030,55	1,4375	683,96	13,24	9 055,63
	3 в т.ч. ОТм						385,16	1,4375	86,93	44,77	3 891,86
	4 М						4,34		0,68	8,16	5,55
	ЗТ		чел.-ч	9,84	1,3225	2,0431038					
	ЗТм		чел.-ч	28,53	1,4375	6,4388644					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого по расценке						3 111,64		700,58		9 774,81
	ФОТ								102,87		4 605,49
	Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые механизированным 21.12.2020 Прил. п.1.1 способом	%	92			92			94,64		4 237,05
	Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые механизированным 11.12.2020 Прил. п.1.1, способом	%	46	0,85		39,1			40,22		1 800,75
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								835,44		15 812,61
134	ФЕРр51-2-3	Разработка и обратная засыпка грунта вручную при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, без крепления	100 м3	0,03	1	0,03					
	Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;										
	- стесненные условия для складирования материалов;										
	- действующее технологическое оборудование;										
	- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						2 751,21	1,15	94,92	44,77	4 249,57
	2 ЭМ						0,66	1,15	0,02	13,24	0,26
	3 в т.ч. ОТм						0,12	1,15	0,00	44,77	
	ЗТ	чел.-ч	346,5	1,15		11,95425					
	ЗТм	чел.-ч	0,01	1,15		0,000345					
	Итого по расценке						2 751,87		94,94		4 249,83
	ФОТ								94,92		4 249,57
	Пр/812-085.2-1 НР Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)	%	87			87			82,58		3 697,13
	Пр/774-085.2 СП Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)	%	40			40			37,97		1 699,83
	Всего по позиции								215,49		9 646,79
135	ФЕР01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0,03	1	0,03					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;										
	- стесненные условия для складирования материалов;										
	- действующее технологическое оборудование;										
	- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						401,70	1,3225	15,94	44,77	713,63
	ЗТ	чел.-ч	53,56	1,3225		2,124993					
	Итого по расценке						401,70		15,94		713,63
	ФОТ								15,94		713,63
	Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые ручным способом 21.12.2020 Прил. п.1.2	%	89			89			14,19		635,13
	Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые ручным способом 11.12.2020 Прил. п.1.2,	%	40	0,85		34			5,42		242,63
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								35,55		1 591,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	ФССЦлг-03-21-01-001	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км Всего по позиции	1 т груза	252	1	252	2,91		733,32	13,62	9 987,82
137	ФССЦлг-01-01-01-039	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) Всего по позиции	1 т груза	47,4	1	47,4	3,96		187,70	13,24	2 485,15
138	ФССЦлг-03-21-01-001	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км Всего по позиции	1 т груза	299,4	1	299,4	2,91		871,25	13,62	11 866,43
139	ФЕР01-01-033-02	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм ЗТм	1000 м3	0,187	1	0,187	479,33	1,4375	128,85	13,24	1 705,97
		Итого по расценке	чел.-ч	8,06	1,4375	2,1666288	93,50	1,4375	25,13	44,77	1 125,07
		ФОТ	%	92		92	479,33		25,13		1 125,07
	Приказ № 812/лр от НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом 21.12.2020 Прил. п.1.1		%	46	0,85	39,1	23,12		9,83		1 035,06
	Приказ № 774/лр от СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом 11.12.2020 Прил. п.1.1										439,90
	Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16										
140	ФЕР01-02-001-02	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 30 см Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм ЗТм	1000 м3	0,187	1	0,187	1 160,98	1,4375	312,09	13,24	4 132,07
		Итого по расценке	чел.-ч	13,99	1,4375	3,7606869	189,99	1,4375	51,07	44,77	2 286,40
		ФОТ									
		Итого по расценке					1 160,98		312,09		4 132,07
		ФОТ							51,07		2 286,40
		Всего по позиции					161,80				3 180,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	-2
	Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые механизированным 21.12.2020 Прил. п.1.1 способом Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые механизированным 11.12.2020 Прил. п.1.1, способом Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	92		92			46,98		2 103,49
			%	46	0,85	39,1			19,97		893,98
	Всего по позиции								379,04		7 129,54
141	ФЕР01-02-001-08 На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-001-02 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.3 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТМ ЗТМ Итого по расценке ФОТ	1000 м3	0,187	1							
							153,63	1,4375	41,30	13,24	546,81
							18,00	1,4375	4,84	44,77	216,69
			чел.-ч	1,25	1,4375	0,3360156					
	Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые механизированным 21.12.2020 Прил. п.1.1 способом Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые механизированным 11.12.2020 Прил. п.1.1, способом Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	92		92			4,45		199,35
			%	46	0,85	39,1			1,89		84,73
	Всего по позиции								47,64		830,89

Итого по разделу 4 Демонтажные работы :											
Итого прямые затраты (справочно)									94 212,13		1 311 673,12
в том числе:											
Оплата труда рабочих									2 090,18		93 577,35
Эксплуатация машин									81 528,12		1 079 723,61
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									2 618,14		*17 214,13
Материалы									9 722,58		*26 505,73
Перевозка									871,25		11 866,43
Строительные работы									100 961,80		1 613 855,98
Строительные работы									89 954,78		1 454 464,79
в том числе:											
оплата труда									2 090,18		93 577,35
эксплуатация машин и механизмов									79 381,45		1 051 010,39
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									2 618,14		*17 214,13
материалы									1 733,48		17 694,19
накладные расходы									4 324,54		*33 609,81
сметная прибыль									2 425,13		*38 573,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							10 135,77		137 524,76
		в том числе:									
		эксплуатация машин и механизмов							2 146,67		28 713,22
		материалы							7 989,10		108 811,54
		Перевозка							871,25		11 866,43
		Итого ФОТ (справочно)							4 708,32		210 791,48
		Итого накладные расходы (справочно)							4 324,54		193 609,81
		Итого сметная прибыль (справочно)							2 425,13		108 573,05
		Итого по разделу 4 Демонтажные работы							100 961,80		1 613 855,98
		Итого по смете:									
		Итого прямые затраты (справочно)							15 786 389,36		134 560 003,23
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							64 774,60		2 899 958,84
		Эксплуатация машин							651 686,85		8 628 972,24
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							36 639,73		1 640 360,73
		Материалы							15 068 839,84		123 016 252,63
		Перевозка							1 088,07		14 819,52
		Строительные работы							15 963 979,55		142 510 715,27
		Строительные работы							15 951 842,43		142 345 932,12
		в том числе:									
		оплата труда							64 774,60		2 899 958,84
		эксплуатация машин и механизмов							648 626,90		8 587 820,15
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							36 639,73		1 640 360,73
		материалы							15 060 850,74		122 907 441,09
		накладные расходы							113 722,63		5 091 361,75
		сметная прибыль							63 867,56		2 859 350,29
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							11 049,05		149 963,63
		в том числе:									
		эксплуатация машин и механизмов							3 059,95		41 152,09
		материалы							7 989,10		108 811,54
		Перевозка							1 088,07		14 819,52
		Итого ФОТ (справочно)							101 414,33		4 540 319,57
		Итого накладные расходы (справочно)							113 722,63		5 091 361,75
		Итого сметная прибыль (справочно)							63 867,56		2 859 350,29
		Итого							15 963 979,55		142 510 715,22
		Итого							15 963 979,55		142 510 715,22
		Итого с учетом доп. работ и затрат							15 963 979,55		142 510 715,22
		ВСЕГО по смете							2 396 399,50		142 510 715,22
		Временные здания и сооружения – 8,2%									11 685 878,65
		Всего с ВЗиС									154 196 593,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Производство работ в зимнее время - 2,4%									
		Итого									3 700 718,25
		Договорной коэффициент-1,0514*0,83									157 897 312,12
		ВСЕГО по смете									137 790 984,20
		НДС 20%									137 790 984,20
		ВСЕГО по смете с НДС									27 558 196,84
											165 349 181,04

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.