



Приложение № 3 к Дополнительному соглашению № 9 от 01.08.2024г. к Договору строительного подряда № МВМ/03-07-П от «28» июля 2023г.

Приложение № 1.1.2. к Договору строительного подряда № МВМ/03-07-П от «28» июля 2023г.

СОГЛАСОВАНО:
Генеральный директор
ООО "КИГЕОСТРОЙ"

М.П.  Ю.Ф. Кесслер /
Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ООО "ШЕЛПРОК"

М.П.  Ye. A. Busel /
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

ГРАНД-Смета, версия 2023.2

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр, от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об indexах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета indexов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование стройки)

ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-02-01

Восстановительные работы цеха №121/18. АС 3.

(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом
Основание Проект ООО "КИГЕОСТРОЙ" 131-23-АС3

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен
II квартал 2023 года (01.01.2000)

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен - гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Фундаменты (131-23-АС3)											
Земляные работы											
1	ФЕР01-01-006-01	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 1	1000 м3	0,06161	1	0,06161					
	Прил. 1.12 п.3.66	Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	2 ЭМ						1 589,49	1,725	168,93	13,24	2 236,63
	3 в т.ч. ОТм						391,50	1,725	41,61	44,77	1 852,88
	ЗТм		чел.-ч	29	1,725	3,0820403					
	Итого по расценке						1 589,49		168,93		2 236,63
	ФОТ								41,61		1 852,88
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020	Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			38,28		1 713,85
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020	Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1			16,27		728,39
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								223,48		4 678,87
2	ФЕР01-01-013-07	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1	1000 м3	0,00859	1	0,00859					
	Прил. 1.12 п.3.66	Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						62,40	1,587	0,85	44,77	38,05
	2 ЭМ						2 464,31	1,725	36,52	13,24	483,52
	3 в т.ч. ОТм						313,20	1,725	4,64	44,77	207,73
	4 М						3,25		0,03	8,16	0,24
	ЗТ		чел.-ч	8	1,587	0,1090586					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом 21.12.2020 Прил. п.1.1 Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом 11.12.2020 Прил. п.1.1 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	ФОТ	%	92		92			5,19		232,36
			%	46	0,85	39,1			4,77		213,77
									2,03		90,85
Всего по позиции										33,39	656,67
6	ФЕР01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта грунтов: 1	100 м3	0,011252	1	0,011252						
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ										
	ЗТ	чел.-ч	88,5	1,3225		1,3169481			663,75	1,3225	442,33
	Итого по расценке								663,75		442,33
	ФОТ								9,88		442,33
	Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые ручным способом 21.12.2020 Прил. п.1.2	%		89		89			9,88		442,33
	Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые ручным способом 11.12.2020 Прил. п.1.2	%		40	0,85	34			8,79		393,67
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16								3,36		150,39
Всего по позиции										22,03	986,39
Фм1 -2шт											
7	ФЕР06-01-001-01 Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,01	1	0,01						
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ								1 053,00	1,3225	523,65
	2 ЭМ								1 566,06	1,4375	298,03
	З в т.ч. ОТм								244,39	1,4375	157,14
	4 М								909,27		74,17
	ЗТ	чел.-ч	135	1,3225		1,785375			13,93	44,77	
	ЗТм	чел.-ч	18,12	1,4375		0,260475			22,51	13,24	
	Итого по расценке								3 528,33		395,85
	ФОТ								45,53		780,79
	Приказ № 812/пр от НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 21.12.2020 Прил. п.6 и работы в строительстве	%		102		102			17,44		796,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ и работы в строительстве № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	58	0,85	49,3			8,60		384,93
Всего по позиции											
8	ФССЦ-04.1.02.05-0004		м3	1,02	1	1,02	490,00		499,80	8,16	4 078,37
Всего по позиции											
9	ФЕР06-01-001-04	Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: более 5 м3	100 м3	0,0518	1	0,0518					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:										
	557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;										
	- стесненные условия для складирования материалов;										
	- действующее технологическое оборудование;										
	- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ		чел.-ч	265	1,3225	18,1539575	2 260,45	1,3225	154,85	44,77	6 932,63
	2 ЭМ						2 046,03	1,4375	152,35	13,24	2 017,11
	3 в т.ч. ОТМ						314,63	1,4375	23,43	44,77	1 048,96
	4 М						2 474,38		128,17	8,16	1 045,87
	ЗТ										
	ЗТМ		чел.-ч	23,41	1,4375	1,7431671					
	Итого по расценке						6 780,86		435,37		9 995,61
	ФОТ								178,28		7 981,59
	Приказ № 812/пр от НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции		%	102		102			181,85		8 141,22
	21.12.2020 Прил. п.6 и работы в строительстве										
	Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции		%	58	0,85	49,3			87,89		3 934,92
	11.12.2020 Прил. п.6, Приказ и работы в строительстве										
	№ 774/пр от 11.12.2020 п.16										
Всего по позиции											
10	ФЕР06-02-001-07	Дополнительные затраты на устройство: колодцев для анкерных болтов	100 м3	0,0518	1	0,0518			705,11		22 071,75
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:										
	557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;										
	- стесненные условия для складирования материалов;										
	- действующее технологическое оборудование;										
	- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ		чел.-ч	61	1,3225	4,1788355	527,04	1,3225	36,11	44,77	1 616,64
	2 ЭМ						24,96	1,4375	1,86	13,24	24,63
	3 в т.ч. ОТМ						2,89	1,4375	0,22	44,77	9,85
	4 М						300,95		15,59	8,16	127,21
	ЗТ										
	ЗТМ		чел.-ч	0,28	1,4375	0,0208495					
	Итого по расценке						852,95		53,56		1 768,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									
	Приказ № 812/пр от НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 21.12.2020 Прил. п.6 и работы в строительстве	%	102	102		102			36,33		1 626,49
	Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ и работы в строительстве	%	58	58	0,85	49,3			17,91		1 559,02
	№ 774/пр от 11.12.2020 п.16										301,86
	Всего по позиции								108,53		4 229,36
11	ФССЦ-04.1.02.05-0009	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)	м3	5,28	1	5,28	725,69		3 831,64	8,16	31 266,18
	Всего по позиции								3 831,64		31 266,18
12	ФССЦ-04.1.02.05-0009	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)	м3	5,28	1	5,28	725,69	0,0133±7	51,14	8,16	417,30
	Перевод в отпущенные цены 645,75/725,69=0,8898 МАТ=0,8898 к расх.										
	ТЧ Прил.15 табл.2 Надбавка W6 1.5% МАТ=0,015 к расх.										
	Всего по позиции								51,14		417,30
13	ФССЦ-08.4.03.02-0001	Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 6 мм	т	0,04272	1	0,04272	7 418,82		316,93	8,16	2 586,15
	Всего по позиции								316,93		2 586,15
14	ФССЦ-08.4.03.03-0005	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 14 мм	т	0,2698	1	0,2698	5 488,69		1 480,85	8,16	12 383,74
	Всего по позиции								1 480,85		12 383,74
15	ФЕР06-03-004-04	Установка анкерных болтов: при бетонировании на поддерживающие конструкции	т	0,02736	1	0,02736					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;										
	- стесненные условия для складирования материалов;										
	- действующее технологическое оборудование;										
	- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						300,22	1,3225	10,86	44,77	486,20
	2 ЭМ						70,54	1,4375	2,77	13,24	36,67
	3 в т.ч. ОТм						7,78	1,4375	0,31	44,77	13,88
	4 М						10 124,09		277,00	8,16	2 260,32
	ЗТ	чел.-ч	33,1	1,3225		1,1976772					
	ЗТм	чел.-ч	0,61	1,4375		0,0239913					
	Итого по расценке						10 494,85		290,63		2 783,19
	ФОТ								11,17		500,08
	Приказ № 812/пр от НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 21.12.2020 Прил. п.6 и работы в строительстве	%	102	102		102			11,39		510,08
	Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ и работы в строительстве	%	58	58	0,85	49,3			5,51		246,54
	№ 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								307,53		3 539,81
16	ФССЦ-08.4.01.01-0022	Детали анкерные с резьбой из прямых или гнутых круглых стержней	т	-0,02736	1	-0,02736	10 100,00	-0,02736	-276,34	8,16	-2 254,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							-276,34		-2 254,93
17	ФССЦ-01.7.15.03-0043	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,027	1	0,027	25 542,66		689,65	8,16	5 627,54
		Всего по позиции							689,65		5 627,54
18	ФЕР06-03-004-09	Установка закладных деталей весом: до 4 кг	т	0,02056	1	0,02056					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ					1 795,86	1,3225	48,83	44,77	2 186,12
		2 ЭМ					28,64	1,4375	0,85	13,24	11,25
		3 в т.ч. ОТм					4,09	1,4375	0,12	44,77	5,37
		ЗТ	чел.-ч	198	1,3225	5,3837388					
		ЗТм	чел.-ч	0,33	1,4375	0,0097532					
		Итого по расценке					1 824,50		49,68		2 197,37
		ФОТ							48,95		2 191,49
		Приказ № 812/лр от НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции	%	102		102			49,93		2 235,32
		21.12.2020 Прил. п.6 и работы в строительстве									
		Приказ № 774/лр от СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции	%	58	0,85	49,3			24,13		1 380,40
		11.12.2020 Прил. п.6, Приказ и работы в строительстве									
		№ 774/лр от 11.12.2020 п.16									
		Всего по позиции							123,74		5 513,09
19	ФССЦ-08.3.08.02-0070	Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, шириной полок 50-50 мм	т	0,021	1	0,021	4 840,65		101,65	8,16	829,46
		Всего по позиции							101,65		829,46
20	ФЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,009	1	0,009					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ					1 053,00	1,3225	12,53	44,77	560,97
		2 ЭМ					1 566,06	1,4375	20,26	13,24	268,24
		3 в т.ч. ОТм					244,39	1,4375	3,16	44,77	141,47
		4 М					909,27		8,18	8,16	66,75
		ЗТ	чел.-ч	135	1,3225	1,6068375					
		ЗТм	чел.-ч	18,12	1,4375	0,2344275					
		Итого по расценке					3 528,33		40,97		595,96
		ФОТ							15,69		702,44
		Приказ № 812/лр от НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции	%	102		102			16,00		716,49
		21.12.2020 Прил. п.6 и работы в строительстве									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ и работы в строительстве № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	%	58	0,85	49,3			7,74		346,30
Всего по позиции											
21	ФССЦ-04.1.02.05-0004	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150)	м3	0,918	1	0,918	490,00		449,82	8,16	3 670,53
Всего по позиции											
22	ФЕР06-07-001-01	Устройство фундаментных балок	100 м3	0,027	1	0,027			64,71		1 958,75
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:											
557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;											
- стесненные условия для складирования материалов;											
- действующее технологическое оборудование;											
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1 ОТ							9 504,00	1,3225	339,36	44,77	15 193,15
2 ЭМ							6 320,79	1,4375	245,33	13,24	3 248,17
3 в т.ч. ОТМ							817,54	1,4375	31,73	44,77	1 420,55
4 М							18 226,70		492,12	8,16	4 015,70
ЗТ		чел.-ч		1100	1,3225	39,27825					
ЗТм		чел.-ч		60,8	1,4375	2,3598					
Итого по расценке											
	ФОТ						34 051,49		1 076,81		22 457,02
Приказ № 812/пр от НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции											
21.12.2020 Прил. п.6 и работы в строительстве											
Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции											
11.12.2020 Прил. п.6, Приказ и работы в строительстве											
№ 774/пр от 11.12.2020 п.16											
Всего по позиции											
23	ФССЦ-04.1.02.05-0009	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)	м3	2,74	1	2,74	725,69		1 988,39	8,16	16 225,26
Всего по позиции											
24	ФССЦ-04.1.02.05-0009	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)	м3	2,74	1	2,74	725,69	0,013347	26,54	8,16	216,57
Перевод в отпущенные цены 645,75/725,69=0,8898 МАТ=0,8898 к расх.											
ТЧ Прил.15 табл.2 Надбавка W6 1.5% МАТ=0,015 к расх.											
Всего по позиции											
							26,54				216,57
25	ФЕР06-03-010-01	Изготовление арматурных пространственных каркасов в построечных условиях, диаметром: 6 мм	т	0,0186	1	0,0186					
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:											
557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;											
- стесненные условия для складирования материалов;											
- действующее технологическое оборудование;											
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1 ОТ							761,86	1,15	16,30	44,77	729,75
2 ЭМ							660,26	1,15	14,12	13,24	186,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3 в т.ч. ОТМ										
	4 М						1,22	1,15			
	ЗТ		чел.-ч	73,61	1,15	1,5745179	336,27		0,03	44,77	1,34
	ЗТм		чел.-ч	0,09	1,15	0,0019251			6,25	8,16	51,00
	Итого по расценке						1 758,39				
	ФОТ								36,67		967,70
	Пр/812-108.0-1 НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок		%	73		73			16,33		731,09
	Пр/774-108.0 СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок		%	34		34			11,92		533,70
									5,55		248,57
	Всего по позиции								54,14		1 749,97
26	ФССЦ-08.4.03.02-0001	Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 6 мм	т	0,0186	1	0,0186	7 418,82		137,99	8,16	1 126,00
Всего по позиции 1 126,00											
27	ФЕР06-03-010-08	Изготовление арматурных пространственных каркасов в построечных условиях, диаметром: 20 мм	т	0,21945	1	0,21945					
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						260,29	1,15	65,69	44,77	2 940,94
	2 ЗМ						155,07	1,15	39,13	13,24	518,08
	3 в т.ч. ОТМ						1,22	1,15	0,31	44,77	13,88
	4 М						32,98		7,24	8,16	59,08
	ЗТ		чел.-ч	27,69	1,15	6,9880561					
	ЗТм		чел.-ч	0,09	1,15	0,0227131					
	Итого по расценке						448,34		112,06		3 518,10
	ФОТ								66,00		2 954,82
	Пр/812-108.0-1 НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок		%	73		73			48,18		2 157,02
	Пр/774-108.0 СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок		%	34		34			22,44		1 004,64
Всего по позиции 6 679,76											
28	ФССЦ-08.4.03.03-0008	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 20 мм	т	0,21945	1	0,21945	5 488,69		1 204,49	8,16	9 828,64
Всего по позиции 1 204,49											
Гидроизоляция конструкций											
30	ФЕР08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бугровой кладки, кирпичу, бетону Объем=51,25 / 100	100 м2	0,5125	1	0,5125					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						201,61	1,3225	136,65	44,77	6 117,82
	2 ЭМ						71,64	1,4375	52,78	13,24	698,81
	3 в т.ч. ОТМ						2,32	1,4375	1,71	44,77	76,56
	4 М						62,75		32,16	8,16	262,43
	ЗТ		чел.-ч	21,2	1,3225	14,3689625					
	ЗТм		чел.-ч	0,2	1,4375	0,1473438					
	Итого по расценке						336,00		221,59		7 079,06
	ФОТ								138,36		6 194,38
	Приказ № 812/пр от НР Конструкции из кирпича и блоков 21.12.2020 Прил. п.8		%	110		110			152,20		6 813,82
	Приказ № 774/пр от СП Конструкции из кирпича и блоков 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	69	0,85	58,65			81,15		3 633,00
31	ФССЦ-01.2.03.05-0010	Всего по позиции	Т	0,016375	1	0,016375	11 885,47		182,74	8,16	17 525,88
	Всего по позиции								182,74		1 491,16
32	ФССЦ-01.2.03.03-0011	Мастика битумная гидроизоляционная МГ-1	Т	0,07175	1	0,07175	7 669,69		550,30	8,16	4 490,45
	Всего по позиции								550,30		4 490,45
Крепление колонн к фундаментам											
33	ФЕР06-03-004-07	Установка анкерных болтов: химических	100 шт	0,08	1	0,08					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						91,13	1,3225	9,64	44,77	431,58
	2 ЭМ						7,59	1,4375	0,87	13,24	11,52
	3 в т.ч. ОТМ						0,70	1,4375	0,08	44,77	3,58
	4 М						100,00		8,00	8,16	65,28
	ЗТ		чел.-ч	9,81	1,3225	1,037898					
	ЗТм		чел.-ч	0,06	1,4375	0,0069					
	Итого по расценке						198,72		18,51		508,38
	ФОТ								9,72		435,16
	Приказ № 812/пр от НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 21.12.2020 Прил. п.6 и работы в строительстве		%	102		102			9,91		443,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ и работы в строительстве № 774/пр от 11.12.2020 п.16											
Всего по позиции											
34	ФССЦ-14.1.06.06-1028	Состав клеевой двухкомпонентный инъекционный на основе полиэстерной смолы без стирола для легкого и тяжелого бетона, температура эксплуатации от - 5 °С до +30 °С, объем 300 мл	шт	5	1	5	87,12		435,60	8,16	3 554,50
Всего по позиции											
35	ФССЦ-01.7.15.01-0094	Шпилька анкерная Hiiti: HiT-V-5,8 M24x450 (HAS) для использования с химическими анкерами HiT	шт	8	1	8	150,53		1 204,24	8,16	9 826,60
Всего по позиции											
Обетонирование колонн.											
36	ФЕР46-01-008-01	Обетонирование: колонн	м3	0,5	1	0,5					
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.2 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1 ОТ											
2 ЭМ											
3 в т.ч. ОТм											
4 М											
ЗТ											
ЗТм											
Итого по расценке											
ФОТ											
Приказ № 812/пр от НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: 21.12.2020 Прил. п.40.1 усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов											
Приказ № 774/пр от СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: 11.12.2020 Прил. п.40.1 усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов											
Всего по позиции											
37	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	0,51	1	0,51	592,76		302,31	8,16	2 466,85
Всего по позиции											
Крепление стоек ворот											
38	ФЕР06-03-004-06	Установка анкерных болтов: механических с контролем момента затяжки	100 шт	0,08	1	0,08					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.2 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1 ОТ											
156,70 1,3225 16,58 44,77 742,29											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого сметная прибыль (справочно)							571,06		25 565,98
		Итого по разделу 1 Фундаменты (131-23-АС3)							20 275,08		270 421,25
Раздел 2. Конструкции металлические (131-23-АС3)											
40	ФЕР09-01-001-08	Монтаж каркасов многоярусных производственных зданий одно- и многопролетных высотой: до 40 м	т	3,03	1	3,03					
Прил.9.3 п.2 Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		1 ОТ					162,29	1,45475	715,36	44,77	32 026,67
		2 ЭМ					444,74	1,4375	1 937,12	13,24	25 647,47
		3 в т.ч. ОТМ					40,39	1,4375	175,92	44,77	7 875,94
		4 М					163,32		494,86	8,16	4 038,06
		3Т	чел.-ч	16,87	1,45475	74,3611465					
		3Тм	чел.-ч	2,94	1,4375	12,8055375					
		Итого по расценке					770,35		3 147,34		61 712,20
		ФОТ							891,28		39 902,61
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	%	93		93			828,89		37 109,43
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	62	0,85	52,7			469,70		21 028,68
		Всего по позиции							4 445,93		119 850,31
41	ФЕР09-01-001-08	Монтаж каркасов многоярусных производственных зданий одно- и многопролетных высотой: до 40 м	т	0,18	1	0,18					
Прил.9.1 п.2 При применении в рабочих чертежах марок стали с повышенным расчетным сопротивлением: предел текучести в зависимости от вида толщины проката 265-345 МПа (27-35 кгс/мм2), марка стали С345, С345к, С345Т1 - колонны массой до 8 т ПЗ=1,08 (ОЗП=1,08; ЭМ=1,08 к расх.; ЗПМ=1,08; МАТ=1,08 к расх.; ТЗ=1,08; ТЗМ=1,08) Прил.9.3 п.2 Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		1 ОТ					162,29	1,57113	45,90	44,77	2 054,94
		2 ЭМ					444,74	1,5525	124,28	13,24	1 645,47
		3 в т.ч. ОТМ					40,39	1,5525	11,29	44,77	505,45
		4 М					163,32	1,08	31,75	8,16	259,08
		3Т	чел.-ч	16,87	1,57113	4,7708934					
		3Тм	чел.-ч	2,94	1,5525	0,821583					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого по расценке						770,35		201,93		3 959,49
	ФОТ								57,19		2 560,39
	Приказ № 812/пр от НР Строительные металлические конструкции 21.12.2020 Прил. п.9		%	93		93			53,19		2 381,16
	Приказ № 774/пр от СП Строительные металлические конструкции 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	62	0,85	52,7			30,14		1 349,33
	Всего по позиции								285,26		7 689,98
42	ФССЦ-07.2.07.12-0021	Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	3,21	1	3,21	7 008,50		22 497,29	8,16	183 577,89
	Всего по позиции								22 497,29		183 577,89
43	ФЕР09-01-001-08	Монтаж каркасов многоярусных производственных зданий одно- и многоярусных высотой: до 40 м	т	2,4303	1	2,4303					
	Прил.9.1 п.2 При применении в рабочих чертежах марок стали с повышенным расчетным сопротивлением: предел текучести в зависимости от вида толщины проката 265-345 МПа (27-35 кгс/мм2), марка стали С345, С345к, С345Т1 - колонны массой до 8 т ПЗ=1,08 (ОЗП=1,08 к расч.; ЗПМ=-,08; МАТ=1,08 к расч.; ТЗ=1,08; ТЗМ=1,08)										
	Прил.9.3 п.2 Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1										
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;										
	- стесненные условия для складирования материалов;										
	- действующее технологическое оборудование;										
	- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						162,29	1,571	3	619,67	44,77
	2 ЭМ						444,74	1,5525		1 678,02	13,24
	3 в т.ч. ОТМ						40,39	1,5525		152,39	44,77
	4 М						163,32	1,08		428,67	8,16
	3Т	чел.-ч		16,87	1,57113	64,4150118					
	3Тм	чел.-ч		2,94	1,5525	11,0927398					
	Итого по расценке						770,35		2 726,36		53 457,56
	ФОТ								772,06		34 565,13
	Приказ № 812/пр от НР Строительные металлические конструкции 21.12.2020 Прил. п.9		%	93		93			718,02		32 145,57
	Приказ № 774/пр от СП Строительные металлические конструкции 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	62	0,85	52,7			406,88		18 215,82
	Всего по позиции								3 851,26		153 818,95
44	ФССЦ-07.2.07.12-0020	Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	2,1763	1	2,1763	7 712,00		16 783,63	8,16	136 954,42
	Всего по позиции								16 783,63		136 954,42
45	ФССЦ-07.2.07.12-0019	Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,254	1	0,254	8 060,00		2 047,24	8,16	16 705,48
	Всего по позиции								2 047,24		16 705,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: 100 м2	1,26	1	1,26						
грунтовой ГФ-021 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						56,55	1,3225	94,23	44,77	4 218,68
	2 ЭМ						9,22	1,4375	16,70	13,24	221,11
	3 в т.ч. ОТМ						0,22	1,4375	0,40	44,77	17,91
	4 М						152,04		191,57	8,16	1 563,21
	ЗТ	чел.-ч	5,31	1,3225	8,8483185						
	ЗТм	чел.-ч	0,02	1,4375	0,036225						
	Итого по расценке						217,81		302,50		6 003,00
	ФОТ								94,63		4 236,59
	Приказ № 812/пр от НР Защита строительных конструкций и оборудования от 21.12.2020 Прил. п.13 коррозии	%	94			94			88,95		3 982,39
	Приказ № 774/пр от СП Защита строительных конструкций и оборудования от 11.12.2020 Прил. п.13, коррозии	%	51			51			48,26		2 160,66
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								439,71		12 146,05
47	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 2 слоя	100 м2	1,26	1	1,26					
ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						19,32	2,645	64,39	44,77	2 882,74
	2 ЭМ						6,01	2,875	21,77	13,24	288,23
	3 в т.ч. ОТМ						0,22	2,875	0,80	44,77	35,82
	4 М						138,16	2	348,16	8,16	2 840,99
	ЗТ	чел.-ч	2,13	2,645	7,098651						
	ЗТм	чел.-ч	0,02	2,875	0,07245						
	Итого по расценке						163,49		434,32		6 011,96
	ФОТ								65,19		2 918,56
	Приказ № 812/пр от НР Защита строительных конструкций и оборудования от 21.12.2020 Прил. п.13 коррозии	%	94			94			61,28		2 743,45
	Приказ № 774/пр от СП Защита строительных конструкций и оборудования от 11.12.2020 Прил. п.13, коррозии	%	51			51			28,26		1 265,20
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Всего по позиции												
Итого по разделу 2 Конструкции металлические (131-23-АС3) :												
Итого прямые затраты (справочно)										48 140,61		458 382,00
в том числе:												
Оплата труда рабочих										1 539,55		58 925,66
Эксплуатация машин										3 777,89		50 019,26
в том числе оплата труда машинистов (Отм)										340,80		15 257,62
Материалы										42 823,17		349 437,08
Строительные работы										50 874,18		590 763,69
в том числе:												
оплата труда										1 539,55		58 925,66
эксплуатация машин и механизмов										3 777,89		50 019,26
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)										340,80		15 257,62
материалы										42 823,17		349 437,08
накладные расходы										1 750,33		78 362,00
сметная прибыль										983,24		44 019,69
Итого ФОТ (справочно)										1 880,35		84 183,28
Итого накладные расходы (справочно)										1 750,33		78 362,00
Итого сметная прибыль (справочно)										983,24		44 019,69
Итого по разделу 2 Конструкции металлические (131-23-АС3)										50 874,18		590 763,69
Раздел 3. Устройство цоколя												
48	ФЕР08-01-003-03	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеочная в 2 слоя	100 м2	0,0645	1	0,0645						
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:												
557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;												
- стесненные условия для складирования материалов;												
- действующее технологическое оборудование;												
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
	1 ОТ						171,45	1,3225	14,62	44,77	654,54	
	2 ЭМ						148,30	1,4375	13,75	13,24	182,05	
	3 в т.ч. ОТм						8,12	1,4375	0,75	44,77	33,58	
	4 М						62,57		4,04	8,16	32,97	
	ЗТ			20,1	1,3225	1,7145551						
	ЗТм			0,7	1,4375	0,0649031						
Итого по расценке										382,32		869,56
ФОТ										15,37		688,12
Приказ № 812/пр от НР Конструкции из кирпича и блоков										16,91		756,93
21.12.2020 Прил. п.8												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			9,01		403,58
Всего по позиции											
49	ФССЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,16125	1	0,16125	519,80		83,82	8,16	683,97
Всего по позиции											
50	ФССЦ-12.1.02.11-0017	ИЗОСПАН: С	10 м2	1,419	1	1,419	42,00		59,60	8,16	486,34
Всего по позиции											
51	ФЕР06-06-002-01	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой: до 3 м, толщиной 100 мм Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м3	0,0189	1	0,0189					
		1 ОТ					23 335,80	1,3225	583,28	44,77	26 113,45
		2 ЭМ					17 342,58	1,4375	471,18	13,24	6 238,42
		3 в т.ч. ОТм					2 506,65	1,4375	68,10	44,77	3 048,84
		4 М					33 882,39		640,38	8,16	5 225,50
		ЗТ	чел.-ч	2670	1,3225	66,7373175					
		ЗТм	чел.-ч	185,99	1,4375	5,0531158					
		Итого по расценке					74 560,77		1 694,84		37 577,37
		ФОТ							651,38		29 162,29
		Приказ № 812/пр от НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 21.12.2020 Прил. п.6 и работы в строительстве	%	102		102			664,41		29 745,54
		Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ и работы в строительстве № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	58	0,85	49,3			321,13		14 377,01
Всего по позиции											
52	ФССЦ-04.1.02.05-0009	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)	м3	1,9278	1	1,9278	725,69		1 398,99	8,16	11 415,76
Всего по позиции											
53	ФССЦ-04.1.02.05-0009	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) Перевод в отпущенные цены 645,75/725,69=0,8898 МАТ=0,8898 к расх. ТЧ Прил.15 табл.2 Надбавка W6 1.5% МАТ=0,015 к расх.	м3	1,9278	1	1,9278	725,69	0,013347	18,67	8,16	152,35
Всего по позиции											
54	ФССЦ-08.4.03.03-0002	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм	т	0,1	1	0,1	6 213,48		621,35	8,16	5 070,22
Всего по позиции											
55	ФЕР09-03-050-01	Монтаж стальных плитусов из гнутого профиля (устройство углов 75х75) Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м	0,192	1	0,192					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		- стесненные условия для складирования материалов;									
		- действующее технологическое оборудование;									
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						117,24	1,3225	29,77	44,77	1 332,80
	2 ЭМ						3,29	1,4375	0,91	13,24	12,05
	3 в т.ч. ОТМ						0,58	1,4375	0,16	44,77	7,16
	4 М						9,32		1,79	8,16	14,61
	ЗТ	чел.-ч	12,62	1,3225	3,2044704						
	ЗТМ	чел.-ч	0,05	1,4375	0,0138						
	Итого по расценке						129,85		32,47		1 359,46
	ФОТ								29,93		1 339,96
	Приказ № 812/пр от НР Строительные металлические конструкции 21.12.2020 Прил. п.9	%	93		93				27,83		1 246,16
	Приказ № 774/пр от СП Строительные металлические конструкции 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	62	0,85	52,7				15,77		706,16
	Всего по позиции								76,07		3 311,78
56	ФССЦ-01.7.15.14-0166	Шурупы с полукруглой головкой 5x35 мм	т	-0,000144	1	-0,000144	12 430,00		-1,79	8,16	-14,61
	Всего по позиции								-1,79		-14,61
57	ФССЦ-08.3.08.02-0072	Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, шириной полок 75-75 мм	т	0,111	1	0,111	4 840,65		537,31	8,16	4 384,45
	Всего по позиции								537,31		4 384,45
58	ООО "1001 Крепёж", Счет № К-85827 от 15 августа 2023 г.(п.1)	HUS 6x100 Стандартный анкер-шуруп HIL TI для бетона с плоской головкой, оц. сталь	шт	80	1	80	9,73	1,04236	811,37	8,16	6 520,78
		Цена=95,27/1,2/8,16									
		ТР МАТ=1,03 к расх.									
		ЗГСР МАТ=1,012 к расх.									
	Всего по позиции								811,37		6 520,78
ФС2, ФС3											
59	ФЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (устройство фасонных элементов цоколя)	100 м2	0,0901	1	0,0901					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		- стесненные условия для складирования материалов;									
		- действующее технологическое оборудование;									
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						829,12	1,3225	98,80	44,77	4 423,28
	2 ЭМ						21,88	1,4375	2,83	13,24	37,47
	3 в т.ч. ОТМ						3,51	1,4375	0,45	44,77	20,15
	4 М						6 516,18		587,11	8,16	4 790,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	-2
	ЗТ		чел.-ч	97,2	1,3225	11,5820847					
	ЗТм		чел.-ч	0,27	1,4375	0,0349701					
	Итого по расценке						7 367,18				
	ФОТ								688,74		9 251,57
	Приказ № 812/пр от НР Кровли								99,25		4 443,43
	21.12.2020 Прил. п.12		%	109		109			108,18		4 843,34
	Приказ № 774/пр от СП Кровли		%	57	0,85	48,45			48,09		2 152,84
	11.12.2020 Прил. п.12,										
	Приказ № 774/пр от										
	11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								845,01		16 247,75
60	ФССЦ-01.7.15.06-0146	Гвозди толевые круглые, размер 3,0x40 мм	т	-0,0003604	1	-0,0003604	8 475,00		-3,05	8,16	-24,89
	Всего по позиции								-3,05		-24,89
61	ООО "1001 Крепеж", Счет № К-86827 от 15 августа 2023 г. (п.4)	S-MD 51 Z 4.8x19 Самосверлящий шуруп для кровли НЛТ1 с шайбой ЕРDM и сверлом (углеродистая сталь), оц. сталь Цена=22,8/1,2/8,16 ТР МАТ=1,03 к расх. ЗГОР МАТ=1,012 к расх.	шт	150	1	150	2,33	1,04236	364,30	8,16	2 972,69
	Всего по позиции								364,30		2 972,69

Итого по разделу 3 Устройство цоколя :											
Итого прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)											
Материалы											
Строительные работы											
в том числе:											
оплата труда											
эксплуатация машин и механизмов											
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)											
материалы											
накладные расходы											
сметная прибыль											
Итого ФОТ (справочно)											
Итого накладные расходы (справочно)											
Итого сметная прибыль (справочно)											
Итого по разделу 3 Устройство цоколя											
									7 550,36		135 036,58
Раздел 4. Восстановление пола											
75	ФЕР11-01-001-02	Уплотнение грунта: щебнем	100 м2	0,527	1	0,527					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:										
	557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;										
	- стесненные условия для складирования материалов;										
	- действующее технологическое оборудование;										
	- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						57,07	1,3225	39,78	44,77	1 780,95
	2 ЭМ						87,45	1,4375	66,25	13,24	377,15
	3 в т.ч. ОТМ						8,86	1,4375	6,71	44,77	300,41
	4 М						0,54		0,28	8,16	2,28
	ЗТ		чел.-ч	6,81	1,3225	4,7462806					
	ЗТМ		чел.-ч	0,88	1,4375	0,666655					
	Итого по расценке					145,06			106,31		2 560,38
	ФОТ								46,49		2 081,36
	Приказ № 812/пр от НР Полы 21.12.2020 Прил. п.11		%	112		112			52,07		2 331,12
	Приказ № 774/пр от СП Полы 11.12.2020 Прил. п.11,		%	65	0,85	55,25			25,69		1 149,95
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
76	Цена Поставщика ООО "Генпоставка"	Щебень известняковый М600 фр. 20/40	м3	2,6877	1	2,6877	325,21	1,012	884,56	8,16	7 218,01
		Цена=3184,5/1,2/8,16									
		ЗГСР МАТ=1,012 к расх.									
	Всего по позиции						884,56				7 218,01
77	ФЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,0263	1	0,0263					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:										
	557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;										
	- стесненные условия для складирования материалов;										
	- действующее технологическое оборудование;										
	- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						1 053,00	1,3225	36,63	44,77	1 539,93
	2 ЭМ						1 566,06	1,4375	59,21	13,24	783,94
	3 в т.ч. ОТМ						244,39	1,4375	9,24	44,77	413,67
	4 М						909,27		23,91	8,16	195,11
	ЗТ		чел.-ч	135	1,3225	4,6955363					
	ЗТМ		чел.-ч	18,12	1,4375	0,6850493					
	Итого по расценке					3 528,33			119,75		2 518,98
	ФОТ								45,87		2 053,60
	Приказ № 812/пр от НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 21.12.2020 Прил. п.6 и работы в строительстве		%	102		102			46,79		2 094,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	-2
	Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ и работы в строительстве № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	58	0,85	49,3			22,61		1 012,42
Всего по позиции											
78	ФССЦ-04.1.02.05-0003	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)	м3	2,6826	1	2,6826	560,00		1 502,26	8,16	12 258,44
Всего по позиции											
79	ФЕР11-01-014-04	Устройство полов бетонных толщиной: 250 мм	100 м2	0,526995	1	0,526995					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:											
557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;											
- стесненные условия для складирования материалов;											
- действующее технологическое оборудование;											
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						376,14	1,3225	262,15	44,77	11 736,46
	2 ЭМ						240,82	1,4375	182,43	13,24	2 415,37
	3 в т.ч. ОТм						161,47	1,4375	122,32	44,77	5 476,27
	4 М						148,47		78,24	8,16	638,44
	ЗТ	чел.-ч		39,1	1,3225	27,2507797					
	ЗТм	чел.-ч		13,92	1,4375	10,54517					
Итого по расценке											
	ФОТ						765,43		522,82		14 790,27
	Приказ № 812/пр от НР Полы								384,47		17 212,73
	21.12.2020 Прил. п.11			112		112			430,61		19 278,26
	Приказ № 774/пр от СП Полы								212,42		9 510,03
	11.12.2020 Прил. п.11,			65	0,85	55,25					
	Приказ № 774/пр от										
	11.12.2020 п.16										
Всего по позиции											
80	ФССЦ-04.1.02.05-0008	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300)	м3	12,1	1	12,1	700,00		8 470,00	8,16	69 115,20
Всего по позиции											
81	ФЕР06-03-004-12	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,68	1	0,68					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:											
557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;											
- стесненные условия для складирования материалов;											
- действующее технологическое оборудование;											
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						102,78	1,3225	92,43	44,77	4 138,09
	2 ЭМ						30,45	1,4375	29,76	13,24	394,02
	3 в т.ч. ОТм						4,35	1,4375	4,25	44,77	190,27
	4 М						285,60		194,21	8,16	1 584,75
	ЗТ	чел.-ч		11,6	1,3225	10,43188					
	ЗТм	чел.-ч		0,35	1,4375	0,342125					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого по расценке											
ФОТ											
Приказ № 812/пр от НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции											
21.12.2020 Прил. п.6 и работы в строительстве											
Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции											
11.12.2020 Прил. п.6, Приказ и работы в строительстве											
№ 774/пр от 11.12.2020 п.16											
Всего по позиции											
82	ФССЦ-08.4.03.03-0003	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 10 мм Цена=5802,77*1,08 Коэффициент на арматурные заготовки, диаметр 10 мм МАТ=1,08 к расч.	т	0,68	1	0,68	6 266,99	1,08	4 602,48	8,16	37 556,24
Всего по позиции											
4 602,48											
37 556,24											

Итого по разделу 4 Восстановление пола :											
Итого прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)											
Материалы											
Строительные работы											
в том числе:											
оплата труда											
эксплуатация машин и механизмов											
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)											
материалы											
накладные расходы											
сметная прибыль											
Итого ФОТ (справочно)											
Итого накладные расходы (справочно)											
Итого сметная прибыль (справочно)											
Итого по разделу 4 Восстановление пола											
17 461,04											
194 259,64											

Раздел 5. Утепление полов в осях А-Д/13

84	ФЕР11-01-009-01	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконных	100 м2	0,1721	1	0,1721	
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:							
557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;							
- стесненные условия для складирования материалов;							
- действующее технологическое оборудование;							
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	-2
	1 ОТ						231,43	1,3225	52,67	44,77	2 358,04
	2 ЭМ						64,77	1,4375	16,02	13,24	212,10
	3 в т.ч. ОТм						12,87	1,4375	3,18	44,77	142,37
	ЗТ		чел.-ч	25,8	1,3225	5,8721381					
	ЗТм		чел.-ч	1,08	1,4375	0,2671853					
	Итого по расценке						296,20		68,69		2 570,14
	ФОТ								55,85		2 500,41
	Приказ № 812/пр от НР Полы 21.12.2020 Прил. п.11		%	112		112			62,55		2 800,46
	Приказ № 774/пр от СП Полы 11.12.2020 Прил. п.11,		%	65	0,85	55,25			30,86		1 381,48
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции						162,10				6 752,08
85	ФССЦ-12.2.05.09-0005	Пенополистирол экструдированный ТЕХНОНИКОЛЬ XPS 30-250 Стандарт	м3	0,86	1	0,86	1 545,81		1 329,40	8,16	10 847,90
	Всего по позиции								1 329,40		10 847,90

Итого по разделу 5 Утепление полов в осях А-Д/13 :											
Итого прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)											
Материалы											
Строительные работы											
в том числе:											
оплата труда											
эксплуатация машин и механизмов											
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)											
материалы											
накладные расходы											
сметная прибыль											
Итого ФОТ (справочно)											
Итого накладные расходы (справочно)											
Итого сметная прибыль (справочно)											
Итого по разделу 5 Утепление полов в осях А-Д/13											
Итого											
1 398,09											
52,67											
16,02											
3,18											
1 329,40											
1 491,50											
52,67											
16,02											
3,18											
1 329,40											
62,55											
30,86											
55,85											
62,55											
30,86											
1 491,50											
2 358,04											
212,10											
142,37											
10 847,90											
17 599,98											
2 358,04											
212,10											
142,37											
10 847,90											
2 800,46											
1 381,48											
2 500,41											
2 800,46											
1 381,48											
17 599,98											
Итого по разделу 6 Устройство деформационного шва узел "Ж"											
86	ФЕР46-08-022-03	Гидроизоляция полиуретановым герметиком с уплотнением пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов	100 м	0,0495	1	0,0495					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						89,85	1,~5	5,11	44,77	228,77
	2 ЭМ						2,63	1,~5	0,15	13,24	1,99
	3 в т.ч. ОТм						0,46	1,~5	0,03	44,77	1,34
	ЗТ		чел.-ч	9,34	1,15	0,5316795					
	ЗТм		чел.-ч	0,04	1,15	0,002277					
	Итого по расценке						92,48				230,76
	ФОТ										230,11
	Приказ № 812/пр от НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: 21.12.2020 Прил. п.40.1 усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	103		103					237,01
	Приказ № 774/пр от СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: 11.12.2020 Прил. п.40.1 усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	59		59			3,03		135,76
	Всего по позиции								13,58		603,53
87	ФССЦ-12.2.05.09-0005	Пенополистирол экструдированный ТЕХНОНИКОЛЬ XPS 30-250 Стандарт	м3	0,15	1	0,15	1 545,81		231,87	8,16	1 892,06
	Всего по позиции								231,87		1 892,06
88	ФССЦ-14.5.01.06-1000	Герметик клей полиуретановый	л	20	1	20	85,43		1 708,60	8,16	13 942,18
	Всего по позиции								1 708,60		13 942,18

Итого по разделу 6 Устройство деформационного шва узел "Ж" :											
Итого прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)											
Материалы											
Строительные работы											
в том числе:											
оплата труда											
эксплуатация машин и механизмов											
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)											
материалы											
накладные расходы											
сметная прибыль											
Итого ФОТ (справочно)											
Итого накладные расходы (справочно)											
Итого сметная прибыль (справочно)											
Итого по разделу 6 Устройство деформационного шва узел "Ж"											
							1 945,73				16 065,00
									5,11		228,77
									0,15		1,99
									0,03		1,34
							1 940,47				15 834,24
							1 954,05				16 437,77
									5,11		228,77
									0,15		1,99
									0,03		1,34
							1 940,47				15 834,24
									5,29		237,01
									3,03		135,76
									5,14		230,11
									5,29		237,01
									3,03		135,76
							1 954,05				16 437,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 7. Ограждающие конструкции											
89	ФЕР09-04-006-04	Монтаж ограждающих конструкций стен: из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м Прил.9.3 п.5 Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах ОЗП=1,03; ТЗ=1,03 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М 3Т 3Тм	100 м2	2,914	1	2,914	1 428,80 5 157,63 453,43 427,44	1 362 175 1 437 5 1 437 5 1 245,56	5 671,45 21 604,67 1 899,36 1 245,56	44,77 13,24 44,77 8,16	253 910,82 286 045,83 85 034,35 10 163,77
Итого по расценке											
ФОТ											
Приказ № 812/пр от НР Строительные металлические конструкции											
21.12.2020 Прил. п.9											
Приказ № 774/пр от СП Строительные металлические конструкции											
11.12.2020 Прил. п.9, Приказ											
№ 774/пр от 11.12.2020 п.16											
90	ФССЦ-01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	-36,7164	1	-36,7164	9,04		-331,92	8,16	1 043 963,53
Всего по позиции											
91	ФССЦ-07.2.07.13-0061	Конструкции стальные нащельников и деталей обрешетки	т	0,06048	1	0,06048	10 898,65		659,15	8,16	5 378,66
Всего по позиции											
92	ООО «Техностиль Премиум» КП №20 от 18.07.2023 (п.1.1)	Стеновая сэндвич-панель "ТехноСтиль" 120 мм, сталь 0,5мм/0,5мм, РЕ, RAL9003/9003, ширина 1190мм, минвата ТУ, замок z-lock Цена=27871,2/8,16 ТР МАТ=1,03 к расх. ЗГСР МАТ=1,012 к расх.	м2	291,4	1	291,4	284,62	1,04236	86 451,53	8,16	705 444,48
Всего по позиции											
93	ООО «Техностиль Премиум» КП №20 от 18.07.2023 (п.2.1)	Саморезы для крепления стеновой панели 120 мм (5,5*160) Цена=65/1,2/8,16 ТР МАТ=1,03 к расх. ЗГСР МАТ=1,012 к расх.	шт	100	1	100	6,64	1,04236	692,13	8,16	5 647,78
Всего по позиции											
94	ФЕР09-05-006-01	Резка стального профилированного настила	м реза	37,6	1	37,6			692,13		5 647,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1;15; ЭМ=1;15 к расх.; ЗПА=1;15; ТЗ=1;15; ТЗМ=1;15 1 ОТ 4 М 3Т										
			чел.-ч	33,1	1,3225	11,6878583	300,22 137,73	1,3225	106,01 36,77	44,77 8,16	4 746,07 300,04
	Итого по расценке										
							437,95		142,78		5 046,11
	ФОТ										
	Приказ № 812/пр от НР Строительные металлические конструкции 21.12.2020 Прил. п.9		%	93		93			106,01		4 746,07
	Приказ № 774/пр от СП Строительные металлические конструкции 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	62	0,85	52,7			98,59		4 413,85
									55,87		2 501,18
Всего по позиции											
98	ФССЦ-08.1.02.03-0071	Нагельник стальной оцинкованный с полимерным покрытием	м	26,7	1	26,7	64,47		1 721,35	8,16	11 961,14
Всего по позиции											
99	ООО "1001 Крепекж", Счет № К-85827 от 15 августа 2023 г.(п.1)	HUS 6x100 Стандартный анкер-шуруп HIL TI для бетона с плоской головкой, оц. сталь	шт	60	1	60	9,73	1,04236	608,53	8,16	4 965,60
		Цена=95,27/1,2/8,16									
		ТР МАТ=1,03 к расх.									
		ЗГСР МАТ=1,012 к расх.									
Всего по позиции											
									608,53		4 965,60

Итого по разделу 7 Ограждающие конструкции :		
Итого прямые затраты (справочно)	118 872,26	1 297 582,42
в том числе:		
Оплата труда рабочих	5 947,83	266 284,36
Эксплуатация машин	21 621,01	286 262,17
в том числе оплата труда машинистов (Отм)	1 902,25	85 163,74
Материалы	91 303,42	745 035,89
Строительные работы	130 309,45	1 809 625,87
в том числе:		
оплата труда	5 947,83	266 284,36
эксплуатация машин и механизмов	21 621,01	286 262,17
в том числе оплата труда машинистов (Отм)	1 902,25	85 163,74
материалы	91 303,42	745 035,89
накладные расходы	7 300,35	326 837,07
сметная прибыль	4 136,84	185 206,38
Итого ФОТ (справочно)	7 850,08	351 448,10
Итого накладные расходы (справочно)	7 300,35	326 837,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого сметная прибыль (справочно)									
									4 136,84		185 206,38
Итого по разделу 7 Ограждающие конструкции											
									130 309,45		1 809 625,87
Раздел 8. Заполнение проёмов											
100	ФЕР09-04-011-01	Монтаж каркасов ворот быстропролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	т	0,15	1	0,15					
		Прил.9.3 п.2 Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1									
		Прил.9.3 п.5 Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах ОЗП=1,03; ТЗ=1,03									
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненные условия для складирования материалов;									
		- действующее технологическое оборудование;									
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					416,48	1,4983925	93,61	44,77	4 190,92
		2 ЭМ					2 416,02	1,4375	520,95	13,24	6 897,38
		3 в т.ч. ОТМ					123,85	1,4375	26,71	44,77	1 195,81
		4 М					490,24		73,54	8,16	600,09
		ЗТ	чел.-ч	41,4	1,4983925	9,3050174					
		ЗТм	чел.-ч	8,87	1,4375	1,9125938					
		Итого по расценке					3 322,74		688,10		11 688,39
		ФОТ							120,32		5 386,73
		Приказ № 812/пр от НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			111,90		5 009,66
		21.12.2020 Прил. п.9									
		Приказ № 774/пр от СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			63,41		2 838,81
		11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
Всего по позиции											
101	ТЦ.07.1.00.00_50_79990010	Распашные противопожарные ворота	шт	1	1	1	33 071,90		863,41	8,16	19 536,86
	99_19.10.2023_01	Цена=269866,67/8,16									
Всего по позиции											
							33 071,90				269 866,70
Итого по разделу 8 Заполнение проёмов :											
		Итого прямые затраты (справочно)							33 760,00		281 555,09
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							93,61		4 190,92
		Эксплуатация машин							520,95		6 897,38
		в том числе оплата труда машинистов (Оти)							26,71		1 195,81
		Материалы							33 145,44		270 466,79
		Строительные работы							33 935,31		289 403,56
		в том числе:									
		оплата труда							93,61		4 190,92
		эксплуатация машин и механизмов							520,95		6 897,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									
		материалы							26,71		1 195,81
		накладные расходы							33 145,44		270 466,79
		сметная прибыль							111,90		5 009,66
		Итого ФОТ (справочно)							63,41		2 838,81
		Итого накладные расходы (справочно)							120,32		5 386,73
		Итого сметная прибыль (справочно)							111,90		5 009,66
		Итого по разделу 8 Заполнение проёмов							63,41		2 838,81
		Итого по разделу 8 Заполнение проёмов							33 935,31		289 403,56
Раздел 9. Устройство кровли (во восстановление в осях А-Д/13, Г-Д/13-14)											
147	ФЕР13-06-003-01	Очистка поверхности щитами	м2	56,7	1	56,7					
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненные условия для складирования материалов;									
		- действующее технологическое оборудование;									
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.: ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ	чел.-ч	0,9	1,3225	67,487175	7,68	1,3225	575,89	44,77	25 782,60
		ЗТ									
		Итого по расценке					7,68		575,89		25 782,60
		ФОТ							575,89		25 782,60
		Приказ № 812/пр от НР Защита строительных конструкций и оборудования от	%	94		94			541,34		24 235,64
		21.12.2020 Прил. п.13 коррозии									
		Приказ № 774/пр от СП Защита строительных конструкций и оборудования от	%	51	0,85	43,35			249,65		11 176,76
		11.12.2020 Прил. п.13, коррозии									
		Приказ № 774/пр от									
		11.12.2020 п.16									
		Всего по позиции							1 366,88		61 195,00
148	ФЕР12-01-015-03	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой	100 м2	0,624	1	0,624					
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненные условия для складирования материалов;									
		- действующее технологическое оборудование;									
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.: ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ							60,66	1,3225	2 241,19
		2 ЭМ							30,24	1,4375	359,20
		3 в т.ч. ОТм							2,69	1,4375	107,90
		4 М							851,50		4 335,73
		ЗТ	чел.-ч	6,94	1,3225	5,7271656					
		ЗТм	чел.-ч	0,21	1,4375	0,18837					
		Итого по расценке					942,40		608,53		6 936,12
		ФОТ							52,47		2 349,09
		Приказ № 812/пр от НР Кровли	%	109		109			57,19		2 560,51
		21.12.2020 Прил. п.12									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/нр от СП Кровли 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16		%	57	0,85	48,45			25,42		1 136,13
	Всего по позиции								691,14		10 634,76
149	ФССЦ-12.1.02.06-0022	Рубероид кровельный РКП-350	м2	-58,64	1	-58,64	6,20		-425,57	8,16	-3 472,65
	Всего по позиции								-425,57		-3 472,65
150	ФССЦ-12.1.02.11-0016	ИЗОСПАН: В	10 м2	6,24	1	6,24	27,50		171,60	8,16	1 400,26
	Всего по позиции								171,60		1 400,26
151	ФЕР12-01-013-03	Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	100 м2	0,567	1	0,567					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/нр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						383,25	1,3225	287,38	44,77	12 866,00
	2 ЭМ						126,92	1,4375	103,45	13,24	1 369,68
	3 в т.ч. ОТм						10,68	1,4375	8,70	44,77	389,50
	4 М						870,84		493,77	8,16	4 029,16
	ЗТ	чел.-ч	40,3	1,3225	30,2192573						
	ЗТм	чел.-ч	0,83	1,4375	0,6765019						
	Итого по расценке						1 381,01		884,60		16 264,84
	ФОТ								296,08		13 255,50
	Приказ № 812/нр от НР Кровли 21.12.2020 Прил. п.12		%	109		109			322,73		14 448,50
	Приказ № 774/нр от СП Кровли 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16		%	57	0,85	48,45			143,45		6 422,29
	Всего по позиции								1 350,78		39 135,63
152	ФЕР12-01-013-04	Утепление покрытий плитами: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03	100 м2	0,567	1	0,567					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/нр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						296,71	1,3225	222,49	44,77	9 960,88
	2 ЭМ						121,22	1,4375	98,80	13,24	1 308,11
	3 в т.ч. ОТм						10,68	1,4375	8,70	44,77	389,50
	4 М						681,39		386,35	8,16	3 152,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ									
		ЗТм	чел.-ч	31,2	1,3225	23,395554					
		Итого по расценке	чел.-ч	0,83	1,4375	0,6765019					
		ФОТ					1 099,32				
	Приказ № 812/пр от НР Кровли 21.12.2020 Прил. п.12 Приказ № 774/пр от СП Кровли 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	109		109			707,64		14 421,61
			%	57	0,85	48,45			231,19		10 350,38
									252,00		11 281,91
									112,01		5 014,76
		Всего по позиции									
153	ФССЦ-12.2.05.10-0005	Плиты минераловатные "Руф Баттс С" ROCKWOOL	м3	6	1	6	906,98		5 441,88	8,16	44 405,74
		Всего по позиции							5 441,88		44 405,74
154	ФЕР12-01-037-04	Устройство подкровельной пленочной гидроизоляции	100 м2	0,57	1	0,57					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:										
	557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;										
	- стесненные условия для складирования материалов;										
	- действующее технологическое оборудование;										
	- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						478,71	1,3225	360,86	44,77	16 155,70
	2 ЭМ						1,82	1,4375	1,49	13,24	19,73
	3 в т.ч. ОТм						0,29	1,4375	0,24	44,77	10,74
	4 М						3 877,59		2 210,23	8,16	18 035,48
	ЗТ	чел.-ч		52,78	1,3225	39,7868835					
	ЗТм	чел.-ч		0,02	1,4375	0,0163875					
	Итого по расценке						4 358,12		2 572,58		34 210,91
	ФОТ								361,10		16 166,44
	Приказ № 812/пр от НР Кровли 21.12.2020 Прил. п.12 Приказ № 774/пр от СП Кровли 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	109		109			393,60		17 621,42
			%	57	0,85	48,45			174,95		7 832,64
		Всего по позиции									
155	ФССЦ-12.1.01.03-0039	Пленка подкровельная гидроизоляционная антиконденсатная	м2	-65,55	1	-65,55	12,37		-810,85	8,16	-6 616,54
		Всего по позиции							-810,85		-6 616,54
156	ФССЦ-12.1.02.11-0017	ИЗОСПАН: С	10 м2	6,555	1	6,555	42,00		275,31	8,16	2 246,53
		Всего по позиции							275,31		2 246,53
157	ФЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (Толщина слоя 50мм)	100 м2	0,57	1	0,57					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						209,95	1,3225	158,27	44,77	7 085,75
	2 ЭМ						189,93	1,4375	155,62	13,24	2 060,41
	3 в т.ч. ОТм						21,86	1,4375	17,91	44,77	801,83
	4 М						36,67		20,90	8,16	170,54
	ЗТ		чел.-ч	24,3	1,3225	18,3179475					
	ЗТм		чел.-ч	1,94	1,4375	1,5895875					
	Итого по расценке						436,55		334,79		9 316,70
	ФОТ								176,18		7 887,58
	Приказ № 812/пр от НР Кровли 21.12.2020 Прил. п.12		%	109		109			192,04		8 597,46
	Приказ № 774/пр от СП Кровли 11.12.2020 Прил. п.12,		%	57	0,85	48,45			85,36		3 821,53
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								612,19		21 735,69
158	ФЕР12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2	0,57	1	0,57					
		ПЗ=35 (ОЗП=35; ЭМ=35 к расх.; ЗПМ=35; МАТ=35 к расх.; ТЗ=35; ТЗМ=35)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивн-х									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						8,64	46,2875	227,96	44,77	10 205,77
	2 ЭМ						2,66	50,3125	76,28	13,24	1 009,95
	3 в т.ч. ОТм						0,34	50,3125	9,75	44,77	436,51
	ЗТ		чел.-ч	1	46,2875	26,383875					
	ЗТм		чел.-ч	0,03	50,3125	0,8603438					
	Итого по расценке						11,30		304,24		11 215,72
	ФОТ								237,71		10 642,28
	Приказ № 812/пр от НР Кровли 21.12.2020 Прил. п.12		%	109		109			259,10		11 600,09
	Приказ № 774/пр от СП Кровли 11.12.2020 Прил. п.12,		%	57	0,85	48,45			115,17		5 156,18
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								678,51		27 971,99
159	ФССЦ-04.3.01.09-0016	Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м3	3	1	3	600,00		1 800,00	8,16	14 688,00
		Всего по позиции							1 800,00		14 688,00
160	ФЕР06-03-004-12	Армирование подстилающих слоев и набетонк	т	0,113	1	0,113					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ					102,78	1,3225	15,36	44,77	687,67
		2 ЭМ					30,45	1,4375	4,95	13,24	65,54
		3 в т.ч. ОТМ					4,35	1,4375	0,71	44,77	31,79
		4 М					285,60		32,27	8,16	263,32
		ЗТ	чел.-ч	11,6	1,3225	1,733533					
		ЗТМ	чел.-ч	0,35	1,4375	0,0568531					
		Итого по расценке					418,83		52,58		1 016,53
		ФОТ							16,07		719,46
	Приказ № 812/пр от НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции	%		102		102			16,39		733,85
	21.12.2020 Прил. п.6 и работы в строительстве	%		58	0,85	49,3			7,92		354,69
	Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции	%									
	11.12.2020 Прил. п.6, Приказ и работы в строительстве										
	№ 774/пр от 11.12.2020 п.16										
161	ФССЦ-08.1.02.17-0091	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 100х100 мм	м2	57	1	57	14,06		801,42	8,16	2 105,07
		Всего по позиции					76,89				6 539,59
162	ФЕР12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2	0,57	1	0,57			801,42		6 539,59
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ					24,47	1,3225	18,45	44,77	826,01
		2 ЭМ					2,63	1,4375	2,15	13,24	28,47
		3 в т.ч. ОТМ					0,46	1,4375	0,38	44,77	17,01
		4 М					90,00		51,30	8,16	418,61
		ЗТ	чел.-ч	2,8	1,3225	2,11071					
		ЗТМ	чел.-ч	0,04	1,4375	0,032775					
		Итого по расценке					117,10		71,90		1 273,09
		ФОТ							18,83		843,02
	Приказ № 812/пр от НР Кровли	%		109		109			20,52		918,89
	21.12.2020 Прил. п.12										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от СП Кровли 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	57	0,85	48,45			9,12		408,44
Всего по позиции											
163	ФССЦ-01.2.03.07-0022	Эмульсия битумная гидроизоляционная	т	-0,02565	1	-0,02565	2 000,00		101,54	8,16	2 600,42
Всего по позиции											
164	ФССЦ-01.2.03.05-0011	Праймер битумный для подготовки бетонных и цементно-песчаных поверхностей перед укладкой кровельных и гидроизоляционных материалов, диапазон температур от -20 до +40 °С, расход 0,25-0,35 л/м2	л	20	1	20	8,44		168,80	8,16	1 377,41
Всего по позиции											
165	ФЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М	100 м2	0,68	1	0,68		134,98 1,3225 24,64 1,4375 3,75 1,4375 182,33	121,39 44,77 24,09 13,24 3,67 44,77 123,98 8,16		5 434,63 318,95 164,31 1 011,68
Итого по расценке											
ФОТ											
Приказ № 812/пр от НР Кровли											
21.12.2020 Прил. п.12											
Приказ № 774/пр от СП Кровли											
11.12.2020 Прил. п.12,											
Приказ № 774/пр от											
11.12.2020 п.16											
Всего по позиции											
166	ФССЦ-12.1.02.03-0002	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплаваемый ЭКП, для верхнего слоя кровли, основа полиизстер, гибкость не выше -20 °С, масса 1 м2 до 5,0 кг, прочность не менее 343 Н, теплостойкость не менее 90 °С	м2	68	1	68	24,70		1 679,60	8,16	13 705,54
Всего по позиции											
167	ФССЦ-12.1.02.03-0195	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплаваемый ЭПП, для нижних слоев гидроизоляции, основа полиизстер, гибкость не выше -25 °С, масса 1 м2 до 4,95 кг, прочность не менее 400-600 Н, теплостойкость не менее 100 °С	м2	68	1	68	24,94		1 695,92	8,16	13 838,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции										1 695,92	13 838,71
Итого по разделу 9 Устройство кровли (во восстановление в осях А-Д/13, Г-Д13-14) :											
Итого прямые затраты (справочно)										17 129,02	216 897,36
в том числе:											
Оплата труда рабочих										2 038,11	91 246,20
Эксплуатация машин										493,96	6 540,04
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)										52,47	2 349,09
Материалы										14 596,95	119 111,12
Строительные работы										20 303,89	359 036,58
в том числе:											
оплата труда										2 038,11	91 246,20
эксплуатация машин и механизмов										493,96	6 540,04
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)										52,47	2 349,09
материалы										14 596,95	119 111,12
накладные расходы										2 191,23	98 101,11
сметная прибыль										983,64	44 038,11
Итого ФОТ (справочно)										2 090,58	93 595,29
Итого накладные расходы (справочно)										2 191,23	98 101,11
Итого сметная прибыль (справочно)										983,64	44 038,11
Итого по разделу 9 Устройство кровли (во восстановление в осях А-Д/13, Г-Д13-14)										20 303,89	359 036,58
Раздел 10. Примыкание кровли к стене из сэндвич-панелей (узел "В")											
Фартук ФС4											
168	ФЕР12-01-004-05	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком	100 м	0,178	1	0,178					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;											
- стесненные условия для складирования материалов;											
- действующее технологическое оборудование;											
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						479,29	1,3225	112,83	44,77	5 051,40
	2 ЭМ						74,80	1,4375	19,14	13,24	253,41
	3 в т.ч. ОТм						11,37	1,4375	2,91	44,77	130,28
	4 М						3 302,45		587,84	8,16	4 796,77
	ЗТ		чел.-ч	52,21	1,3225	12,2904951					
	ЗТм		чел.-ч	0,87	1,4375	0,2226113					
Итого по расценке										719,81	10 101,58
ФОТ										115,74	5 181,68
Приказ № 812/пр от НР Кровли 21.12.2020 Прил. п.12										126,16	5 648,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от СП Кровли 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	57	0,85	48,45			56,08		2 510,52
	Всего по позиции								902,05		18 260,13
169	ФССЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	-0,09078	1	-0,09078	519,80		-47,19	8,16	-385,07
	Всего по позиции								-47,19		-385,07
170	ФССЦ-08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	т	-0,0356	1	-0,0356	11 200,00		-398,72	8,16	-3 253,56
	Всего по позиции								-398,72		-3 253,56
171	ФССЦ-14.5.04.07-0012	Мастика тиколовая строительного назначения двухкомпонентная холодного отверждения	кг	-1,1926	1	-1,1926	74,58		-88,94	8,16	-725,75
	Всего по позиции								-88,94		-725,75
172	ФССЦ-07.2.07.13-0061	Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления	т	0,0866	1	0,0866	10 898,65		943,82	8,16	7 701,57
	Всего по позиции								943,82		7 701,57
173	ФССЦ-12.2.05.05-0014	Плиты из минеральной ваты повышенной жесткости на синтетическом связующем ППЖ-200	м3	0,5	1	0,5	1 588,50		794,25	8,16	6 481,08
	Всего по позиции								794,25		6 481,08
174	ФССЦ-12.1.02.03-0055	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый ЭПП, основа полиизостер, гибкость не выше -15 °С, масса 1 м2 4,0 кг, прочность не менее 360 Н, теплостойкость не менее 120 °С	м2	41,202	1	41,202	38,42		1 582,98	8,16	12 917,12
	Всего по позиции								1 582,98		12 917,12
175	ФССЦ-14.5.01.03-0007	Герметик полисульфидный, тиоловый, двухкомпонентный, для герметизации швов строительных конструкций с деформацией до 25%, стыков, щелей и трещин фасадов зданий, металлических примыканий кровли	кг	4,251	1	4,251	24,69		104,96	8,16	856,47
	Всего по позиции								104,96		856,47
Парапет ФС1											
176	ФЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,102	1	0,102					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в "04" числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						829,12	1,3225	111,84	44,77	5 007,08
	2 ЭМ						21,88	1,4375	3,21	13,24	42,50
	3 в т.ч. ОТм						3,51	1,4375	0,51	44,77	22,83
	4 М						6 516,18		664,65	8,16	5 423,54
	ЗТ	чел.-ч		97,2	1,3225	13,11794					
	ЗТм	чел.-ч		0,27	1,4375	0,0395888					
	Итого по расценке						7 367,18		779,70		10 473,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от НР Кровли 21.12.2020 Прил. п.12 Приказ № 774/пр от СП Кровли 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	ФОТ							112,35		5 029,91
			%	109		109			122,46		5 482,60
			%	57	0,85	48,45			54,43		2 436,99
Всего по позиции											
177	ФССЦ-01.7.15.06-0146	Гвозди толстые круглые, размер 3,0x40 мм	т	-0,000408	1	-0,000408	8 475,00		-3,46	8,16	-28,23
Всего по позиции											
178	ООО "1001 Крепёж", Счет № К-85827 от 15 августа 2023 г.(п.4)	S-MD 51 Z 4.8x19 Самосверлящий шуруп для кровли HIL TI с шайбой EPDM и сверлом (углеродистая сталь Цена=22,8/1,2/8,16 ТР МАТ=1,03 к расх. ЗГСР МАТ=1,012 к расх.	шт	288	1	288	2,33 1,04236		699,47	8,16	5 707,68
Всего по позиции											
179	ООО "1001 Крепёж", Счет № К-85827 от 15 августа 2023 г.(п.1)	HUS 6x100 Стандартный анкер-шуруп HIL TI для бетона с плоской головкой, оц. сталь Цена=95,27/1,2/8,16 ТР МАТ=1,03 к расх. ЗГСР МАТ=1,012 к расх.	шт	45	1	45	9,73 1,04236		456,40	8,16	3 724,22
Всего по позиции											
							456,40				3 724,22

Итого по разделу 10 Примыкание кровли к стене из сэндвич-панелей (узел "В") :											
Итого прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
в том числе оплата труда машинистов (Отм)											
Материалы											
Строительные работы											
в том числе:											
оплата труда											
эксплуатация машин и механизмов											
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)											
материалы											
накладные расходы											
сметная прибыль											
Итого ФОТ (справочно)											
Итого накладные расходы (справочно)											
Итого сметная прибыль (справочно)											
Итого по разделу 10 Примыкание кровли к стене из сэндвич-панелей (узел "В")											
							5 543,08				53 570,23
							224,67				10 058,48
							22,35				295,91
							3,42				153,11
							5 296,06				43 215,84
							5 902,21				69 648,37
							224,67				10 058,48
							22,35				295,91
							3,42				153,11
							5 296,06				43 215,84
							248,62				11 130,63
							110,51				4 947,51
							228,09				10 211,59
							248,62				11 130,63
							110,51				4 947,51
							5 902,21				69 648,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого по смете:											
	Итого прямые затраты (справочно)										
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих										
	Эксплуатация машин										
	в том числе оплата труда машинистов (Отм)										
	Материалы										
	Строительные работы										
	Строительные работы										
	в том числе:										
	оплата труда										
	эксплуатация машин и механизмов										
	в том числе оплата труда машинистов (Отм)										
	материалы										
	накладные расходы										
	сметная прибыль										
	Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ										
	в том числе:										
	оплата труда										
	эксплуатация машин и механизмов										
	в том числе оплата труда машинистов (Отм)										
	материалы										
	накладные расходы										
	сметная прибыль										
	Итого ФОТ (справочно)										
	Итого накладные расходы (справочно)										
	Итого сметная прибыль (справочно)										
	Итого										
	Итого										
	Итого с учетом доп. работ и затрат										
	ВСЕГО по смете										
	Временные здания и сооружения - 8,2%										
	Всего с ВЗиС										
	Производство работ в зимнее время - 2,4%										
	Итого										
	Договорной коэффициент-1,0514*0,83										
	ВСЕГО по смете										
	НДС 20%										
	ВСЕГО по смете с НДС										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.