

Страница 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					9,13	11,5	33,60	44,77	1 504,27
		2 ЭМ					1,30	11,5	4,78	13,24	63,29
		ЗТ	чел.-ч	1,07	11,5	3,9376					
		Итого по расценке					10,43		38,38		1 567,56
		ФОТ							33,60		1 504,27
	При/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений, усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			34,61		1 549,40
	При/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений, усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			19,82		887,52
		Всего по позиции							92,81		4 004,48
4	ФССЦ.08.4.03.03.0006	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм Объем=10,62/1000	т	0,011	1	0,011	5 488,69		60,38	8,16	492,70
		Всего по позиции							60,38		492,70
5	ФССЦ.14.2.05.04.0112	Состав химический тиксотропный двухкомпонентный на основе эпоксидной смолы для крепления анкеров и металлических элементов MASTERFLOW 935 (400 мл)	шт	4	1	4	235,98		943,92	8,16	7 702,39
		Всего по позиции							943,92		7 702,39
6	ФЕР06-03-004-09	Установка закладных деталей весом: до 4 кг Объем=2/ 09/1000	т	0,02769	1	0,02769					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расч., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:										
	557/пр прил 8 табл 2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;										
	- стесненные условия для складирования материалов;										
	- действующее технологическое оборудование;										
	- движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЭМ=1,15 к расч., ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15										
		1 ОТ					1 795,86	1,3225	65,76	44,77	2 944,08
		2 ЭМ					28,64	1,4375	1,14	13,24	15,09
		3 в т.ч. ОТм					4,09	1,4375	0,16	44,77	7,16
		ЗТ	чел.-ч	198	1,3225	7,250765					
		ЗТм	чел.-ч	0,33	1,4375	0,0131354					
		Итого по расценке					1 824,50		66,90		2 959,17
		ФОТ							65,92		2 951,24
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			67,24		3 010,26
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			32,50		1 454,96
		Всего по позиции							166,64		7 424,39
7	ФССЦ.08.4.01.02.0012	Детали закладные и накладные изготовленные: без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток	т	0,028	1	0,028	9 749,45		272,98	8,16	2 227,52
		Всего по позиции							272,98		2 227,52
8	ФЕР09-05-007-03	Вырезка отверстий в металлоконструкциях при толщине стали: от 10 до 20 мм Объем=((0,21+0,21)*2*32) / 100	100 м	0,269	1	0,269					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расч., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:										
	557/пр прил 8 табл 2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;										
	- стесненные условия для складирования материалов;										
	- действующее технологическое оборудование;										
	- движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЭМ=1,15 к расч., ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15										
		1 ОТ					301,30	1,3225	107,19	44,77	4 798,90
		2 ЭМ					7,12	1,4375	2,75	13,24	36,41
		3 в т.ч. ОТм					0,08	1,4375	0,03	44,77	1,34
		4 М					280,54		75,47	8,16	615,84
		ЗТ	чел.-ч	31,32	1,3225	11,1421683					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,4375	0,0038669					
		Итого по расценке					588,96		185,41		5 451,15
		ФОТ							107,22		4 800,24
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			99,71		4 464,22
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			56,50		2 529,73
		Всего по позиции							341,62		12 445,10
9	ФЕР09-05-002-02	Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: опорных частей каркасов (колонны, подкрановые балки) Объем=(85,84/1000) / 10	10 т	0,009	1	0,009					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расч., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:										
	557/пр прил 8 табл 2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;										
	- стесненные условия для складирования материалов;										
	- действующее технологическое оборудование;										
	- движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЭМ=1,15 к расч., ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15										
		1 ОТ					158,39	1,3225	1,89	44,77	84,62
		2 ЭМ					165,61	1,4375	2,14	13,24	28,33
		3 в т.ч. ОТм					0,12	1,4375	0,00	44,77	
		4 М					139,75		1,26	8,16	10,28
		ЗТ	чел.-ч	13,4	1,3225	0,1594935					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,4375	0,0001294					
		Итого по расценке					463,75		5,29		123,23
		ФОТ							1,89		84,62
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			1,76		78,70
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			1,00		44,59
		Всего по позиции							8,05		246,52
10	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021 Объем=0,28 / 100	100 м2	0,003	1	0,003					
	ОП п.1 13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1, ТЗ=1,1										
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расч., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил 8 табл 2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 и расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						56,55	1,45475	0,25	44,77	11,19	
	2 ЭМ						9,22	1,4375	0,04	13,24	0,53	
	3 в т.ч. ОТм						0,22	1,4375	0,00	44,77		
	4 М						152,04		0,46	8,16	3,75	
	ЗТ	чел.-ч	5,31	1,45475	0,0231742							
	ЗТм	чел.-ч	0,02	1,4375	0,0000863							
	Итого по расценке						217,81		0,75		15,47	
	ФОТ								0,25		11,19	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			0,24		10,52	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			0,11		4,85	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16											
	Всего по позиции								1,10		30,84	
11	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 2 слоя Объем=0,28 / 100 За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2, ТЗМ=2) ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ЕЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил 8 табл 2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м2	0,003	1	0,003						
	1 ОТ						19,32	2,9095	0,17	44,77	7,61	
	2 ЭМ						6,01	2,875	0,05	13,24	0,66	
	3 в т.ч. ОТм						0,22	2,875	0,00	44,77		
	4 М						138,16	2	0,83	8,16	6,77	
	ЗТ	чел.-ч	2,13	2,9095	0,0185917							
	ЗТм	чел.-ч	0,02	2,875	0,0001725							
	Итого по расценке						163,49		1,05		15,04	
	ФОТ								0,17		7,61	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			0,16		7,15	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			0,07		3,30	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16											
	Всего по позиции								1,28		25,49	
Итого по смете:												
	Итого прямые затраты (справочно)								1 659,43		23 241,34	
	в том числе:											
	Оплата труда рабочих								259,30		11 608,87	
	Эксплуатация машин								40,83		540,58	
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								9,48		424,41	
	Материалы								1 359,30		11 091,89	
	Строительные работы								2 062,85		41 302,08	
	в том числе:											
	оплата труда								259,30		11 608,87	
	эксплуатация машин и механизмов								40,83		540,58	
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								9,48		424,41	
	материалы								1 359,30		11 091,89	
	накладные расходы								261,83		11 721,78	
	сметная прибыль								141,59		6 338,96	
	Итого ФОТ (справочно)								268,78		12 033,28	
	Итого накладные расходы (справочно)								261,83		11 721,78	
	Итого сметная прибыль (справочно)								141,59		6 338,96	
	Временные здания и сооружения 8,2%								169,15		3 386,77	
	Итого								2 232,00		44 688,85	
	Производство работ в зимнее время 2,4%								53,57		1 072,53	
	Итого								2 285,57		45 761,38	
	Договорной коэффициент-1,0514*0,83										39 934,21	
	ВСЕГО по смете										39 934,21	
	НДС 20%										7 986,84	
	ВСЕГО по смете с НДС										47 921,05	

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.