

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор
ООО "КИКГЕОСТРОЙ"

/Ю.Ф. Кесслер /

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министратства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июля 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор
ООО "ШЕЛПРОК"

/Е.А. Бусел /

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

ФАНД-Смета, версия 2023.3

Изменения в сметные нормы, Федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 746/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр

ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о. Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование стройки)

ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о. Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 06-01-01 изм.1

Переустройство хозяйственного водопровода НВК2

(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом

Основание ВОР

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен II квартал 2023 года (01.01.2000)

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Переустройство хозяйственного водопровода на участке В1-4 до В1-4А											
Разборка дорожных покрытий (АОСР №131-23-НВК2-01;131-23-НВК2-02;131-23-НВК2-03;131-23-НВК2-04)											
1	ФЕРр68-14-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании Объем=6 / 100	100 м	0,06	1	0,06					
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил. 8 табл. 2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций: - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						589,77	1,15	40,69	44,77	1 821,69
	2 ЭМ						889,15	1,15	61,35	13,24	812,27
	3 в т.ч. ОТм						94,56	1,15	6,52	44,77	291,90
	3Т		чел.-ч	68,26	1,15	4,70994					
	3Тм		чел.-ч	9,4	1,15	0,6486					
	Итого по расценке						1 478,92		102,04		2 633,96
	ФОТ								47,21		2 113,59
	Пр/812-102-0-1 НР Благоустройство (ремонтно-строительные)		%	102		102			48,15		2 155,86
	Пр/774-102-0 СП Благоустройство (ремонтно-строительные)		%	54		54			25,49		1 141,34
	Всего по позиции								175,68		5 931,16
2	ФЕР27-06-008-01	Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии Объем=21.88 / 100	100 м	0,2188	1	0,2188					
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил. 8 табл. 2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций: - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						178,84	1,15	45,00	44,77	2 014,65
	2 ЭМ						1 228,57	1,15	309,13	13,24	4 092,88
	3 в т.ч. ОТм						51,94	1,15	13,07	44,77	585,14
	4 М						418,42		91,55	8,16	747,05
	3Т		чел.-ч	21,89	1,15	5,5079618					
	3Тм		чел.-ч	4,52	1,15	1,1373224					
	Итого по расценке						1 825,83		445,68		6 854,58
	ФОТ								58,07		2 599,79
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			85,36		3 821,69
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			66,14		2 961,16
	Всего по позиции								597,18		13 637,43
3	ФСЭМ-91.08.11-011	Заливщики швов на базе автомобиля	маш.-ч	-0,82	1	-0,82			-242,24		-4 331,85
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил. 8 табл. 2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций: - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2 ЭМ						175,25	1,4375	-206,58	13,24	-2 735,12
	3 в т.ч. ОТм						11,60	1,4375	-13,67	44,77	-612,01
	ФОТ								-13,67		-612,01
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			-20,09		-899,65
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			-15,57		-697,08
	Всего по позиции								-242,24		-4 331,85
4	ФСЭМ-91.08.04-021	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	-0,15	1	-0,15	30,00	1,4375	-6,47	13,24	-85,66
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Всего по позиции								-6,47		-85,66
5	1-2-5	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5)	чел.-ч	-0,97	1	-0,97	8,17		-37,83		-1 693,31
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						8,17	1,3225	-10,48	44,77	-469,19
	ФОТ								-10,48		-469,19
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			-15,41		-689,71
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			-11,94		-534,41
	Всего по позиции								-37,83		-1 693,31
6	ФССЦ-02.3.01.02-1012	Песок природный II класс, средний, круглые сита	м3	-0,4376	1	-0,4376	59,99		-26,25	8,16	-214,20
	Всего по позиции								-26,25		-214,20
7	ФССЦ-01.7.07.26-0033	Шнур полиуретановый	10 м	-2,188	1	-2,188	16,80		-36,76	8,16	-299,96
	Всего по позиции								-36,76		-299,96
8	ФССЦ-01.2.03.03-0045	Мастика битумно-полимерная	т	-0,0153	1	-0,0153	1 500,00		-22,95	8,16	-187,27
	Всего по позиции								-22,95		-187,27
9	ФССЦ-01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т	-0,0022	1	-0,0022	1 690,00		-3,72	8,16	-30,36
	Всего по позиции								-3,72		-30,36
10	ФЕР27-03-008-04	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	100 м3	0,08	1	0,08					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						1 494,14	1,15	137,46	44,77	6 154,08
	2 ЭМ						4 292,73	1,15	364,93	13,24	5 228,87
	3 в т.ч. ОТм						464,37	1,15	42,72	44,77	1 912,57
	ЗТ	чел.-ч	179,8	1,15	16 541,6						
	ЗТм	чел.-ч	45,63	1,15	4 197,96						
	Итого по расценке						5 786,87		532,39		11 382,95
	ФОТ								180,18		8 066,65
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			264,86		11 857,98
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			205,23		9 187,91
	Всего по позиции								1 002,48		32 428,84
11	ФЕР27-03-008-02	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3	0,127	1	0,127					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						103,12	1,15	15,06	44,77	674,24
	2 ЭМ						407,65	1,15	59,54	13,24	788,31
	3 в т.ч. ОТм						50,30	1,15	7,35	44,77	329,06
	ЗТ	чел.-ч	13,22	1,15	1,930781						
	ЗТм	чел.-ч	3,79	1,15	0,5535295						
	Итого по расценке						510,77		74,60		1 462,55
	ФОТ								22,41		1 003,30
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			32,94		1 474,85
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			25,52		1 142,76
	Всего по позиции								133,06		4 080,16
Демонтажные работы											
12	ФЕР65-1-6	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 63 до 100 мм /Демонтаж трубы стальной 114*4мм	100 м	0,3656	1	0,3656					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						634,72	1,15	266,86	44,77	11 947,32
	2 ЭМ						15,93	1,15	6,70	13,24	88,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		3 в т.ч. ОТм					3,51	1,15		1,48	44,77	66,26
		4 М					66,32			24,25	8,16	197,88
		ЗТ	чел.-ч	76,38	1,15	32,1132072						
		ЗТм	чел.-ч	0,26	1,15	0,1093144						
		Итого по расценке					716,97			297,81		12 233,91
		ФОТ								268,34		12 013,58
	Пр/812-099	1-1 НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87				233,46		10 451,81
	Пр/774-099	1 СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44				118,07		5 285,98
		Всего по позиции								649,34		27 971,70
Прочие работы												
13	ФССЦ/пр-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Объем=6*0,1+8,04*1,8+12,65*1,4	1 т груза	32,84	1	32,84	3,28		107,72	13,24		1 426,21
		Всего по позиции							107,72			1 426,21
14	Цена поставщика ООО "Террус"	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности Объем=0,6/2,5+8,04+12,69 Цена=1590/1,2/8,16	м3	20,97	1	20,97	162,38		3 405,11	8,16		27 785,70
		Всего по позиции							3 405,11			27 785,70
Земляные работы (АОСР №131-23-НВК2-03;131-23-НВК2-04;131-23-НВК2-05;131-23-НВК2-07;131-23-НВК2-08)												
Разработка грунта												
15	ФЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 Объем=(26,67+87,85) / 100 Прил. 1.12 п.3.189 Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м3	1,145	1	1,145						
		1 ОТ					1 201,20	1,520875		2 091,77	44,77	93 648,54
		ЗТ	чел.-ч	154	1,520875	268,1758888						
		Итого по расценке					1 201,20			2 091,77		93 648,54
		ФОТ								2 091,77		93 648,54
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89				1 861,68		83 347,20
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34				711,20		31 840,50
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16											
		Всего по позиции								4 664,65		208 836,24
16	ФЕР01-01-003-14	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 Объем=(153,74+182,95) / 1000 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	1000 м3	0,337	1	0,337						
		1 ОТ					89,70	1,3225		39,98	44,77	1 789,90
		2 ЭМ					2 500,00	1,4375		1 211,09	13,24	16 034,83
		3 в т.ч. ОТм					337,50	1,4375		163,50	44,77	7 319,90
		ЗТ	чел.-ч	11,5	1,3225	5,1253488						
		ЗТм	чел.-ч	25	1,4375	12,1109375						
		Итого по расценке					2 589,70			1 251,07		17 824,73
		ФОТ								203,48		9 109,80
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92				187,20		8 381,02
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1				79,56		3 561,93
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16											
		Всего по позиции								1 517,83		29 767,68
17	ФЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 Объем=104,42 / 1000 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	1000 м3	0,10442	1	0,10442						
		1 ОТ					101,40	1,3225		14,00	44,77	626,78
		2 ЭМ					3 563,26	1,4375		534,86	13,24	7 081,55
		3 в т.ч. ОТм					507,60	1,4375		76,19	44,77	3 411,03
		4 М					4,34			0,45	8,16	3,67
		ЗТ	чел.-ч	13	1,3225	1,7952409						
		ЗТм	чел.-ч	37,6	1,4375	5,643901						
		Итого по расценке					3 669,00			549,31		7 712,00
		ФОТ								90,19		4 037,81
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92				82,97		3 714,79
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1				35,26		1 578,78
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16											
		Всего по позиции								667,54		13 005,57
18	ФЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/ доработка Объем=(4,76+8,89) / 100 Прил. 1.12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м3	0,137	1	0,137						
		1 ОТ					1 201,20	1,587		261,16	44,77	11 692,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	154	1,587	33,482526					
		Итого по расценке					1 201,20		261,16		11 692,13
		ФОТ							261,16		11 692,13
		Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые ручным 21.12.2020 Прил. п.1.2 способом	%	89		89			232,43		10 406,00
		Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые ручным 11.12.2020 Прил. п.1.2. способом	%	40	0,85	34			88,79		3 975,32
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
		Всего по позиции							582,38		26 073,45
Устройство основания											
19	ФЕР23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы: песчаного Объем=6,48 / 10	10 м3	0,648	1	0,648					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					83,33	1,3225	71,41	44,77	3 197,03
		2 ЭМ					28,80	1,4375	26,83	13,24	355,23
		3 в т.ч. ОТм					3,22	1,4375	3,00	44,77	134,31
		ЗТ	чел.-ч	10,2	1,3225	8,741196					
		ЗТм	чел.-ч	0,12	1,4375	0,29808					
		Итого по расценке					112,10		90,24		3 662,26
		ФОТ							74,41		3 331,34
		Приказ № 812/пр от НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода 21.12.2020 Прил. п.18	%	117		117			87,06		3 897,67
		Приказ № 774/пр от СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода 11.12.2020 Прил. п.18.	%	74	0,85	62,9			46,80		2 095,41
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
		Всего по позиции							232,10		9 545,34
20	Цена Поставщика ООО "Генпоставка"	Песок карьерный Объем=6,48*1,1 Цена=979/1,2/8,16 ЗГРР МАТ=1,012 к раск.	м3	7,13	1	7,13	99,98	1,012	721,41	8,16	5 886,71
		Всего по позиции							721,41		5 886,71
Обсыпка песком											
21	ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 Объем=(118,67*3,7)/100	100 м3	1,15	1	1,15					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					663,75	1,3225	1 009,48	44,77	45 194,42
		ЗТ	чел.-ч	88,5	1,3225	134,5974375					
		Итого по расценке					663,75		1 009,48		45 194,42
		ФОТ							1 009,48		45 194,42
		Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые ручным 21.12.2020 Прил. п.1.2 способом	%	89		89			898,44		40 223,03
		Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые ручным 11.12.2020 Прил. п.1.2. способом	%	40	0,85	34			343,22		15 366,10
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
		Всего по позиции							2 251,14		100 783,55
22	Цена Поставщика ООО "Генпоставка"	Песок карьерный/ из них 3,7 м3 учтено в п.29 Объем=118,67*1,1 Цена=979/1,2/8,16 ЗГРР МАТ=1,012 к раск.	м3	130,54	1	130,54	99,98	1,012	13 208,01	8,16	107 777,36
		Всего по позиции							13 208,01		107 777,36
23	ФСЭМ-91.08.09-001	Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания Объем=9/100*118,67	маш.-ч	10,68	1	10,68	60,00	1,4375	921,15	13,24	12 196,03
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		Всего по позиции							921,15		12 196,03
Обратная засыпка грунтом											
24	ФЕР01-01-003-13	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 Объем=464,86 / 1000	1000 м3	0,465	1	0,465					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					71,06	1,3225	43,70	44,77	1 956,45
		2 ЭМ					1 980,00	1,4375	1 323,51	13,24	17 523,27
		3 в т.ч. ОТм					267,30	1,4375	178,67	44,77	7 999,06
		ЗТ	чел.-ч	9,11	1,3225	5,6023084					
		ЗТм	чел.-ч	19,8	1,4375	13,2350625					
		Итого по расценке					2 051,06		1 367,21		19 479,72
		ФОТ							222,37		9 955,51
		Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые 21.12.2020 Прил. п.1.1 механизированным способом	%	92		92			204,58		9 159,07
		Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые 11.12.2020 Прил. п.1.1. механизированным способом	%	46	0,85	39,1			86,95		3 892,60
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
		Всего по позиции							1 658,74		32 531,39
25	ФЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 Объем=464,86 / 1000	100 м3	4,649	1	4,649					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						106,88	1,3225		657,13	44,77	29 419,71
	2 ЭМ						241,58	1,4375		1 614,46	13,24	21 375,45
	3 в т.ч. ОТм						26,36	1,4375		176,16	44,77	7 886,68
	ЗТ		чел.-ч	12,53	1,3225	77,0382303						
	ЗТм		чел.-ч	2,62	1,4375	17,5092963						
	Итого по расценке						348,46			2 271,59		50 795,16
	ФОТ									833,29		37 306,39
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92				766,63		34 321,88
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1				325,82		14 586,80
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16											
	Всего по позиции									3 364,04		99 703,84
Прочие работы												
26	Цена поставщика ООО "Террус"	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности Цена=1590/1,2/8,16	м3	104,42	1	104,42	162,38		16 955,72	8,16		138 358,68
	Всего по позиции								16 955,72			138 358,68
Прокладка трубопровода (АОСР №131-23-НВК2-06)												
27	ФЕР22-01-015-01	Укладка стальных неразрезных кожухов (фуллров) в открытых траншеях диаметром: 300 мм Объем=10,19 / 100	100 м	0,1019	1	0,1019						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						348,82	1,3225		47,01	44,77	2 104,64
	2 ЭМ						1 203,83	1,4375		176,34	13,24	2 334,74
	3 в т.ч. ОТм						100,78	1,4375		14,76	44,77	660,81
	4 М						89,33			9,10	8,16	74,26
	ЗТ		чел.-ч	36,26	1,3225	4,8864973						
	ЗТм		чел.-ч	7	1,4375	1,0253688						
	Итого по расценке						1 641,98			232,45		4 513,64
	ФОТ									61,77		2 765,45
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117				72,27		3 235,58
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9				38,85		1 739,47
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16											
	Всего по позиции									343,57		9 488,69
28	ФССЦ-23.5.02.02-0101	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 7 мм	м	10,29	1	10,29	372,56		3 833,64	8,16		31 282,50
	Всего по позиции								3 833,64			31 282,50
29	ФЕР22-02-003-08	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 300 мм Объем=10,19/1000	км	0,01019	1	0,01019						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						3 355,80	1,3225		45,22	44,77	2 024,50
	2 ЭМ						8 902,90	1,4375		130,41	13,24	1 726,63
	3 в т.ч. ОТм						405,48	1,4375		5,94	44,77	265,93
	4 М						10 723,51			109,27	8,16	891,64
	ЗТ		чел.-ч	357	1,3225	4,8110302						
	ЗТм		чел.-ч	28,3	1,4375	0,4145419						
	Итого по расценке						22 982,21			284,90		4 642,77
	ФОТ									51,16		2 290,43
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117				59,86		2 679,80
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9				32,18		1 440,68
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16											
	Всего по позиции									376,94		8 763,25
30	ФССЦ-01.2.03.03-0002	Мастика "Ярославна БПХ-2"	т	0,101	1	0,101	43 982,40		4 442,22	8,16		36 248,52
	Всего по позиции								4 442,22			36 248,52
31	ФЕР22-05-005-01	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм Объем=10,19 / 100	100 м трубы, уложенной в футляр	0,1019	1	0,1019						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						689,47	1,3225		92,91	44,77	4 159,58
	2 ЭМ						72,67	1,4375		10,64	13,24	140,87
	3 в т.ч. ОТм						0,41	1,4375		0,06	44,77	2,69
	4 М						484,59			49,38	8,16	402,94
	ЗТ		чел.-ч	71,67	1,3225	9,6584463						
	ЗТм		чел.-ч	0,03	1,4375	0,0043944						
	Итого по расценке						1 246,73			152,93		4 703,39
	ФОТ									92,97		4 162,27
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117				108,77		4 869,86
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9				58,48		2 618,07
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16											
	Всего по позиции									320,18		12 191,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	ФССЦ-23.1.02.03-0002	Кольца центрирующие для труб, диаметр 100 мм Всего по позиции	шт	4	1	4	2,79		11,16	8,16	91,07
33	ФЕР22-01-021-03	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм Объем=46,46/1000 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	км	0,04646	1	0,04646					
							2 090,62	1,3225	128,45	44,77	5 750,71
							3 282,30	1,4375	219,21	13,24	2 902,34
							411,71	1,4375	27,50	44,77	1 231,18
							26,46		1,23	8,16	10,04
			чел.-ч	225,04	1,3225	13,8272115					
			чел.-ч	30,76	1,4375	2,0543451					
							5 399,38		348,89		8 663,09
									155,95		6 981,89
									182,46		8 168,81
									98,09		4 391,61
		Всего по позиции							629,44		21 223,51
34	ФССЦ-24.3.03.13-0046	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм Всего по позиции	м	46,83	1	46,83	124,92		5 850,00	8,16	47 736,00
35	ФЕР66-38-3	Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ Пр/812-100 2-1 НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные) Пр/774-100 2 СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные) Всего по позиции	м3	0,67	1	0,67					
							20,64	1,15	15,90	44,77	711,84
							75,01	1,15	57,80	13,24	765,27
							10,86	1,15	8,37	44,77	374,72
							507,70		340,16	8,16	2 775,71
			чел.-ч	2,33	1,15	1,795265					
			чел.-ч	0,69	1,15	0,531645					
							603,35		413,86		4 252,82
									24,27		1 086,56
									25,24		1 130,02
									14,56		651,94
		Всего по позиции							453,66		6 034,78
36	ФССЦ-04.3.01.09-0011	Раствор готовый кладочный, цементный, М25 Всего по позиции	м3	-0,68	1	-0,68	463,30		-315,04	8,16	-2 570,73
37	ФССЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100 Всего по позиции	м3	0,68	1	0,68	519,80		353,46	8,16	2 884,23
38	ФЕР22-05-004-13	Заделка битумом и пряжкой концов футляра диаметром от 200 до 300 мм Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЭМ 4 М ЗТ Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	футляр	1	1	1					
							19,75	1,3225	26,12	44,77	1 169,39
							22,07	1,4375	31,73	13,24	420,11
							140,45		140,45	8,16	1 146,07
			чел.-ч	2,26	1,3225	2,98885					
							182,27		198,30		2 735,57
									26,12		1 169,39
									30,56		1 368,19
									16,43		735,55
		Всего по позиции							245,29		4 839,31
39	ФССЦ-11.1.03.06-0075	Доска обрезная, хвойных пород, длина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, сорт III Всего по позиции	м3	-0,00176	1	-0,00176	1 100,00		-1,94	8,16	-15,83
40	ФССЦ-08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг Всего по позиции	т	-0,00078	1	-0,00078	5 989,00		-4,67	8,16	-38,11
41	ФЕРм08-02-200-01	Монтаж термоусаживаемой манжеты из трубки для кабеля Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 4 М ЗТ Итого по расценке ФОТ Пр/812-049 3-1 НР Электротехнические установки на других объектах Пр/774-049 3 СП Электротехнические установки на других объектах Всего по позиции	шт	2	1	2					
							5,35	1,15	12,31	44,77	551,12
							0,94		1,88	8,16	15,34
			чел.-ч	0,59	1,15	1,357					
							6,29		14,19		566,46
									12,31		551,12
									11,94		534,59
									6,28		281,07
		Всего по позиции							32,41		1 382,12
42	ФССЦ-24.3.05.06-0004	Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов, номинальным наружным диаметром 300 мм Всего по позиции	шт	2	1	2	399,70		799,40	8,16	6 523,10
									799,40		6 523,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	ФЕР22-03-002-01	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов	10 шт	0,4	1	0,4					
		Объем=(3+1) / 10									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ГЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЗМ=1,25 к расч., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЗМ=1,15 к расч., ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					37,55	1,3225	19,86	44,77	889,13
		2 ЗМ					226,03	1,4375	129,97	13,24	1 720,80
		3 в т.ч. ОТМ					30,50	1,4375	17,54	44,77	785,27
		ЗТ	чел.-ч	4,14	1,3225	2,19006					
		ЗТм	чел.-ч	2,26	1,4375	1,2995					
		Итого по расценке					263,58		149,83		2 609,63
		ФОТ							37,40		1 674,40
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			43,76		1 959,05
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9			23,52		1 053,20
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
		Всего по позиции							217,11		5 622,18
44	ФССЦ-24.3.05.08-0622	Отвод полиэтиленовый сварной 90°, ПЭ100, к напорным трубам 0,63 МПа (6,3 кгс/см²), диаметр 110 мм	шт	3	1	3	114,27		342,81	8,16	2 797,33
		Всего по позиции							342,81		2 797,33
45	ФССЦ-24.3.05.07-0216	Муфта переходная полиэтиленовая электросварная, диаметр 110х90 мм (Прим.редукционная муфта ПЭ100 SDR11 d110*80 (Eloftt))	шт	1	1	1	616,40		616,40	8,16	5 029,82
		Всего по позиции							616,40		5 029,82
46	ФЕР22-03-002-01	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов	10 шт	0,1	1	0,1					
		Объем=1 / 10									
		Один конец ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5, ЗМ=0,5 к расч., ЗПМ=0,5, МАТ=0,5 к расч., ТЗ=0,5, ТЗМ=0,5)									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЗМ=1,25 к расч., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЗМ=1,15 к расч., ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					37,55	0,66125	2,48	44,77	111,03
		2 ЗМ					226,03	0,71875	16,25	13,24	215,15
		3 в т.ч. ОТМ					30,50	0,71875	2,19	44,77	98,05
		ЗТ	чел.-ч	4,14	0,66125	0,2737575					
		ЗТм	чел.-ч	2,26	0,71875	0,1624375					
		Итого по расценке					263,58		18,73		326,18
		ФОТ							4,67		209,08
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			5,46		244,62
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9			2,94		131,51
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
		Всего по позиции							27,13		702,31
47	ФООЦ-24.3.05.01-0002	Втулка полиэтиленовая под фланец, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 90 мм/применит.	шт	1	1	1	21,10		21,10	8,16	172,18
		Всего по позиции							21,10		172,18
48	ФССЦ-23.8.03.11-0636	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	1	1	1	60,57		60,57	8,16	494,25
		Всего по позиции							60,57		494,25

Итого по смете:											
Итого прямые затраты (справочно)									63 181,45		737 524,02
в том числе:											
Оплата труда рабочих									5 073,48		227 139,89
Эксплуатация машин									7 130,57		94 408,74
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									731,35		32 742,55
Материалы									50 977,40		415 975,59
Строительные работы									71 061,49		1 090 384,11
Строительные работы									70 953,77		1 088 957,90
в том числе:											
оплата труда									5 061,17		226 588,57
эксплуатация машин и механизмов									7 022,85		92 982,53
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									731,35		32 742,55
материалы									50 975,52		415 960,25
накладные расходы									5 478,64		245 279,42
сметная прибыль									2 415,59		108 147,13
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ									107,72		1 426,21
Монтажные работы									32,41		1 382,12
в том числе:											
оплата труда									12,31		551,12
материалы									1,88		15,34
накладные расходы									11,94		534,59
сметная прибыль									6,28		281,07
Итого									71 093,90		1 091 766,23
Итого ФОТ (справочно)									5 804,83		259 882,24
Итого накладные расходы (справочно)									5 490,58		245 814,01
Итого сметная прибыль (справочно)									2 421,87		108 428,20
Временные здания и сооружения 8,2%									5 829,70		89 524,83
Итого									76 923,60		1 181 291,06
Производство работ в зимнее время 2,4%									1 846,17		28 350,99
Итого									78 769,77		1 209 642,05
Договорной коэффициент-1,0514*0,83											1 055 608,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО по смете									1 055 608,65
		НДС 20%									211 121,73
		ВСЕГО по смете с НДС									1 266 730,38

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.