



СОГЛАСОВАНО:
Генеральный директор
ООО "К&КГЕОСТРОЙ"

М.П.

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/нр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Приложение № 3 к Дополнительному соглашению № 9 от 01.08.2024г. к Договору строительного подряда № МВМ/03-07-П от «28» июля 2023г.

Приложение № 1.1.2. к Договору генерального строительного подряда № МВМ/03-07-П от «28» июля 2023г.



УТВЕРЖАЮ:
Генеральный директор
ООО "ШЕЛПРОК"

М.П.

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Приложение № 2

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/нр, 872/нр, 873/нр, 874/нр, 875/нр, 876/нр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/нр, 172/нр, от 01.06.2020 № 294/нр, 295/нр, от 30.06.2020 № 352/нр, 353/нр, от 20.10.2020 № 635/нр, 636/нр, от 09.02.2021 № 50/нр, 51/нр, от 24.05.2021 № 320/нр, 321/нр, от 24.06.2021 № 407/нр, 408/нр, от 14.10.2021 № 745/нр, 746/нр), от 20.12.2021 № 961/нр, 962/нр)

Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/нр, 872/нр, 873/нр, 874/нр, 875/нр, 876/нр, от 30.03.2020 № 171/нр, 172/нр, от 01.06.2020 № 294/нр, 295/нр, от 30.06.2020 № 352/нр, 353/нр, от 20.10.2020 № 635/нр, 636/нр, от 09.02.2021 № 50/нр, 51/нр, от 24.05.2021 № 320/нр, 321/нр, от 24.06.2021 № 407/нр, 408/нр, от 14.10.2021 № 745/нр, 746/нр), от 20.12.2021 № 961/нр, 962/нр)

ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о. Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование стройки)

ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о. Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 06-03-02 изм.1

Архитектурно-строительные решения. Эстакада для ТС1. AC 4
(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом

Основание ВОР

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 01.04.2023 (01.01.2000)

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРЧН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Демонтажные работы (АОСР №131-23-AC4-KM-01)											
Демонтаж фермы Ф-1											
1	ФЕР09-02-018-02	Монтаж пролетных строений галерей с опорами: горизонтального типа/Демонтаж	т	14,951	1	14,951					
Приказ от 14.07.2022 № 571/нр п.83 табл.2 Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расч.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расч.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7											
Приказ от 07.07.2022 № 557/нр прил.8 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:											
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;											
- стесненные условия для складирования материалов;											
- действующее технологическое оборудование;											
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1	ОТ						275,13	0,805	3 311,34	44,77	148 248,69
2	ЭМ						937,22	0,805	11 279,96	13,24	149 346,67
3	в т.ч. ОТМ						100,00	0,805	1 203,56	44,77	53 883,38
4	М						218,63	0	0,00	8,16	
3Т		чел.-ч	28,6	0,805		344,216873					
3Тм		чел.-ч	7,61	0,805		91,5905736					
Итого по расценке							1 430,98		14 591,30		297 595,36
ФОТ									4 514,90		202 132,07
НР Строительные металлические конструкции									4 198,86		187 982,83
СП Строительные металлические конструкции									2 379,35		106 523,60
Приказ № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.9											
Приказ № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16											
Всего по позиции										21 169,51	592 101,79
2	ФССЦпг-01-01-01-016	Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой от 1 до 3 т	1 т груза	14,951	1	14,951	10,45		156,24	13,24	2 068,62
Всего по позиции										156,24	2 068,62
3	ФССЦпг-03-21-01-001	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км	1 т груза	14,951	1	14,951	2,91		43,51	13,62	592,61
Всего по позиции										43,51	592,61
Итого по разделу 1 Демонтажные работы (АОСР №131-23-AC4-KM-01)										21 369,26	594 763,02

Раздел 2. Монтаж пролетных строений (АОСР №131-23-AC4-KM-01)

4	ФЕР09-02-018-02	Монтаж пролетных строений галерей с опорами: горизонтального типа	т	11,878	1	11,878					
Объем=11877,54/1000											
Приказ от 04.08.2020 № 421/нр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 07.07.2022 № 557/нр прил.8 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:											
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;											
- стесненные условия для складирования материалов;											
- действующее технологическое оборудование;											
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1	ОТ						275,13	1,3225	4 321,92	44,77	193 492,36
2	ЭМ						937,22	1,4375	16 002,68	13,24	211 875,48
3	в т.ч. ОТМ						100,00	1,4375	1 707,46	44,77	76 442,98
4	М						218,63		2 596,89	8,16	21 190,62
3Т		чел.-ч	28,6	1,3225		449,267533					
3Тм		чел.-ч	7,61	1,4375		129,9378963					
Итого по расценке							1 430,98		22 921,49		426 558,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	ФОТ НР Строительные металлические конструкции СП Строительные металлические конструкции	% % %	93 62 %	93 0,85 52,7				6 029,38 5 607,32 3 177,48		269 935,34 251 039,87 142 255,92	
Всего по позиции									31 706,29		819 854,25	
5	ФССЦ-07.2.07.12-0022	Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т Объем=9070,63/1000+226,68/1000+2050,37/1000+529,86/1000	т	11,878	1	11,878	6 965,00		82 730,27	8,16	675 079,00	
Всего по позиции									82 730,27		675 079,00	
6	ФЕР09 03 002 12	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м Объем=373,02/1000 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	т	0,373	1	0,373						
		1 ОТ					159,28	1,3225		78,57	44,77	3 517,58
		2 ЭМ					467,67	1,4375		250,76	13,24	3 320,06
		3 в т.ч. ОТм					42,84	1,4375		22,97	44,77	1 028,37
		4 М					106,34			39,66	8,16	323,63
		ЗТ	чел.-ч	15,6	1,3225	7,695363						
		ЗТм	чел.-ч	2,88	1,4375	1,54422						
		Итого по расценке					733,29			368,99		7 161,27
		ФОТ								101,54		4 545,95
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93				94,43		4 227,73
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7				53,51		2 395,72
Всего по позиции									516,93		13 784,72	
7	ФССЦ-07.2.07.12-0020	Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т Объем=373,02/1000	т	0,37	1	0,37	7 712,00		2 853,44	8,16	23 284,07	
Всего по позиции									2 853,44		23 284,07	
8	ФЕР13-06-003-01	Очистка поверхности щетками Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	м2	133	1	133						
		1 ОТ					7,68	1,3225		1 350,85	44,77	60 477,55
		ЗТ	чел.-ч	0,9	1,3225	158,30325						
		Итого по расценке					7,68			1 350,85		60 477,55
		ФОТ								1 350,85		60 477,55
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94				1 269,80		56 848,90
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35				585,59		26 217,02
Всего по позиции									3 206,24		143 543,47	
9	ФЕР13-06-004-01	Обеспыливание поверхности Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	м2	515	1	515						
		1 ОТ					0,60	1,3225		408,65	44,77	18 295,26
		2 ЭМ					0,33	1,4375		244,30	13,24	3 234,53
		ЗТ	чел.-ч	0,07	1,3225	47,676125						
		Итого по расценке					0,93			652,95		21 529,79
		ФОТ								408,65		18 295,26
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94				384,13		17 197,54
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35				177,15		7 931,00
Всего по позиции									1 214,23		46 658,33	
10	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021 Объем=7 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м2	0,07	1	0,07						
		1 ОТ					56,55	1,3225		5,24	44,77	234,59
		2 ЭМ					9,22	1,4375		0,93	13,24	12,31
		3 в т.ч. ОТм					0,22	1,4375		0,02	44,77	0,90
		4 М					152,04			10,64	8,16	86,82
		ЗТ	чел.-ч	5,31	1,3225	0,4915733						
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,4375	0,0020125						
		Итого по расценке					217,81			16,81		333,72
		ФОТ								5,26		235,49
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94				4,94		221,36
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35				2,28		102,08
Всего по позиции									24,03		657,16	
11	ФЕР13-03-004-28	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-краской цинконаполненной однокомпонентной полиуретановой/применит. Объем=(515-133) / 100	100 м2	3,82	1	3,82						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил 8 табл.2 п.3	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					22,04	1,3225	111,34	44,77	4 984,69
		2 ЭМ					7,39	1,4375	40,58	13,24	537,28
		3 в т.ч. ОТм					0,22	1,4375	1,21	44,77	54,17
		4 М					1 963,57		7 500,84	8,16	61 206,85
		ЗТ	чел.-ч	2,43	1,3225	12,2762385					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,4375	0,109825					
		Итого по расценке					1 993,00		7 652,76		66 728,82
		ФОТ							112,55		5 038,86
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			105,80		4 736,53
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			48,79		2 184,35
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции							7 807,35		73 649,70
12	ФЕР13-03-004-28	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: грунт-краской цинконаполненной однокомпонентной пеллуретановой/применит Объем=133 / 100 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м2	1,33	1	1,33					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил 8 табл.2 п.3	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					22,04	2,645	77,53	44,77	3 471,02
		2 ЭМ					7,39	2,875	28,26	13,24	374,16
		3 в т.ч. ОТм					0,22	2,875	0,84	44,77	37,61
		4 М					1 963,57	2	5 223,10	8,16	42 620,50
		ЗТ	чел.-ч	2,43	2,645	8,5483755					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	2,875	0,076475					
		Итого по расценке					1 993,00		5 328,89		46 465,68
		ФОТ							78,37		3 508,63
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			73,67		3 298,11
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			33,97		1 520,99
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции							5 436,53		51 284,78
13	ФЕР06-03-002-01	Устройство подливки толщиной 20 мм Объем=3,9 / 100 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м2	0,039	1	0,039					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил 8 табл.2 п.3	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					376,74	1,3225	19,43	44,77	869,88
		2 ЭМ					13,74	1,4375	0,77	13,24	10,19
		3 в т.ч. ОТм					1,66	1,4375	0,09	44,77	4,03
		4 М					176,20		6,87	8,16	56,06
		ЗТ	чел.-ч	42	1,3225	2,166255					
		ЗТм	чел.-ч	0,13	1,4375	0,0072881					
		Итого по расценке					566,68		27,07		936,13
		ФОТ							19,52		873,91
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			19,91		891,39
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			9,62		430,84
		Всего по позиции							56,60		2 258,36
14	ФЕР06-03-002-02	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-03-002-01/до толщ. 100 мм. Объем=3,9 / 100 до толщ. 100мм. (100-20)/10=8 ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8) При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м2	0,039	1	0,039					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил 8 табл.2 п.3	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					107,64	10,58	44,41	44,77	1 988,24
		2 ЭМ					6,28	11,5	2,82	13,24	37,34
		3 в т.ч. ОТм					0,77	11,5	0,35	44,77	15,67
		4 М					44,54	8	13,90	8,16	113,42
		ЗТ	чел.-ч	12	10,58	4,95144					
		ЗТм	чел.-ч	0,06	11,5	0,02691					
		Итого по расценке					158,46		61,13		2 139,00
		ФОТ							44,76		2 003,91
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			45,66		2 043,99
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			22,07		987,93
		Всего по позиции							128,86		5 170,92
15	ФССЦ-04.1.02.05-0009	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) Всего по позиции	м3	0,39	1	0,39	725,69		283,02	8,16	2 309,44
		Всего по позиции							283,02		2 309,44
16	ФССЦ-04.1.02.05-0009 Надбавка на В6 1.5%	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) Перевод в отптовые цены 645,75/725,69=0,8898 МАТ=0,8898 к расх. ТЧ Прил 15 табл.2 Надбавка на В6 1.5% МАТ=0,015 к расх.	м3	0,39	1	0,39	725,69	0,013347	3,78	8,16	30,84
		Всего по позиции							3,78		30,84
17	ФЕР06-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2	0,02	1	0,02					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Объем=1,92 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненные условия для складирования материалов;									
		- действующее технологическое оборудование;									
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						201,61	1,3225		5,33	44,77
	2 ЭМ						71,64	1,4375		2,06	13,24
	3 в т.ч. ОТм						2,32	1,4375		0,07	44,77
	4 М						62,75			1,26	8,16
	ЗТ	чел.-ч	21,2		1,3225	0,56074					
	ЗТм	чел.-ч	0,2		1,4375	0,00575					
	Итого по расценке						336,00			8,65	276,17
	ФОТ									5,40	241,75
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110				5,94	265,93
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8. Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65				3,17	141,79
	Всего по позиции									17,76	683,89
18	ФСЭМ-91.08.04-021	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	-0,056	1	-0,056	30,00	1,4375		-2,42	13,24
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненные условия для складирования материалов;									
		- действующее технологическое оборудование;									
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Всего по позиции									-2,42	-32,04
19	ТС-1-3-9	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	-0,056	1	-0,056	9,51			-1,88	
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненные условия для складирования материалов;									
		- действующее технологическое оборудование;									
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						9,51	1,3225		-0,70	44,77
	ФОТ									-0,70	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110				-0,77	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8. Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65				-0,41	
	Всего по позиции									-1,88	-84,19
20	ФССЦ-01.2.03.03-0133	Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24	кг	9,6	1	9,6	10,33			99,17	8,16
	Объем=2,5*1,92*2										
	Всего по позиции									99,17	809,23
21	ФССЦ-01.2.03.05-0010	Праймер битумный производства «Техно-Николь»	т	0,0006	1	0,0006	11 885,47			7,13	8,16
	Объем=0,32/1000*1,92										
	Всего по позиции									7,13	58,18
Итого по разделу 2 Монтаж пролетных строений (АОСР №131-23-АС4-КМ-01)									136 087,33	1 859 000,11	
Итого по смете:											
Итого прямые затраты (справочно)									139 154,33	1 634 370,56	
в том числе:											
Оплата труда рабочих									9 733,91	435 787,14	
Эксплуатация машин									27 894,21	369 335,86	
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									2 936,57	131 470,24	
Материалы									101 526,21	829 247,56	
в том числе:											
Материалы без учета дополнительной перевозки									101 369,97	827 178,94	
Дополнительная перевозка									156,24	2 068,62	
Строительные работы									157 456,59	2 453 763,13	
Строительные работы									157 256,84	2 451 101,90	
в том числе:											
оплата труда									9 733,91	435 787,14	
эксплуатация машин и механизмов									27 850,70	368 743,25	
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									2 936,57	131 470,24	
материалы									101 369,97	827 178,94	
накладные расходы									11 809,69	528 719,71	
сметная прибыль									6 492,57	290 672,86	
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ									43,51	592,61	
Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ									156,24	2 068,62	
Итого ФОТ (справочно)									12 670,48	567 257,38	
Итого накладные расходы (справочно)									11 809,69	528 719,71	
Итого сметная прибыль (справочно)									6 492,57	290 672,86	
Временные здания и сооружения 8,2%									12 911,44	201 208,58	
Итого									170 368,03	2 654 971,71	
Производство работ в зимнее время 2,4%									4 088,83	63 719,32	
Итого									174 456,86	2 718 691,03	
Договорной коэффициент-1,0514*0,83										2 372 498,35	
ВСЕГО по смете										2 372 498,35	
НДС 20%										474 499,67	
ВСЕГО по смете с НДС										2 846 998,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.