

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
ООО «К&КГЕОСТРОЙ»

И.В. Кисслер /

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

ГРАНД-Смета, версия 2023.3

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 254/пр, 255/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 636/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 254/пр, 255/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 636/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

50, Московская область

ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о. Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование стройки)ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о. Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 07-01-01 доп.1

Восстановление а/б покрытия после подъема путей ГП1
(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом

Основание ВОР

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен II квартал 2023 года (01.01.2000)

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Демонтажные работы											
АОСР №131-23-ГШ-КД-02											
1	ФЕР27-06-007-01	Устройство швов в бетоне: затвердевшем/ применит.Резка асфальтобетонного покрытия фрезой Объем=5,95 / 100	100 м	0,0595	1	0,0595					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил. 8 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		1 ОТ					58,71	1,3225	4,62	44,77	206,84
		2 ЭМ					4 673,81	1,4375	399,76	13,24	5 292,82
		3 в т.ч. ОТм					188,96	1,4375	16,16	44,77	723,48
		4 М					468,17		27,86	8,16	227,34
		ЗТ	чел.-ч	7,46	1,3225	0,5870181					
		ЗТм	чел.-ч	16,34	1,4375	1,3975806					
		Итого по расценке					5 200,69		432,24		5 727,00
		ФОТ							20,78		930,32
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			30,55		1 367,57
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022). Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			23,67		1 059,63
		Всего по позиции							486,46		8 154,20
2	ФСЭМ-91.08.04-021	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	-0,016	1	-0,016	30,00	1,4375	-0,69	13,24	-9,14
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил. 8 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		Всего по позиции							-0,69		-9,14
3	1-2-1	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,1) Объем=-0,016-0,137	чел.-ч	-0,153	1	-0,153	7,87		-5,74		-256,88
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил. 8 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		1 ОТ					7,87	1,3225	-1,59	44,77	-71,18
		ФОТ							-1,59		-71,18
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			-2,34		-104,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022). Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			-1,81		-81,07
		Всего по позиции							-5,74		-256,80
4	ФССЦ-14.8.04.01.0011	Мастика битумлаучуковая строительная для герметизации швов цементобетонных покрытий	кг	-2,18	1	-2,18	7,89		-18,06	8,16	-147,37
		Всего по позиции							-18,06		-147,37
5	ФССЦ-02.3.01.02-1012	Песок природный II класс, средний, круглые сита	м3	-0,0595	1	-0,0595	59,99		-3,57	8,16	-29,13
		Всего по позиции							-3,57		-29,13
6	ФССЦ-01.7.07.26-0032	Шнур полиамидный крученый, диаметр 2 мм	т	-0,0000048	1	-0,0000048	40 650,00		-0,20	8,16	-1,63
		Всего по позиции							-0,20		-1,63
7	ФССЦ-01.2.03.07-0023	Эмульсия битумно-дорожная	т	-0,00357	1	-0,00357	1 554,20		-5,55	8,16	-45,29
		Всего по позиции							-5,55		-45,29
8	ФСЭМ-91.08.11-011	Залишки швов на базе автомобиля	маш.-ч	-0,137	1	-0,137			-40,46		-723,24
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	2 ЭМ						175,25	1,4375	-34,51	13,24	-456,91
	3 в т.ч. ОТМ						11,60	1,4375	-2,78	44,77	-102,08
	ФОТ								-2,28		-102,08
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			-3,35		-150,06
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022). Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			-2,60		-116,27
		Всего по позиции							-40,46		-723,24
9	ФЕР27-03-008-04	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных Объем=18,7 / 100	100 м3	0,187	1	0,187					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						1 494,14	1,3225	369,51	44,77	16 542,96
	2 ЭМ						4 292,73	1,4375	1 153,94	13,24	15 278,17
	3 в т.ч. ОТМ						464,37	1,4375	124,83	44,77	5 588,64
	ЗТ	чел.-ч	179,8	1,3225	44,4658885						
	ЗТМ	чел.-ч	45,63	1,4375	12,2659144						
	Итого по расценке						5 786,87		1 523,45		31 821,13
	ФОТ								494,34		22 131,60
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			726,68		32 533,45
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022). Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			563,05		25 207,86
		Всего по позиции							2 813,18		89 562,47
10	ФЕР27-03-008-02	Разборка покрытий и оснований: щебеночных Объем=36,79 / 100	100 м3	0,368	1	0,368					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						103,12	1,3225	50,19	44,77	2 247,01
	2 ЭМ						407,65	1,4375	215,65	13,24	2 855,21
	3 в т.ч. ОТМ						50,30	1,4375	26,61	44,77	1 191,33
	ЗТ	чел.-ч	13,22	1,3225	6,4339096						
	ЗТМ	чел.-ч	3,79	1,4375	2,00491						
	Итого по расценке						510,77		265,84		5 102,22
	ФОТ								76,80		3 438,34
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			112,90		5 054,36
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022). Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			87,48		3 916,27
		Всего по позиции							466,22		14 072,85
Прочие работы											
11	ФССЦпр-01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	85,17	1	85,17	3,28		279,36		279,36
		Всего по позиции							279,36		279,36
12	Цена поставщика ООО "Террус"	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности Цена=1590/1,2/8,16	м3	55,49	1	55,49	162,38		9 010,47	8,16	73 525,44
		Всего по позиции							9 010,47		73 525,44
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									12 981,42		184 381,64
Раздел 2. Подъем и восстановление щебеночного основания											
АОСР №131-23-ГШ-КД-03											
13	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня Объем=18,4 / 100	100 м3	0,184	1	0,184					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил 8 табл 2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						173,23	1,3225	42,15	44,77	1 887,06
	2 ЭМ						5 268,76	1,4375	1 393,59	13,24	18 451,13
	3 в т.ч. ОТм						267,67	1,4375	70,80	44,77	3 169,72
	4 М						17,08		3,14	8,16	25,62
	ЗТ	чел.-ч	21,6	1,3225	5,256144						
	ЗТм	чел.-ч	20,6	1,4375	5,4487						
	Итого по расценке						5 459,07		1 438,88		20 363,81
	ФОТ								112,95		5 056,78
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147			147			166,04		7 433,47
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022).	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85		113,9			128,65		5 759,67
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16											
	Всего по позиции								1 733,57		33 556,95
14	ООО "ОНИКС" Информационное письмо от 27.04.24 г. п.7	Щебень, известняк М600 (25-65мм)	м3	23,184	1	23,184	466,71	1,012	10 950,05	8,16	89 352,41
		Объем=18,4*1,26									
		Цена=45/0/1 2/8.16									
		Заготовительно-складские расходы МАТ=1,012 к расх.									
	Всего по позиции								10 950,05		89 352,41
15	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	0,3679	1	0,3679					
		Объем=36,79 / 100									
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил 8 табл 2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						173,23	1,3225	84,28	44,77	3 773,22
	2 ЭМ						5 268,76	1,4375	2 786,42	13,24	36 892,20
	3 в т.ч. ОТм						267,67	1,4375	141,56	44,77	6 337,64
	4 М						17,08		6,28	8,16	51,24
	ЗТ	чел.-ч	21,6	1,3225	10,5094314						
	ЗТм	чел.-ч	20,6	1,4375	10,8944388						
	Итого по расценке						5 459,07		2 876,98		40 716,66
	ФОТ								225,84		10 110,86
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147			147			331,98		14 862,96
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022).	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85		113,9			257,23		11 516,27
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16											
	Всего по позиции								3 466,19		67 095,89
16	ООО "ОНИКС" Информационное письмо от 27.04.24 г. п.7	Щебень, известняк М600 (5-20мм)	м3	46,3554	1	46,3554	466,71	1,012	21 894,14	8,16	178 656,18
		Объем=36,79*1,26									
		Цена=45/0/1 2/8.16									
		Заготовительно-складские расходы МАТ=1,012 к расх.									
	Всего по позиции								21 894,14		178 656,18
Итого по разделу 2 Подъем и восстановление щебеночного основания										38 043,95	368 661,43
Раздел 3. Устройство асфальтобетонного покрытия											
АОСР №131-23-ГШ-КД-04											
17	ФЕР27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см (Толщина слоя 7см)	1000 м2	0,15583	1	0,15583					
		Объем=155,83 / 1000									
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил 8 табл 2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						182,32	1,3225	37,57	44,77	1 682,01
	2 ЭМ						7 479,03	1,4375	1 675,34	13,24	22 181,50
	3 в т.ч. ОТм						234,46	1,4375	52,52	44,77	2 351,32
	4 М						874,78		136,32	8,16	1 112,37
	ЗТ	чел.-ч	20,86	1,3225	4,2989368						
	ЗТм	чел.-ч	18,85	1,4375	4,222506						
	Итого по расценке						8 536,13		1 849,23		24 975,88
	ФОТ								90,09		4 033,33
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147			147			132,43		5 929,00
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022).	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85		113,9			102,61		4 593,96
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16											
	Всего по позиции								2 084,27		35 498,84
18	ФЕР27-06-030-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01	1000 м2	0,15583	1	0,15583					
		Объем=155,83 / 1000									
		ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)									
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил 8 табл 2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						3,29	7,935	4,07	44,77	182,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2 ЭМ						254,89	8,625	342,58	13,24	4 535,76
	3 в т.ч. ОТм						5,95	8,625	8,00	44,77	358,16
	4 М						2,94	6	2,75	8,16	22,44
	ЗТ		чел.-ч	0,35	7,935	0,4327789					
	ЗТм		чел.-ч	0,47	8,625	0,6316959					
	Итого по расценке						261,12		349,40		4 740,41
	ФОТ								12,07		540,37
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			17,74		794,34
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			13,75		615,48
	Всего по позиции								380,89		6 150,23
19	ФССЦ-04.2.01.01-0042	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка II Объем=10,91*2,48	т	27,0568	1	27,0568	478,23		12 939,37	8,16	105 585,26
	Всего по позиции								12 939,37		105 585,26
20	ФЕР27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см (Толщина слоя 5см) Объем=155,83 / 1000 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил. 8 табл. 2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	1000 м2	0,15583	1	0,15583					
	1 ОТ						182,32	1,3225	37,57	44,77	1 682,01
	2 ЭМ						7 479,03	1,4375	1 675,34	13,24	22 181,50
	3 в т.ч. ОТм						234,46	1,4375	52,52	44,77	2 351,32
	4 М						874,78		136,32	8,16	1 112,37
	ЗТ		чел.-ч	20,86	1,3225	4,2989368					
	ЗТм		чел.-ч	18,85	1,4375	4,222506					
	Итого по расценке						8 536,13		1 849,23		24 975,88
	ФОТ								90,09		4 033,33
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			132,43		5 929,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			102,61		4 593,96
	Всего по позиции								2 084,27		35 498,84
21	ФЕР27-06-030-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 Объем=155,83 / 1000 ТЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2) Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил. 8 табл. 2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	1000 м2	0,15583	1	0,15583					
	1 ОТ						3,29	2,645	1,36	44,77	60,89
	2 ЭМ						254,89	2,875	114,19	13,24	1 511,88
	3 в т.ч. ОТм						5,95	2,875	2,67	44,77	119,54
	4 М						2,94	2	0,92	8,16	7,51
	ЗТ		чел.-ч	0,35	2,645	0,1442596					
	ЗТм		чел.-ч	0,47	2,875	0,2105653					
	Итого по расценке						261,12		116,47		1 580,28
	ФОТ								4,03		180,43
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			5,92		265,23
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			4,59		205,51
	Всего по позиции								126,98		2 051,02
22	ФССЦ-04.2.01.01-0049	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II Объем=7,79*2,48	т	19,3192	1	19,3192	491,01		9 485,92	8,16	77 405,11
	Всего по позиции								9 485,92		77 405,11

Итого по разделу 3 Устройство асфальтобетонного покрытия		27 101,70	262 189,30
Итого по смете:			
Итого прямые затраты (справочно)		75 196,86	684 046,38
в том числе:			
Оплата труда рабочих		629,73	28 193,03
Эксплуатация машин		10 000,97	128 993,48
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)		493,39	22 089,07
Материалы		64 566,16	526 859,87
Строительные работы		78 127,07	815 232,37
Строительные работы		77 847,71	814 953,01
в том числе:			
оплата труда		629,73	28 193,03
эксплуатация машин и механизмов		9 721,61	128 714,12
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)		493,39	22 089,07
материалы		64 566,16	526 859,87
накладные расходы		1 650,98	73 914,69
сметная прибыль		1 279,23	57 271,30
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ		279,36	279,36
Итого ФОТ (справочно)		1 123,12	50 282,10
Итого накладные расходы (справочно)		1 650,98	73 914,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого сметная прибыль (справочно)							1 279,23		57 271,30
		Временные здания и сооружения 8,2%							6 406,42		66 849,05
		Итого							84 533,49		882 081,42
		Производство работ в зимнее время 2,4%							2 028,80		21 169,95
		Итого							86 562,29		903 251,37
		Договорной коэффициент-1,0514*0,83									788 233,15
		ВСЕГО по смете									788 233,15
		НДС 20%									157 646,63
		ВСЕГО по смете с НДС									945 879,78

* Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.