

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
ООО "КИТГЕОСТРОЙ"

И.О.Ф. Каспер /

М.П.

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Министра России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пг

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации



УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ООО "ЩЕЛПРОКК"

И.Е.А. Бусел /

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Министром РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

СМЕТ-Смета, версия 2023.3

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Министра России от 26 декабря 2019 г. № 871/пг, 872/пг, 873/пг, 874/пг, 875/пг, 876/пг (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пг, 172/пг, от 01.06.2020 № 294/пг, 295/пг, от 30.06.2020 № 352/пг, 353/пг, от 20.10.2020 № 635/пг, 636/пг, от 09.02.2021 № 50/пг, 51/пг, от 24.05.2021 № 320/пг, 321/пг, от 24.06.2021 № 407/пг, 408/пг, от 14.10.2021 № 745/пг, 746/пг), от 20.12.2021 № 961/пг, 962/пг)

Приказы Министра России от 26.12.2019 г. № 871/пг, 872/пг, 873/пг, 874/пг, 875/пг, 876/пг, от 30.03.2020 № 171/пг, 172/пг, от 01.06.2020 № 294/пг, 295/пг, от 30.06.2020 № 352/пг, 353/пг, от 20.10.2020 № 635/пг, 636/пг, от 09.02.2021 № 50/пг, 51/пг, от 24.05.2021 № 320/пг, 321/пг, от 24.06.2021 № 407/пг, 408/пг, от 14.10.2021 № 745/пг, 746/пг), от 20.12.2021 № 961/пг, 962/пг

ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о. Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование стройки)

ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о. Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 07-01-01 изм.1

Генеральный план. Трансбордер. ГП1
(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом

Основание ВОР

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен II квартал 2023 года (01.01.2000)

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Демонтажные работы											
1	ФЕР27-06-007-01	Устройство швов в бетоне: затвердевшем/ применит.Резка асфальтобетонного покрытия фрезой Объем=37.32 / 100	100 м	0,3732	1	0,3732					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пг п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пг прил. 8 табл. 2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					58,71	1,3225	28,98	44,77	1 297,43
		2 ЭМ					4 673,81	1,4375	2 507,38	13,24	33 197,71
		3 в т.ч. ОТм					188,96	1,4375	101,37	44,77	4 538,33
		4 М					468,17		174,72	8,16	1 425,72
		ЗТ	чел.-ч	7,46	1,3225	3,6819352					
		ЗТМ	чел.-ч	16,34	1,4375	8,7660015					
		Итого по расценке					5 200,69		2 711,08		35 920,86
		ФОТ							130,35		5 835,76
	Приказ № 812/пг от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пг от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			191,61		8 578,57
	Приказ № 774/пг от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пг от 22.04.2022), Приказ № 774/пг от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			148,47		6 646,93
		Всего по позиции							3 051,16		51 146,36
2	ФСЭМ-91.08.04-021	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	-0,102	1	-0,102	30,00	1,4375	-4,40	13,24	-58,26
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пг п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пг прил. 8 табл. 2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		Всего по позиции							-4,40		-58,26
3	1-2-1	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,1) Объем=0,102-0,85836	чел.-ч	-0,96036	1	-0,96036	7,87		-36,09		-1 615,75
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пг п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пг прил. 8 табл. 2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					7,87	1,3225	-10,00	44,77	-447,70
		ФОТ							-10,00		-447,70
	Приказ № 812/пг от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пг от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			-14,70		-658,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			-11,39		-509,93
		Всего по позиции							-36,09		-1 615,75
4	ФССЦ-14.5.04.01-0011	Мастика битумлакаучуковая строительная для герметизации швов цементобетонных покрытий	кг	-14,928	1	-14,928	7,59		-113,30	8,16	-924,53
		Всего по позиции							-113,30		-924,53
5	ФССЦ-02.3.01.02-1012	Песок природный II класс, средний, круглые сита	м3	-0,3732	1	-0,3732	59,99		-22,39	8,16	-182,70
		Всего по позиции							-22,39		-182,70
6	ФССЦ-01.7.07.26-0032	Шнур полиамидный крученный, диаметр 2 мм	т	-0,0000299	1	-0,0000299	40 650,00		-1,22	8,16	-9,96
		Всего по позиции							-1,22		-9,96
7	ФССЦ-01.2.03.07-0023	Эмульсия битумно-дорожная	т	-0,022392	1	-0,022392	1 554,20		-34,80	8,16	-283,97
		Всего по позиции							-34,80		-283,97
8	ФСЭМ-91.08.11-011	Залишки швов на базе автомобиля	маш.-ч	-0,85836	1	-0,85836			-253,58		-4 534,50
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил. 8 табл. 2 п.3	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	2 ЭМ						175,25	1,4375	-216,24	13,24	-2 863,02
	3 в т.ч. ОТм						11,60	1,4375	-14,31	44,77	-640,66
	ФОТ								-14,31		-640,66
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			-21,04		-941,77
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			-16,30		-729,71
		Всего по позиции							-253,58		-4 534,50
9	ФЕРр68-14-2	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании Объем=83,73 / 100	100 м	0,8373	1	0,8373					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил. 8 табл. 2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						437,36	1,15	421,13	44,77	18 853,99
	2 ЭМ						605,38	1,15	582,92	13,24	7 717,86
	3 в т.ч. ОТм						64,38	1,15	61,99	44,77	2 775,29
	ЗТ	чел.-ч	52,63	1,15	50,6771639						
	ЗТм	чел.-ч	6,4	1,15	6,162528						
	Итого по расценке						1 042,74		1 004,05		26 571,85
	ФОТ								483,12		21 629,28
	Пр/812-102 0-1	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			492,78		22 061,87
	Пр/774-102 0	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			260,88		11 679,81
		Всего по позиции							1 757,71		60 313,53
10	ФЕР27-03-008-04	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных Объем=266,74 / 100	100 м3	2,667	1	2,667					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил. 8 табл. 2 п.3	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						1 494,14	1,3225	5 269,99	44,77	235 937,45
	2 ЭМ						4 292,73	1,4375	16 457,52	13,24	217 897,56
	3 в т.ч. ОТм						464,37	1,4375	1 780,31	44,77	79 704,48
	ЗТ	чел.-ч	179,8	1,3225	634,1739285						
	ЗТм	чел.-ч	45,63	1,4375	174,9368644						
	Итого по расценке						5 786,87		21 727,51		453 835,01
	ФОТ								7 050,30		315 641,93
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			10 363,94		463 993,64
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			8 030,29		359 516,16
		Всего по позиции							40 121,74		1 277 344,81
11	ФЕР27-03-008-02	Разборка покрытий и оснований: щебеночных Объем=421,17 / 100	100 м3	4,212	1	4,212					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил. 8 табл. 2 п.3	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						103,12	1,3225	574,42	44,77	25 716,78
	2 ЭМ						407,65	1,4375	2 468,22	13,24	32 679,23
	3 в т.ч. ОТм						50,30	1,4375	304,55	44,77	13 634,70
	ЗТ	чел.-ч	13,22	1,3225	73,6402914						
	ЗТм	чел.-ч	3,79	1,4375	22,9475025						
	Итого по расценке						510,77		3 042,64		58 396,01
	ФОТ								878,97		39 351,48
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			1 292,09		57 846,68
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			1 001,15		44 821,34
		Всего по позиции							5 335,88		161 064,03
Прочие работы											
12	ФССЦлг-01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	1078,14	1	1078,14	3,28		3 536,30		3 536,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							3 536,30		3 536,30
13	Цена поставщика ООО "Террус"	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности Цена=1590/1,2/8,16	м3	691,51	1	691,51	162,38		112 287,39	8,16	916 265,10
		Всего по позиции							112 287,39		916 265,10
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									165 624,40		2 462 060,46
Раздел 2. Земляные работы											
14	ФЕР01-01-013-31	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 1 Объем=1506,74 / 1000 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	1000 м3	1,50674	1	1,50674					
		1 ОТ					66,07	1,3225	131,66	44,77	5 894,42
		2 ЗМ					3 393,43	1,4375	7 349,96	13,24	97 313,47
		3 в т.ч. ОТм					323,20	1,4375	700,03	44,77	31 340,34
		4 М					10,84		16,33	8,16	133,25
		ЗТ	чел.-ч	8,47	1,3225	16 8770611					
		ЗТм	чел.-ч	23,94	1,4375	51,8525/37					
		Итого по расценке					3 470,34		7 497,95		103 341,14
		ФОТ							831,69		37 234,76
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			765,15		34 255,98
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1			325,19		14 558,79
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции							8 588,29		152 155,91
15	ФЕР01-02-057-01	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1/доработка Объем=18,98 / 100 Прил.1.12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м3	0,1898	1	0,1898					
		1 ОТ					920,40	1,587	277,24	44,77	12 412,03
		ЗТ	чел.-ч	118	1,587	35,5430868					
		Итого по расценке					920,40		277,24		12 412,03
		ФОТ							277,24		12 412,03
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			246,74		11 046,71
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34			94,26		4 220,09
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции							618,24		27 678,83
Прочие работы											
16	ФССЦ(пр-01-01-01-039	Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной)	1 т груза	36,06	1	36,06	3,96		142,80	13,24	1 890,67
		Объем=18,98*1,9									
		Всего по позиции							142,80		1 890,67
17	Цена поставщика ООО "Террус"	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности Цена=1590/1,2/8,16	м3	1525,72	1	1525,72	162,38		247 746,41	8,16	2 021 610,71
		Всего по позиции							247 746,41		2 021 610,71
Итого по разделу 2 Земляные работы									257 095,74		2 203 336,12
Раздел 3. Устройство асфальтобетонного покрытия											
18	ФЕР27-04-016-04	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной Объем=1454,19 / 1000 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	1000 м2	1,45419	1	1,45419					
		1 ОТ					219,94	1,3225	422,98	44,77	18 936,81
		2 ЗМ					557,59	1,4375	1 165,59	13,24	15 432,41
		3 в т.ч. ОТм					51,27	1,4375	107,17	44,77	4 798,00
		4 М					0,78		1,13	8,16	9,22
		ЗТ	чел.-ч	27,7	1,3225	53,2717058					
		ЗТм	чел.-ч	3,84	1,4375	8,0271288					
		Итого по расценке					778,31		1 589,70		34 378,44
		ФОТ							530,15		23 734,81
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.2.1 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			779,32		34 890,17
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.2.1 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			603,84		27 033,95
		Всего по позиции							2 972,86		96 302,56
19	ФССЦ-01.7.12.05-0059	Нетканый геотекстиль: Дорнит 500 г/м2 Объем=1454,19*1,1	м2	1599,609	1	1599,609	11,16		17 851,64	8,16	145 669,38
		Всего по позиции							17 851,64		145 669,38
20	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка Объем=536,41 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м3	5,3641	1	5,3641					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр. прил. 8 табл. 2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					115,49	1,3225	819,29	44,77	36 679,61
		2 ЭМ					3 262,79	1,4375	25 159,03	13,24	333 105,56
		3 в т.ч. ОТм					171,22	1,4375	1 320,26	44,77	59 108,04
		4 М					12,20		65,44	8,16	533,99
		ЗТ	чел.-ч	14,4	1,3225	102,1539204					
		ЗТм	чел.-ч	13,88	1,4375	107,0272053					
		Итого по расценке					3 390,48		26 043,76		370 319,16
		ФОТ							2 139,55		95 787,65
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			3 145,14		140 807,85
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022); Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			2 436,95		109 102,13
		Всего по позиции							31 625,85		620 229,14
21	Цена Поставщика ООО "Генпоставка"	Песок карьерный	м3	590,051	1	590,051	99,98	1,012	59 701,22	8,16	487 161,96
		Объем=536,41*1,1									
		Цена=9/9/1,2/8,16									
		Заготовительно-складские расходы МАТ=1,012 к расх.									
		Всего по позиции							59 701,22		487 161,96
22	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	2,5777	1	2,5777					
		Объем=257,77 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр. прил. 8 табл. 2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					173,23	1,3225	590,54	44,77	26 438,48
		2 ЭМ					5 268,76	1,4375	19 523,09	13,24	258 485,71
		3 в т.ч. ОТм					267,67	1,4375	991,84	44,77	44 404,68
		4 М					17,08		44,03	8,16	359,28
		ЗТ	чел.-ч	21,6	1,3225	73,6345782					
		ЗТм	чел.-ч	20,6	1,4375	76,3321413					
		Итого по расценке					5 459,07		20 157,66		285 283,47
		ФОТ							1 582,38		70 843,16
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			2 326,10		104 139,45
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022); Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			1 802,33		80 690,36
		Всего по позиции							24 286,09		470 113,28
23	ООО "ОНИКС" Информ.письмо от 27.04.24 г. п.8	Щебень крупный М600 (20-70 мм.)	м3	324,7902	1	324,7902	466,71	1,012	153 401,83	8,16	1 251 758,93
		Объем=257,77*1,26									
		Цена=4570/1,2/8,16									
		Заготовительно-складские расходы МАТ=1,012 к расх.									
		Всего по позиции							153 401,83		1 251 758,93
24	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	1,8199	1	1,8199					
		Объем=181,99 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр. прил. 8 табл. 2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					173,23	1,3225	416,93	44,77	18 665,96
		2 ЭМ					5 268,76	1,4375	13 783,64	13,24	182 495,39
		3 в т.ч. ОТм					267,67	1,4375	700,25	44,77	31 350,19
		4 М					17,08		31,08	8,16	253,61
		ЗТ	чел.-ч	21,6	1,3225	51,9872634					
		ЗТм	чел.-ч	20,6	1,4375	53,8917888					
		Итого по расценке					5 459,07		14 231,65		201 414,96
		ФОТ							1 117,18		50 016,15
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			1 642,25		73 523,74
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022); Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			1 272,47		56 968,39
		Всего по позиции							17 146,37		331 907,09
25	ООО "ОНИКС" Информ.письмо от 27.04.24 г. п.7	Щебень мелкий М600 (5-20 мм.)	м3	229,3074	1	229,3074	466,71	1,012	108 304,30	8,16	883 763,09
		Объем=181,99*1,26									
		Цена=4570/1,2/8,16									
		Заготовительно-складские расходы МАТ=1,012 к расх.									
		Всего по позиции							108 304,30		883 763,09
26	ФЕР27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см (Толщина слоя 7см)	1000 м2	2,2749	1	2,2749					
		Объем=2274,90 / 1000									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр. прил. 8 табл. 2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					182,32	1,3225	548,52	44,77	24 557,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2 ЭМ						7 479,03	1,4375	24 457,69	13,24	323 819,82
	3 в т.ч. ОТм						234,46	1,4375	766,72	44,77	34 326,05
	4 М						874,78		1 990,04	8,16	16 238,73
	ЗТ	чел.-ч	20,80	1,3225	62,7584625						
	ЗТм	чел.-ч	18,85	1,4375	61,6426809						
	Итого по расценке						8 536,13		26 996,25		364 615,79
	ФОТ								1 315,24		58 883,29
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			1 933,40		86 558,44
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022).	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			1 498,06		67 068,07
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								30 427,71		518 242,30
27	ФЕР27-06-030-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 Объем=2274,9 / 1000 ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расч.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расч.; ТЗ=6; ТЗМ=6) Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	1000 м2	2,2749	1	2,2749					
	1 ОТ						3,29	7,935	59,39	44,77	2 658,89
	2 ЭМ						254,89	8,625	5 001,20	13,24	66 215,89
	3 в т.ч. ОТм						5,95	8,625	116,75	44,77	5 226,90
	4 М						2,94	6	40,13	8,16	327,46
	ЗТ	чел.-ч	0,35	7,935	6,317966						
	ЗТм	чел.-ч	0,47	8,625	9,2218759						
	Итого по расценке						261,12		5 100,72		69 202,24
	ФОТ								176,14		7 885,79
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			258,93		11 592,11
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022).	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			200,62		8 981,91
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								5 560,27		89 776,26
28	ФССЦ-04.2.01.01-0042	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка II Объем=159,24*2,48	т	394,9152	1	394,9152	478,23		188 860,30	8,16	1 541 100,05
	Всего по позиции								188 860,30		1 541 100,05
29	ФЕР27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см (Толщина слоя 5см) Объем=2250,37 / 1000 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	1000 м2	2,25037	1	2,25037					
	1 ОТ						182,32	1,3225	542,61	44,77	24 292,65
	2 ЭМ						7 479,03	1,4375	24 193,97	13,24	320 328,16
	3 в т.ч. ОТм						234,46	1,4375	758,46	44,77	33 956,25
	4 М						874,78		1 968,58	8,16	16 063,61
	ЗТ	чел.-ч	20,86	1,3225	62,0817448						
	ЗТм	чел.-ч	18,85	1,4375	60,9779946						
	Итого по расценке						8 536,13		26 705,16		360 684,42
	ФОТ								1 301,07		58 248,90
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			1 912,57		85 625,88
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022).	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			1 481,92		66 345,50
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								30 099,65		512 655,80
30	ФЕР27-06-030-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 Объем=2250,37 / 1000 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расч.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расч.; ТЗ=2; ТЗМ=2) Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	1000 м2	2,25037	1	2,25037					
	1 ОТ						3,29	2,645	19,58	44,77	876,60
	2 ЭМ						254,89	2,875	1 649,09	13,24	21 833,95
	3 в т.ч. ОТм						5,95	2,875	38,50	44,77	1 723,65
	4 М						2,94	2	13,23	8,16	107,96
	ЗТ	чел.-ч	0,35	2,645	2,08328						
	ЗТм	чел.-ч	0,47	2,875	3,0408125						
	Итого по расценке						261,12		1 681,90		22 818,51
	ФОТ								58,08		2 600,25
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			85,38		3 822,37
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022).	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			66,15		2 961,68
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								1 833,43		29 602,56
31	ФССЦ-04.2.01.01-0049	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II Объем=112,52*2,48	т	279,0496	1	279,0496	491,01		137 016,14	8,16	1 118 051,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции									137 016,14	1 118 051,70	
32	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Объем=58,89 / 100	100 м	0,5889	1	0,5889					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						590,51	1,3225	459,90	44,77	20 589,72
	2 ЭМ						73,02	1,4375	61,81	13,24	818,36
	3 в т.ч. ОТм						8,70	1,4375	7,36	44,77	329,51
	4 М						3 690,05		2 173,07	8,16	17 732,25
	ЗТ	чел.-ч	69,8	1,3225	54,3616535						
	ЗТм	чел.-ч	0,65	1,4375	0,5502534						
	Итого по расценке						4 353,58		2 694,78		39 140,33
	ФОТ								467,26		20 919,23
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			686,87		30 751,27
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			532,21		23 827,00
Всего по позиции									3 913,86	93 718,60	
33	ФССЦ-05.2.03.03-0021	Камни бортовые БВ 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,042 м3	шт	59	1	59	71,93		4 243,87	8,16	34 629,98
Всего по позиции									4 243,87	34 629,98	
Итого по разделу 3 Устройство асфальтобетонного покрытия									817 245,39	8 224 682,68	
Раздел 4. Устройство газона											
34	ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 Объем=55,36 / 100	100 м3	0,5536	1	0,5536					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						663,75	1,3225	485,96	44,77	21 756,43
	ЗТ	чел.-ч	88,5	1,3225	64,794036						
	Итого по расценке						663,75		485,96		21 756,43
	ФОТ								485,96		21 756,43
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			432,50		19 363,22
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34			165,23		7 397,19
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
Всего по позиции									1 083,69	48 516,84	
35	Цена Поставщика ООО "Генпоставка"	Песок карьерный Объем=55,36*1,1 Цена=979*1,2/8,16 Заготовительно-складские расходы МАТ=1,012 к расх.	м3	60,896	1	60,896	99,98	1,012	6 161,44	8,16	50 277,35
Всего по позиции									6 161,44	50 277,35	
36	ФСЭМ-91.08.09-001	Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания Объем=9/100*55,36	маш.-ч	4,98	1	4,98	60,00		298,80	13,24	3 956,11
Всего по позиции									298,80	3 956,11	
37	ФЕР47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную Объем=528,18 / 100	100 м2	5,2818	1	5,2818					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						317,60	1,3225	2 218,49	44,77	99 321,80
	4 М						2 034,00		10 743,18	8,16	87 664,35
	ЗТ	чел.-ч	40	1,3225	279,40722						
	Итого по расценке						2 351,60		12 961,67		186 986,15
	ФОТ								2 218,49		99 321,80
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103			2 285,04		102 301,45
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72	0,85	61,2			1 357,72		60 784,94
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
Всего по позиции									16 604,43	350 072,54	
38	ФЕР47-01-046-05	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04/ до толщины 10 см Объем=528,18 / 100	100 м2	-5,2818	1	-5,2818					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						43,43	1,3225	-303,37	44,77	-13 581,87
	4 М						678,00		-3 581,06	8,16	-29 221,45
	ЗТ	чел.-ч	5,47	1,3225	-38,2089373						
	Итого по расценке						721,43		-3 884,43		-42 803,32
	ФОТ								-303,37		-13 581,87
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103			-312,47		-13 989,33
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72	0,85	61,2			-185,66		-8 312,10
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
Всего по позиции									-4 382,56	-65 104,75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
39	ФЕР47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную Объем=276,0 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м2	2,768	1	2,768						
		1 ОТ					317,60	1,3225	1 162,63	44,77	52 050,95	
		4 М					2 034,00		5 630,11	8,16	45 941,70	
		ЗТ	чел.-ч	40	1,3225	146,4272						
		Итого по расценке					2 351,60		6 792,74		97 992,65	
		ФОТ							1 162,63		52 050,95	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41	НР Озеленение: Защитные лесонасаждения	%	103		103			1 197,51		53 612,48	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41.	СП Озеленение: Защитные лесонасаждения	%	72	0,85	61,2			711,53		31 855,16	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16											
		Всего по позиции							8 701,78		183 460,31	
40	ФЕР47-01-046-05	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04/ до толщины 20 см Объем=276,80 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м2	2,768	1	2,768						
		1 ОТ					43,43	1,3225	158,98	44,77	7 117,53	
		4 М					678,00		1 876,70	8,16	15 313,87	
		ЗТ	чел.-ч	5,47	1,3225	20,0239196						
		Итого по расценке					721,43		2 035,68		22 431,40	
		ФОТ							158,98		7 117,53	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41	НР Озеленение: Защитные лесонасаждения	%	103		103			163,75		7 331,06	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41.	СП Озеленение: Защитные лесонасаждения	%	72	0,85	61,2			97,30		4 355,93	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16											
		Всего по позиции							2 296,73		34 118,39	
41	ФЕР47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную Объем=804,98 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м2	8,0498	1	8,0498						
		1 ОТ					44,42	1,3225	472,89	44,77	21 171,29	
		2 ЭМ					301,40	1,4375	3 487,68	13,24	46 176,88	
		3 в т.ч. ОТм					31,78	1,4375	367,75	44,77	16 464,17	
		4 М					24,40		196,42	8,16	1 602,79	
		ЗТ	чел.-ч	5,25	1,3225	55,8907676						
		ЗТм	чел.-ч	2,74	1,4375	31,7061498						
		Итого по расценке					370,22		4 156,99		68 950,96	
		ФОТ							840,64		37 635,46	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41	НР Озеленение: Защитные лесонасаждения	%	103		103			865,86		38 764,52	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41.	СП Озеленение: Защитные лесонасаждения	%	72	0,85	61,2			514,47		23 032,90	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16											
		Всего по позиции							5 537,32		130 748,38	
42	ФССЦ-16.2.02.07-0061	Семена трав: костер	кг	2,25	1	2,25	58,20		130,95	8,16	1 068,55	
		Всего по позиции							130,95		1 068,55	
43	ФССЦ-16.2.02.07-0131	Семена трав: овсяница	кг	1,78	1	1,78	77,59		138,11	8,16	1 126,98	
		Всего по позиции							138,11		1 126,98	
44	ФССЦ-16.2.02.07-0031	Семена трав: ежа сборная	кг	1,61	1	1,61	58,76		94,60	8,16	771,94	
		Всего по позиции							94,60		771,94	
Итого по разделу 4 Устройство газона									36 665,29		739 012,64	
Итого по смете:												
		Итого прямые затраты (справочно)							1 223 524,41		11 251 517,15	
		в том числе:										
		Оплата труда рабочих							14 768,74		661 196,49	
		Эксплуатация машин							151 463,25		1 962 089,09	
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							8 109,00		363 039,92	
		Материалы							1 057 292,42		8 628 231,57	
		в том числе:										
		Материалы без учета дополнительной перевозки							1 057 149,62		8 626 340,90	
		Дополнительная перевозка							142,80		1 890,67	
		Строительные работы							1 276 630,82		13 629 091,90	
		в том числе:							1 272 951,72		13 623 664,93	
		оплата труда							14 768,74		661 196,49	
		эксплуатация машин и механизмов							147 926,95		1 958 552,79	
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							8 109,00		363 039,92	
		материалы							1 057 149,62		8 626 340,90	
		накладные расходы							30 718,72		1 375 278,24	
		сметная прибыль							22 387,69		1 002 296,51	
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							3 536,30		3 536,30	
		Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ							142,80		1 890,67	
		Итого ФОТ (справочно)							22 877,74		1 024 236,41	
		Итого накладные расходы (справочно)							30 718,72		1 375 278,24	
		Итого сметная прибыль (справочно)							22 387,69		1 002 296,51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения 8,2%							104 683,73		1 117 585,54
		Итого							1 381 314,55		14 746 677,44
		Производство работ в зимнее время 2,4%							33 151,55		353 920,26
		Итого							1 414 466,10		15 100 597,70
		Договорной коэффициент-1,0514*0,83									13 177 117,79
		ВСЕГО по смете									13 177 717,79
		НДС 20%									2 635 543,56
		ВСЕГО по смете с НДС									15 813 261,35

* Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.