

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор

ООО "КИКГЕОСТРОЙ"

Ю.Ф. Кесслер /

м.п.



Наименование программного продукта


Наименование редакций сметных нормативов

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ООО "ШЕДПРОК"

И.А. Бусет /



Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России: от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексации изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4

(наименование стройки)

ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 07-01-02

Генеральный план, ГП2

(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом
Основание Проект ООО "КИКГЕОСТРОЙ" 131-23-ГП2

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

II квартал 2023 года (01.01.2000)

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен - (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.				Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу		всего с учетом коэффициентов	на единицу		всего				
				коэффициенты	коэффициенты		коэффициенты	коэффициенты					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Раздел 1. Демонтажные работы													
Существующее асфальтовое покрытие													
2	ФЕР27-03-008-04	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	100 м3	1,761	1	1,761							
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15													
		1 ОТ					1 494,14	1 15	3 025,86	44,77	135 467,75		
		2 ЭМ					4 292,73	1 15	8 693,42	13,24	115 100,88		
		3 в т.ч. ОТм					464,37	1 15	940,42	44,77	42 102,60		
		ЗТ	чел.-ч	179,8	1,15	364,12197							
		ЗТм	чел.-ч	45,63	1,15	92,4075945							
		Итого по расценке					5 786,87		11 719,28		250 568,63		
		ФОТ							3 966,28		177 570,35		
	Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)		%	147		147			5 830,43		261 028,41		
	Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	134	0,85	113,9			4 517,59		202 252,63		
		Всего по позиции							22 067,30		713 849,67		
3	ФЕР27-03-008-02	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3	2,7807	1	2,7807							
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15													
		1 ОТ					103,12	1,15	329,76	44,77	14 763,36		
		2 ЭМ					407,65	1,15	1 303,59	13,24	17 259,53		
		3 в т.ч. ОТм					50,30	1,15	160,85	44,77	7 201,25		
		ЗТ	чел.-ч	13,22	1,15	42,2749821							
		ЗТм	чел.-ч	3,79	1,15	12,119681							
		Итого по расценке					510,77		1 633,35		32 022,89		
		ФОТ							490,61		21 964,61		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			721,20		32 287,98
	Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			558,80		25 017,69
Всего по позиции									2 913,35		89 328,56
4	ФЕР01-01-013-31	Разработка грунта с погрузкой в автомобиль-самосвалы экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 1 «применительно песку»	1000 м3	1,49778	1	1,49778					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.2 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;										
	- стесненные условия для складирования материалов;										
	- действующее технологическое оборудование;										
	- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						66,07	1,3225	130,87	44,77	5 859,05
	2 ЭМ						3 393,43	1,4375	7 306,25	13,24	96 734,75
	3 в т.ч. ОТм						323,20	1,4375	695,87	44,77	31 154,10
	4 М						10,84		16,24	8,16	132,52
	ЗТ		чел.-ч	8,47	1,3225	16,777495					
	ЗТм		чел.-ч	23,94	1,4375	51,5442265					
	Итого по расценке						3 470,34		7 453,36		102 726,32
	ФОТ								826,74		37 013,15
	Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом		%	92		92			760,60		34 052,10
	21.12.2020 Прил. п.1.1										
	Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом		%	46	0,85	39,1			323,26		14 472,14
	11.12.2020 Прил. п.1.1, способом										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
Всего по позиции									8 537,22		151 250,56
5	ФССЦпр-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	2386,085	1	2386,085	3,28		7 826,36	13,24	103 621,01
Всего по позиции									7 826,36		103 621,01
6	ФССЦпр-01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	596,521	1	596,521	42,98		25 638,47	13,24	339 453,34
Всего по позиции									25 638,47		339 453,34
7	Цена поставщика ООО "Террус"	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности	м3	1951,95	1	1951,95	162,38		316 957,64	8,16	2 586 374,34
		Цена=1590/1,2/8,16									
Всего по позиции									316 957,64		2 586 374,34

Итого по разделу 1 Демонтажные работы :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты (справочно)							371 228,46		3 414 766,53
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							3 486,49		155 090,16
		Эксплуатация машин							50 768,09		672 169,51
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							1 797,14		80 457,95
		Материалы							316 973,88		2 586 506,86
		Строительные работы							383 940,34		3 983 877,48
		Строительные работы							350 475,51		3 540 803,13
		в том числе:									
		оплата труда							3 486,49		155 090,16
		эксплуатация машин и механизмов							17 303,26		229 095,16
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							1 797,14		80 457,95
		материалы							316 973,88		2 586 506,86
		накладные расходы							7 312,23		327 368,49
		сметная прибыль							5 399,65		241 742,46
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							33 464,83		443 074,35
		Итого ФОТ (справочно)							5 283,63		236 548,11
		Итого накладные расходы (справочно)							7 312,23		327 368,49
		Итого сметная прибыль (справочно)							5 399,65		241 742,46
		Итого по разделу 1 Демонтажные работы							383 940,34		3 983 877,48
Раздел 2. Устройство асфальтобетонного покрытия проездов S=7057 м2											
26	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	5,4384	1	5,4384					
		Объем=543,84 / 100									
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненные условия для складирования материалов;									
		- действующее технологическое оборудование;									
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						115,49	1,3225	830,64	44,77
		2 ЭМ						3 262,79	1,4375	25 507,51	13,24
		3 в т.ч. ОТм						171,22	1,4375	1 338,55	44,77
		4 М						12,20		66,35	8,16
		ЗТ	чел.-ч	14,4	1,3225	103,5688896					
		ЗТм	чел.-ч	13,88	1,4375	108,509676					
		Итого по расценке					3 390,48			26 404,50	375 448,60
		ФОТ								2 169,19	97 114,63
		Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги								3 188,71	1-2 758,51
		21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16											
Всего по позиции											
27	Цена Поставщика ООО "Генпоставка"	Песок карьерный Объем=543,84*1,1 Цена=979/1,2/8,16 ЗГSR MAT=1,012 к расх.	м3	598,224	1	598,224	99,98	1,012	60 528,16	8,16	628 820,67 493 909,79
Всего по позиции											
28	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня Объем=271,92 / 100 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм	100 м3	2,7192	1	2,7192	173,23 5 268,76 267,67 17,08	1 3225 1 4375 1 4375	622,96 20 594,79 1 046,28 46,44	44,77 13,24 44,77 8,16	27 889,92 272 675,02 46 841,96 378,95
Итого по расценке											
ФОТ											
Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)											
Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16											
Всего по позиции											
29	Цена Поставщика ООО "Генпоставка"	Щебень известняковый М600 фр. 20/70 Объем=271,92*1,26 Цена=3350/1,2/8,16 ЗГSR MAT=1,012 к расх.	м3	342,62	1	342,62	342,12	1,012	118 623,76	8,16	495 919,36 967 969,88
Всего по позиции											
118 623,76 967 969,88											

Итого по разделу 2 Устройство асфальтобетонного покрытия проездов S=7057 м2 :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты (справочно)							226 820,61		2 138 272,16
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							1 453,60		55 077,67
		Эксплуатация машин							46 102,30		610 394,45
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							2 384,83		136 768,84
		Материалы							179 264,71		1 452 800,04
		Строительные работы							236 835,07		2 586 619,70
		в том числе:									
		оплата труда							1 453,60		55 077,67
		эксплуатация машин и механизмов							46 102,30		610 394,45
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							2 384,83		106 768,84
		материалы							179 264,71		1 462 800,04
		накладные расходы							5 642,49		252 614,37
		сметная прибыль							4 371,97		195 733,17
		Итого ФОТ (справочно)							3 838,43		171 846,51
		Итого накладные расходы (справочно)							5 642,49		252 614,37
		Итого сметная прибыль (справочно)							4 371,97		195 733,17
		Итого по разделу 2 Устройство асфальтобетонного покрытия проездов S=7057 м2							236 835,07		2 586 619,70

Раздел 3. Резинокордовое покрытие из плит

Переезд 1 т.1- т.2

50	ФЕР28-01-083-01	Устройство переездов с настилом из резиновых плит через один железнодорожный путь, шпалы деревянные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда, м: 6	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненные условия для складирования материалов;									
		- действующее технологическое оборудование;									
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ							1 784,94	1 3225	105 683,17
		2 ЭМ							2 854,23	1 4375	54 323,19
		3 в т.ч. ОТм							306,46	1 4375	19 722,98
		4 М							7 290,40	8,16	59 489,66
		ЗТ							чел.-ч	281,6925	
		ЗТм							чел.-ч	34,58625	
		Итого по расценке							11 929,57		219 496,02
		ФОТ									
		Приказ № 812/пр от НР Железные дороги									
		21.12.2020 Прил. п.22							%	109	125 406,15
		Приказ № 774/пр от СП Железные дороги							%	65	136 692,70
		11.12.2020 Прил. п.22,									
		Приказ № 774/пр от									
		11.12.2020 п.16									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции										18 354,78	425 475,62
Переезд 2 т.3- т.4											
51	ФЕР28-01-083-01	Устройство переездов с настилом из резиновых плит через один железнодорожный путь, шпалы деревянные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда, м: 6 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 -разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						1 784,94	*,3225	2 360,58	44,77	105 683,17
	2 ЭМ						2 854,23	*,4375	4 102,96	13,24	54 323,19
	3 в т.ч. ОТм						306,46	*,4375	440,54	44,77	19 722,98
	4 М						7 290,40		7 290,40	8,16	59 489,66
	ЗТ			213	1,3225	281,6925					
	ЗТм			24,06	1,4375	34,58625					
	Итого по расценке						11 929,57		13 753,94		219 496,02
	ФОТ								2 801,12		125 406,15
	Приказ № 812/пр от НР Железные дороги 21.12.2020 Прил. п.22			109		109			3 053,22		136 692,70
	Приказ № 774/пр от СП Железные дороги 11.12.2020 Прил. п.22,			65	0,85	55,25			1 547,62		69 286,90
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
Всего по позиции										18 354,78	425 475,62
52	Цена Поставщика АО "А.Миллер"	Комплект резинокордовых настилов для проезда автомобилей через ж/д пути, шириной по 6,0м. каждый для дер. шпал, на рельсы Р-65, в комплекте с узлом крепления	комплект	2	1	2	214 460,78	1,012	434 068,62	8,16	3 541 999,94
		Цена=4200000/2/1,2/8,16									
		ЗГСР МАТ=1,012 к расх.									
Всего по позиции										434 068,62	3 541 999,94
Итого по разделу 3 Резинокордовое покрытие из плит :											
Итого прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
в том числе оплата труда машинистов (Отм)											
Материалы											
Строительные работы											
в том числе:											
оплата труда											
										461 576,50	3 990 991,98
										4 721,16	211 366,34
										8 205,92	138 646,38
										881,08	39 445,96
										448 649,42	3 650 979,26
										470 778,18	4 392 951,18
										4 721,16	211 366,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		эксплуатация машин и механизмов							8 205,92		108 646,38
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							881,08		39 445,96
		материалы							448 649,42		3 660 979,26
		накладные расходы							6 106,44		273 385,40
		сметная прибыль							3 095,24		138 573,80
		Итого ФОТ (справочно)							5 602,24		250 812,30
		Итого накладные расходы (справочно)							6 106,44		273 385,40
		Итого сметная прибыль (справочно)							3 095,24		138 573,80
		Итого по разделу 3 Резинокордовое покрытие из плит							470 778,18		4 392 951,18
Итого по смете:											
		Итого прямые затраты (справочно)							1 059 625,57		9 534 030,67
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							9 661,25		432 534,17
		Эксплуатация машин							105 076,31		1 391 210,34
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							5 063,05		226 672,75
		Материалы							944 888,01		7 710 286,16
		Строительные работы							1 091 553,59		10 963 448,36
		Строительные работы							1 058 088,76		10 520 374,01
		в том числе:									
		оплата труда							9 661,25		432 534,17
		эксплуатация машин и механизмов							71 611,48		948 135,99
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							5 063,05		226 672,75
		материалы							944 888,01		7 710 286,16
		накладные расходы							19 061,16		853 368,26
		сметная прибыль							12 866,86		576 049,43
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							33 464,83		443 074,35
		Итого ФОТ (справочно)							14 724,30		659 206,92
		Итого накладные расходы (справочно)							19 061,16		853 368,26
		Итого сметная прибыль (справочно)							12 866,86		576 049,43
		Итого							1 091 553,59		10 963 448,36
		Итого							1 091 553,59		10 963 448,36
		Итого с учетом доп. работ и затрат							1 091 553,59		10 963 448,36
		ВСЕГО по смете							2 396 399,50		10 963 448,36
		Временные здания и сооружения - 8,2%									899 002,77
		Всего с ВЗиС									11 862 451,13
		Производство работ в зимнее время - 2,4%									284 696,83
		Итого									12 147 149,96
		Договорной коэффициент-1,0514*0,83									10 600 356,18
		ВСЕГО по смете									10 600 356,18
		НДС 20%									2 120 071,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	-2
ВСЕГО по смете с НДС											12 720 427,42

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министрства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.