

Приложение №1 к Дополнительному соглашению №3 от 15.11.2023г к Договору строительного подряда № MBM/03-07-П от 28.07.2023г.
Приложение №1.1 к Договору строительного подряда № MBM/03-07-П от 28.07.2023г.

СОГЛАСОВАНО:
ООО "ШЕЛПРОК" Генеральный директор
"15" ноября 2023 года
/Бусел Е.А./

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Приложение № 2
УТВЕРЖДАЮ:
ООО "КИТГЕОСТРОЙ" Генеральный директор
"15" ноября 2023 года
ГРАНД-Смета, версия 2023.2
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением транзбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование стройки)

ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением транзбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01-01-02

Выполнение работ по ликвидации объекта капитального строительства
(наименование работ и затрат)

Составлен	базисно-индексным	методом
Основание	Проект ООО "КИТГЕОСТРОЙ" 131-23-СМ1. ВР2 (проектная и (или) иная техническая документация)	
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен	II квартал 2023 года (01.01.2000)	
Сметная стоимость	40 054,72	(1787,15) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ	40 054,72	(1787,15) тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих
Нормативные затраты труда рабочих
Нормативные затраты труда машинистов

9 805,57	(219,64) тыс.руб.
25 595,18	чел.час.
938,17	чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Корпус 121. Демонтажные работы.											
Демонтаж кровли											
1	ФЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов / 8 слоев Объем=1548,72 / 100	100 м2	15,4872	1	15,4872					
		1 ОТ					112,16		1 737,04	44,77	77 767,28
		2 ЭМ					41,43		641,63	13,24	8 495,18
		3Т	чел.-ч	14,38		222,705936					
		Итого по расценке					153,59		2 378,67		86 262,46
		ФОТ							1 737,04		77 767,28
		Приказ № 812/пр от НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: 21.12.2020 Прил. п.40.2 разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			1 580,71		70 768,22
		Приказ № 774/пр от СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: 11.12.2020 Прил. п.40.2 разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			903,26		40 438,99
		Всего по позиции							4 862,64		197 469,67
2	ФССЦпр-01-01-018	Погрузка при автомобильных перевозках материалов рулонно-кровельных (глинолеум, пергамин, рубероид, толь и т.п.) массой одного места до 80 кг (Погрузо-разгрузочные работы) Объем=1,7*8*1548,72/1000*0,8	1 т груза	16,85	1	16,85	21,74		366,32	13,24	4 850,08
		Всего по позиции							366,32		4 850,08
3	ФССЦпр-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Объем=1,7*8*1548,72/1000*0,2	1 т груза	4,21	1	4,21	42,98		180,95	13,24	2 395,78
		Всего по позиции							180,95		2 395,78
4	ФЕР12-01-017-01	Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм Объем=1548,72 / 100 Приказ от 04.09.2019 № Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 519/пр табл.2 п.1	100 м2	15,4872	1	15,4872					
		1 ОТ					209,95	0,8	2 601,23	44,77	116 457,07
		2 ЭМ					189,93	0,8	2 353,19	13,24	31 156,24
		3 в т.ч. ОТМ					21,86	0,8	270,84	44,77	12 125,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4 М										
	ЗТ		чел.-ч	24,3	0,8	301,071168					
	ЗТм		чел.-ч	1,94	0,8	24,0361344	36,67	0	0,00	8,16	
	Итого по расценке						436,55		4 954,42		147 613,31
	ФОТ								2 872,07		128 582,58
	Приказ № 812/пр от НР Кровли 21.12.2020 Прил. п.12		%	109		109			3 130,56		140 155,01
	Приказ № 774/пр от СП Кровли 11.12.2020 Прил. п.12		%	57		57			1 637,08		73 292,07
	Всего по позиции								9 722,06		361 060,39
5	ФЕР12-01-017-02	Демонтаж выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 Объем=1548,72 / 100	100 м2	15,4872	1	15,4872					
	Приказ от 04.09.2019 № Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 519/пр табл.2 п.1										
	1 ОТ										
	2 ЭМ						8,64	28	3 746,66	44,77	167 737,97
	3 в т.ч. ОТм						2,66	28	1 153,49	13,24	15 272,21
	ЗТ		чел.-ч	1	28	433,6416	0,34	28	147,44	44,77	6 600,89
	ЗТм		чел.-ч	0,03	28	13,009248					
	Итого по расценке						11,30		4 900,15		183 010,18
	ФОТ								3 894,10		174 338,86
	Приказ № 812/пр от НР Кровли 21.12.2020 Прил. п.12		%	109		109			4 244,57		190 029,36
	Приказ № 774/пр от СП Кровли 11.12.2020 Прил. п.12		%	57		57			2 219,64		99 373,15
	Всего по позиции								11 364,36		472 412,69
6	ФССЦпр-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	111,5	1	111,5	3,28		365,72	13,24	4 842,13
	Объем=1548,72*0,05*1,8*0,8										
	Всего по позиции								365,72		4 842,13
7	ФССЦпр-01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Объем=1548,72*0,05*1,8*0,2	1 т груза	27,88	1	27,88	42,98		1 198,28	13,24	15 865,23
	Всего по позиции								1 198,28		15 865,23
8	ФЕР12-01-014-02	Демонтаж утепления покрытий: керамзитом	м3	154,87	1	154,87					
	Приказ от 04.09.2019 № Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 519/пр табл.2 п.1										
	1 ОТ						21,14	0,8	2 619,16	44,77	117 259,79
	2 ЭМ						30,17	0,8	3 737,94	13,24	49 490,33
	3 в т.ч. ОТм						3,83	0,8	474,52	44,77	21 244,26
	ЗТ		чел.-ч	2,71	0,8	335,75816					
	ЗТм		чел.-ч	0,34	0,8	42,12464					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					51,31		6 357,10		166 750,12
		ФОТ							3 093,68		138 504,05
	Приказ № 812/пр от НР Кровли 21.12.2020 Прил. п.12		%	109		109			3 372,11		150 969,41
	Приказ № 774/пр от СП Кровли 11.12.2020 Прил. п.12		%	57		57			1 763,40		78 947,31
		Всего по позиции							11 492,61		396 666,84
9	ФССЦпр-01-01-01-038	Погрузка при автомобильных перевозках заполнителей искусственных легких (аглопорит, гравий зольный, гравий керамзитовый, термозит и др.) (Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное))	1 т груза	61,95	1	61,95	6,43		398,34	13,24	5 274,02
		Всего по позиции							398,34		5 274,02
10	Цена поставщика ООО "Террус"	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности	м3	294,26	1	294,26	162,38		47 781,94	8,16	389 900,63
		(Материалы для строительных работ) Объем=77,44+154,87+1548,72*0,04 Цена=1590/1,2/8,16									
		Всего по позиции							47 781,94		389 900,63
Демонтаж плит покрытия.											
11	ФЕР07-05-011-08	Установка панелей ребристых площадью: свыше 5 до 10 м2.Демонтаж. Объем=168 / 100	100 шт	1,68	1	1,68					
	Приказ от 04.09.2019 № Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расч.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расч.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 519/пр табл.2 п.1										
	Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр.10 табл.1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						1 124,68	0,92	1 738,31	44,77	77 824,14
	2 ЭМ						2 095,80	0,92	3 239,27	13,24	42 887,93
	3 в т.ч. ОТм						321,13	0,92	496,34	44,77	22 221,14
	4 М						446,59	С	0,00	8,16	
	ЗТ	чел.-ч		124	0,92	191,6544					
	ЗТм	чел.-ч		23,9	0,92	36,93984					
	Итого по расценке						3 667,07		4 977,58		120 712,07
	ФОТ								2 234,65		100 045,28
	Приказ № 812/пр от НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции 21.12.2020 Прил. п.7.1 жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий		%	116		116			2 592,19		116 052,52
	Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции 11.12.2020 Прил. п.7.1 жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий		%	80		80			1 787,72		80 036,22
		Всего по позиции							9 357,49		316 800,81
12	ФССЦпр-01-01-01-003	Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т	1 т груза	252	1	252	10,71		2 698,92	13,24	35 733,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(Погрузо-разгрузочные работы) Объем=1,5*168									
		Всего по позиции							2 698,92		35 733,70
13	ФССЦпг-03-02-01-001	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 1 км (Перевозка грузов автотранспортом)	1 т груза	252	1	252	8,79		2 215,08	13,62	30 169,39
		Всего по позиции							2 215,08		30 169,39
14	ФССЦпг-01-01-02-003	Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (Погрузо-разгрузочные работы) Объем=1,5*168	1 т груза	252	1	252	10,71		2 698,92	13,24	35 733,70
		Всего по позиции							2 698,92		35 733,70
15	ФЕР07-05-011-05	Демонтаж панелей перекрытий с опиранием: на 2 стороны площадью до 5 м2 Объем=(12+4) / 100 Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М 3Т 3Тм Итого по расценке ФОТ	100 шт	0,16	1	0,16		1 616,46 0,92 1 481,81 0,92 216,37 0,92 3 312,81 0 25,6128 2,374336 6 411,08	237,94 44,77 218,12 13,24 31,85 44,77 0,00 8,16 456,06 269,79 312,96	10 652,57 2 887,91 1 425,92 8,16	
		Приказ № 812/пр от НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции 21.12.2020 Прил. п.7.1 жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции 11.12.2020 Прил. п.7.1 жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	116		116			215,83		9 662,79
		Всего по позиции							984,85		37 214,32
16	ФССЦпг-01-01-01-003	Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (Погрузо-разгрузочные работы) Объем=12+8,6	1 т груза	20,6	1	20,6	10,71		220,63	13,24	2 921,14
		Всего по позиции							220,63		2 921,14
17	ФССЦпг-03-02-01-001	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 1 км	1 т груза	20,6	1	20,6	8,79		181,07	13,62	2 466,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(Перевозка грузов автотранспортом)									
		Всего по позиции							181,07		2 466,17
18	ФССЦпг-01-01-02-003	Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (Погрузо-разгрузочные работы)	1 т груза	20,6	1	20,6	10,71		220,63	13,24	2 921,14
		Всего по позиции							220,63		2 921,14
19	ФССЦпг-01-01-01-003	Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (Погрузо-разгрузочные работы)	1 т груза	272,6	1	272,6	10,71		2 919,55	13,24	38 654,84
		Объем=252*12*8,6									
		Всего по позиции							2 919,55		38 654,84
20	Цена поставщика ООО "Террус"	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности (Материалы для строительных работ)	м3	112,49	1	112,49	182,38		18 266,13	8,16	149 051,62
		Объем=103,32+4,73+4,44									
		Цена=1590/1,2/8,16									
		Всего по позиции							18 266,13		149 051,62
Демонтаж ферм и подкрановых балок											
21	ФЕР07-01-022-16	Установка в одноэтажных зданиях стропильных ферм при длине плит покрытий: до 6 м, пролетом до 24 м, массой до 10 т и высоте зданий до 25 м / Демонтаж	100 шт	0,13	1	0,13					
		Объем=13 / 100									
		Приказ от 04.09.2019 № Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расч.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расч.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
		519/пр табл.2 п.1									
		Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		421/пр прил.10 табл.1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненных условий для складирования материалов;									
		- действующего технологического оборудования;									
		- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					14 294,00	0,92	1 709,56	44,77	76 537,00
		2 ЭМ					34 575,98	0,92	4 135,29	13,24	54 751,24
		3 в т.ч. ОТМ					3 810,97	0,92	455,79	44,77	20 405,72
		4 М					36 937,43	0	0,00	8,16	
		ЗТ	чел.-ч	1400	0,92	167,44					
		ЗТм	чел.-ч	282,72	0,92	33,813312					
		Итого по расценке					85 807,41		5 844,85		131 288,24
		ФОТ							2 165,35		96 942,72
		Приказ № 812/пр от НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и 21.12.2020 Прил. п.7 работы в строительстве	%	110		110			2 381,89		106 636,99
		Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и 11.12.2020 Прил. п.7 работы в строительстве	%	73		73			1 580,71		70 768,19
		Всего по позиции							9 807,45		308 693,42
22	ФЕР07-01-019-10	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок подкрановых массой: до 5 т при массе колонн до 10 т и высоте здания до 15 м / Демонтаж	100 шт	0,22	1	0,22					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Объем=22 / 100										
	Приказ от 04.09.2019 № Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8										
	519/пр табл.2 п.1										
	Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:										
	421/пр прил. 10 табл. 1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;										
	- стесненных условий для складирования материалов;										
	- действующего технологического оборудования;										
	- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						9 067,04	0,92	1 835,17	44,77	82 160,56
	2 ЭМ						19 148,19	0,92	3 875,59	13,24	51 312,81
	3 в т.ч. ОТМ						2 016,24	0,92	408,09	44,77	18 270,19
	4 М						21 380,35	0	0,00	8,16	
	ЗТ		чел.-ч	929	0,92	188,0296					
	ЗТМ		чел.-ч	149,6	0,92	30,27904					
	Итого по расценке						49 595,58		5 710,76		133 473,37
	ФОТ								2 243,26		100 430,75
	Приказ № 812/пр от НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и		%	110		110			2 467,59		110 473,83
	21.12.2020 Прил. п.7 работы в строительстве										
	Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и		%	73		73			1 637,58		73 314,45
	11.12.2020 Прил. п.7 работы в строительстве										
	Всего по позиции								9 815,93		317 261,65
23	ФССЦпр-01-01-01-005	Погрузка при автомобильных перевозках изделий из	1 т груза	204,36	1	204,36	10,15		2 074,25	13,24	27 463,07
		сборного железобетона, бетона, керамзитобетона									
		массой свыше 6 т									
		(Погрузочно-разгрузочные работы)									
		Объем=7,8*13+4,68*22									
	Всего по позиции								2 074,25		27 463,07
24	ФССЦпр-03-02-01-001	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми	1 т груза	204,36	1	204,36	8,79		1 796,32	13,62	24 465,88
		грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 1 км									
		(Перевозка грузов автотранспортом)									
	Всего по позиции								1 796,32		24 465,88
25	ФССЦпр-01-01-02-005	Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из	1 т груза	204,36	1	204,36	10,15		2 074,25	13,24	27 463,07
		сборного железобетона, бетона, керамзитобетона									
		массой свыше 6 т									
		(Погрузочно-разгрузочные работы)									
	Всего по позиции								2 074,25		27 463,07
26	ФССЦпр-01-01-01-005	Погрузка при автомобильных перевозках изделий из	1 т груза	204,36	1	204,36	10,15		2 074,25	13,24	27 463,07
		сборного железобетона, бетона, керамзитобетона									
		массой свыше 6 т									
		(Погрузочно-разгрузочные работы)									
	Всего по позиции								2 074,25		27 463,07
27	Цена поставщика ООО "Террус"	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности	м3	44,72	1	44,72	162,38		7 261,63	8,16	59 254,90
		(Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное))									
		Объем=5,12+39,6									
		Цена=1590/1,2/8,16									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции											59 254,90
Демонтаж м/к											
28	ФЕР09-01-001-02	Монтаж каркасов одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом: до 24 м, высотой до 20 м с мостовыми и подвесными кранами грузоподъемностью до 15 т / Демонтаж Объем=3,975+0,971+5,533+1,3+0,22	Т	11,999	1	11,999					
Приказ от 04.09.2019 № Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 519/лр табл.2 п.4											
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;											
- стесненных условий для складирования материалов;											
- действующего технологического оборудования;											
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1	ОТ						183,74	0,805	1 774,78	44,77	79 456,90
2	ЭМ						472,04	0,805	4 559,53	13,24	60 368,18
3	в т.ч. ОТм						41,59	0,805	401,73	44,77	17 985,45
4	М						202,15	0	0,00	8,16	
ЗТ		чел.-ч	19,1	0,805	184,4906245						
ЗТм		чел.-ч	2,96	0,805	28,5912172						
Итого по расценке											
	ФОТ						857,93		6 334,31		139 825,08
Приказ № 812/лр от НР Строительные металлические конструкции 21.12.2020 Прил. п.9											
Приказ № 774/лр от СП Строительные металлические конструкции 11.12.2020 Прил. п.9											
Всего по позиции											
									9 707,90		290 860,73
29	ФЕР09-03-029-01	Демонтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	Т	1,9	1	1,9					
Приказ от 04.09.2019 № Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 519/лр табл.2 п.4											
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;											
- стесненных условий для складирования материалов;											
- действующего технологического оборудования;											
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1	ОТ						271,66	0,805	415,50	44,77	18 801,94
2	ЭМ						671,33	0,805	1 026,80	13,24	13 594,83
3	в т.ч. ОТм						78,48	0,805	120,04	44,77	5 374,19
4	М						88,49	0	0,00	8,16	
ЗТ		чел.-ч	28,9	0,805	44,20255						
ЗТм		чел.-ч	5,83	0,805	8,916985						
Итого по расценке											
	ФОТ						1 031,48		1 442,30		32 196,77
Приказ № 812/лр от НР Строительные металлические конструкции 21.12.2020 Прил. п.9											
Приказ № 774/лр от СП Строительные металлические конструкции 11.12.2020 Прил. п.9											
									535,54		23 976,13
									498,05		22 297,80
									332,03		14 865,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							2 272,38		69 359,77
30	ФССЦпг-01-01-01-015	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т (Погрузо-разгрузочные работы) Объем=3,975+1,3+0,971+2,76672+1,9	1 т груза	10,913	1	10,913	22,33		243,69	13,24	3 226,46
		Всего по позиции							243,69		3 226,46
31	ФССЦпг-01-01-01-016	Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой от 1 до 3 т (Погрузочно-разгрузочные работы) Объем=2766,72/1000	1 т груза	2,767	1	2,767	10,45		28,92	13,24	382,90
		Всего по позиции							28,92		382,90
32	ФССЦпг-03-02-01-001	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 1 км (Перевозка грузов автотранспортом) Объем=3,975+1,3+0,971+5,533+0,22+1,9	1 т груза	13,899	1	13,899	8,79		122,17	13,62	1 663,96
		Всего по позиции							122,17		1 663,96
33	ФССЦпг-01-01-02-015	Разгрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т (Погрузочно-разгрузочные работы)	1 т груза	10,913	1	10,913	22,33		243,69	13,24	3 226,46
		Всего по позиции							243,69		3 226,46
34	ФССЦпг-01-01-02-016	Разгрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой от 1 до 3 т (Погрузочно-разгрузочные работы)	1 т груза	2,767	1	2,767	10,45		28,92	13,24	382,90
		Всего по позиции							28,92		382,90
Демонтаж монолитных участков											
35	ФЕР46-04-002-02	Разборка монолитных перекрытий: железобетонных	м3	21,06	1	21,06					
		Объем=17,66+3,4									
	Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 42/лр прил. 10 табл. 1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЗМ 4 М 3Т										
		Итого по расценке	чел.-ч	10,48	1,15	253,81512	272,36		6 525,37		152 254,63
		ФОТ							2 164,94		96 924,36
	Приказ № 812/лр от НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: 21.12.2020 Прил. п.40.2 разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом										
		Приказ № 774/лр от СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: 11.12.2020 Прил. п.40.2 разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			1 970,10		88 201,17
			%	52		52			1 125,77		50 400,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции									
36	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Объем=(17,66+3,4)*2,5	1 т груза	52,65	1	52,65	42,98		9 621,24		290 856,47
		Всего по позиции							2 262,90		29 960,80
37	Цена поставщика ООО "Террус"	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности (Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное)) Объем=3,4*17,66 Цена=1590/1,2/8,16	м3	21,06	1	21,06	162,38		3 419,72	8,16	27 904,92
		Всего по позиции							3 419,72		27 904,92
Демонтаж жб колонн											
38	ФЕР07-01-011-06	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн: до 0,7 м, масса колонн до 8 т / Демонтаж Объем=26 / 100 Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 шт	0,26	1	0,26					
		1 ОТ					9 215,68	0,92	2 204,39	44,77	98 690,54
		2 ЭМ					21 178,85	0,92	5 065,98	13,24	67 073,58
		3 в т.ч. ОТм					2 372,02	0,92	567,39	44,77	25 402,05
		4 М					399,04	0	0,00	8,16	
		ЗТ	чел.-ч	992	0,92	237,2864					
		ЗТм	чел.-ч	175,73	0,92	42,034616					
		Итого по расценке					30 793,57		7 270,37		165 764,12
		ФОТ							2 771,78		124 092,59
	Приказ № 812/пр от НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве 21.12.2020 Прил. п.7	%		110		110			3 048,96		136 501,85
	Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве 11.12.2020 Прил. п.7	%		73		73			2 023,40		90 587,59
		Всего по позиции							12 342,73		392 853,56
39	ФЕР07-01-011-05	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн: до 0,7 м, масса колонн до 6 т / Демонтаж Объем=2 / 100 Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 шт	0,02	1	0,02					
		1 ОТ					8 295,97	0,92	152,65	44,77	6 834,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2 ЭМ						15 566,20	0,92	286,42	13,24	3 792,20
	3 в т.ч. ОТМ						2 094,61	0,92	38,54	44,77	1 725,44
	4 М						374,10	0	0,00	8,16	
	3Т		чел.-ч	893	0,92	16,4312					
	3Тм		чел.-ч	155,18	0,92	2,855312					
	Итого по расценке						24 236,27		439,07		10 626,34
	ФОТ								191,19		8 559,58
	Приказ № 812/пр от НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве		%	110		110			210,31		9 415,54
	Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве		%	73		73			139,57		6 248,49
	11.12.2020 Прил. п.7										
	Всего по позиции						788,95				26 290,37
40	ФЕР06-03-008-01	Канатная алмазная резка монолитных железобетонных конструкций	м2 поверхности рези	8,8	1	8,8					
		Объем=0,8*0,4*26+0,6*0,4*2									
	Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:										
	421/пр прил.10 табл.1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;										
	- стесненных условий для складирования материалов;										
	- действующего технологического оборудования;										
	- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						62,24	1,15	629,87		629,87
	2 ЭМ						588,09	1,15	5 951,47	13,24	78 797,46
	3 в т.ч. ОТМ						0,01	1,15	0,10		0,10
	4 М						2,41		21,21	13,24	280,82
	3Т		чел.-ч	6,47	1,15	65,4764					
	Итого по расценке						652,74		6 602,55		79 708,15
	ФОТ								629,97		629,97
	Приказ № 812/пр от НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве		%	102		102			642,57		642,57
	21.12.2020 Прил. п.6										
	Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве		%	58		58			365,38		365,38
	11.12.2020 Прил. п.6										
	Всего по позиции						7 610,50		9 631,42	8,16	80 716,10
41	ФССЦ-01.7.17.04-0002	Канат алмазный для резки по бетону и железобетону, диаметр 10,5 мм	м	8,8	1	8,8	1 094,48		9 631,42		78 592,39
		(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)									
	Всего по позиции						10,15		2 070,60	13,24	27 414,74
42	ФССЦ-01-01-01-005	Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 6 т	1 т груза	204	1	204					
		(Погрузочно-разгрузочные работы)									
		Объем=7,4*26+5,8*2									
	Всего по позиции						2 070,60		1 793,16	13,62	24 422,84
43	ФССЦ-03-02-01-001	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 1 км	1 т груза	204	1	204	8,79				
		(Перевозка грузов автотранспортом)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=192,4*5,8*2									
		Всего по позиции							1 793,16		24 422,84
44	ФССЦпг-01-01-02-005	Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 6 т (Погрузочно-разгрузочные работы)	1 т груза	204	1	204	10,15		2 070,60	13,24	27 414,74
		Всего по позиции							2 070,60		27 414,74
45	ФССЦпг-01-01-01-005	Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 6 т (Погрузочно-разгрузочные работы)	1 т груза	204	1	204	10,15		2 070,60	13,24	27 414,74
		Всего по позиции							2 070,60		27 414,74
46	Цена поставщика ООО "Террус"	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности (Материалы для строительных работ) Объем=78*4,64 Цена=1590/1,2/8,16	м3	82,64	1	82,64	162,38		13 419,08	8,16	109 499,69
		Всего по позиции							13 419,08		109 499,69
Демонтаж оконных проемов, ворот.											
47	ФЕР46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок Объем=112 / 100	100 м2	1,12	1	1,12					
		Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/лр прил.10 табл.1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					1 225,96	1,15	1 579,04	44,77	70 693,62
		2 ЭМ					241,95	1,15	311,63	13,24	4 125,98
		3 в т.ч. ОТм					104,49	1,15	134,58	44,77	6 025,15
		3Т	чел.-ч	151,54	1,15	195,18352					
		3Тм	чел.-ч	7,74	1,15	9,96912					
		Итого по расценке					1 467,91		1 890,67		74 819,60
		ФОТ							1 713,62		76 718,77
		Приказ № 812/лр от НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: 21.12.2020 Прил. п.40.2 разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			1 559,39		69 814,08
		Приказ № 774/лр от СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: 11.12.2020 Прил. п.40.2 разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			891,08		39 893,76
		Всего по позиции							4 341,14		184 527,44
48	ФССЦпг-01-01-01-045	Погрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) (Погрузочно-разгрузочные работы)	1 т груза	2,67	1	2,67	17,95		47,93	13,24	634,59
		Всего по позиции							47,93		634,59
49	Цена поставщика ООО "Террус"	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности	м3	4,45	1	4,45	162,38		722,59	8,16	5 896,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(Материалы для строительных работ)									
		Объем=2,67/0,6									
		Цена=1590/1,2/8,16									
		Всего по позиции							722,59		5 896,33
50	ФЕР09-04-011-01	Демонтаж каркасов ворот больших пролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	т	1,76	1	1,76					
		Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4									
		Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2									
		Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненных условий для складирования материалов;									
		- действующего технологического оборудования;									
		- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ									
		2 ЭМ									
		3 в т.ч. ОТм									
		4 М									
		ЗТ	чел.-ч	41,4	0,805	58,65552					
		ЗТм	чел.-ч	8,87	0,805	12,567016					
		Итого по расценке					3 322,74				71 738,21
		ФОТ					765,54				34 273,22
		Приказ № 812/пр от НР Строительные металлические конструкции	%	93		93	711,95				31 874,09
		21.12.2020 Прил. п.9									
		Приказ № 774/пр от СП Строительные металлические конструкции	%	62		62	474,63				21 249,40
		11.12.2020 Прил. п.9									
51	ФССЦпр-01-01-01-015	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т (Погрузо-разгрузочные работы)	1 т груза	1,76	1	1,76	22,33		39,30	13,24	520,33
		Всего по позиции							39,30		520,33
52	ФССЦпр-03-21-01-001	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: I класс груза до 1 км	1 т груза	1,76	1	1,76	2,91		5,12	13,62	69,73
		Всего по позиции							5,12		69,73
53	ФССЦпр-01-01-02-015	Разгрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т (Погрузо-разгрузочные работы)	1 т груза	1,76	1	1,76	22,33		39,30	13,24	520,33
		Всего по позиции							39,30		520,33
		Демонтаж сборных ж/б панелей									
54	ФЕР07-04-005-01	Демонтаж стеновых панелей: наружных	100 м2	8,6814	1	8,6814					
		Объем=868,14 / 100									
		Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1									
		Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2									
		Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненных условий для складирования материалов;									
		- действующего технологического оборудования;									
		- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ОТ						541,97	0,92	4 328,65	44,77	193 793,66
2	ЭМ						7 592,11	0,92	60 637,33	13,24	802 838,25
3	в т.ч. ОТМ						209,87	0,92	1 676,21	44,77	75 043,92
4	М						378,31	0	0,00	8,16	
3Т			чел.-ч	62,01	0,92	495,2669249					
3ТМ			чел.-ч	12,18	0,92	97,2802958					
Итого по расценке							8 512,39		64 965,98		996 631,91
ФОТ									6 004,86		268 837,58
Приказ № 812/пр от НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и			%	110		110			6 605,35		295 721,34
21.12.2020 Прил. п.7 работы в строительстве			%	73		73			4 383,55		196 251,43
Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и											
11.12.2020 Прил. п.7 работы в строительстве											
Всего по позиции							75 954,88		4 550,00	13,24	60 242,00
55	ФССЦпр-01-01-004	Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 т (Погрузочно-разгрузочные работы)	1 т груза	437,5	1	437,5	10,40		4 550,00	13,24	60 242,00
Всего по позиции							8,79		3 845,63	13,62	52 377,48
56	ФССЦпр-03-02-01-001	Перевозка грузов 1 класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 1 км (Перевозка грузов автотранспортом)	1 т груза	437,5	1	437,5	10,40		4 550,00	13,24	60 242,00
Всего по позиции							10,40		4 550,00	13,24	60 242,00
57	ФССЦпр-01-01-02-004	Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 т (Погрузочно-разгрузочные работы)	1 т груза	437,5	1	437,5	10,40		4 550,00	13,24	60 242,00
Всего по позиции							10,40		4 550,00	13,24	60 242,00
58	ФССЦпр-01-01-01-004	Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 т (Погрузочно-разгрузочные работы)	1 т груза	437,5	1	437,5	10,40		4 550,00	13,24	60 242,00
Всего по позиции							162,38		33 831,87	8,16	276 068,06
59	Цена поставщика ООО "Террус"	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности (Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное))	м3	208,35	1	208,35			4 550,00		60 242,00
Всего по позиции									33 831,87		276 068,06
Демонтаж кирпичных стен											
60	ФЕР46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен	м3	179,99	1	179,99					
Объем=44,54+49,35+86,1											
Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:											
421/пр прил.10 табл.1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;											
- стесненных условий для складирования материалов;											
- действующего технологического оборудования;											
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1 ОТ							62,91	1,15	13 021,65	44,77	582 979,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2 ЭМ										
	ЗТ	чел.-ч	7,1	1,15	1469,61835		59,65	1,15	12 346,86	13,24	163 472,43
	Итого по расценке						122,56				
	ФОТ								25 368,51		746 451,70
	Приказ № 812/пр от НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: 21.12.2020 Прил. п.40.2 разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91				13 021,65		582 979,27
	Приказ № 774/пр от СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: 11.12.2020 Прил. п.40.2 разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52				11 849,70		530 511,14
	Всего по позиции								6 771,26		303 149,22
61	ФССЦпр-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	265,46	1	265,46	3,28		870,71	13,24	11 528,20
		Объем=(82,4+90,12+159,3)*0,8									
	Всего по позиции								870,71		11 528,20
62	ФССЦпр-01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	66,36	1	66,36	42,98		2 852,15	13,24	37 762,47
		Объем=(82,4+90,12+159,3)*0,2									
	Всего по позиции								2 852,15		37 762,47
63	Цена поставщика ООО "Террус"	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности	м3	179,99	1	179,99	162,38		29 226,78	8,16	238 490,52
		(Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом)									
		Цена=1590/1,2/8,16									
	Всего по позиции								29 226,78		238 490,52
Демонтаж оконных и дверных блоков											
64	ФЕР09-04-009-01	Монтаж оконных блоков: стальных с нащельниками из стали при высоте здания до 50 м / демонтаж	т	0,25	1	0,25					
	Приказ от 04.09.2019 № Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расч.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 519/пр табл.2 п.4										
	Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил. 10 табл. 1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						942,89	0,805	189,76	44,77	8 495,56
	2 ЭМ						1 036,99	0,805	208,69	13,24	2 763,06
	3 в т.ч. ОТм						85,27	0,805	17,16	44,77	768,25
	4 М						1 080,74	0	0,00	8,16	
	ЗТ	чел.-ч	92,35	0,805	18,5854375						
	ЗТм	чел.-ч	5,97	0,805	1,2014625						
	Итого по расценке						3 060,62		398,45		11 258,62
	ФОТ								206,92		9 263,81
	Приказ № 812/пр от НР Строительные металлические конструкции 21.12.2020 Прил. п.9	%	93		93				192,44		8 615,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/лр от СП Строительные металлические конструкции 11.12.2020 Прил. п.9		%	62		62			128,29		5 743,56
	Всего по позиции								719,18		25 617,52
65	ФЕР09-04-012-01 Демонтаж металлических дверных блоков в готовые проемы Приказ от 04.09.2019 № Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 519/лр табл.2 п.4 Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/лр прил.10 табл.1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	м2	26	1	26						
	1 ОТ						23,81	0,805	498,34	44,77	22 310,68
	2 ЭМ						14,41	0,805	301,60	13,24	3 993,18
	3 в т.ч. ОТм						1,97	0,805	41,23	44,77	1 845,87
	4 М						25,72	0	0,00	8,16	
	ЗТ	чел.-ч	2,4	0,805	50,232						
	ЗТм	чел.-ч	0,17	0,805	3,5581						
	Итого по расценке						63,94		799,94		26 303,86
	ФОТ								539,57		24 156,55
	Приказ № 812/лр от НР Строительные металлические конструкции 21.12.2020 Прил. п.9	%	93		93				501,80		22 465,59
	Приказ № 774/лр от СП Строительные металлические конструкции 11.12.2020 Прил. п.9	%	62		62				334,53		14 977,06
	Всего по позиции								1 636,27		63 746,51
66	ФЕР46-04-008-02 Разборка покрытый кровель: из листовой стали Объем=190 / 100 Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/лр прил.10 табл.1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м2	1,9	1	1,9						
	1 ОТ						66,92	1,15	146,22	44,77	6 546,27
	2 ЭМ						12,52	1,15	27,36	13,24	362,25
	ЗТ	чел.-ч	8,58	1,15	18,7473						
	Итого по расценке						79,44		173,58		6 908,52
	ФОТ								146,22		6 546,27
	Приказ № 812/лр от НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: 21.12.2020 Прил. п.40.2 разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91				133,06		5 957,11
	Приказ № 774/лр от СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: 11.12.2020 Прил. п.40.2 разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52				76,03		3 404,06
	Всего по позиции								382,67		16 269,69
67	ФССЦпг-01-01-01-015 Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т (Погрузо-разгрузочные работы) Объем=0,25+1,12+2,73	1 т груза	4,1	1	4,1		22,33		91,55	13,24	1 212,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							91,55		1 212,12
68	ФССЦпг-03-21-01-001	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км	1 т груза	4,1	1	4,1	2,91		11,93	13,62	162,49
		Всего по позиции							11,93		162,49
Демонтаж пола											
Подтвердить проектом, порекомендовать в проекте марку бетона (150,200,250...)											
69	ФЕР68-12-2	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3	3,54	1	3,54					
		Объем=354 / 100									
		Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/лр прил.10 табл.1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					92,08	1,15	374,86	44,77	16 782,48
		2 ЭМ					287,60	1,15	1 170,82	13,24	15 501,66
		3 в т.ч. ОТм					37,57	1,15	152,95	44,77	6 847,57
		3Т	чел.-ч	11,7	1,15	47,6307					
		3Тм	чел.-ч	2,96	1,15	12,05016					
		Итого по расценке					379,68		1 545,68		32 284,14
		ФОТ							527,81		23 630,05
		Приказ № 812/лр от НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			538,37		24 102,65
		21.12.2020 Прил. п.102									
		Приказ № 774/лр от СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			285,02		12 760,23
		11.12.2020 Прил. п.102									
		Всего по позиции							2 369,07		69 147,02
70	ФЕР46-04-003-05	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300	м3	354	1	354					
		Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/лр прил.10 табл.1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					423,00	1,15	172 203,30	44,77	7 709 541,74
		2 ЭМ					1 197,15	1,15	487 359,77	13,24	6 452 643,35
		3Т	чел.-ч	49,59	1,15	20188,089					
		Итого по расценке					1 620,15		659 563,07		14 162 185,09
		ФОТ							172 203,30		7 709 541,74
		Приказ № 812/лр от НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: 21.12.2020 Прил. п.40.2 разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			156 705,00		7 015 682,98
		Приказ № 774/лр от СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: 11.12.2020 Прил. п.40.2 разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			89 545,72		4 008 961,70
		Всего по позиции							905 813,79		25 186 829,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
71	ФССЦпг-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Объем=354*2,5*0,8 Всего по позиции	1 т груза	708	1	708	3,28		2 322,24	13,24	30 746,46	
72	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой ручную Объем=354*2,5*0,2 Всего по позиции	1 т груза	177	1	177	42,98		7 607,46	13,24	100 722,77	
73	Цена поставщика ООО "Террус"	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности (Материалы для строительных работ) Цена=1590/1,2/8,16 Всего по позиции	м3	354	1	354	162,38		57 482,52	8,16	469 057,36	
Демонтаж монолитных ж/бетонных фундаментов под колонны и стены здания												
74	ФЕР46-09-005-01	Разборка монолитных железобетонных конструкций гидромолотом на базе экскаватора Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗМ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М 3Т 3Тм Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/лр от НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: 21.12.2020 Прил. п.40.2 разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом Приказ № 774/лр от СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: 11.12.2020 Прил. п.40.2 разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом Всего по позиции	м3	173,39	1	173,39		7,76 1 293,92 32,91 21,02	1,15 1,15 1,15	1 547,33 258 005,71 6 562,20 3 644,66	44,77 13,24 44,77 8,16	69 273,96 3 415 995,60 293 789,69 29 740,43
75	ФССЦпг-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Объем=433,5*0,8 Всего по позиции	1 т груза	346,8	1	346,8	3,28		1 137,50	13,24	15 060,50	
76	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой ручную Объем=433,5*0,2 Всего по позиции	1 т груза	86,7	1	86,7	42,98		3 726,37	13,24	49 337,14	
Демонтаж монолитных ж/бетонных фундаментов под колонны и стены здания												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	Цена поставщика ООО "Террус"	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности (Материалы для строительных работ) Цена=1590/1,2/8,16	м3	173,39	1	173,39	162,38		28 155,07	8,16	229 745,37
Всего по позиции									28 155,07		229 745,37
Итого по разделу 1 Корпус 121. Демонтажные работы.:											
Итого прямые затраты (справочно)									1 404 174,90		
в том числе:											
Оплата труда рабочих									218 046,42		
Эксплуатация машин									886 466,47		
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									12 172,47		
Материалы									299 662,01		
Строительные работы									1 743 016,23		
в том числе:									1 675 563,34		
оплата труда									218 046,42		
эксплуатация машин и механизмов									863 925,14		
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									12 172,47		
материалы									254 750,45		
накладные расходы									214 653,45		
сметная прибыль									124 187,88		
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ									67 452,89		
в том числе:											
эксплуатация машин и механизмов									22 541,33		
материалы									44 911,56		
Итого ФОТ (справочно)									230 218,89		
Итого накладные расходы (справочно)									214 653,45		
Итого сметная прибыль (справочно)									124 187,88		
Итого по разделу 1 Корпус 121. Демонтажные работы.									1 743 016,23		
Раздел 2. Земляные работы.											
78	ФЕР01-01-013-08	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 Объем=1714 / 1000	1000 м3	1,714	1	1,714					
Прил. 1.12 п.3.66 Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2											
Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 табл.1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;											
- стесненных условий для складирования материалов;											
- действующего технологического оборудования;											
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15											
1 ОТ							76,75	1,38	181,54	44,77	8 127,55
2 ЭМ							3 030,55	1,38	7 168,22	13,24	94 907,23
3 в т.ч. ОТм							385,16	1,38	911,03	44,77	40 786,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4 М						4,34				60,71
	ЗТ		чел.-ч	9,84	1,38	23,2747488			7,44	8,16	
	ЗТм		чел.-ч	28,53	1,38	67,4825796					
	Итого по расценке						3 111,64		7 357,20		103 095,49
	ФОТ								1 092,57		48 914,36
	Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые механизированным 21.12.2020 Прил. п.1.1 способом		%	92		92			1 005,16		45 001,21
	Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые механизированным 11.12.2020 Прил. п.1.1 способом		%	46		46			502,58		22 500,61
	Всего по позиции						8 864,94				170 597,31
79	ФЕРр51-2.3	Разработка и обратная засыпка грунта вручную при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, без крепления Объем=30 / 100	100 м3	0,3	1	0,3					
	Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил. 10 табл. 1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						2 751,21	1,15	949,17	44,77	42 494,34
	2 ЭМ						0,66	1,15	0,23	13,24	3,05
	3 в т.ч. ОТм						0,12	1,15	0,04	44,77	1,79
	ЗТ		чел.-ч	346,5	1,15	119,5425					
	ЗТм		чел.-ч	0,01	1,15	0,00345					
	Итого по расценке						2 751,87		949,40		42 497,39
	ФОТ								949,21		42 496,13
	Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые ручным способом 21.12.2020 Прил. п.85.2 (ремонтно-строительные)		%	87		87			825,81		36 971,63
	Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые ручным способом 11.12.2020 Прил. п.85.2 (ремонтно-строительные)		%	40		40			379,68		16 998,45
	Всего по позиции						2 154,89				96 467,47
80	ФЕР01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0,3	1	0,3					
	Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил. 10 табл. 1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						401,70	1,15	138,59	44,77	6 204,67
	ЗТ		чел.-ч	53,56	1,15	18,4782					
	Итого по расценке						401,70		138,59		6 204,67
	ФОТ								138,59		6 204,67
	Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые ручным способом 21.12.2020 Прил. п.1.2		%	89		89			123,35		5 522,16
	Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые ручным способом 11.12.2020 Прил. п.1.2		%	40		40			55,44		2 481,87
	Всего по позиции						317,38				14 208,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	ФССЦлг-03-21-01-001	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км Объем=1714*1,6*30*1,6 Всего по позиции	1 т груза	2790,4	1	2790,4	2,91		8 120,06	13,62	110 595,22
82	ФССЦлг-01-01-01-039	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) (Погрузо-разгрузочные работы) Всего по позиции	1 т груза	2790,4	1	2790,4	3,96		11 049,98	13,24	146 301,74
83	ФССЦлг-03-21-01-001	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км Объем=1714*1,6*30*1,6 Всего по позиции	1 т груза	2790,4	1	2790,4	2,91		8 120,06	13,62	110 595,22
84	ФЕР01-01-033-02	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 Объем=1879,1 / 1000 Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/лр прил.10 табл.1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗМ=1,15 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТМ ЗТМ Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/лр от НР Земляные работы, выполняемые механизированным 21.12.2020 Прил. п.1.1 способом Приказ № 774/лр от СП Земляные работы, выполняемые механизированным 11.12.2020 Прил. п.1.1 способом Всего по позиции	1000 м3	1,879	1	1,879		479,33 93,50 479,33 Итого по расценке ФОТ	1,15 1,15 1,15 1 035,76 202,04 185,88 92,94 1 314,58	13,24 44,77 13 713,46 9 045,33 8 321,70 4 160,85 26 196,01	110 595,22
85	ФЕР01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 Объем=38,3 / 100 Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/лр прил.10 табл.1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ ЗТ Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/лр от НР Земляные работы, выполняемые ручным способом 21.12.2020 Прил. п.1.2	100 м3	0,383	1	0,383		729,00 729,00 Итого по расценке ФОТ	1,15 1,15 321,09 321,09 285,77	44,77 42,81174 89 89	14 375,20 14 375,20 12 793,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Приказ № 774/лр от СП Земляные работы, выполняемые ручным способом 11.12.2020 Прил. п.1.2												
Всего по позиции												
86	ФЕР01-02-001-02	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 30 см Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/лр прил.10 табл.1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТМ ЗТМ Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/лр от НР Земляные работы, выполняемые механизированным 21.12.2020 Прил. п.1.1 способом Приказ № 774/лр от СП Земляные работы, выполняемые механизированным 11.12.2020 Прил. п.1.1 способом	1000 м3	1,879	1	1,879		1 160,98 189,99 1 160,98	1,15 1,15	2 508,70 410,54 377,70 188,85	13,24 44,77	33 215,19 18 379,88 16 909,49 8 454,74
Всего по позиции												
3 075,25												
87	ФЕР01-02-001-08	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-001-02 Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/лр прил.10 табл.1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТМ ЗТМ Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/лр от НР Земляные работы, выполняемые механизированным 21.12.2020 Прил. п.1.1 способом Приказ № 774/лр от СП Земляные работы, выполняемые механизированным 11.12.2020 Прил. п.1.1 способом	1000 м3	1,879	1	1,879		153,63 18,00 153,63	1,15 1,15	331,97 38,90 35,79	13,24 44,77	4 395,28 1 741,55 1 602,23 801,11
Всего по позиции												
385,65												
Итого по разделу 2 Земляные работы. :												
Итого прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
Оплата труда рабочих												
Эксплуатация машин												
в том числе оплата труда машинистов (Отм)												
Материалы												
Перевозка												
Строительные работы												
Строительные работы												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе:									
		оплата труда							1 590,39		
		эксплуатация машин и механизмов							11 044,88		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							1 562,55		
		материалы							11 057,42		
		накладные расходы							2 839,46		
		сметная прибыль							1 365,82		
		Перевозка							16 240,12		
		Итого ФОТ (справочно)							3 152,94		
		Итого накладные расходы (справочно)							2 839,46		
		Итого сметная прибыль (справочно)							1 365,82		
		Итого по разделу 2 Земляные работы.							44 138,09		
		Итого по смете:							1 444 107,71		24 740 641,17
		Итого прямые затраты (справочно)									
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							219 636,81		9 805 570,56
		Эксплуатация машин							897 511,35		11 883 056,77
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							13 735,02		614 912,46
		Материалы							310 719,43		2 830 823,40
		Перевозка							16 240,12		221 190,44
		Строительные работы							1 787 154,32		40 054 718,46
		Строительные работы							1 703 461,31		39 166 572,42
		в том числе:									
		оплата труда							219 636,81		9 805 570,56
		эксплуатация машин и механизмов							874 970,02		11 584 603,07
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							13 735,02		614 912,46
		материалы							265 807,87		2 462 321,50
		накладные расходы							217 492,91		9 709 031,30
		сметная прибыль							125 553,70		5 605 045,99
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							67 452,89		666 955,60
		в том числе:									
		эксплуатация машин и механизмов							22 541,33		298 453,70
		материалы							44 911,56		388 501,90
		Перевозка							16 240,12		221 190,44
		Итого ФОТ (справочно)							233 371,83		10 420 483,02
		Итого накладные расходы (справочно)							217 492,91		9 709 031,30
		Итого сметная прибыль (справочно)							125 553,70		5 605 045,99
		ВСЕГО							1 787 154,32		40 054 718,46
		Временные здания и сооружения - 8,2%									3 284 486,91
		Всего с ВЗиС									43 339 205,37
		Производство работ в зимнее время - 2,4%									1 040 140,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого										44 379 346,30
	Договорной коэффициент-1,05136042*0,83										38 726 711,18
	ВСЕГО по смете										38 726 711,18
	НДС 20%										7 745 342,24
	ВСЕГО по смете с НДС										46 472 053,42

* Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/лр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

2 Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

3 Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.