

Приложение №1 к Дополнительному соглашению №3 от 15.11.2023г к Договору строительного подряда № МВМ/03-07-П от 28.07.2023г.
Приложение №1.1 к Договору строительного подряда № МВМ/03-07-П от 28.07.2023г.

Согласовано
ООО "ШЕЛПРОКК"
Генеральный директор

15

ноября 2023 года

Бусел Е.А./

Наименование программы/проект/наименование
Наименование редакции сметных нормативов

15

ноября 2023 года

Бусел Е.А./

Наименование программы/проект/наименование
Наименование редакции сметных нормативов

Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 357 от 7 июля 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:
ООО "КИКГЕОСТРОЙ"
Генеральный директор
"15" ноября 2023 года

15

ноября 2023 года

Бусел Е.А./

Наименование программы/проект/наименование
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2023.2
Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие сметы, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр

Реквизиты письма Минстроя России об изменении сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование стройки)

ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-02-01

Восстановительные работы цеха №121/18, АС 3.
(наименование работ и затрат)

Составлен	базисно-индексным	методом
Основание	Проект ООО "КИКГЕОСТРОЙ" 131-23-АС3 (проектная и (или) иная техническая документация)	
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен		II квартал 2023 года (01.01.2000)
Сметная стоимость	4 505,95	(341,53) тыс.руб.
	в том числе:	

строительных работ (341,53) тыс.руб.
 монтажных работ (0) тыс.руб.
 оборудования (0) тыс.руб.
 прочих затрат (0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих
 Нормативные затраты труда рабочих
 Нормативные затраты труда машинистов

694,91 (15,52) тыс.руб.
 1 713,79 чел.час.
 224,72 чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.				Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	на единицу	коэффициенты	на единицу	коэффициенты	на единицу	коэффициенты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Раздел 1. Фундаменты (131-23-АС3)													
Земляные работы													
1	ФЕР01-01-006-01	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 1 Объем=(87,3-11,6) / 1000	1000 м3	0,076	1	0,076							
Прил.1.12 п.3.66 Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2													
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25													
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:													
557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;													
- стесненные условия для складирования материалов;													
- действующее технологическое оборудование;													
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15													
		2 ЭМ					1 589,49	1 725	208,38	13,24	2 758,95		
		3 в т.ч. ОТМ					391,50	1 725	51,33	44,77	2 298,04		
		ЗТМ	чел.-ч	29	1,725	3,8019							
		Итого по расценке					1 589,49		208,38		2 758,95		
		ФОТ							51,33		2 298,04		
		Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые механизированным 21.12.2020 Прил. п.1.1 способом	%	92		92			47,22		2 114,20		
		Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые механизированным 11.12.2020 Прил. п.1.1, способом	%	46	0,85	39,1			20,07		898,53		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16											
		Всего по позиции							275,67		5 771,68		
2	ФЕР01-01-013-07	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 Объем=11,6 / 1000	1000 м3	0,0116	1	0,0116							
Прил.1.12 п.3.66 Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2													
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25													
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:													
557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;													
- стесненные условия для складирования материалов;													
- действующее технологическое оборудование;													
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1 ОТ						62,40	1,587	1,15	44,77	51,49
	2 ЗМ						2 464,31	1,725	49,31	13,24	652,86
	3 в т.ч. ОТМ						313,20	1,725	6,27	44,77	280,71
	4 М						3,25		0,04	8,16	0,33
	ЗТ		чел.-ч	8	1,587	0,1472736					
	ЗТМ		чел.-ч	23,2	1,725	0,464232					
	Итого по расценке						2 529,96		50,50		704,68
	ФОТ								7,42		332,20
	Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%		92		92			6,83		305,62
	21.12.2020 Прил. п.1.1 способом										
	Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%		46	0,85	39,1			2,90		129,89
	11.12.2020 Прил. п.1.1, способом										
	Приказ № 774/пр от										
	11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								60,23		1 140,19
3	ФЕР01-02-057-01	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов: 1	100 м3	0,015	1	0,015					
	Объем=1,5 / 100										
	Прил. 1.12 п.3.187 Доработка вручную, защита dna и стенок с выкладкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	ОЗП=1,2; ТЗ=1,2									
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов	ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	421/пр п.586 элементов										
	Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:										
	557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;										
	- стесненные условия для складирования материалов;										
	- действующее технологическое оборудование;										
	- движение технологического транспорта	ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						920,40	1,587	21,91	44,77	980,91
	ЗТ		чел.-ч	118	1,587	2,80899					
	Итого по расценке						920,40		21,91		980,91
	ФОТ								21,91		980,91
	Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%		89		89			19,50		873,01
	21.12.2020 Прил. п.1.2										
	Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%		40	0,85	34			7,45		333,51
	11.12.2020 Прил. п.1.2,										
	Приказ № 774/пр от										
	11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								48,86		2 187,43
4	Цена поставщика ООО "Террус"	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности (Материалы для строительных работ)	м3	11,6	1	11,6	162,38		1 883,61	8,16	15 370,26
	Цена=1590/1,2/8,16										
	Всего по позиции								1 883,61		15 370,26
5	ФЕР01-01-033-01	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1	1000 м3	0,0618	1	0,0618					
	Объем=61,8 / 1000										
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов	ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	421/пр п.586 элементов										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТМ ЗТМ Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/лр от НР Земляные работы, выполняемые механизированным 21.12.2020 Прил. п.1.1 способом Приказ № 774/лр от СП Земляные работы, выполняемые механизированным 11.12.2020 Прил. п.1.1, способом Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16 Всего по позиции											
6	ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3	0,154	1	0,154					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/лр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ ЗТ Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/лр от НР Земляные работы, выполняемые ручным способом 21.12.2020 Прил. п.1.2 Приказ № 774/лр от СП Земляные работы, выполняемые ручным способом 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16 Всего по позиции											
Устройство монолитных ж/б конструкций											
Фм1 - 2шт											
7	ФЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,01	1	0,01					
Объем=1 / 100 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/лр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ											
											1 053,00
											1,3225
											13,93
											44,77
											623,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2 ЭМ	3 в т.ч. ОТМ	4 М	3ТМ	Итого по расценке	ФОТ	%	%	%	%	%
	3 в т.ч. ОТМ										
	4 М										
	3Т										
	3ТМ										
	Итого по расценке										
	ФОТ										
	Приказ № 812/лр от НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции										
	21.12.2020 Прил. п.6 и работы в строительстве										
	Приказ № 774/лр от СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции										
8	11.12.2020 Прил. п.6, Приказ и работы в строительстве	№ 774/лр от 11.12.2020 п.16	%	58	0,85	49,3	8,60	384,93	71,92	499,80	8,16
	Всего по позиции										
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150)										
	(Материалы для строительных работ)										
	Всего по позиции										
	Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: более 5 м³										
	Объем=(2,59*2) / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных										
	421/лр п.586 элементов ОЗГ=1,15; 3М=1,25 к расх.; 3ТМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № Производства работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:										
9	557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;	№ 774/лр от 11.12.2020 п.16	%	265	1,3225	18,1539575	128,17	8,16	1045,87	154,85	44,77
	- стесненные условия для складирования материалов;										
	- действующее технологическое оборудование;										
	- движение технологического транспорта ОЗГ=1,15; 3М=1,15 к расх.; 3ТМ=1,15; Т3=1,15; Т3М=1,15										
	1 ОТ										
	2 ЭМ										
	3 в т.ч. ОТМ										
	4 М										
	3Т										
	3ТМ										
10	Итого по расценке	Дополнительные затраты на устройство: колодцев для анкерных болтов	100 м³	0,0518	1	0,0518	705,11	22 071,75	435,37	178,28	7 981,59
	ФОТ										
	Приказ № 812/лр от НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции										
	21.12.2020 Прил. п.6 и работы в строительстве										
	Приказ № 774/лр от СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции										
	11.12.2020 Прил. п.6, Приказ и работы в строительстве										
	№ 774/лр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции										
	Дополнительные затраты на устройство: колодцев для анкерных болтов										
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных										
	421/лр п.586 элементов ОЗГ=1,15; 3М=1,25 к расх.; 3ТМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - Движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М ЗТ ЗТМ Итого по расценке ФОТ											
Приказ № 812/лр от НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 21.12.2020 Прил. п.6 и работы в строительстве Приказ № 774/лр от СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 11.12.2020 Прил. п.6. Приказ и работы в строительстве № 774/лр от 11.12.2020 п.16			%	102		102					
Приказ № 812/лр от НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 21.12.2020 Прил. п.6 и работы в строительстве Приказ № 774/лр от СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 11.12.2020 Прил. п.6. Приказ и работы в строительстве № 774/лр от 11.12.2020 п.16			%	58	0,85	49,3				17,91	801,86
Всего по позиции							852,95		53,56		1 768,48
11	ФССП-04.1.02.05-0009	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) (Материалы для строительных работ)	М3	5,28	1	5,28	725,69		3 831,64	8,16	31 266,18
Всего по позиции									3 831,64		31 266,18
12	ФССП-04.1.02.05-0009	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) (Материалы для строительных работ) Перевод в отпловые цены 645,75/725,69=0,8898 МАТ=0,8898 к раск. ТЧ Прил. 15 табл.2 Надбавка W6 1,5% МАТ=0,015 к раск.	М3	5,28	1	5,28	725,69	0,01347	51,14	8,16	417,30
Всего по позиции									51,14		417,30
13	ФССП-08.4.03.02-0001	Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 6 мм (Материалы для строительных работ) Объем=21,36*2/1000	т	0,04272	1	0,04272	7 418,82		316,93	8,16	2 586,15
Всего по позиции									316,93		2 586,15
14	ФССП-08.4.03.03-0005	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 14 мм (Материалы для строительных работ) Объем=(2,4*40*2+2,78*14*2)/1000	т	0,2698	1	0,2698	5 488,69		1 480,85	8,16	12 083,74
Всего по позиции									1 480,85		12 083,74
15	ФЕР06-03-004-04	Установка анкеров болтов: при бетонировании на поддерживающие конструкции Объем=27,36/1000	т	0,02736	1	0,02736					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/лр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗГПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М ЗТ ЗТМ									
16	ФССП.08.4.01.01-0022 Приказ № 812/лр от НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 21.12.2020 Прил. п.6 и работы в строительстве Приказ № 774/лр от СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ и работы в строительстве № 774/лр от 11.12.2020 п.16	ФОТ									
17	ФССП.01.7.15.03-0043 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗГПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	Болты строительные анкерные с гайками (Материалы для строительных работ) Объем=13,72/1000									
18	ФЕР06-03-004-09 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗГПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	Установка закладных деталей весом: до 4 кг									
	Итого по расценке ФОТ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ и работы в строительстве № 774/пр от 11.12.2020 п.16											
Всего по позиции										123,74	5 513,09
19	ФССП-08.3.08.02-0070	Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, шириной полки 50-50 мм (Материалы для строительных работ) Объем=10,28*2/1000	т	0,021	1	0,021	4 840,65		101,65	8,16	829,46
Всего по позиции										101,65	829,46
Железобетонная балка ФБ-1 (2шт.), ФБ-2 (1шт.), ФБ-3 (1шт.)											
20	ФЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки Объем=1,87 / 100	100 м3	0,0187	1	0,0187					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		1 ОТ					1 053,00	1,3225	26,04	44,77	1 165,81
		2 ЗМ					1 566,06	1,4375	42,10	13,24	557,40
		3 в т.ч. ОТМ					244,39	1,4375	6,57	44,77	294,14
		4 М					909,27		17,00	8,16	138,72
		ЗТМ	чел.-ч	135	1,3225	3,3386513					
		ЗТМ	чел.-ч	18,12	1,4375	0,4870883					
		Итого по расценке					3 528,33		85,14		1 861,93
		ФОТ							32,61		1 459,95
		Приказ № 812/пр от НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 21.12.2020 Прил. п.6 и работы в строительстве Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ и работы в строительстве № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	102		102			33,26		1 489,15
			%	58	0,85	49,3			16,08		719,76
Всего по позиции										134,48	4 070,84
21	ФССП-04.1.02.05-0004	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150) (Материалы для строительных работ)	м3	1,9074	1	1,9074	490,00		934,63	8,16	7 626,58
Всего по позиции										934,63	7 626,58
22	ФЕР06-07-001-01	Устройство фундаментных балок Объем=2,7 / 100	100 м3	0,027	1	0,027					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	1 ОТ	Приказ № 812/лр от НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 21.12.2020 Прил. п.6 и работы в строительстве Приказ № 774/лр от СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ и работы в строительстве № 774/лр от 11.12.2020 п.16	%	102	0,85	49,3	34 061,49	1 076,81	371,09	378,51	182,95	22 457,02
	2 ЭМ											
	3 в т.ч. ОТМ											
	4 М											
	ЗТ											
	ЗТМ											
	Итого по расценке											
	ФОТ											
	ФОТ											
	Итого по расценке											
23	ФССЦ-04.1.02.05-0009	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) (Материалы для строительных работ) Всего по позиции	М3	2,74	1	2,74	725,69	1 988,39	8,16	16 225,26	216,57	
	24											
	ФССЦ-04.1.02.05-0009											
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) (Материалы для строительных работ)											
	Перевод в стоимость цены 645,75/725,69=0,8898 МАТ=0,8898 к раск.											
	ТЧ Прил.15 табл.2 Набавка на W6 1,5% МАТ=0,015 к раск.											
	Всего по позиции											
	Итого по расценке											
	ФОТ											
	Итого по расценке											
25	ФЕР06-03-010-01	Изготовление арматурных пространственных каркасов в построечных условиях, диаметром: 6 мм Объем=18,6/1000 Приказ от 07.07.2022 № Производства работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М ЗТ ЗТМ Итого по расценке ФОТ Итого по расценке	Т	0,0186	1	0,0186	26,54	216,57				
	24											
	ФССЦ-04.1.02.05-0009											
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) (Материалы для строительных работ)											
	Перевод в стоимость цены 645,75/725,69=0,8898 МАТ=0,8898 к раск.											
	ТЧ Прил.15 табл.2 Набавка на W6 1,5% МАТ=0,015 к раск.											
	Всего по позиции											
	Итого по расценке											
	ФОТ											
	Итого по расценке											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Пр/774-108.0 СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок											
Всего по позиции											
26	ФССП-08.4.03.02-0001	Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 6 мм (Материалы для строительных работ) Объем=18,6/1000	т	0,0186	1	0,0186	7 418,82	137,99	8,16	1 749,97	1 126,00
Всего по позиции											
27	ФЕР06-03-010-08	Изготовление арматурных пространственных каркасов в построечных условиях, диаметром: 20 мм Объем=219,45/1000	т	0,21945	1	0,21945		137,99		1 126,00	
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; 3М=1,15; Т3=1,15; Т3М=1,15											
		1 ОТ					260,29	1,15	65,69	44,77	2 940,94
		2 3М					155,07	1,15	39,13	13,24	518,08
		3 в т.ч. ОТМ					1,22	1,15	0,31	44,77	13,88
		4 М					32,98		7,24	8,16	59,08
		3ТМ	чел.-ч	27,69	1,15	6,9880561					
		3ТМ	чел.-ч	0,09	1,15	0,0227131					
Итого по расценке							448,34				
ФОТ							112,06			3 518,10	
Пр/812-108.0-1 НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок							66,00			2 954,82	
Пр/774-108.0 СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок							48,18			2 157,02	
Всего по позиции							22,44			1 004,64	
28	ФССП-08.4.03.03-0008	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 20 мм (Материалы для строительных работ) Объем=219,45/1000	т	0,21945	1	0,21945	5 488,69	1 204,49	8,16	9 828,64	
Всего по позиции											
Всего по позиции							182,68			6 679,76	
Гидроизоляция конструкций											
29	ФЕР46-08-044-02	Гидроустойчивая очистка: бетонных поверхностей Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; 3М=1,15 к раск.; 3ПМ=1,15; Т3=1,15; Т3М=1,15	м2	51,25	1	51,25	1,28	1,15	75,44	44,77	3 377,45
		2 3М					0,66	1,15	38,90	13,24	515,04
		4 М					0,34		17,43	8,16	142,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3Т	Итого по расценке		чел.-ч	0,15	1,15	8,840625	2,28				
ФОТ							131,77				4 034,72
	Приказ № 812/лр от НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: 21.12.2020 Прил. п.40.1 усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103			103	75,44				3 377,45
	Приказ № 774/лр от СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: 11.12.2020 Прил. п.40.1 усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59			59	77,70				3 478,77
	Всего по позиции						44,51				1 992,70
30	ФЕР08-01-003-07 Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности битумной кладки, кирпичу, бетону Объем=51,25 / 100	100 м.2	0,5125	1	0,5125						9 506,19
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 421/лр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производства работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/лр прил.2 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - действующее технологическое оборудование; - стесненные условия для складирования материалов; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						201,61	1,3225	136,65	44,77	6 117,82
	2 ЗМ						71,64	1,4375	52,78	13,24	698,81
	3 в т.ч. ОТМ						2,32	1,4375	1,71	44,77	76,56
	4 М						62,75		32,16	8,16	262,43
	ЗТ	чел.-ч	21,2	1,3225		14,3689625					
	ЗТМ	чел.-ч	0,2	1,4375		0,1473438					
	Итого по расценке						336,00		221,59		7 079,06
	ФОТ								138,36		6 194,38
	Приказ № 812/лр от НР Конструкции из кирпича и блоков 21.12.2020 Прил. п.8 Приказ № 774/лр от СП Конструкции из кирпича и блоков 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	%	110			110	152,20		81,15		6 813,82
	%	69			0,85	58,65					3 633,00
31	ФССЦ.01.2.03.05-0010 Праймер битумный производства «Техно-Николь» (Материалы для строительных работ) Объем=51,25*0,3/1000	Т	0,015375	1	0,015375	11 885,47	182,74	8,16			1 491,16
	Всего по позиции						182,74				1 491,16
32	ФССЦ.01.2.03.03-0011 Мастика битумная гидроизоляционная МГ-1 (Материалы для строительных работ) Объем=0,7*51,25/1000*2	Т	0,07175	1	0,07175	7 669,69	550,30	8,16			4 490,45
	Всего по позиции						550,30				4 490,45
33	ФЕР06-03-004-07 Установка анкерных болтов: химических Объем=8 / *00	100 шт	0,08	1	0,08						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/лр п.586											
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;											
- разветвленная сеть складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1	ОТ										
2	ЗМ										
3	в т.ч. ОТМ										
4	М										
3Т		чел.-ч	9,81	1,3225	1,037898						
ЗТМ		чел.-ч	0,06	1,4375	0,0069						
Итого по расценке						198,72					
ФОТ							18,51				508,38
Приказ № 812/лр от НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции		%	102		102		9,72				435,16
21.12.2020 Прил. п.6 и работы в строительстве		%	58	0,85	49,3		9,91				443,86
Приказ № 774/лр от СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции							4,79				214,53
11.12.2020 Прил. п.6, Приказ и работы в строительстве											
№ 774/лр от 11.12.2020 п.16											
Всего по позиции						33,21					1 166,77
34	ФССП-14.1.06.06-1028	Состав клеевой двухкомпонентный инъекционный на основе полиэфирной смолы без стирола для легкого и тяжелого бетона, температура эксплуатации от - 5 °С до +30 °С, объем 300 мл (Материалы для строительных работ)	шт	5	1	5	87,12		435,60	8,16	3 554,50
Всего по позиции								435,60			3 554,50
35	ФССП-01.7.15.01-0094	Шпилька анкерная НШ: НТ-У-5,8 М24х450 (НАС) для использования с химическими анкерами НТ (Материалы для строительных работ)	шт	8	1	8	150,53		1 204,24	8,16	9 826,60
Всего по позиции								1 204,24			9 826,60
Обетонирование колонн.											
36	ФЕР-01-008-01	Обетонирование: колонн	м3	0,5	1	0,5					
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;											
- стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1	ОТ										
2	ЗМ										
3	в т.ч. ОТМ										
4	М										
3Т		чел.-ч	26,5	1,15	15,2375						
ЗТМ		чел.-ч	0,33	1,15	0,18975						
Итого по расценке						674,32			357,31		8 058,22
ФОТ									140,56		6 292,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/лр от НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: 21.12.2020 Прил. п.40.1 усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов Приказ № 774/лр от СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: 11.12.2020 Прил. п.40.1 усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	103		103			144,78		6 481,66
			%	59		59			82,93		3 712,79
37	ФССЦ-04.1.02.05-0006 (М200) (Материалы для строительных работ)	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	0,51	1	0,51	592,76		302,31	8,16	2 466,85
	Всего по позиции						585,02				18 252,67
	Всего по позиции								302,31		2 466,85
Крепление стоек ворот											
38	ФЕР06-03-004-06 Установка анкеров болтов: механических с контролем момента затяжки Объем=8 / 100		100 шт	0,08	1	0,08					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 423/лр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.: ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.: ЗГПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТМ ЗТ ЗТМ										
			чел.-ч	16,67	1,3225	1,763686					
			чел.-ч	0,06	1,4375	0,0069					
	Итого по расценке						164,29				753,81
	ФОТ										745,87
	Приказ № 812/лр от НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 21.12.2020 Прил. п.6 и работы в строительстве Приказ № 774/лр от СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ и работы в строительстве № 774/лр от 11.12.2020 п.16		%	102		102			16,99		760,79
			%	58		49,3			8,21		367,71
39	ФССЦ-01.7.15.01-0022 Анкер высокие нагрузки Hilti HSL-3-G- M16/25 (Материалы для строительных работ) Объем=0,23*9/1000		т	0,00184	1	0,00184	520 484,22		957,69	8,16	7 814,75
	Всего по позиции								957,69		7 814,75
	Итого по разделу 1 Фундаменты (131-23-АС3) :										
	Итого прямые затраты (справочно)										19 888,41
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих										1 246,73
	Эксплуатация машин										924,92
	в том числе оплата труда машинистов (Отм)										135,17
	Материалы										17 716,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Строительные работы							21 932,10		
		Строительные работы							21 695,28		
		в том числе:									
		оплата труда							1 164,74		
		эксплуатация машин и механизмов							871,67		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							134,83		
		Материалы							17 703,27		
		накладные расходы							1 311,78		
		сметная прибыль							643,82		
		Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ							236,82		
		в том числе:									
		оплата труда							81,99		
		эксплуатация машин и механизмов							53,25		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							0,34		
		Материалы							13,49		
		накладные расходы							60,10		
		сметная прибыль							27,99		
		Итого ФОТ (справочно)							1 381,90		
		Итого накладные расходы (справочно)							1 371,88		
		Итого сметная прибыль (справочно)							671,81		
		Итого по разделу 1 Фундаменты (131-23-АС3)							21 932,10		

Раздел 2. Конструкции металлические (131-23-АС3)									
40	ФЕР09-01-001-08	Монтаж каркасов многоэтажных производственных зданий одно- и многопролетных высотой: до 40 м	Т	3,03	1	3,03			
		Объем=3,21-0,18							
		Прил.9.3 п.2 Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; Т3=1,1							
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25							
		Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:							
		557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;							
		- стесненные условия для складирования материалов;							
		- действующее технологическое оборудование;							
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; Т3=1,15; ТЗМ=1,15							
		1 ОТ					182,29	1,45475	715,36
		2 ЗМ					444,74	1,4375	1 937,12
		3 в т.ч. ОТМ					40,39	1,4375	175,92
		4 М					183,32		494,86
		ЗТ	чел.-ч	16,87	1,45475	74,361465			
		ЗТМ	чел.-ч	2,94	1,4375	12,8055375			
		Итого по расценке					770,35		
		ФОТ					3 147,34		
		Приказ № 812/лр от НР Строительные металлические конструкции	%	93		93	891,28		
		21.12.2020 Прил. п.9					828,89		
							37 109,43		
							61 712,20		
							39 902,61		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/лр от СП Строительные металлические конструкции 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16		%	62	0,85	52,7			489,70		21 028,68
		Всего по позиции							4 445,93		119 850,31
41	ФЕР09-01-001-08 Монтаж каркасов многостажных производственных зданий одно- и многопролетных высотой: до 40 м		т	0,18	1	0,18					
	Прил.9.1 п.2 При применении в рабочих чертежах марок стали с повышенным расчетным сопротивлением: предел текучести в зависимости от вида толщины проката 265-345 МПа (27-35 кгс/мм ²), марка стали С345, С345к, С345Г1 - колонны массой до 8 т Т3=1,08 (ОЗП=1,08; ЗМ=1,08 к раск.; ЗПМ=1,08; МАТ=1,08 к раск.; Т3=1,08; ТЗМ=1,08) Прил.9.3 п.2 Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; Т3=1,1 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25 421/лр п.586 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; ТЗМ=1,15		т	0,18	1	0,18					
	1 ОТ						162,29	1,57113	45,90	44,77	2 054,94
	2 ЗМ						444,74	1,5525	124,28	13,24	1 645,47
	3 в т.ч. ОТМ						40,39	1,5525	11,29	44,77	505,45
	4 М						163,32	1,08	31,75	8,16	259,08
	ЗТ	чел.-ч	16,87	1,57113	4,7708934						
	ЗТМ	чел.-ч	2,94	1,5525	0,821563						
	Итого по расценке					770,35			201,93		3 959,49
	ФОТ								57,19		2 560,39
	Приказ № 812/лр от НР Строительные металлические конструкции 21.12.2020 Прил. п.9 Приказ № 774/лр от СП Строительные металлические конструкции 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	%	93			93			53,19		2 381,16
		%	62	0,85	52,7				30,14		1 349,33
		Всего по позиции							285,26		7 689,98
42	ФССЦ.07.2.07.12-0021 Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т (Строительные металлические конструкции)		т	3,21	1	3,21	7 008,50		22 497,29	8,16	183 577,89
		Всего по позиции							22 497,29		183 577,89
43	ФЕР09-01-001-08 Монтаж каркасов многостажных производственных зданий одно- и многопролетных высотой: до 40 м		т	2,478	1	2,478					
	Объем=1,5+0,72+0,258 Прил.9.1 п.2 При применении в рабочих чертежах марок стали с повышенным расчетным сопротивлением: предел текучести в зависимости от вида толщины проката 265-345 МПа (27-35 кгс/мм ²), марка стали С345, С345к, С345Г1 - колонны массой до 8 т Т3=1,08 (ОЗП=1,08; ЗМ=1,08 к раск.; ЗПМ=1,08; МАТ=1,08 к раск.; Т3=1,08; ТЗМ=1,08) Прил.9.3 п.2 Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; Т3=1,1 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25		т	2,478	1	2,478					
		Всего по позиции							22 497,29		183 577,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; 3М=1,15 к раск.; 3ЛМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1 ОТ 162,29 1,57113 631,84 44,77 28 287,48 2 3М 444,74 1,5525 1 710,96 13,24 22 653,11 3 в т.ч. ОТМ 40,39 1,5525 155,38 44,77 6 956,36 4 М 163,32 1,08 437,08 8,16 3 566,57											
3Т чел.-ч 16,87 1,57113 65,6792986 3ТМ чел.-ч 2,94 1,5525 11,3104593											
Итого по расценке 770,35 2 779,88 54 507,16											
ФОТ 787,22 35 243,84											
Приказ № 812/лр от НР Строительные металлические конструкции % 93 93 21.12.2020 Прил. п.9 732,11 32 776,77 Приказ № 774/лр от СП Строительные металлические конструкции % 62 0,85 52,7 414,86 18 573,50 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16											
Всего по позиции 3 926,85 105 857,43											
44	ФССП-07.2.07.12-0020	Элементы конструктивных зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборной единицы от 0,1 до 0,5 т (Строительные металлические конструкции)	т	2,22	1	2,22	7 712,00	17 120,64	8,16	139 704,42	
Объем=1,5+0,72											
Всего по позиции 17 120,64 139 704,42											
45	ФССП-07.2.07.12-0019	Элементы конструктивных зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборной единицы до 0,1 т (Строительные металлические конструкции)	т	0,254	1	0,254	8 060,00	2 047,24	8,16	16 705,48	
Всего по позиции 2 047,24 16 705,48											
46	ФЕР13-03-002-04	Отрутовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021	100 м2	1,536	1	1,536					
Объем=153,6 / 100											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 3М=1,25 к раск.; 3ЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 423/лр п.586 элементов ОЗП=1,15; 3М=1,25 к раск.; 3ЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; 3М=1,15 к раск.; 3ЛМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1 ОТ 56,55 1,3225 114,87 44,77 5 142,73 2 3М 9,22 1,4375 20,36 13,24 269,57 3 в т.ч. ОТМ 0,22 1,4375 0,49 44,77 21,94 4 М 152,04 233,53 8,16 1 905,60											
3Т чел.-ч 5,31 1,3225 10,7865216 3ТМ чел.-ч 0,02 1,4375 0,04416											
Итого по расценке 217,81 368,76 7 317,90											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ФОТ										
	Приказ № 812/лр от НР Защита строительных конструкций и оборудования от 21.12.2020 Прил. п.13 коррозии		%	94		94			115,36		5 164,67
	Приказ № 774/лр от СП Защита строительных конструкций и оборудования от 11.12.2020 Прил. п.13, коррозии		%	51		51			58,83		2 633,98
	Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции										
									536,03		14 806,67
47	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 2 спол	100 м2	1,536	1	1,536					
	ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)										
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:										
	557/лр прил.2 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;										
	- стесненные условия для складирования материалов;										
	- действующее технологическое оборудование;										
	- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						19,32	2,645	78,49	44,77	3 514,00
	2 ЗМ						6,01	2,875	26,54	13,24	351,39
	3 в т.ч. ОТМ						0,22	2,875	0,97	44,77	43,43
	4 М						138,16	2	424,43	8,16	3 463,35
	ЗТ		чел.-ч	2,13	2,645	8,653936					
	ЗТМ		чел.-ч	0,02	2,875	0,08832					
	Итого по расценке										
	ФОТ						163,49		529,46		7 328,74
	Приказ № 812/лр от НР Защита строительных конструкций и оборудования от 21.12.2020 Прил. п.13 коррозии										
	Приказ № 774/лр от СП Защита строительных конструкций и оборудования от 11.12.2020 Прил. п.13, коррозии										
	Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции										
									638,60		12 214,87
Итого по разделу 2 Конструкции металлические (131-23-АС3) :											
Итого прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)											
Материалы											
Строительные работы											
в том числе:											
оплата труда											
эксплуатация машин и механизмов											
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)											
материалы											
накладные расходы											
									1 586,46		
									3 819,26		
									344,05		
									43 286,82		
									51 497,84		
									1 586,46		
									3 819,26		
									344,05		
									43 286,82		
									1 797,32		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
сметная прибыль											
Итого ФОТ (справочно)											
Итого накладные расходы (справочно)											
Итого сметная прибыль (справочно)											
Итого по разделу 2 Конструкции металлические (131-23-Ас3)											
51 497,84											
Раздел 3. Устройство цоколя											
48	ФЕР08-01-003-03	Гидроизоляция стен, фундамента: горизонтальная	100 м2	0,0654	1	0,0654					
оплаченная в 2 стол											
Объем=6,54 / 100											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
421/лр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:											
557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;											
- стесненные условия для складирования материалов;											
- действующее технологическое оборудование;											
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗГМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1	ОТ							171,45	1,3225	14,83	44,77
2	ЗМ							148,30	1,4375	13,94	13,24
3	в т.ч. ОТМ							8,12	1,4375	0,76	44,77
4	М							62,57		4,09	8,16
ЗТ			чел.-ч	20,1	1,3225	1,7384792					
ЗТМ			чел.-ч	0,7	1,4375	0,0658098					
Итого по расценке											
ФОТ											
Приказ № 812/лр от НР Конструкции из кирпича и блоков											
21.12.2020 Прил. п.8											
Приказ № 774/лр от СП Конструкции из кирпича и блоков											
11.12.2020 Прил. п.8, Приказ											
№ 774/лр от 11.12.2020 п.16											
%											
110											
69											
0,85											
58,65											
9,14											
409,36											
Всего по позиции											
59,15											
2 059,01											
49	ФССЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,1635	1	0,1635	519,80			84,99	8,16
(Материалы для строительных работ)											
Всего по позиции											
84,99											
693,52											
50	ФССЦ-12.1.02.11-0017	ИЗОСПАН: С	10 м2	1,4388	1	1,4388	42,00			60,43	8,16
(Материалы для строительных работ)											
Объем=14,388 / 10											
Всего по позиции											
60,43											
493,11											
51	ФЕР06-06-002-01	Устройство железобетонных стен и перегородок	100 м3	0,025	1	0,025					
высотой: до 3 м, толщиной 100 мм											
Объем=2,5 / 100											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
421/лр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Всего по позиции											
60,43											
493,11											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М ЗТМ Итого по расценке ФОТ											
Приказ № 812/лр от НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 21.12.2020 Прил. п.6 и работы в строительстве Приказ № 774/лр от СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 11.12.2020 Прил. п.6, Приказа и работы в строительстве № 774/лр от 11.12.2020 п.16											
Всего по позиции 3 545,48 1 841,44 108 069,25											
52	ФССЦ-04.1.02.05-0009	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) (Материалы для строительных работ)	М3	2,5375	1	2,5375	725,69	1 841,44	8,16	15 026,15	200,74
Всего по позиции 1 841,44 15 026,15											
53	ФССЦ-04.1.02.05-0009	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) (Материалы для строительных работ) Перевод в отпущенные цены 645,75/725,69=0,8898 МАТ=0,8898 к расх. ТЧ Прил.15 табл.2 Надбавка W6 1,5% МАТ=0,015 к расх.	М3	2,54	1	2,54	725,69	0,013347	24,60	8,16	200,74
Всего по позиции 24,60 200,74											
54	ФССЦ-08.4.03.03-0002	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм (Материалы для строительных работ)	т	0,1	1	0,1	6 213,48	621,35	8,16	5 070,22	200,74
Всего по позиции 621,35 5 070,22											
55	ФЕР09-03-050-01	Монтаж стальных плитусов из пуготного профиля (устройство уголка 75х75) Объем=19,2 / 100	100 м	0,192	1	0,192					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М											
117,24 1,3225 29,77 44,77 1 332,80 3,29 1,4375 0,91 13,24 12,05 0,58 1,4375 0,16 44,77 7,16 9,32 1,79 8,16 14,61											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3Т			чел.-ч	12,62	1,3225	3,2044704					
3Тм			чел.-ч	0,05	1,4375	0,0138					
Итого по расценке							129,85				1 359,46
ФОТ											29,93
Приказ № 812/пр от НР Строительные металлические конструкции			%	93		93					1 339,96
21.12.2020 Прил. п.9											1 246,16
Приказ № 774/пр от СП Строительные металлические конструкции			%	62	0,85	52,7					706,16
11.12.2020 Прил. п.9, Приказ											
№ 774/пр от 11.12.2020 п.16											
Всего по позиции							76,07				3 311,78
56	ФССП-01.7.15.14-0166	Шурупы с полукруглой головкой 5х35 мм (Строительные металлические конструкции)	т	-0,000144	1	-0,000144	12 430,00		-1,79	8,16	-14,61
Всего по позиции									-1,79		-14,61
57	ФССП-08.3.08.02-0072	Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, шириной полки 75-75 мм (Материалы для строительных работ)	т	0,111	1	0,111	4 840,65		537,31	8,16	4 384,45
Всего по позиции									537,31		4 384,45
58	ООО "1001 Крепеж", Счет № К-85827 от 15 августа 2023 г.(п.1)	НШ 6х100 Стандартный анкер-шуруп НШ.ТГ для бетона с плоской головкой, оц. сталь (Материалы для строительных работ) Цена=95,27/1,2/8,16 ТР МАТ=1,03 к расх. ЗГСР МАТ=1,012 к расх.	шт	80	1	80	9,73	1,04236	811,37	8,16	6 620,78
Всего по позиции									811,37		6 620,78
ФС2,ФС3											
59	ФЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (бранамазурь, паркетты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (устройство фасонных элементов цоколя) Объем=(5,3+3,71) / 100	100 м2	0,0901	1	0,0901					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1 ОТ							829,12	1,3225	98,80	44,77	4 423,28
2 ЗМ							21,88	1,4375	2,83	13,24	37,47
3 в т.ч. ОТМ							3,51	1,4375	0,45	44,77	20,15
4 М							6 516,18		587,11	8,16	4 790,82
3Т			чел.-ч	97,2	1,3225	11,5820847					
3Тм			чел.-ч	0,27	1,4375	0,0349701					
Итого по расценке							7 367,18		688,74		9 251,57
ФОТ									99,25		4 443,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/лр от НР Кровли 21.12.2020 Прил. п.12 Приказ № 774/лр от СП Кровли 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16		%	109		109			108,18		4 843,34
			%	57	0,85	48,45			48,09		2 152,84
	Всего по позиции								845,01		16 247,75
60	ФССЦ-01.7.15.06-0146 (Кровли)	Гвозди толевые круглые, размер 3,0х40 мм	т	-0,0003604	1	-0,0003604	8 475,00		-3,05	8,16	-24,89
	Всего по позиции								-3,05		-24,89
61	ООО "1001 Крепек", Счет № К-85827 от 15 августа 2023 г.(п.4)	S-MD 51 Z 4,8х19 Самосверлящий шуруп для кровли НЛПТ с шайбой ЕРДМ и сверлом (углеродистая сталь), оц. сталь (Материалы для строительных работ) Цена=22,8/4,2/8,16 ТР МАТ=1,03 к расх. ЗГР МАТ=1,012 к расх.	шт	150	1	150	2,33	1,04236	364,30	8,16	2 972,69
	Всего по позиции								364,30		2 972,69
Отделка цоколя снаружи здания											
62	ФЕР26-01-039-01	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волоконистых и зернистых материалов насухо Приказ от 04.08.2020 № Прил. применения сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 421/лр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производства работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	м3	0,06	1	0,06					
	1 ОТ						98,29	1,3225	7,80	44,77	349,21
	2 ЗМ						40,47	1,4375	3,49	13,24	46,21
	3 в т.ч. ОТМ						6,38	1,4375	0,55	44,77	24,62
	ЗТ	чел.-ч	10,58	1,3225	0,839523						
	ЗТМ	чел.-ч	0,55	1,4375	0,0474375						
	Итого по расценке						138,76		11,29		395,42
	ФОТ								8,35		373,83
	Приказ № 812/лр от НР Теплоизоляционные работы 21.12.2020 Прил. п.20 Приказ № 774/лр от СП Теплоизоляционные работы 11.12.2020 Прил. п.20, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	%	97			97			8,10		362,62
		%	55	0,85	46,75				3,90		174,77
	Всего по позиции								23,29		932,81
63	ФССЦ-12.03.02-0002	Вата минеральная (Материаль для строительных работ)	м3	0,06	1	0,06	200,00		12,00	8,16	97,92
	Всего по позиции								12,00		97,92
64	ФЕР07-01-037-03	Герметизация мастикой швов: горизонтальных	100 м	0,192	1	0,192					
	Объем=19,2 / 100										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/лр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.: ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М ЗТ Итого по расценке										
	Пр/812-007-0-1 НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве Пр/774-007-0, Приказ № СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве 774/лр от 11.12.2020 п.16 работы в строительстве Всего по позиции										
65	ФССП-14.5.04.08-0012	Мастика спанцева уплотняющая неотверждающаяся для уплотнения и герметизации стеклянного ограждения теплиц и парников (Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве) Всего по позиции	т	-0,0144	1	-0,0144	9 830,00	-141,55	8,16	-1 155,05	7 024,79
66	ФССП-14.5.01.03-0007	Герметик полисульфидный, тиоколовый, двухкомпонентный, для герметизации швов строительных конструкций с деформацией до 25%, стыков, щелей и трещин фасадов зданий, металлических примыканий кровли (Материалы для строительных работ) Всего по позиции	кг	4,36	1	4,36	24,69	-141,55	107,65	8,16	878,42
67	ФЕР15-02-016-03	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону; уложенная стен Объем=9,72 / 100 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/лр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.: ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М ЗТ Итого по расценке	100 м2	0,0972	1	0,0972	1 918,77	212,25	5 071,46		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ФОТ											
Приказ № 812/лр от НР Отделочные работы											
21.12.2020 Прил. п.15											
Приказ № 774/лр от СП Отделочные работы											
11.12.2020 Прил. п.15,											
Приказ № 774/лр от											
11.12.2020 п.16											
Всего по позиции											
68	ФЕР15-04-019-08	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2	0,0972	1	0,0972					
Объем=9,72 / 100											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных											
421/лр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:											
557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;											
- стесненные условия для складирования материалов;											
- действующее технологическое оборудование;											
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1 ОТ							97,38	1,3225	12,52	44,77	560,52
2 ЗМ							39,84	1,4375	5,57	13,24	73,75
3 в т.ч. ОТМ							0,70	1,4375	0,10	44,77	4,48
4 М							0,02		0,00	8,16	
ЗТ			чел.-ч	9,68	1,3225	1,244335					
ЗТМ			чел.-ч	0,06	1,4375	0,083835					
Итого по расценке											
ФОТ											
Приказ № 812/лр от НР Отделочные работы											
21.12.2020 Прил. п.15											
Приказ № 774/лр от СП Отделочные работы											
11.12.2020 Прил. п.15,											
Приказ № 774/лр от											
11.12.2020 п.16											
Всего по позиции											
69	ФССЦ-14.3.02.01-0219	Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ (Материалы для строительных работ)	т	0,0063	1	0,0063	15 481,00		97,53	8,16	795,84
Всего по позиции											
35,97											
1 434,59											
Отделка цоколя внутри здания											
70	ФЕР06-17-004-01	Установка плит теплоизоляционного слоя	10 м2	1,1	1	1,1					
Объем=(1,10,1) / 10											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных											
421/лр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:											
557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;											
- стесненные условия для складирования материалов;											
- действующее технологическое оборудование;											
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1 ОТ							59,81	1,3225	87,01	44,77	3 895,44
2 ЗМ							4,98	1,4375	7,87	13,24	104,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	3 в т.ч. ОТМ	ЗТ	чел.-ч	7,6	1,3225	11,0561	0,80	1,4375	1,27	44,77	56,86
			ЗТМ	чел.-ч	0,06	1,4375					
			Итого по расценке			64,79					
			ФОТ			94,88					
						88,28					
71	ФССП-12.2.05.09-0034	Плиты пенополистирольные экструзионные ТЕХНОПЛЕКС (ТУ 2244-047-17925162-2006), марки: 35 Стандарт (Материалы для строительных работ)	МЗ	1,1	1	1,1	790,61	869,67	8,16	7 096,51	10 115,82
			Всего по позиции			231,49					
						869,67					
						869,67					
						869,67					
72	ФЕР15-02.016-03	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону; улучшенная стен Объем=9,0 / 100	100 м2	0,09	1	0,09	1 918,77	196,53	4 695,59	4 014,98	4 014,98
			Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
			421/лр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
			Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:								
			557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;								
			- стесненные условия для складирования материалов;								
			- действующее технологическое оборудование;								
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15								
			1 ОТ			695,60					
			2 ЗМ			92,77					
			3 в т.ч. ОТМ			53,22					
			4 М			1 130,40					
			ЗТ	чел.-ч	74	1,3225					
			ЗТМ	чел.-ч	5,54	1,4375					
			Итого по расценке			1 918,77					
73	ФЕР15-04-005-03	Окраска поливинилцеллюлозными водозмульсионными составами улучшеная: по штукатурке стен Объем=9 / 100	100 м2	0,09	1	0,09	323,56	10 382,81	10 382,81	10 382,81	10 382,81
			Приказ № 812/лр от НР Отделочные работы								
			21.12.2020 Прил. п.15								
			Приказ № 774/лр от СП Отделочные работы								
			11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16								
74	ФЕР15-04-005-03	Окраска поливинилцеллюлозными водозмульсионными составами улучшеная: по штукатурке стен Объем=9 / 100	100 м2	0,09	1	0,09	323,56	10 382,81	10 382,81	10 382,81	10 382,81
			Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
			421/лр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ от 07.07.2022 № Производства работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗГМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						349,83	1,3225	41,64	44,77	1 864,22
	2 ЗМ						10,49	1,4375	1,36	13,24	18,01
	3 в т.ч. ОТМ						2,01	1,4375	0,26	44,77	11,64
	4 М						280,30		25,23	8,13	205,88
	ЗТ		чел.-ч	39	1,3225	4,641975					
	ЗТМ		чел.-ч	0,17	1,4375	0,0219938					
	Итого по расценке						640,62				
	ФОТ						68,23				2 088,11
	Приказ № 812/лр от НР Отделочные работы						41,90				1 875,86
	21.12.2020 Прил. п.15	%		100		100	41,90				1 875,86
	Приказ № 774/лр от СП Отделочные работы	%		49	0,85	41,65	17,45				781,30
	11.12.2020 Прил. п.15,										
	Приказ № 774/лр от										
	11.12.2020 п.16										
74	ФССП-14.3.02.01-0218	Краска водоземельсионная белая	т	0,00567	1	0,00567	5 019,70		28,46	8,16	232,23
		(Материалы для строительных работ)									
		Всего по позиции							28,46		232,23
Итого по разделу 3 Устройство цоколя :											
		Итого прямые затраты (справочно)							9 196,53		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							1 272,74		
		Эксплуатация машин							790,64		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							107,96		
		Материалы							7 133,15		
		Строительные работы							11 279,39		
		в том числе:									
		оплата труда							1 272,74		
		эксплуатация машин и механизмов							790,64		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							107,96		
		материалы							7 133,15		
		накладные расходы							1 416,79		
		сметная прибыль							666,07		
		Итого ФОТ (справочно)							1 380,70		
		Итого накладные расходы (справочно)							1 416,79		
		Итого сметная прибыль (справочно)							666,07		
		Итого по разделу 3 Устройство цоколя							11 279,39		
75	ФЕР11-01-001-02	Уплотнение грунта: щебнем	100 м2	0,538	1	0,538					
Раздел 4. Восстановление пола											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Объем=53,8 / 100											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М											
ЗТМ Итого по расценке ФОТ											
Приказ № 812/пр от НР Полы 21.12.2020 Прил. п.11 Приказ № 774/пр от СП Полы 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16											
Всего по позиции											
76	Цена Поставщика ООО "Теплоставка"	Щебень известняковый М600 фр. 20/40 (Материалы для строительных работ)	м3	2,7438	1	2,7438	325,21	1,012	903,02	8,16	7 568,64
Цена=3184,5/1,2/8,16 ЗТСР МАТ=1,012 к расх. Всего по позиции											
77	ФЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,027	1	0,027			903,02		7 568,64
Объем=2,7 / 100 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М											
ЗТМ Итого по расценке ФОТ											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3 в т.ч. ОТМ										
	4 М						4,35	1,4375	4,25	44,77	190,27
	ЗТ		чел.-ч	11,6	1,3225	10,43188	285,60		194,21	8,16	1 584,75
	ЗТМ		чел.-ч	0,35	1,4375	0,342125					
	Итого по расценке						418,83				6 116,86
	ФОТ								96,68		4 328,36
	Приказ № 812/лр от НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции		%	102		102			98,61		4 414,93
	21.12.2020 Прил. п.6 и работы в строительстве		%	58	0,85	49,3			47,66		2 133,88
	Приказ № 774/лр от СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции										
	11.12.2020 Прил. п.6, Приказ и работы в строительстве										
	№ 774/лр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								462,67		12 665,67
82	ФССЦ.08.4.03.03-0003	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 10 мм (Материалы для строительных работ)	т	0,68	1	0,68	6 266,99	1,08	4 602,48	8,16	37 556,24
		Цена=5802,77*1,08									
		Коэффициент на арматурные заготовки, диаметр 10 мм МАТ=1,08 к раск.									
	Всего по позиции								4 602,48		37 556,24
	Итого по разделу 4 Восстановление пола :										
	Итого прямые затраты (справочно)								16 809,35		
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих								438,27		
	Эксплуатация машин								344,41		
	в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)								145,47		
	Материалы								16 026,67		
	Строительные работы								17 762,72		
	в том числе:										
	оплата труда								438,27		
	эксплуатация машин и механизмов								344,41		
	в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)								145,47		
	материалы								16 026,67		
	накладные расходы								639,41		
	сметная прибыль								313,96		
	Итого ФОТ (справочно)								583,74		
	Итого накладные расходы (справочно)								639,41		
	Итого сметная прибыль (справочно)								313,96		
	Итого по разделу 4 Восстановление пола								17 762,72		
Раздел 5. Утепление полов в осях А-Д13											
83	ФЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3	0,0645	1	0,0645					
		Объем=(21,5*0,3) / 100									
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных									
		421/лр п.586 элементов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ от 07.07.2022 № Производства работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТМ ЗТМ Итого по расценке ФОТ											
Приказ № 812/лр от НР Земляные работы, выполняемые механизированным 21.12.2020 Прил. п.1.1 способом Приказ № 774/лр от СП Земляные работы, выполняемые механизированным 11.12.2020 Прил. п.1.1, способом Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16											
Всего по позиции											
84	ФЕР11-01-009-01	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконистых Объем=17,21 / 100	100 м2	0,1721	1	0,1721					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 421/лр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТМ ЗТМ Итого по расценке ФОТ											
Приказ № 812/лр от НР Полы 21.12.2020 Прил. п.11 Приказ № 774/лр от СП Полы 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16											
Всего по позиции											
85	ФССЦ-12.05.09-0005	Пенополистрол экструдированный ТЕХНОНИКОЛЬ XPS 30-250 Стандарт (Материалы для строительных работ)	м3	0,86	1	0,86	1 545,81			1 329,40	8,16
Всего по позиции											
Итого по разделу 5 Утепление полов в осях А-Д/13 :											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 421/лр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТМ ЗТМ Итого по расценке ФОТ											
Приказ № 812/лр от НР Полы 21.12.2020 Прил. п.11 Приказ № 774/лр от СП Полы 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16											
Всего по позиции											
Итого по разделу 5 Утепление полов в осях А-Д/13 :											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого прямые затраты (справочно)									1 429,61		
в том числе:											
Оплата труда рабочих									61,79		
Эксплуатация машин									38,42		
в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)									5,62		
Материалы									1 329,40		
Строительные работы									1 538,18		
в том числе:											
оплата труда									61,79		
эксплуатация машин и механизмов									38,42		
в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)									5,62		
материалы									1 329,40		
накладные расходы									73,19		
сметная прибыль									35,38		
Итого ФОТ (справочно)									67,41		
Итого накладные расходы (справочно)									73,19		
Итого сметная прибыль (справочно)									35,38		
Итого по разделу 5 Утепление полов в осях А-Д/13									1 538,18		
Раздел 6. Устройство деформационного шва узел "Ж"											
86	ФЕР46-08-022-03	Гидроизоляция полиуретановым герметиком с уплотнением пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов	100 м	0,0495	1	0,0495					
Объем=4,95 / 100											
Приказ от 07.07.2022 № Производсто работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:											
55/7пр прил.3 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;											
- стесненные условия для складирования материалов;											
- действующее технологическое оборудование;											
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1 ОТ											
2 ЗМ											
3 в т.ч. О_М											
ЗТ		чел.-ч	9,34	1,15		0,5316795					
ЗТМ		чел.-ч	0,04	1,15		0,002277					
Итого по расценке						92,48					
ФОТ							5,26				230,76
Приказ № 812/пр от НР Работы по реконструкции зданий и сооружений:											
21.12.2020 Прил. п.40.1 усиление и замена существующих конструкций,							5,14				230,11
возведение отдельных конструктивных элементов							5,29				237,01
Приказ № 774/пр от СП Работы по реконструкции зданий и сооружений:											
11.12.2020 Прил. п.40.1 усиление и замена существующих конструкций,											
возведение отдельных конструктивных элементов											
Всего по позиции							13,58				603,53
87	ФССЦ-12.2.05.09-0005	Пенополистирол экструдированный ТЕХНОНИКОЛЬ XPS 30-250 Стандарт (Материалы для строительных работ)	м3	0,15	1	0,15	1 545,81	231,87	8,16		1 892,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции											
88	ФССЦ-14.5.01.06-1000	Герметик клей полиуретановый (Материалы для строительных работ)	л	20	1	20	85,43		1 708,60	8,16	13 942,18
Всего по позиции											
Итого по разделу 6 Устройство деформационного шва узел "Ж":											
Итого прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)											
Материалы											
Строительные работы											
в том числе:											
оплата труда											
эксплуатация машин и механизмов											
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)											
материалы											
накладные расходы											
сметная прибыль											
Итого ФОТ (справочно)											
Итого накладные расходы (справочно)											
Итого сметная прибыль (справочно)											
Итого по разделу 6 Устройство деформационного шва узел "Ж"											
1 954,05											
Раздел 7. Ограждающие конструкции											
89	ФЕР09-04-006-04	Монтаж ограждающих конструкций стен: из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м Объем=291,4 / 100	100 м2	2,914	1	2,914					
Прил.9.3 п.5 Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах ОЗП=1,03; ТЗ=1,03 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1 ОТ											
2 ЗМ											
3 в т.ч. ОТм											
4 М											
ЗТ											
ЗТм											
Итого по расценке											
7 013,87 28 521,68 550 120,42											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ФОТ										
	Приказ № 812/пр от НР Строительные металлические конструкции 21.12.2020 Прил. п.9 Приказ № 774/пр от СП Строительные металлические конструкции 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	93		93			7 570,81		338 945,17
			%	62	0,85	52,7			3 989,82		178 624,10
	Всего по позиции								39 552,35		1 043 963,53
90	ФССП-01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные (Строительные металлические конструкции) Всего по позиции	кг	-36,7164	1	-36,7164	9,04			-331,92	8,16	-2 708,47
91	ФССП-07.2.07.13-0061 Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления (Материалы для строительных работ) Объем=60,48/1000 Всего по позиции	т	0,06048	1	0,06048	10 898,65			659,15	8,16	5 378,66
92	ООО «ТехноСтиль Преимум» КП №20 от 18.07.2023 (п.1.1) Стеновая сэндвич-панель "ТехноСтиль" 120 мм, сталь 0,5мм/0,5мм, РЕ, RAL9003/9003, ширина 1190мм, минвата ТУ, замок z-локк (Материалы для строительных работ) Цена=27871,2/8,16 ТР МАТ=1,03 к расх. ЗГСР МАТ=1,012 к расх. Всего по позиции	м2	291,4	1	291,4	284,62	1,04236		86 451,53	8,16	705 444,48
93	ООО «ТехноСтиль Преимум» КП №20 от 18.07.2023 (п.2.1) (Материалы для строительных работ) Цена=65/1,2/8,16 ТР МАТ=1,03 к расх. ЗГСР МАТ=1,012 к расх. Всего по позиции	шт	100	1	100	6,64	1,04236		692,13	8,16	5 647,78
94	ФЕР09-05-006-01 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - освещенные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 3Т Итого по расценке ФОТ	м рез	37,6	1	37,6				151,66		6 789,82
		чел.-ч	0,34	1,3225	16,90684	3,05	1,3225		151,66	44,77	6 789,82
		%	93		93				141,04		6 314,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ № 774/лр от СП Строительные металлические конструкции 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16											
Всего по позиции											372,62
Приложение скандин-панелей к стенам по осям А13, Д1 (узлы "Д", "Е")											
95	ФЕР53-21-2	Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей: минераловатными пакетами, стык горизонтальный	100 м	0,267	1	0,267					
Объем=26,7 / 100											
Приказ от 07.07.2022 № Производства работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1	ОТ						60,95	1,15	18,71	44,77	837,65
2	ЗМ						53,23	1,15	16,34	13,24	216,34
3	в т.ч. ОТМ						9,40	1,15	2,89	44,77	129,39
4	М						250,80		66,96	8,15	546,39
ЗТ			чел.-ч	6,72	1,15	2,063376					
ЗТМ			чел.-ч	0,81	1,15	0,2487105					
Итого по расценке							364,98		102,01		1 600,38
ФОТ											
Пр812-087.0-1 НР Стены (ремонтно-строительные)			%	92		92			21,60		967,04
Пр774-087.0 СП Стены (ремонтно-строительные)			%	52		52			19,87		889,68
Всего по позиции									11,23		502,86
									133,11		2 992,92
96	ФССЦ-12.2.05.10-0001	Плиты из минеральной ваты, для вентилируемых фасадов, на основе базальтового волокна, толщина от 50 до 125 мм (Материалы для строительных работ)	м3	0,2136	1	0,2136	717,98		153,36	8,15	1 251,42
Всего по позиции											
									153,36		1 251,42
97	ФЕР09-05-009-03	Установка: нацельников	100 м	0,267	1	0,267					
Объем=26,7 / 100											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производства работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1	ОТ						300,22	1,3225	106,01	44,77	4 746,07
4	М						137,73		36,77	8,16	300,04
ЗТ			чел.-ч	33,1	1,3225	11,6878563					
Итого по расценке							437,95		142,78		5 046,11
ФОТ											
Приказ № 812/лр от НР Строительные металлические конструкции			%	93		93			106,01		4 746,07
21.12.2020 Прил. п.9									98,59		4 413,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7					2 501,18
		Всего по позиции							297,24		11 961,14
98	ФССП-08.1.02.03-0071	Нашельник стальной оцинкованный с полимерным покрытием (Материалы для строительных работ)	м	26,7	1	26,7	64,47		1 721,35	8,16	14 046,22
		Всего по позиции							1 721,35		14 046,22
99	ООО "Ю001 Крепез", Счет № К-85827 от 15 августа 2023 г.(п.1)	НУС 6х*00 Стандартный анкер-шуруп НЛП для бетона с плоской головкой, оц. сталь (Материалы для строительных работ) Цена=95,27/1,2/8,16 ТР МАТ=1,03 к расх. ЗГСР МАТ=1,012 к расх.	шт	60	1	60	9,73	1,04236	608,53	8,16	4 965,60
		Всего по позиции							608,53		4 965,60
Итоги по разделу 7 Ограждающие конструкции :											
		Итого прямые затраты (справочно)							118 872,26		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							5 947,83		
		Эксплуатация машин							21 621,01		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							1 902,25		
		Материалы							91 303,42		
		Строительные работы							130 309,45		
		в том числе:									
		оплата труда							5 947,83		
		эксплуатация машин и механизмов							21 621,01		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							1 902,25		
		материалы							91 303,42		
		накладные расходы							7 300,35		
		сметная прибыль							4 136,84		
		Итого ФОТ (справочно)							7 850,08		
		Итого накладные расходы (справочно)							7 300,35		
		Итого сметная прибыль (справочно)							4 136,84		
		Итого по разделу 7 Ограждающие конструкции							130 309,45		
Раздел 8. Заполнение проёмов											
100	ФЕР09-04-011-01	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	т	0,15	1	0,15					
		Прил.9.3 п.2 Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1									
		Прил.9.3 п.5 Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах ОЗП=1,03; ТЗ=1,03									
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включённых в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗТ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						416,48	1,4983925	93,61	44,77	4 190,92
	2 ЗМ						2 416,02	1,4375	520,95	13,24	6 897,38
	3 в т.ч. ОТМ						123,85	1,4375	26,71	44,77	1 195,81
	4 М						490,24		73,54	8,16	600,09
	ЗТ		чел.-ч	41,4	1,4983925	9,3050174					
	ЗТМ		чел.-ч	8,87	1,4375	1,9125938					
	Итого по расценке						3 322,74		688,10		11 688,39
	ФОТ								120,32		5 386,73
	Приказ № 812/лр от НР Строительные металлические конструкции		%	93		93			111,90		5 009,66
	21.12.2020 Прил. п.9										
	Приказ № 774/лр от СЛ Строительные металлические конструкции		%	62	0,85	52,7			63,41		2 838,81
	11.12.2020 Прил. п.9, Приказ										
	№ 774/лр от 11.12.2020 п.16										
101	ТЦ.07.1.00.00_50_799900109	Распашные противопожарные ворота	шт	1	1	1	33 071,90		33 071,90	8,16	269 866,70
	9_19.10.2023_01	(Строительные металлические конструкции)									
		Цена=269866,67/8,16									
		Всего по позиции					33 071,90				269 866,70
Итого по разделу 8 Заполнение пробьмов :											
		Итого прямые затраты (справочно)							33 760,00		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							93,61		
		Эксплуатация машин							520,95		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							26,71		
		Материалы							33 145,44		
		Строительные работы							33 935,31		
		в том числе:									
		оплата труда							93,61		
		эксплуатация машин и механизмов							520,95		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							26,71		
		материалы							33 145,44		
		накладные расходы							111,90		
		сметная прибыль							63,41		
		Итого ФОТ (справочно)							120,32		
		Итого накладные расходы (справочно)							111,90		
		Итого сметная прибыль (справочно)							63,41		
		Итого по разделу 8 Заполнение пробьмов							33 935,31		

Раздел 9. Устройство отмости, пандуса

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	ФЕР01-02-057-01	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 Объем=29 / 100	100 м3	0,29	1	0,29					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.: ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 3Т											
Итого по расценке			чел.-ч	118	1,3225	45,25595					
ФОТ							920,40		353,00		15 803,81
Приказ № 812/лр от НР Земляные работы, выполняемые ручным способом			%	89		89			353,00		15 803,81
21.12.2020 Прил. п.1,2									314,17		14 065,39
Приказ № 774/лр от СП Земляные работы, выполняемые ручным способом			%	40	0,85	34			120,02		5 373,30
11.12.2020 Прил. п.1,2											
Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16											
Всего по позиции									787,19		35 242,50
103	ФЕР01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 Объем=25 / 100	100 м3	0,25	1	0,25					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.: ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 3Т											
Итого по расценке			чел.-ч	53,56	1,3225	17,708275					
ФОТ							401,70		132,81		5 945,90
Приказ № 812/лр от НР Земляные работы, выполняемые ручным способом			%	89		89			132,81		5 945,90
21.12.2020 Прил. п.1,2									118,20		5 291,85
Приказ № 774/лр от СП Земляные работы, выполняемые ручным способом			%	40	0,85	34			45,16		2 021,61
11.12.2020 Прил. п.1,2											
Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16											
Всего по позиции									296,17		13 259,36
104	Цена поставщика ООО "Террус"	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности (Материалы для строительных работ) Цена=1590/1,2/8,16	м3	25	1	25	162,38		4 059,50	8,16	33 125,52
Всего по позиции									4 059,50		33 125,52
105	ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3	0,04	1	0,04					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Объем=4 / - 00											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производств работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1	ОТ						663,75	1,3225	35,11	44,77	1 571,87
3Т			чел.-ч	88,5	1,3225	4,68165					
Итого по расценке							663,75		35,11		1 571,87
ФОТ									35,11		1 571,87
Приказ № 812/лр от НР Земляные работы, выполняемые ручным способом							%	89	89		1 398,96
21.12.2020 Прил. п.1.2							%	40	0,85	34	534,44
Приказ № 774/лр от СП Земляные работы, выполняемые ручным способом									11,94		
11.12.2020 Прил. п.1.2.											
Приказ № 774/лр от											
11.12.2020 п.16											
Всего по позиции							78,30				3 505,27
Итого по разделу 9 Устройство отмостки, пандуса :											
Итого прямые затраты (справочно)									4 580,42		
в том числе:											
Оплата труда рабочих									520,92		
Материалы									4 059,50		
Строительные работы									5 221,16		
в том числе:											
оплата труда									520,92		
материалы									4 059,50		
накладные расходы									463,62		
сметная прибыль									177,12		
Итого ФОТ (справочно)									520,92		
Итого накладные расходы (справочно)									463,62		
Итого сметная прибыль (справочно)									177,12		
Итого по разделу 9 Устройство отмостки, пандуса									5 221,16		
Раздел 10. Устройство отмостки в осях А-Д/13 24,8 м.л.											
106	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	0,062	1	0,062					
Объем=6,2 / 100											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производств работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1	ОТ						173,23	1,3225	14,20	44,77	635,73
2	ЗМ						5 268,76	1,4375	469,58	13,24	6 217,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	3 в т.ч. ОТМ 4 М ЗТ ЗТМ Итого по расценке ФОТ	Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	147	147	5 459,07	484,84	38,06	55,95	6 861,62
107	Цена Поставщика ООО "Тенпоставка" (Материалы для строительных работ) Объем=6,2*1,26 Цена=3184,5/1,2/8,16 ЗСП МАТ=1,012 к расч. Всего по позиции	Щебень известняковый М600 фр. 20/40	М3	7,812	1	7,812	325,21	1,012	2 571,03	8,16	20 979,60
108	ФЕР27-07-001-01 Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см Объем=32,2 / 100	100 м2	0,322	1	0,322	2 571,03	20 979,60				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Всего по позиции										228,13	7 828,06	
109	ФЕР27-07-001-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (Толщина слоя 50мм) Объем=32,2 / 100 ТЗ=4 (ОЗП=4; ЗМ=4 к расц.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расц.; ТЗ=4; ТЗМ=4) Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расц.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расц.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЗМ ЗТ Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/лр от НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и 21.12.2020 Прил. п.21.1 площадок и прочее Приказ № 774/лр от СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и 11.12.2020 Прил. п.21.1, площадок и прочее Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	100 м2	0,322	1	0,322						
Всего по позиции										29,95	52,26	1 849,39
ФОТ											36,71	1 643,51
											41,48	1 857,17
											24,03	1 075,68
Всего по позиции										117,77		4 782,24
110	ФССЦ-04.2.01.01-0057	Смеси асфальтобетонные плотные тип Д марка III (Материалы для строительных работ) Объем=1,61*2,2 Всего по позиции	т	3,542	1	3,542	479,83		1 699,56	8,16	13 868,41	
Итого по разделу 10 Устройство отмостки в осях А-Д/13 24,8 м.п. :												
Итого прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
Оплата труда рабочих											107,88	
Эксплуатация машин											511,66	
в том числе оплата труда машинистов (Отм)											24,23	
Материалы											4 313,96	
Строительные работы											5 200,63	
в том числе:												
оплата труда											107,88	
эксплуатация машин и механизмов											511,66	
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)											24,23	
материалы											4 313,96	
накладные расходы											162,22	
сметная прибыль											104,91	
Итого ФОТ (справочно)											132,11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого накладные расходы (справочно)											
Итого сметная прибыль (справочно)											
Итого по разделу 10 Устройство отмостки в осях А-Д/3 24,8 м.п.											
5 200,63											
Раздел 11. Устройство пандуса в осях В-Г/13 1 шт.											
111	ФЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3	1,9	1	1,9					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.: ЗТП=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.: ЗТП=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		1 ОТ					6,75	1,3225	16,96	44,77	759,30
		2 ЗМ					8,29	1,4375	22,64	13,24	299,75
		3 в т.ч. ОТМ					0,81	1,4375	2,21	44,77	98,94
		4 М					0,37		0,70	8,16	5,71
		ЗТМ	чел.-ч	0,85	1,3225	2,1358375					
			чел.-ч	0,07	1,4375	0,1911875					
		Итого по расценке					15,41		40,30		1 064,76
		ФОТ							19,17		858,24
		Приказ № 812/лр от НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110					21,09		944,06
		21.12.2020 Прил. п.8									
		Приказ № 774/лр от СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			11,24		503,36
		11.12.2020 Прил. п.8, Приказ									
		№ 774/лр от 11.12.2020 п.16									
112	Цена Поставщика ООО "Генпоставка"	Щебень известняковый М600 фр. 20/40	м3	1,9	1	1,9	325,21	1,012	625,31	8,16	5 102,53
		(Материалы для строительных работ)									
		Цена=3184,5/1,2/8,16									
		ЗГСР МАТ=1,012 к расх.									
		Всего по позиции							625,31		5 102,53
113	ФЕР06-01-004-05	Устройство: железобетонных пандусов	м3	1,15	1	1,15					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.: ЗТП=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.: ЗТП=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		1 ОТ					25,93	1,3225	39,44	44,77	1 765,73
		2 ЗМ					6,01	1,4375	9,94	13,24	131,61
		3 в т.ч. ОТМ					0,95	1,4375	1,57	44,77	70,29
		4 М					9,91		11,40	8,16	93,02
		ЗТ	чел.-ч	3,04	1,3225	4,62346					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТМ	чеп.-ч	0,08	1,4375	0,13225					
		Итого по расценке					41,85				1 990,36
		ФОТ									
		Приказ № 812/лр от НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции	%	102		102			60,78		1 836,02
		21.12.2020 Прил. п.6 и работы в строительстве							41,83		1 872,74
		Приказ № 774/лр от СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции	%	58	0,85	49,3			20,22		905,16
		11.12.2020 Прил. п.6. Приказ и работы в строительстве									
		№ 774/лр от 11.12.2020 п.16									
		Всего по позиции							122,83		4 768,26
114	ФССП-04.1.02.05-0009	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)	м3	1,16725	1	1,16725	725,69		847,06	8,16	6 912,01
		(Материалы для строительных работ)									
		Всего по позиции							847,06		6 912,01
115	ФССП-04.1.02.05-0009	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)	м3	1,17	1	1,17	725,69	0,013347	11,33	8,16	92,45
		(Материалы для строительных работ)									
		Перевод в отпущенные цены 645,75/725,69=0,8898 МАТ=0,8898 к раск.									
		ТЧ Прил.15 табл.2 Набавка на В6 1,5% МАТ=0,015 к раск.									
		Всего по позиции							11,33		92,45
116	ФССП-08.4.03.03-0003	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 10 мм	т	0,069	1	0,069	5 802,77	1,08	432,42	8,16	3 528,55
		(Материалы для строительных работ)									
		Коэффициент на арматурные заготовки, диаметр 10 мм МАТ=1,08 к раск.									
		Всего по позиции							432,42		3 528,55
		Итого по разделу 11 Устройство пандуса в осях В-Г/13 1 шт. :							2 017,20		
		Итого прямые затраты (справочно)									
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							56,40		
		Эксплуатация машин							32,58		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							3,78		
		Материалы							1 928,22		
		Строительные работы							2 111,58		
		в том числе:									
		оплата труда							56,40		
		эксплуатация машин и механизмов							32,58		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							3,78		
		материалы							1 928,22		
		накладные расходы							62,92		
		сметная прибыль							31,46		
		Итого ФОТ (справочно)							60,18		
		Итого накладные расходы (справочно)							62,92		
		Итого сметная прибыль (справочно)							31,46		
		Итого по разделу 11 Устройство пандуса в осях В-Г/13 1 шт.							2 111,58		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 12. Устройство отмостки в осях Д/1-13 63 м.п.											
117	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня Объем=15,8 / 100	100 м3	0,158	1	0,158					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М 3Т 3Тм Итого по расценке ФОТ											
			цел.-ч	21,6	1,3225	4,513428			5 459,07	1 235,57	17 486,61
			цел.-ч	20,6	1,4375	4,678775				96,99	4 342,24
	Приказ № 812/лр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/лр от 02.09.2021)		%	147		147				142,58	6 383,09
	Приказ № 774/лр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/лр от 22.04.2022), Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16		%	134	0,85	113,9				110,47	4 945,81
118	Цена Поставщика ООО "Генпоставка"	Щебень известняковый М600 фр. 20/40 (Материалы для строительных работ) Объем=15,8*1,26 Цена=3184,5/1,2/8,16 ЗГСР МАТ=1,012 к раск.	м3	19,908	1	19,908			325,21	1,012	28 815,51
		Всего по позиции								6 551,97	53 464,08
119	ФЕР27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см Объем=82 / 100	100 м2	0,82	1	0,82					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		1 ОТ							133,78	1,3225	6 495,23
										145,08	44,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2 ЭМ										
	3 в т.ч. ОТМ						57,32	1,4375	67,57	13,24	894,53
	4 М						0,80	1,4375	0,94	44,77	42,08
	ЗТ		чел.-ч	14,4	1,3225	15,61608	131,40		107,75	8,16	879,24
	ЗТМ		чел.-ч	0,07	1,4375	0,0825125					
	Итого по расценке					322,50					
	ФОТ						320,40				8 269,10
	Приказ № 812/лр от НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и	%		113			146,02				6 537,31
	21.12.2020 Прил. п.21.1. площадок и прочее						165,00				7 387,16
	Приказ № 774/лр от СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и	%		77	0,85	65,45					4 278,67
	11.12.2020 Прил. п.21.1. площадок и прочее						95,57				
	Приказ № 774/лр от										
	11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции						580,97				19 934,93
120	ФЕР27-07-001-02										
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия	100 м2		0,82	1	0,82					
	добавлять к расценке 27-07-001-01 (Толщина слоя										
	50мм)										
	Объем=82 / 100										
	до 5 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЗМ=4 к расц.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расц.; ТЗ=4; ТЗМ=4)										
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных										
	421/лр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расц.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:										
	557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;										
	- действующее технологическое оборудование;										
	- движение "технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расц.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						21,55	5,29	93,48	44,77	4 185,10
	2 ЭМ						8,40	5,75	39,61	13,24	524,44
	ЗТ		чел.-ч	2,32	5,29	10,063696					
	Итого по расценке						29,95		133,09		4 709,54
	ФОТ								93,48		4 185,10
	Приказ № 812/лр от НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и	%		113		113			105,63		4 729,16
	21.12.2020 Прил. п.21.1. площадок и прочее								61,18		2 739,15
	Приказ № 774/лр от СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и	%		77	0,85	65,45					
	11.12.2020 Прил. п.21.1. площадок и прочее										
	Приказ № 774/лр от										
	11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции						239,90		4 328,07	8,16	12 177,85
121	ФССН-04.2.01-01-0057						479,83		4 328,07		35 317,05
	Смеси асфальтобетонные плотные тип Д марка III	т		9,02	1	9,02					
	(Материалы для строительных работ)										
	Объем=4,1*2,2										
	Всего по позиции						4 328,07				35 317,05
	Итого по разделу 12 Устройство откосности в осях Д/1-13 63 м.п. :								12 569,10		
	Итого прямые затраты (справочно)								274,76		
	в том числе:								1 303,85		
	Оплата труда рабочих										
	Эксплуатация машин										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									
		Материалы							61,73		
		Строительные работы							10 990,49		
		в том числе:							13 249,53		
		оплата труда							274,76		
		эксплуатация машин и механизмов							1 303,85		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							61,73		
		Материалы							10 990,49		
		накладные расходы							413,21		
		сметная прибыль							267,22		
		Итого ФОТ (справочно)							336,49		
		Итого накладные расходы (справочно)							413,21		
		Итого сметная прибыль (справочно)							267,22		
		Итого по разделу 12 Устройство откоски в осях Д/1-13 63 м.п.							13 249,53		
Раздел 13. Устройство пандусов в осях Д/1-13 2шт.											
122	ФЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3	4,7	1	4,7					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил. 2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТм 4 М										
		ЗТм	чел.-ч	0,85	1,3225	5,283975					
		Итого по расценке	чел.-ч	0,07	1,4375	0,4729375					
		ФОТ				15,41			99,71		2 634,32
		Приказ № 812/пр от НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			47,43		2 123,44
		21.12.2020 Прил. п.8							52,17		2 335,78
		Приказ № 774/пр от СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			27,82		1 245,40
		11.12.2020 Прил. п.8, Приказ									
		№ 774/пр от 11.12.2020 п.16									
123	Цена Поставщика ООО "Генпоставка"	Щебень известняковый М600 фр. 20/40	м3	4,7	1	4,7			179,70		6 215,50
		(Материалы для строительных работ)							1 546,83	8,16	12 622,13
		Цена=3184,5/1,2/8,16									
		Заготовительно-складские расходы 1,2% МАТ=1,012 к расх.									
		Всего по позиции							1 546,83		12 622,13
124	ФЕР06-01-004-05	Устройство: железобетонных пандусов	м3	2,81	1	2,81					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/лр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производств работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М ЗТ ЗТМ Итого по расценке ФОТ										
	Приказ № 812/лр от НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 21.12.2020 Прил. п.6 и работы в строительстве Приказ № 774/лр от СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ и работы в строительстве № 774/лр от 11.12.2020 п.16		%	102	%	102					
			%	58	0,85	49,3					
			чел.-ч	3,04	1,3225	11,297324	41,85		148,49		4 862,77
			чел.-ч	0,08	1,4375	0,32315			100,20		4 485,96
									102,20		4 575,68
									49,40		2 211,58
125	ФССЦ-04.1.02.05-0009 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) (Материалы для строительных работ) Всего по позиции	м3	2,85	1	2,85	725,69	0,013347	2 068,22	8,16	11 650,03	16 876,68
126	ФССЦ-04.1.02.05-0009 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) (Материалы для строительных работ) Перевод в стловые цены 645,75/725,69=0,8898 МАТ=0,8898 к раск. ТЧ Прил.15 табл.2 Набавка W6 1,5% МАТ=0,015 к раск. Всего по позиции	м3	2,85	1	2,85	725,69	0,013347	2 068,22	8,16	225,22	16 876,68
127	ФССЦ-08.4.03.03-0003 Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 10 мм (Материалы для строительных работ) Цена=5802,77*1,08 Коэффициент на арматурные заготовки, диаметр 10 мм МАТ=1,08 к раск. Всего по позиции	т	0,174	1	0,174	6 266,99	1,08	1 177,69	8,16	9 609,95	225,22
Итого по разделу 13 Устройство пандусов в осях Д/1-13 2шт.:											
Итого прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
в том числе оплата труда машинистов (Отм)											
Материалы											
Строительные работы											
5 068,54											
138,32											
80,29											
9,31											
4 849,93											
5 300,13											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
в том числе:											
оплата труда											
эксплуатация машин и механизмов											
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)											
материалы											
накладные расходы											
сметная прибыль											
Итого ФОТ (справочно)											
Итого накладные расходы (справочно)											
Итого сметная прибыль (справочно)											
Итого по разделу 13 Устройство пандусов в осях ДП-13 2шт.											
5 300,13											

Раздел 14. Устранение коррозии металлических балок покрытия в осях Г-ДП13-14

128	ФЕР13-06-003-01	Очистка поверхности щетками	м2	8,8	1	8,8					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТП=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:											
557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;											
- стесненные условия для складирования материалов;											
- действующее технологическое оборудование;											
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТП=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1	ОТ		чел.-ч	0,9	1,3225	10,4742	7,68	1,3225	89,38	44,77	4 001,54
ЗТ											
Итого по расценке							7,68		89,38		4 001,54
ФОТ									89,38		4 001,54
Приказ № 812/лр от НР Защита строительных конструкций и оборудования от									89,38		4 001,54
21.12.2020 Прил. п.13 коррозии									89,38		4 001,54
Приказ № 774/лр от СП Защита строительных конструкций и оборудования от									84,02		3 761,44
11.12.2020 Прил. п.13, коррозии									38,75		1 734,61
Приказ № 774/лр от											
11.12.2020 п.16											
Всего по позиции							212,15		9 497,61		
129	ФЕР13-06-004-01	Обеспыливание поверхности	м2	8,8	1	8,8					
ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗТП=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТП=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
421/лр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТП=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:											
557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;											
- стесненные условия для складирования материалов;											
- действующее технологическое оборудование;											
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТП=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1	ОТ		чел.-ч	0,07	2,645	1,62932	0,60	2,645	13,97	44,77	625,44
2	ЗМ						0,33	2,875	8,35	13,24	110,55
ЗТ											
Итого по расценке							0,93		22,32		735,99
ФОТ									13,97		625,44
Приказ № 812/лр от НР Защита строительных конструкций и оборудования от									13,97		625,44
21.12.2020 Прил. п.13 коррозии									13,13		587,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/лр от С/П Защита строительных конструкций и оборудования от 11.12.2020 Прил. п.13, коррозии Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16		%	51	0,85	43,35			6,06		271,13
	Всего по позиции								41,51		1 595,03
130	ФЕР13-03-004-04 Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-1120 (за 2 раза) Объем=8,8 / 100 за 2 раза ПЗ=2; ОЗП=2; ЗМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАГ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 421/лр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М ЗТ ЗТМ Итого по расценке ФОТ	100 м2	0,088	1	0,088						
	Проказ № 812/лр от НР Защита строительных конструкций и оборудования от 21.12.2020 Прил. п.13 коррозии Приказ № 774/лр от С/П Защита строительных конструкций и оборудования от 11.12.2020 Прил. п.13, коррозии Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16		%	94	0,85	43,35			5,17	44,77	231,46
	Всего по позиции								165,70	8,16	1 352,11
131	ФССЦ-14.4.04.09-0027 Эмаль перхлорвиниловая ХВ-1120 (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии) Всего по позиции Грунт-эмаль по ржавчине ХВ-0278 (Материалы для строительных работ) Объем=1,4/1000 Всего по позиции	т	-0,004576	1	-0,004576	31 500,00			-144,14	8,16	-1 176,18
132	ФССЦ-14.4.01.13-0001 Грунт-эмаль по ржавчине ХВ-0278 (Материалы для строительных работ) Объем=1,4/1000 Всего по позиции	т	0,0014	1	0,0014	29 717,72			41,60	8,16	339,46
	Итого по разделу 14 Устранение коррозии металлических балок покрытия в осях Г-Д/13-14 : Итого прямые затраты (справочно) в том числе: Оплата труда рабочих Эксплуатация машин в том числе оплата труда машинистов (Отм) Материалы Строительные работы								181,71		
									108,52		
									10,03		
									0,08		
									63,16		
									330,89		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе:									
		оплата труда							108,52		
		эксплуатация машин и механизмов							10,03		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							0,08		
		материалы							63,16		
		накладные расходы							102,09		
		сметная прибыль							47,09		
		Итого ФОТ (справочно)							108,60		
		Итого накладные расходы (справочно)							102,09		
		Итого сметная прибыль (справочно)							47,09		
		Итого по разделу 14 Устранение коррозии металлических балок покрытия в осях Г-Д/13-14							330,89		

Раздел 15. Устранение следов замокания плит покрытия в осях Г-Д/13-14

133	ФЕР13-06-003-01	Очистка поверхностей щетками	м2	26,4	1	26,4					
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненные условия для складирования материалов;									
		- действующее технологическое оборудование;									
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					7,68	1,3225	268,14	44,77	12 004,63
		3Т	чел.-ч	0,9	1,3225	31,4226					
		Итого по расценке					7,68		268,14		12 004,63
		ФОТ							268,14		12 004,63
		Приказ № 812/лр от НР Защита строительных конструкций и оборудования от	%	94		94			252,05		11 284,35
		21.12.2020 Прил. п.13 коррозии									
		Приказ № 774/лр от СП Защита строительных конструкций и оборудования от	%	51	0,85	43,35			116,24		5 204,01
		11.12.2020 Прил. п.13, коррозии									
		Приказ № 774/лр от									
		11.12.2020 п.16									
		Всего по позиции							636,43		28 492,99
134	ФЕР15-04-006-03	Покрывтие поверхностей грунтовой глубокой	100 м2	0,264	1	0,264					
		проникновений: за 1 раз стен									
		Объем=26,4 / 100									
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		421/лр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненные условия для складирования материалов;									
		- действующее технологическое оборудование;									
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					44,73	1,3225	15,62	44,77	699,31
		2 ЗМ					0,97	1,4375	0,37	13,24	4,90
		3 в т.ч. ОТМ					0,26	1,4375	0,10	44,77	4,48
		4 М							0,05	8,16	0,41
		3Т	чел.-ч	4,65	1,3225	1,623501					
		3ТМ	чел.-ч	0,02	1,4375	0,00759					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого по расценке						45,88				704,62
	ФОТ										
	Приказ № 812/лр от НР Отделочные работы 21.12.2020 Прил. п.15	%	100			100				16,04	703,79
	Приказ № 774/лр от СП Отделочные работы 11.12.2020 Прил. п.15,	%	49		0,85	41,65				15,72	703,79
	Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16									6,55	293,13
	Всего по позиции									38,31	1 701,54
135	ФССП-14.3.01.01-0001 Грунтовка адгезионная для обработки плотных, гладких, слабо- и не впитывающих влагу оснований (Материалы для строительных работ)	кг	5,3		1	5,3	15,09			79,98	652,64
	Всего по позиции									79,98	652,64
136	ФЕР46-08-004-01 Нанесение безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: горизонтальные Объем=26,4 / 100	100 м2	0,264		1	0,264					
	Приказ от 07.07.2022 № Производства работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТМ ЗТ ЗТМ Итого по расценке ФОТ										
		чел.-ч	39,14		1,15	11,882904					
		чел.-ч	1,52		1,15	0,461472					
							450,97				
										136,91	5 173,47
		%	103			103				111,94	5 011,55
										115,30	5 161,90
		%	59			59				66,04	2 956,81
	Всего по позиции										13 292,18
137	ФЕР46-08-004-07 На каждые 5 мм изменения толщины слоя добавлять (уменьшать) к расценкам: 46-08-004-01, 46-08-004-04 Объем=26,4 / 100	100 м2	-0,264		1	-0,264					
	Приказ от 07.07.2022 № Производства работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТМ										
										30,32	-412,33
										1,15	-100,36
										24,97	-100,36
										4,41	-59,99
										-1,34	-59,99
										44,77	-59,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	3Т	чел.-ч	3,38	1,15	-1,026168						
138	ФССЦ-04.3.02.04-0322	Смеси сухие ремонтные тиксотропные, с крупным заполнителем, класс В60 (М800), F300, W12, безусадочные, быстротвердеющие (Материалы для строительных работ)	кг	792	1	792	11,75	9 306,00	8,16		75 936,96
139	ФЕР-06-08-003-02	Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: механизированным способом	м3	0,396	1	0,396		9 306,00			75 936,96
140	ФЕР-15-04-005-02	Окраска поливинилцетатными водоземлемыми составами проста по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску	100 м2	0,264	1	0,264		80,39			2 965,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2 ЭМ						6,22	1,4375	2,36	13,24	31,25
	3 в т.ч. ОТМ						1,18	1,4375	0,45	44,77	20,15
	4 М						47,69		12,59	8,16	102,73
	ЗТ		чел.-ч	15,4	1,3225	5,376756					
	ЗТМ		чел.-ч	0,1	1,4375	0,03795					
	Итого по расценке						192,05				2 293,24
	ФОТ								63,18		48,68
	Приказ № 812/пр от НР Отделочные работы										2 179,41
	21.12.2020 Прил. п.15		%	100		100			48,68		2 179,41
	Приказ № 774/пр от СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65			20,28		907,72
	11.12.2020 Прил. п.15,										
	Приказ № 774/пр от										
	11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								132,14		5 380,37
141	ФССП-14.3.02.01-1022	Краска водоэмульсионная, акриловая, для наружной защитно-декоративной отделки бетонных и железобетонных конструкций (Материалы для строительных работ)	л	3,2	1	3,2	13,62		43,58	8,16	355,61
	Всего по позиции								43,58		355,61
Итого по разделу 15 Устранение следов замораживания плит покрытия в осях Г-Д/13-14 :											
	Итого прямые затраты (справочно)								9 937,83		
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих								450,07		
	Эксплуатация машин								45,56		
	в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)								20,87		
	Материалы								9 442,20		
	Строительные работы								10 601,20		
	в том числе:								10 520,81		
	оплата труда								429,37		
	эксплуатация машин и механизмов								25,47		
	в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)								4,56		
	материалы								9 442,20		
	накладные расходы								420,88		
	сметная прибыль								202,89		
	Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ								80,39		
	в том числе:										
	оплата труда								20,70		
	эксплуатация машин и механизмов								20,09		
	в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)								16,31		
	накладные расходы								27,02		
	сметная прибыль								12,58		
	Итого ФОТ (справочно)								470,94		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого накладные расходы (справочно)							447,90		
		Итого сметная прибыль (справочно)							215,47		
		Итого по разделу 15 Устранение следов замокания плит покрытия в осях Г-Д/13-14							10 601,20		
Раздел 16. Устранение коррозии металлических лестниц и площадок в осях Г-Д/24-26											
142	ФЕР13-06-003-01	Очистка поверхности щетками	м2	77	1	77					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.: ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.: ЗПМ=1,15; Т3=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 3Т											
		Итого по расценке	чел.-ч	0,9	1,3225	91,64925			7,68	1,3225	782,07
		ФОТ							782,07		35 013,27
		Приказ № 812/лр от НР Защита строительных конструкций и оборудования от	%	94		94			782,07		35 013,27
		21.12.2020 Прил. п.13 коррозии	%	51	0,85	43,35			735,15		32 912,47
		Приказ № 774/лр от СП Защита строительных конструкций и оборудования от	%						339,03		15 178,25
		11.12.2020 Прил. п.13, коррозии									
		Приказ № 774/лр от									
		11.12.2020 п.16									
		Всего по позиции							1 856,25		83 103,99
143	ФЕР13-06-004-01	Обеспыливание поверхности	м2	77	1	77					
ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.: ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.: Т3=2; ТЗМ=2) Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.: ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.: ЗПМ=1,15; Т3=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЗМ 3Т											
		Итого по расценке	чел.-ч	0,07	2,645	14,25655			0,93		195,25
		ФОТ							122,20		5 470,89
		Приказ № 812/лр от НР Защита строительных конструкций и оборудования от	%	94		94			114,87		5 142,64
		21.12.2020 Прил. п.13 коррозии	%	51	0,85	43,35			52,97		2 371,63
		Приказ № 774/лр от СП Защита строительных конструкций и оборудования от									
		11.12.2020 Прил. п.13, коррозии									
		Приказ № 774/лр от									
		11.12.2020 п.16									
		Всего по позиции							363,09		13 952,34
144	ФЕР13-03-004-04	Окраска металлических отгнутованных поверхностей: эмалью ХВ-1120 (за 2 раза) Объем=77 / 100 за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.: ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.: Т3=2; ТЗМ=2)	100 м2	0,77	1	0,77					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М ЗТ ЗТМ Итого по расценке ФОТ										
	Приказ № 812/лр от НР Защита строительных конструкций и оборудования от		%	94		94			1 509,84	45,98	2 058,52
	21.12.2020 Прил. п.13 коррозии		%	51	0,85	43,35			43,22	1 935,01	892,37
	Приказ № 774/лр от СП Защита строительных конструкций и оборудования от								19,93		
	11.12.2020 Прил. п.13, коррозии										
	Приказ № 774/лр от										
	11.12.2020 п.16										
145	ФССЦ-14.4.04.09-0027	Земель перекрестиниловная ХВ-1120	Т	-0,04004	1	-0,04004	31 500,00		-1 261,26	8,16	-10 291,88
		(Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)									
		Всего по позиции							-1 261,26		-10 291,88
146	ФССЦ-14.4.01.13-0001	Грунт-земель по ржавчине ХВ-0278	Т	0,0193	1	0,0193	29 717,72		573,55	8,16	4 680,17
		(Материалы для строительных работ)									
		Объем=19,3/1000									
		Всего по позиции							573,55		4 680,17
	Итого по разделу 16 Устранение коррозии металлических лестниц и площадок в осях Г-Д/24-26 :										
		Итого прямые затраты (справочно)							1 799,45		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							949,52		
		Эксплуатация машин							87,79		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							0,73		
		Материалы							762,14		
		Строительные работы							3 104,62		
		в том числе:									
		оплата труда							949,52		
		эксплуатация машин и механизмов							87,79		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							0,73		
		Материалы							762,14		
		накладные расходы							893,24		
		сметная прибыль							411,93		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого ФОТ (справочно)							950,25		
		Итого накладные расходы (справочно)							893,24		
		Итого сметная прибыль (справочно)							411,93		
		Итого по разделу 16 Устранение коррозии металлических лестниц и площадок в осях Г-Д/24-26							3 104,62		

Раздел 17. Устройство кровли (восстановление в осях А-Д/13, Г-Д/13-14)

147	ФЕР13-06-003-01	Очистка поверхности щитами	м2	56,7	1	56,7					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		1 ОТ					7,68	1,3225	575,89	44,77	25 782,60
		ЗТ	чел.-ч	0,9	1,3225	67,487175					
		Итого по расценке					7,68		575,89		25 782,60
		ФОТ							575,89		25 782,60
		Приказ № 812/лр от НР Защита строительных конструкций и оборудования от	%	94					575,89		25 782,60
		21.12.2020 Прил. п.13 коррозии							541,34		24 235,64
		Приказ № 774/лр от СП Защита строительных конструкций и оборудования от	%	51	0,85	43,35			249,65		11 176,76
		11.12.2020 Прил. п.13, коррозии									
		Приказ № 774/лр от									
		11.12.2020 п.16									
		Всего по позиции							1 366,88		61 195,00

148	ФЕР12-01-015-03	Устройство парозащиты: прокладочной в один слой	100 м2	0,624	1	0,624					
Объем=62,4 / 100 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		1 ОТ					60,66	1,3225	50,06	44,77	2 241,19
		2 ЗМ					30,24	1,4375	27,13	13,24	359,20
		3 в т.ч. ОТМ					2,69	1,4375	2,41	44,77	107,90
		4 М					851,50		531,34	8,16	4 335,73
		ЗТ	чел.-ч	6,94	1,3225	5,7271656					
		ЗТМ	чел.-ч	0,21	1,4375	0,18837					
		Итого по расценке					942,40		608,53		6 936,12
		ФОТ							52,47		2 349,09
		Приказ № 812/лр от НР Кровли	%	109					57,19		2 560,51
		21.12.2020 Прил. п.12									
		Приказ № 774/лр от СП Кровли	%	57	0,85	48,45			25,42		1 138,13
		11.12.2020 Прил. п.12,									
		Приказ № 774/лр от									
		11.12.2020 п.16									
		Всего по позиции							691,14		10 634,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	ФССЦ-12.1.02.06-0022	Рубероид кровельный РКП-350 (Кровли)	м2	-68,64	1	-68,64	6,20		-425,57	8,16	-3 472,65
Всего по позиции											
150	ФССЦ-12.1.02.11-0016	ИЗОСПАН: В (Материалы для строительных работ)	10 м2	6,24	1	6,24	27,50		171,60	8,16	1 400,26
Объем=62,4 / 10											
Всего по позиции											
151	ФЕР12-01-013-03	Утепление покрытий плитками: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	100 м2	0,567	1	0,567					1 400,26
Объем=56,7 / 100											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 07.07.2022 № Производства работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:											
557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;											
- стесненные условия для складирования материалов;											
- действующее технологическое оборудование;											
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1 ОТ							383,25	1,3225	287,38	44,77	12 866,00
2 ЗМ							126,92	1,4375	103,45	13,24	1 369,68
3 в т.ч. ОТМ							10,68	1,4375	8,70	44,77	389,50
4 М							870,84		493,77	8,16	4 029,16
ЗТМ				40,3	1,3225	30,2192573					
			чел.-ч	0,83	1,4375	0,6765019					
Итого по расценке							1 381,01		884,60		18 264,84
ФОТ									296,08		13 255,50
Приказ № 812/лр от НР Кровли 21.12.2020 Прил. п.12			%	109		109			322,73		14 448,50
Приказ № 774/лр от СП Кровли 11.12.2020 Прил. п.12,			%	57	0,85	48,45			143,45		6 422,29
Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16											
Всего по позиции											
152	ФЕР12-01-013-04	Утепление покрытий плитками: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03	100 м2	0,567	1	0,567					39 135,63
Объем=56,7 / 100											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 07.07.2022 № Производства работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:											
557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;											
- стесненные условия для складирования материалов;											
- действующее технологическое оборудование;											
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1 ОТ							296,71	1,3225	222,49	44,77	9 960,88
2 ЗМ							121,22	1,4375	98,80	13,24	1 308,11
3 в т.ч. ОТМ							10,68	1,4375	8,70	44,77	389,50
4 М							681,39		386,35	8,16	3 152,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3Т	чел.-ч	31,2	1,3225	23,395554						
	ЗТМ	чел.-ч	0,83	1,4375	0,6765019						
	Итого по расценке					1 099,32					
	ФОТ					707,64					14 421,61
	Приказ № 812/лр от НР Кровли 21.12.2020 Прил. п.12 Приказ № 774/лр от СП Кровли 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	%	109		109	231,19					10 350,38
		%	57	0,85	48,45						11 281,91
						112,01					5 014,76
	Всего по позиции					1 071,65					30 718,28
	Плиты минераловатные "Груф Батте С" РОСКВООЛ (Материалы для строительных работ)	м3	6	1	6	906,98			5 441,88	8,16	44 405,74
153	ФСЦ-12.2.05.10-0005										
	Всего по позиции								5 441,88		44 405,74
	Устройство подкровельной пленочной гидроизоляции Объем=57 / 100	100 м2	0,57	1	0,57						
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ					478,71	1,3225	360,86	44,77		16 155,70
154	2 ЗМ					1,82	1,4375	1,49	13,24		19,73
	3 в т.ч. ОТМ					0,29	1,4375	0,24	44,77		10,74
	4 М							2 210,23	8,16		18 035,48
	ЗТ	чел.-ч	52,78	1,3225	39,7868835						
	ЗТМ	чел.-ч	0,02	1,4375	0,0163875						
	Итого по расценке					4 358,12		2 572,58			34 210,91
	ФОТ							361,10			16 166,44
	Приказ № 812/лр от НР Кровли 21.12.2020 Прил. п.12 Приказ № 774/лр от СП Кровли 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	%	109		109			393,60			17 621,42
		%	57	0,85	48,45			174,95			7 832,64
	Всего по позиции							3 141,13			59 564,97
155	ФСЦ-12.1.01.03-0039										
	Пленка подкровельная гидроизоляционная антиконденсатная (Кровли)	м2	-65,55	1	-65,55	12,37			-810,85	8,16	-6 616,54
	Всего по позиции								-810,85		-6 616,54
	ИЗОСПАН: С (Материалы для строительных работ)	10 м2	6,555	1	6,555	42,00			275,31	8,16	2 246,53
	Объем=65,55 / 10										
156	ФСЦ-12.1.02.11-0017										
	Всего по позиции								275,31		2 246,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	ФЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (Толщина слоя 50мм) Объем=57 / 100	100 м2	0,57	1	0,57					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М											
Чел.-ч 24,3 1,3225 18,3179475 Чел.-ч 1,94 1,4375 1,5895875											
Итого по расценке											
ФОТ											
Приказ № 812/пр от НР Кровли 21.12.2020 Прил. п.12 Приказ № 774/пр от СП Кровли 11.12.2020 Прил. п.12 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16											
% 109 % 57 0,85 48,45											
Всего по позиции											
612,19 21 735,69											
158	ФЕР12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 Объем=57 / 100	100 м2	0,57	1	0,57					
ПЗ=35 (ОЗП=35; ЗМ=35 к раск.; ЗПМ=35; МАТ=35 к раск.; ТЗ=35; ТЗМ=35) Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТМ											
Чел.-ч 1 46,2875 26,383875 Чел.-ч 0,03 50,3125 0,8603438											
Итого по расценке											
ФОТ											
Приказ № 812/пр от НР Кровли 21.12.2020 Прил. п.12											
% 109 % 109											
11,30 -304,24 11 215,72 237,71 10 642,28 259,10 11 600,09											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/лр от СП Кровли 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16		%	57	0,85	48,45			115,17		5 156,18
	Всего по позиции										
159	ФССП-04.3.01.09-0016	Раствор готовый кладочный, цементный, М200 (Материалы для строительных работ)	м3	3	1	3	600,00		1 800,00	8,16	14 688,00
	Всего по позиции										
									1 800,00		14 688,00
160	ФЕР06-03-004-12	Армирование подстилающих слоев и набетонки Объем=113/1000	т	0,113	1	0,113					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/лр п.586 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ										
		1 ОТ					102,78	1,3225	15,36	44,77	687,67
		2 ЗМ					30,45	1,4375	4,95	13,24	65,54
		3 в т.ч. ОТМ					4,35	1,4375	0,71	44,77	31,79
		4 М					285,60		32,27	8,16	263,32
		ЗТМ	чел.-ч	11,6	1,3225	1,733533					
			чел.-ч	0,35	1,4375	0,0568531					
	Итого по расценке										
		ФОТ					418,83		52,58		1 016,53
	Приказ № 812/лр от НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 21.12.2020 Прил. п.6 и работы в строительстве Приказ № 774/лр от СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ и работы в строительстве № 774/лр от 11.12.2020 п.16										
		%		102		102			16,07		719,46
		%		58	0,85	49,3			16,39		733,85
		%							7,92		354,69
	Всего по позиции										
									76,89		2 105,07
161	ФССП-08.1.02.17-0091	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 100х100 мм (Материалы для строительных работ)	м2	57	1	57	14,06		801,42	8,16	6 539,59
	Всего по позиции										
									801,42		6 539,59
162	ФЕР12-01-016-02	Отрутовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной Объем=57 / 100	100 м2	0,57	1	0,57					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/лр п.586 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ										
							24,47	1,3225	18,45	44,77	826,01
	Всего по позиции										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							466,37		15 580,79
166	ФССЦ-12.1.02.03-0002	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый ЭКП, для верхнего слоя кровли, основа полиэстер, гибкость не выше -20 °С, масса 1 м2 до 5,0 кг, прочность не менее 343 Н, теплостойкость не менее 90 °С (Материалы для строительных работ)	м2	68	1	68	24,70		1 679,60	8,16	13 705,54
		Всего по позиции							1 679,60		13 705,54
167	ФССЦ-12.1.02.03-0195	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый ЭПП, для нижних слоев гидроизоляции, основа полиэстер, гибкость не выше -25 °С, масса 1 м2 до 4,95 кг, прочность не менее 400-600 Н, теплостойкость не менее 100 °С (Материалы для строительных работ)	м2	68	1	68	24,94		1 695,92	8,16	13 838,71
		Всего по позиции							1 695,92		13 838,71
Итого по разделу 17 Устройство кровли (восстановление в осях А-Д/13, Г-Д/13-14) :											
		Итого прямые затраты (справочно)							17 129,02		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							2 038,11		
		Эксплуатация машин							493,96		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							52,47		
		Материалы							14 596,95		
		Строительные работы							20 303,89		
		в том числе:									
		оплата труда							2 038,11		
		эксплуатация машин и механизмов							493,96		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							52,47		
		Материалы							14 596,95		
		накладные расходы							2 191,23		
		сметная прибыль							983,64		
		Итого ФОТ (справочно)							2 090,58		
		Итого накладные расходы (справочно)							2 191,23		
		Итого сметная прибыль (справочно)							983,64		
		Итого по разделу 17 Устройство кровли (восстановление в осях А-Д/13, Г-Д/13-14)							20 303,89		
Раздел 18. Прямые затраты на кровлю (узел "В")											
Фартук ФС4											
168	ФЕР12-01-004-05	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком Объем=17,8 / 100	100 м	0,178	1	0,178					
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ от 07.07.2022 № Производств. работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 55/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - Движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М 3Т 3ТМ Итого по расценке ФОТ											
Приказ № 812/лр от НР Кровли 21.12.2020 Прил. п.12 Приказ № 774/лр от СП Кровли 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16			%	109		109			115,74	5 181,68	5 051,40
			%	57	0,85	48,45			126,16	5 648,03	5 648,03
									56,08	2 510,52	2 510,52
169	ФССЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100 (Кровли)	м3	-0,09078	1	-0,09078	519,80		-47,19	8,16	-385,07
Всего по позиции									-47,19		-385,07
170	ФССЦ-08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм (Кровли)	т	-0,0356	1	-0,0356	11 200,00		-398,72	8,16	-3 253,56
Всего по позиции									-398,72		-3 253,56
171	ФССЦ-14.5.04.07-0012	Мастика тисколовая строительного назначения двухкомпонентная холодного отверждения (Кровли)	кг	-1,1926	1	-1,1926	74,58		-88,94	8,16	-725,75
Всего по позиции									-88,94		-725,75
172	ФССЦ-07.2.07-13-0061	Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления (Кровли) Объем=86,6/1000	т	0,0866	1	0,0866	10 898,65		943,82	8,16	7 701,57
Всего по позиции									943,82		7 701,57
173	ФССЦ-12.2.05.05-0014	Плиты из минеральной ваты повышенной жесткости на синтетическом связующем ППЖ-200 (Материалы для строительных работ)	м3	0,5	1	0,5	1 588,50		794,25	8,16	6 481,08
Всего по позиции									794,25		6 481,08
174	ФССЦ-12.1.02.03-0055	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый ЭПЦ, основа полиэстер, гибкость не выше -15 °С, масса 1 м2 4,0 кг, прочность не менее 360 Н, теплостойкость не менее 120 °С (Материалы для строительных работ)	м2	41,202	1	41,202	38,42		1 582,98	8,16	12 917,12
Всего по позиции									1 582,98		12 917,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
175	ФССЦ.14.5.01.03-0007	Герметик полисульфидный, тиксоловый, двухкомпонентный, для герметизации швов строительных конструкций с деформацией до 25%, стьков, щелей и трещин фасадов зданий, металлических примыканий кровли (Материалы для строительных работ)	кг	4,251	1	4,251	24,69		104,96	8,16	856,47
Всего по позиции											
104,96											
856,47											
Парапет ФС1											
176	ФЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандамуры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,102	1	0,102					
Объем=10,2 / 100											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
421/пр п.586											
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:											
557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;											
- действующее технологическое оборудование;											
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1 ОТ											
2 ЗМ											
3 в т.ч. ОТМ											
4 М											
ЗТ											
ЗТМ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Приказ № 812/пр от НР Кровли											
21.12.2020 Прил. п.12											
Приказ № 774/пр от СП Кровли											
11.12.2020 Прил. п.12,											
Приказ № 774/пр от											
11.12.2020 п.16											
Всего по позиции											
177 ФССЦ.01.7.15.06-0146											
Гвозди толевые круглые, размер 3,0х40 мм											
(Кровли)											
Всего по позиции											
178 ООО "1001 Крепек", Счет											
№ К-85827 от 15 августа											
2023 г.(п.4)											
S-MD 51 Z 4,6х19 Самосверлящий шуруп для кровли											
НЛ,Т1 с шайбой ЕРДМ и сверлом (углеродистая сталь											
(Материалы для строительных работ)											
Цена=22,8/1,2/8,16											
ТР МАТ=1,03 к раск.											
ЗГСР МАТ=1,012 к раск.											
Всего по позиции											
179 ООО "1001 Крепек", Счет											
№ К-85827 от 15 августа											
2023 г.(п.1)											
НУС 6х100 Стандартный анкер-шуруп НЛ,Т1 для											
бетона с плоской головкой, оц. сталь											
шт											
45											
1											
45											
9,73											
1,04236											
456,40											
8,16											
3 724,22											
699,47											
5 707,68											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(Материалы для строительных работ)									
		Цена=95,277* .2/8, '16									
		ТР МАТ=1,03 к расх.									
		ЗСР МАТ=1,012 к расх.									
		Всего по позиции							456,40		3 724,22
		Итого по разделу 18 Промыкание кровли к стене из сэндвич-панелей (узел "В") :									
		Итого прямые затраты (справочно)							5 543,08		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							224,67		
		Эксплуатация машин							22,35		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							3,42		
		Материалы							5 296,06		
		Строительные работы							5 902,21		
		в том числе:									
		оплата труда							224,67		
		эксплуатация машин и механизмов							22,35		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							3,42		
		Материалы							5 296,06		
		накладные расходы							248,62		
		сметная прибыль							110,51		
		Итого ФОТ (справочно)							228,09		
		Итого накладные расходы (справочно)							248,62		
		Итого сметная прибыль (справочно)							110,51		
		Итого по разделу 18 Промыкание кровли к стене из сэндвич-панелей (узел "В")							5 902,21		
		Итого по смете:									
		Итого прямые затраты (справочно)							314 354,28		3 289 071,79
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							15 521,71		694 906,99
		Эксплуатация машин							30 647,83		405 777,30
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							2 843,88		127 320,52
		Материалы							268 184,74		2 188 387,50
		Строительные работы							341 534,88		4 505 948,67
		Строительные работы							341 217,67		4 494 553,28
		в том числе:									
		оплата труда							15 419,02		690 309,56
		эксплуатация машин и механизмов							30 574,49		404 806,28
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							2 827,23		126 575,10
		материалы							268 171,25		2 188 277,42
		накладные расходы							17 768,43		795 493,44
		сметная прибыль							9 284,48		415 666,58
		Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ							317,21		11 395,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе:									
		оплата труда							102,69		4 597,43
		эксплуатация машин и механизмов							73,34		971,02
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							16,65		745,42
		материалы							13,49		110,08
		накладные расходы							87,12		3 900,29
		сметная прибыль							40,57		1 816,57
		Итого ФОТ (справочно)							18 365,59		822 227,51
		Итого накладные расходы (справочно)							17 855,55		799 393,73
		Итого сметная прибыль (справочно)							9 325,05		417 483,15
		ВСЕГО							341 534,88		4 505 948,67
		Временные здания и сооружения - 8,2%									369 487,79
		Всего с ВЗИС									4 875 436,46
		Производство работ в зимнее время - 2,4%									117 010,48
		Итого									4 992 446,94
		Договорной коэффициент-1,05136042*0,83									4 356 554,72
		ВСЕГО по смете									4 356 554,72
		НДС 20%									871 310,94
		ВСЕГО по смете с НДС									5 227 865,66

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.