


Приложение №1 к Дополнительному соглашению №3 от 15.11.2023г к Договору строительного подряда № МВМ/03-07-П от 28.07.2023г.
Приложение №1.1 к Договору строительного подряда № МВМ/03-07-П от 28.07.2023г.

СОГЛАСОВАНО:
ООО "ШЕЛПРОКК"
Генеральный директор



"15" ноября 2023 года
Наименование программного продукта: "Сметный норматив"
Наименование редакции сметных нормативов

УТВЕРЖДАЮ:
ООО "КИКТЕОСТРОЙ"
Генеральный директор



"15" ноября 2023 года
ГРАНД-Смета, версия 2023.2
Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 4 июля 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:
ООО "КИКТЕОСТРОЙ"
Генеральный директор

"15" ноября 2023 года

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мылтиши, ул. Колонцова 4
(наименование стройки)

ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мылтиши, ул. Колонцова 4
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-03-01

Архитектурно-строительные решения. Часть 1.АС.1
(наименование работ и затрат)

Составлен	базисно-индексным	методом
Основание	Проект ООО "КИКТЕОСТРОЙ" 131-23-АС.1 (проектная и (или) иная техническая документация)	
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен	II квартал 2023 года (01.01.2000)	
Сметная стоимость в том числе:	10 526.92	(1084,81) тыс.руб.

Страница 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ЗТм										
	Итого по расценке			4,82	0,805	1,396836	848,23		218,86		4 782,89
	ФОТ								78,30		3 505,49
	Приказ № 812/пр от НР Строительные металлические конструкции 21.12.2020 Прил. п.9		%	93		93			72,82		3 260,11
	Приказ № 774/пр от СП Строительные металлические конструкции 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	62	0,85	52,7			41,26		1 847,39
	Всего по позиции								332,94		9 890,39
3	ФССЦлг-01-01-01-015	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т (Погрузо-разгрузочные работы) Объем=0,36+0,9	1 т груза	1,26	1	1,26	22,33		28,14	13,24	372,57
	Всего по позиции								28,14		372,57
4	ФССЦлг-03-21-01-001	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 1 км	1 т груза	1,26	1	1,26	2,91		3,67	13,62	49,99
	Всего по позиции								3,67		49,99
5	ФССЦлг-01-01-02-015	Разгрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т (Погрузо-разгрузочные работы)	1 т груза	1,26	1	1,26	22,33		28,14	13,24	372,57
	Всего по позиции								28,14		372,57
Итого по разделу 1 Демонтажные работы :											
Итого прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)											
Материалы											
Строительные работы											
Строительные работы											
в том числе:											
оплата труда											
эксплуатация машин и механизмов											
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)											
материалы											
накладные расходы											
сметная прибыль											
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ											
Итого ФОТ (справочно)											
Итого накладные расходы (справочно)											
Итого сметная прибыль (справочно)											
Итого по разделу 1 Демонтажные работы											
									509,38		
									97,36		
									355,74		
									41,85		
									56,28		
									712,21		
									708,54		
									97,36		
									352,07		
									41,85		
									56,28		
									129,47		
									73,36		
									3,67		
									139,21		
									129,47		
									73,36		
									712,21		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 2. Земляное полотно железнодорожного пути											
6	ФЕР01-01-013-32	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м³, группа грунтов: 2 Объем=1080 / 1000	1000 м³	1,08	1	1,08					
Прил. 1.12 п.3.37 Разработка грунта экскаваторами в котлованах: при глубине котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15											
		1 ОТ					80,65	1,587	138,23	44,77	6 188,56
		2 ЭМ					4 139,95	1,725	7 712,73	13,24	102 116,55
		3 в т.ч. ОТм					394,34	1,725	734,66	44,77	32 890,73
		4 М					13,01		14,05	8,16	114,65
		ЗТ	чел.-ч	10,34	1,587	17,7223464					
		ЗТм	чел.-ч	29,21	1,725	54,41823					
		Итого по расценке					4 233,61		7 865,01		108 419,76
		ФОТ							872,89		39 079,29
		Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые механизированным 21.12.2020 Прил. п.1.1 способом	%	92		92			803,06		35 952,95
		Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые механизированным 11.12.2020 Прил. п.1.1, способом	%	46	0,85	39,1			341,30		15 280,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
		Всего по позиции							9 009,37		159 652,71
7	ФЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 Объем=20 / 100	100 м³	0,2	1	0,2					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15											
		1 ОТ					1 201,20	1,3225	317,72	44,77	14 224,32
		ЗТ	чел.-ч	154	1,3225	40,733					
		Итого по расценке					1 201,20		317,72		14 224,32
		ФОТ							317,72		14 224,32
		Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые ручным способом 21.12.2020 Прил. п.1.2	%	89		89			282,77		12 659,64
		Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые ручным способом 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	40	0,85	34			108,02		4 836,27
		Всего по позиции							708,51		31 720,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	ФЕР01-02-060-02	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2	100 м3	0,1	1	0,1					
Объем=10 / 100											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:											
557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;											
- стесненные условия для складирования материалов;											
- действующее технологическое оборудование;											
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1	ОТ						463,50	1,3225	61,30	44,77	2 744,40
3	Т		чел.-ч	61,8	1,3225	8,17305					
Итого по расценке							463,50				2 744,40
ФОТ									61,30		2 744,40
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2			%	89		89			54,56		2 442,52
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2,			%	40	0,85	34			20,84		933,10
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16											
Всего по позиции			м3	1090	1	1090	162,38		176 994,20	8,16	1 444 272,67
Цена поставщика ООО "Террус"											
(Материалы для строительных работ)											
Цена=1590/1,2/8,16											
Всего по позиции									176 994,20		1 444 272,67
10	ФЕР01-01-033-02	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3	0,008	1	0,008					
Объем=8 / 1000											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:											
557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;											
- стесненные условия для складирования материалов;											
- действующее технологическое оборудование;											
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
2	ЭМ						479,33	1,4375	5,51	13,24	72,95
3	в т.ч. ОТм						93,50	1,4375	1,08	44,77	48,35
3	Тм		чел.-ч	8,06	1,4375	0,09269					
Итого по расценке							479,33		5,51		72,95
ФОТ									1,08		48,35
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1			%	92		92			0,99		44,48
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1,			%	46	0,85	39,1			0,42		18,90
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16											
Всего по позиции									6,92		136,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	ФЕР01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 Объем=2 / 100	100 м3	0,02	1	0,02					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						729,00	1,3225	19,28	44,77	863,17
	ЗТ		чел.-ч	97,2	1,3225	2,57094					
	Итого по расценке						729,00		19,28		863,17
	ФОТ								19,28		863,17
	Приказ № 812/лр от НР Земляные работы, выполняемые ручным способом		%	89		89			17,16		768,22
	21.12.2020 Прил. п.1.2										
	Приказ № 774/лр от СП Земляные работы, выполняемые ручным способом		%	40	0,85	34			6,56		293,48
	11.12.2020 Прил. п.1.2,										
	Приказ № 774/лр от										
	11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								43,00		1 924,87
12	ФЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 Объем=8 / 100	100 м3	0,08	1	0,08					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						106,88	1,3225	11,31	44,77	506,35
	2 ЭМ						241,58	1,4375	27,78	13,24	367,81
	3 в т.ч. ОТМ						26,36	1,4375	3,03	44,77	135,65
	ЗТ		чел.-ч	12,53	1,3225	1,325674					
	ЗТМ		чел.-ч	2,62	1,4375	0,3013					
	Итого по расценке						348,46		39,09		874,16
	ФОТ								14,34		642,00
	Приказ № 812/лр от НР Земляные работы, выполняемые механизированным		%	92		92			13,19		590,64
	21.12.2020 Прил. п.1.1 способом										
	Приказ № 774/лр от СП Земляные работы, выполняемые механизированным		%	46	0,85	39,1			5,61		251,02
	11.12.2020 Прил. п.1.1, способом										
	Приказ № 774/лр от										
	11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								57,89		1 715,82
Итого по разделу 2 Земляное полотно железнодорожного пути:											
Итого прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
185 302,11											
547,84											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Эксплуатация машин в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							7 746,02		
		Материалы							738,77		
		Строительные работы							177 008,25		
		в том числе:							186 956,59		
		оплата труда							547,84		
		эксплуатация машин и механизмов							7 746,02		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							738,77		
		материалы							177 008,25		
		накладные расходы							1 171,73		
		сметная прибыль							482,75		
		Итого ФОТ (справочно)							1 286,61		
		Итого накладные расходы (справочно)							1 171,73		
		Итого сметная прибыль (справочно)							482,75		
		Итого по разделу 2 Земляное полотно железнодорожного пути							186 956,59		
Раздел 3. Устройство основания строения пути											
13	ФЕР27-04-003-01	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 12 см (толщина слоя 200мм) Объем=920 / 1000	1000 м2	0,92	1	0,92					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,15											
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:											
557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;											
- стесненные условия для складирования материалов;											
- действующее технологическое оборудование;											
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ							386,99	1,3225	470,85	44,77
	2 ЭМ							5 326,89	1,4375	7 044,81	13,24
	3 в т.ч. ОТм							321,77	1,4375	425,54	44,77
	4 М							25,62		23,57	8,16
	ЗТ		чел.-ч	46,18	1,3225	56,187206					
	ЗТм		чел.-ч	26,74	1,4375	35,36365					
	Итого по расценке							5 739,50		7 539,23	114 545,56
	ФОТ									896,39	40 131,38
	Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги		%	147		147				1 317,69	58 993,13
	21.12.2020 Пр-л. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)										
	Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги		%	134	0,85	113,9				1 020,99	45 709,64
	11.12.2020 Пр-л. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), пр. № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								9 877,91		219 248,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	ФЕР27-04-003-08	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07	1000 м2	0,92	1	0,92					
Объем=920 / 1000 ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8) Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	2 ЭМ					119,54	11,5		1 264,73	13,24	16 745,03
	З в т.ч. ОТМ					5,78	11,5		61,15	44,77	2 737,69
	ЗПМ		чел.-ч	0,46	11,5	4,8668					
	Итого по расценке					119,54			1 264,73		16 745,03
	ФОТ		%	147		147			61,15		2 737,69
	Приказ № 812/лр от НР Автомобильные дороги								89,89		4 024,40
	21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/лр от 02.09.2021)										
	Приказ № 774/лр от СП Автомобильные дороги		%	134	0,85	113,9			69,65		3 118,23
	11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/лр от 22.04.2022),										
	Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16										
15	Цена Поставщика ООО "Грунт-маркет"	ПГС фракция 20х40	м3	279,68	1	279,68	106,72	1,012	30 205,62	8,16	23 887,66
(Материалы для строительных работ) Объем=920*0,2*1,52 Цена=1045/1,2/8,16 ЗГСР МАТ=1,012 к расх.											
	Всего по позиции								1 424,27		23 887,66
16	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	1,68	1	1,68					
Объем=168 / 100 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ					115,49	1,3225		256,60	44,77	11 487,98
	2 ЭМ					3 262,79	1,4375		7 879,64	13,24	104 326,43
	З в т.ч. ОТМ					171,22	1,4375		413,50	44,77	18 512,40
	4 М					12,20			20,50	8,16	167,28
	ЗТ		чел.-ч	14,4	1,3225	31,99392					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ЗТм		чел.-ч	13,88	1,4375	33,5202					
	Итого по расценке						3 390,48		8 156,74		115 981,69
	ФОТ								670,10		30 000,38
	Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)		%	147		147			985,05		44 100,56
	Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от "1.12.2020 п.16		%	134	0,85	113,9			763,24		34 170,43
	Всего по позиции								9 905,03		194 252,68
17	Цена Поставщика ООО "Грунт-маркет"	Песок карьерный (Материалы для строительных работ) Объем=168*1,1 Цена=979/1 2/8,16 ЗСР МАТ=1,012 к расх.	м3	184,8	1	184,8	99,98	1,012	18 698,02	8,16	152 575,84
	Всего по позиции								18 698,02		152 575,84
18	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня Объем=194 / 100 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм	100 м3	1,94	1	1,94					
	Итого по расценке						5 459,07		15 170,84		214 707,08
	ФОТ								1 190,91		53 317,04
	Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)		%	147		147			1 750,64		78 376,05
	Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от "1.12.2020 п.16		%	134	0,85	113,9			1 356,45		60 728,11
	Всего по позиции								18 277,93		353 811,24
19	Цена Поставщика ООО "Грунт-маркет"	Щебень известняковый М600 фр. 20/40	м3	244,44	1	244,44	325,21	1,012	80 448,26	8,16	656 457,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(Материалы для строительных работ)									
		Объем=194*1,26									
		Цена=3184,5/1,2/8,16									
		ЗСР МАТ=1,012 к расх.									
		Всего по позиции							80 448,26		656 457,80
20	ФЕР30-01-001-01	Устройство подушек под фундаментами опор мостов: щебеночных / прим. подушка под рельсы	100 м3	1,21	1	1,21					
		Объем=121 / 100									
	1 ОТ						1 625,83		1 967,25	44,77	88 073,78
	2 ЭМ						734,27		888,47	13,24	11 763,34
	3 в т.ч. ОТМ						81,08		98,11	44,77	4 392,38
	ЗТ		чел.-ч	199		240,79					
	ЗТМ		чел.-ч	8,06		9,7526					
		Итого по расценке					2 360,10		2 855,72		99 837,12
		ФОТ							2 065,36		92 466,16
		Пр/812-024,0-1 НР Мосты и трубы	%	140		140			2 891,50		129 452,62
		Пр/774-024,0. Приказ № СП Мосты и трубы	%	93	0,85	79,05			1 632,67		73 094,50
		774/пр от 11.12.2020 п.16									
		Всего по позиции							7 379,89		302 384,24
21	Цена Поставщика ООО "Грунт-маркет"	Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути	м3	168,19	1	168,19	493,16	1,012	83 939,92	8,16	684 949,75
		(Материалы для строительных работ)									
		Цена=4829/1,2/8,16									
		ЗСР МАТ=1,012 к расх.									
		Всего по позиции							83 939,92		684 949,75
22	ФЕР27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см (Толщина слоя 5см)	1000 м2	0,92	1	0,92					
		Объем=920 / 1000									
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненные условия для складирования материалов;									
		- действующее технологическое оборудование;									
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						182,32	1,3225	221,83	44,77	9 931,33
	2 ЭМ						7 479,03	1,4375	9 891,02	13,24	130 957,10
	3 в т.ч. ОТМ						234,46	1,4375	310,07	44,77	13 881,83
	4 М						874,78		804,80	8,16	6 567,17
	ЗТ		чел.-ч	20,86	1,3225	25,380362					
	ЗТМ		чел.-ч	18,85	1,4375	24,929125					
		Итого по расценке					8 536,13		10 917,65		147 455,60
		ФОТ							531,90		23 813,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/нр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147	781,89				35 005,35
	Приказ № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/нр от 22.04.2022), Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9	605,83				27 123,19
	Всего по позиции										209 584,14
23	ФЕР27-06-030-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 Объем=920 / 1000	1000 м2	0,92	1	0,92					
	ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)										
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/нр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;										
	- стесненные условия для складирования материалов;										
	- действующее технологическое оборудование;										
	- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						3,29	2,645	8,01	44,77	358,61
	2 ЭМ						254,89	2,875	674,18	13,24	8 926,14
	3 в т.ч. ОТМ						5,95	2,875	15,74	44,77	704,68
	4 М						2,94	2	5,41	8,16	44,15
	ЗТ	чел.-ч		0,35	2,645	0,85169					
	ЗТМ	чел.-ч		0,47	2,875	1,24315					
	Итого по расценке						261,12		687,60		9 328,90
	ФОТ								23,75		1 063,29
	Приказ № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/нр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147	34,91				1 563,04
	Приказ № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/нр от 22.04.2022), Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9	27,05				1 211,09
	Всего по позиции										12 103,03
24	ФССЦ-04.2.01.02-0008	Смеси асфальтобетонные пористые мелкозернистые марка II (Материалы для строительных работ)	т	123,17	1	123,17	483,02		59 493,57	8,16	485 467,53
	Всего по позиции										485 467,53
25	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Объем=100 / 100	100 м	1	1	1					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	421/нр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		1 ОТ					590,51	1,3225	780,95	44,77	34 963,13
		2 ЗМ					73,02	1,4375	104,97	13,24	1 389,80
		3 в т.ч. ОТМ					8,70	1,4375	12,51	44,77	560,07
		4 М					3 690,05		3 690,05	8,16	30 110,81
		ЗТ	чел.-ч	69,8	1,3225	92,3105					
		ЗТМ	чел.-ч	0,65	1,4375	0,934375					
		Итого по расценке					4 353,58		4 575,97		66 463,74
		ФОТ							793,46		35 523,20
	Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)		%	147		147			1 166,39		52 219,10
	Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	134	0,85	113,9			903,75		40 460,92
		Всего по позиции							6 646,11		159 143,76
26	ФССЦ-05.2.03.03-0032	Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3 (Материалы для строительных работ)	шт	100	1	100	63,12		6 312,00	8,16	51 505,92
		Всего по позиции							6 312,00		51 505,92
Итого по разделу 3 Устройство основания строения пути :											
		Итого прямые затраты (справочно)							330 265,87		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							4 149,94		
		Эксплуатация машин							42 441,07		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							2 083,08		
		Материалы							283 674,86		
		Строительные работы							345 663,46		
		в том числе:									
		оплата труда							4 149,94		
		эксплуатация машин и механизмов							42 441,07		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							2 083,08		
		материалы							283 674,86		
		накладные расходы							9 017,96		
		сметная прибыль							6 379,63		
		Итого ФОТ (справочно)							6 233,02		
		Итого накладные расходы (справочно)							9 017,96		
		Итого сметная прибыль (справочно)							6 379,63		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого по разделу 3 Устройство основания строения пути											345 663,46
Раздел 4. Устройство верхнего строения пути											
27	ФЕР28-01-004-11	Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р50, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840 Объем=156/2/1000	км пути	0,078	1	0,078					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:											
557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;											
- стесненные условия для складирования материалов;											
- действующее технологическое оборудование;											
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1	ОТ						9 301,80	1,3225	959,53	44,77	42 958,16
2	ЭМ						39 307,60	1,4375	4 407,36	13,24	58 353,45
3	в т.ч. ОТм						2 548,03	1,4375	285,70	44,77	12 790,79
4	М						1 331 646,37		103 868,42	8,16	847 566,31
ЗТ			чел.-ч	1110	1,3225	114,50205					
ЗТм			чел.-ч	207,16	1,4375	23,227815					
Итого по расценке							1 380 255,77		109 235,31		948 877,92
ФОТ									1 245,23		55 748,95
Приказ № 812/пр от НР Железные дороги											
21.12.2020 Прил. п.22											
Приказ № 774/пр от СП Железные дороги									1 357,30		60 766,36
11.12.2020 Прил. п.22,											
Приказ № 774/пр от									687,99		30 801,29
11.12.2020 п.16											
Всего по позиции							111 280,60		111 280,60		1 040 445,57
28	ФССЦ-25.1.05.05-0041	Рельсы железнодорожные Р-50, категория Т1 (Железные дороги)	т	-8,06052	1	-8,06052	5 160,00		-41 592,28	8,16	-339 393,00
Всего по позиции									-41 592,28		-339 393,00
29	АО "НТПК", КП № 8562 от 31.08.2023 г.(п.1)	Рельсы Р-50 L=12.5 м (справочно 16 шт.) (Железные дороги)	т	10,36	1	10,36	17 488,77	1,012	183 357,86	8,16	1 496 200,14
Объем=16*12,5*51,8/1000											
Цена=171250/1,2/8,16											
ЗГР МАТ=1,012 к расх.											
Всего по позиции							183 357,86		183 357,86		1 496 200,14
30	ФССЦ-25.1.02.01-0035	Шпалы железобетонные Ш1, объем бетона 0,106 м³, расход стали 7,25 кг (Железные дороги)	шт	-143,52	1	-143,52	188,10		-26 996,11	8,16	-220 288,26
Всего по позиции									-26 996,11		-220 288,26
31	АО "НТПК", КП № 8562 от 31.08.2023 г.(п.2)	Полушала железобетонная ПШП-310 (Железные дороги)	шт	284	1	284	418,71	1,012	120 340,60	8,16	981 979,30
Цена=4100/1,2/8,16											
ЗГР МАТ=1,012 к расх.											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции											
32	ФССЦ-25.1.05.02-0005	Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КБ-50 (Железные дороги)	т	-2,0202	1	-2,0202	4 900,00		-9 898,98	8,16	-80 775,68
Всего по позиции											
33	АО "НТПК", КП № 8562 от 31.08.2023 г.(п.3)	Подкладка КБ-50, с/г (справочно 284 шт.) (Железные дороги) Цена=104000/1,2/8,16 ЗГСР МАТ=1,012 к расх.	т	1,945	1	1,945	10 620,92	1,012	20 905,58	8,16	170 589,53
Всего по позиции											
34	ФССЦ-25.1.04.01-0001	Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х175 мм (Железные дороги)	т	-0,43056	1	-0,43056	10 948,00		-4 713,77	8,16	-38 464,36
Всего по позиции											
35	АО "НТПК", КП № 8562 от 31.08.2023 г.(п.4)	Болт закладной М22х175 в сборе (справочно 568 шт.) (Железные дороги) Цена=195000/1,2/8,16 ЗГСР МАТ=1,012 к расх.	т	0,569	1	0,569	19 914,22	1,012	11 467,17	8,16	93 572,11
Всего по позиции											
36	ФССЦ-25.1.04.02-0001	Болты клемные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х75 мм (Железные дороги)	т	-0,26832	1	-0,26832	11 859,00		-3 182,01	8,16	-25 965,20
Всего по позиции											
37	АО "НТПК", КП № 8562 от 31.08.2023 г.(п.5)	Болт клемный М22х75 в сборе (справочно 568 шт.) (Железные дороги) Цена=204500/1,2/8,16 ЗГСР МАТ=1,012 к расх.	т	0,713	1	0,713	20 884,40	1,012	15 069,26	8,16	122 965,16
Всего по позиции											
Итого по разделу 4 Устройство верхнего строения пути :											
Итого прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)											
Материалы											
Строительные работы											
в том числе:											
оплата труда											
эксплуатация машин и механизмов											
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)											
материалы											
373 992,63											
959,53											
4 407,36											
285,70											
368 625,74											
376 037,92											
959,53											
4 407,36											
285,70											
368 625,74											
122 965,16											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		накладные расходы сметная прибыль							1 357,30		
		Итого ФОТ (справочно)							687,99		
		Итого накладные расходы (справочно)							1 245,23		
		Итого сметная прибыль (справочно)							1 357,30		
		Итого сметная прибыль (справочно)							687,99		
		Итого по разделу 4 Устройство верхнего строения пути							376 037,92		
Раздел 5. Устройство фундаментов											
ФМ1 Фундамент под опору троллей - 4шт											
38	ФЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки Объем=(0,48*4) / 100	100 м3	0,0192	1	0,0192					
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненные условия для складирования материалов;									
		- действующее технологическое оборудование;									
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					1 053,00	1,3225	26,74	44,77	1 197,15
		2 ЭМ					1 566,06	1,4375	43,22	13,24	572,23
		3 в т.ч. ОТм					244,39	1,4375	6,75	44,77	302,20
		4 М					909,27		17,46	8,16	142,47
		ЗТ	чел.-ч	135	1,3225	3,42792					
		ЗТм	чел.-ч	18,12	1,4375	0,500112					
		Итого по расценке					3 528,33		87,42		1 911,85
		ФОТ							33,49		1 499,35
		Приказ № 812/пр от НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции	%	102		102			34,16		1 529,34
		21.12.2020 Прил. п.6 и работы в строительстве									
		Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции	%	58	0,85	49,3			16,51		739,18
		11.12.2020 Прил. п.6. Приказ и работы в строительстве									
		№ 774/пр от 11.12.2020 п.16									
39	ФССЦ-04.1.02.05-0003	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) (Материалы для строительных работ)	м3	1,958	1	1,958	560,00		1 096,48	8,16	8 947,28
		Всего по позиции							138,09		4 180,37
40	ФЕР06-01-001-05	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 Объем=(1,8*4) / 100	100 м3	0,072	1	0,072					
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненные условия для складирования материалов;									
		- действующее технологическое оборудование;									
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					5 408,02	1,3225	514,95	44,77	23 054,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2 ЭМ						2 828,36	1,4375	292,74	13,24	3 875,88
	3 в т.ч. ОТМ						431,06	1,4375	44,61	44,77	1 997,19
	4 М						4 148,05		298,66	8,16	2 437,07
	ЗТ		чел.-ч	634	1,3225	60,36948					
	ЗТМ		чел.-ч	32,12	1,4375	3,32442					
	Итого по расценке						12 384,43		1 106,35		29 367,26
	ФОТ								559,56		25 051,50
	Приказ № 812/пр от НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции		%	102		102			570,75		25 552,53
	21.12.2020 Прил. п.6 и работы в строительстве		%	58	0,85	49,3			275,86		12 350,39
	Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции		%								
	11.12.2020 Прил. п.6, Приказ и работы в строительстве										
	№ 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции						6 213,48		203,80	8,16	1 663,01
41	ФССЦ-08.4.03.03-0002	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм	т	0,0328	1	0,0328					
		(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)									
		Объем=8,2/1000*4									
	Всего по позиции						203,80				1 663,01
42	ФССЦ-08.4.03.03-0004	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм	т	0,147	1	0,147	5 584,58		820,93	8,16	6 698,79
		(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)									
		Объем=34,6/1000*1,06*4									
	Всего по позиции						820,93				6 698,79
43	ФССЦ-08.4.03.03-0006	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм	т	0,084	1	0,084	5 488,69		461,05	8,16	3 762,17
		(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)									
		Объем=20,2/1000*1,04*4									
	Всего по позиции						461,05				3 762,17
44	ФЕР06-02-001-08	Дополнительные затраты на устройство: сложных фундаментов	100 м3	0,072	1	0,072					
		Объем=(1,8*4) / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных										
	421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:										
	557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;										
	- стесненные условия для складирования материалов;										
	- действующее технологическое оборудование;										
	- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						1 645,00	1,3225	156,64	44,77	7 012,77
	2 ЭМ						555,52	1,4375	57,50	13,24	761,30
	3 в т.ч. ОТМ						66,06	1,4375	6,84	44,77	306,23
	4 М						1 179,88		84,95	8,16	693,19
	ЗТ		чел.-ч	175	1,3225	16,6635					
	ЗТМ		чел.-ч	5,03	1,4375	0,520605					
	Итого по расценке						3 380,40		299,09		8 467,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1 ОТ											
2 ЭМ											
3 в т.ч. ОТм											
4 М											
ЗТ											
ЗТМ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Приказ № 812/лр от НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции											
21.12.2020 Прил. п.6 и работы в строительстве											
Приказ № 774/лр от СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции											
11.12.2020 Прил. п.6, Приказ и работы в строительстве											
№ 774/лр от 11.12.2020 п.16											
Всего по позиции											
49	ФССЦ-08.4.01.01-0022	Детали анкерные с резьбой из прямых или гнутых круглых стержней (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)	Т	-0,13244	1	-0,13244	10 100,00		-1 337,64	8,16	-10 915,14
Всего по позиции											
50	ФССЦ-01.7.15.03-0001	Болты анкерные из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой в комплекте с гайками и шайбами (Материалы для строительных работ) Объем=4*6,77*4/1000	Т	0,10832	1	0,10832	19 803,65		2 145,13	8,16	17 504,26
Всего по позиции											
51	ФССЦ-08.3.08.03-0011	Сталь угловая (Материалы для строительных работ) Объем=(2*1,51)*2/1000*4	Т	0,02416	1	0,02416	5 763,00		139,23	8,16	1 136,12
Всего по позиции											
52	ФЕР08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону Объем=((0,3*2*4+0,8*1*1+2*2-0,8*0,8)*4)/100 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/лр п.586 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м2	0,3584	1	0,3584					
1 ОТ											
2 ЭМ											
3 в т.ч. ОТм											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4 М						62,75		22,49	8,16	183,52
	ЗТ	чел.-ч	21,2	1,3225	10,0484608						
	ЗТм	чел.-ч	0,2	1,4375	0,10304						
	Итого по расценке						336,00		154,96		4 950,43
	ФОТ								96,76		4 331,94
	Приказ № 812/пр от НР Конструкции из кирпича и блоков 21.12.2020 Прил. п.8	%	110		110				106,44		4 765,13
	Приказ № 774/пр от СП Конструкции из кирпича и блоков 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	69	0,85	58,65				56,75		2 540,68
	Всего по позиции						318,15		318,15		12 256,24
53	ФССЦ-01.2.03.03-0002	Мастика "Ярославна БПХ-2"	т	0,086016	1	0,086016	43 982,40		3 783,19	8,16	30 870,83
		(Конструкции из кирпича и блоков)									
	Всего по позиции						3 783,19		3 783,19		30 870,83
54	ФССЦ-01.2.03.05-0010	Праймер битумный производства «Техно-Николь»	т	0,005734	1	0,005734	11 885,47		68,15	8,16	556,10
		(Материалы для строительных работ)									
	Всего по позиции						68,15		68,15		556,10
ФМ2 Фундамент аппарели - 4шт											
55	ФЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,018	1	0,018					
		Объем=(0,45*4) / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных										
	421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:										
	557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;										
	- действующие условия для складирования материалов;										
	- действующее технологическое оборудование;										
	- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						1 053,00	1,3225	25,07	44,77	1 122,38
	2 ЭМ						1 566,06	1,4375	40,52	13,24	536,48
	3 в т.ч. ОТм						244,39	1,4375	6,32	44,77	282,95
	4 М						909,27		16,37	8,16	133,58
	ЗТ	чел.-ч	135	1,3225	3,213675						
	ЗТм	чел.-ч	18,12	1,4375	0,468855						
	Итого по расценке						3 528,33		81,96		1 792,44
	ФОТ								31,39		1 405,33
	Приказ № 812/пр от НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции	%	102		102				32,02		1 433,44
	21.12.2020 Прил. п.6 и работы в строительстве										
	Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции	%	58	0,85	49,3				15,48		692,83
	11.12.2020 Прил. п.6, Приказ и работы в строительстве										
	№ 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции						129,46		129,46		3 918,71
56	ФССЦ-04.1.02.05-0003	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5	м3	1,836	1	1,836	560,00		1 028,16	8,16	8 389,79
		(М100)									
		(Материалы для строительных работ)									
	Всего по позиции						1 028,16		1 028,16		8 389,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	ФЕР06-01-001-05	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 Объем=(0,9*4) / 100	100 м3	0,036	1	0,036					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						5 408,02	1,3225	257,48	44,77	11 527,38
	2 ЭМ						2 828,36	1,4375	146,37	13,24	1 937,94
	3 в т.ч. ОТМ						431,06	1,4375	22,31	44,77	998,82
	4 М						4 148,05		149,33	8,16	1 218,53
	ЗТ	чел.-ч	634	1,3225		30,18474					
	ЗТМ	чел.-ч	32,12	1,4375		1,66221					
	Итого по расценке						12 384,43				14 683,85
	ФОТ								553,18		12 526,20
	Приказ № 812/пр от НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции	%	102			102			279,79		12 776,72
	21.12.2020 Прил. п.6 и работы в строительстве								285,39		6 175,42
	Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции	%	58	0,85		49,3			137,94		
	11.12.2020 Прил. п.6, Приказ и работы в строительстве										
	№ 774/пр от 11.12.2020 п.16										
58	ФССЦ-08.4.03.03-0002	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве) Объем=17,1/1000*4	т	0,0684	1	0,0684	6 213,48		425,00	8,16	33 635,99
	Всего по позиции										3 468,00
59	ФССЦ-08.4.03.03-0004	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве) Объем=62/1000*4*1,06	т	0,263	1	0,263	5 584,58		1 468,74	8,16	11 984,92
	Всего по позиции										3 468,00
60	ФССЦ-04.1.02.05-0009	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) (Материалы для строительных работ)	м3	3,654	1	3,654	725,69		2 651,67	8,16	21 637,63
	Всего по позиции										21 637,63
61	ФССЦ-04.1.02.05-0009	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) (Материалы для строительных работ) Перевод в оптовые цены 645,75/725,69=0,8898 ПЗ=0,8898 (ОЗП=0,8898; ЭМ=0,8898 к раск.; ЗПМ=0,8898; ТЗ=0,8898; ТЗМ=0,8898) Надбавка на W8 1,5*2=3% МАТ=0,03 к раск.	м3	3,654	1	3,654	725,69	0,026694	70,78	8,16	577,56
	Всего по позиции										577,56
62	ФЕР06-02-001-07	Дополнительные затраты на устройство: колодцев для анкерных болтов	100 м3	0,036	1	0,036					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Объем=(0,9*4) / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						527,04	1,3225	25,09	44,77	1 123,28
	2 ЭМ						24,96	1,4375	1,29	13,24	17,08
	3 в т.ч. ОТм						2,89	1,4375	0,15	44,77	6,72
	4 М						300,95		10,83	8,16	88,37
	ЗТ		чел.-ч	61	1,3225	2,90421					
	ЗТм		чел.-ч	0,28	1,4375	0,01449					
	Итого по расценке						852,95		37,21		1 128,73
	ФОТ								25,24		1 130,00
	Приказ № 812/пр от НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции		%	102		102			25,74		1 152,60
	21.12.2020 Прил. п.6 и работы в строительстве										
	Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции		%	58	0,85	49,3			12,44		557,09
	11.12.2020 Прил. п.6. Приказ и работы в строительстве										
	№ 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								75,39		2 938,42
63	ФЕР06-03-004-04	Установка анкерных болтов: при бетонировании на поддерживающие конструкции	т	0,28432	1	0,28432					
	Объем=(41,08-5,54)*2*4/1000										
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						300,22	1,3225	112,89	44,77	5 054,09
	2 ЭМ						70,54	1,4375	28,83	13,24	381,71
	3 в т.ч. ОТм						7,78	1,4375	3,18	44,77	142,37
	4 М						10 124,09		2 878,48	8,16	23 488,40
	ЗТ		чел.-ч	33,1	1,3225	12,4460369					
	ЗТм		чел.-ч	0,61	1,4375	0,2493131					
	Итого по расценке						10 494,85		3 020,20		28 924,20
	ФОТ								116,07		5 196,46
	Приказ № 812/пр от НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции		%	102		102			118,39		5 300,39
	21.12.2020 Прил. п.6 и работы в строительстве										
	Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции		%	58	0,85	49,3			57,22		2 561,85
	11.12.2020 Прил. п.6. Приказ и работы в строительстве										
	№ 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								3 195,81		36 786,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	ФЕР09-01-002-04	Монтаж элементов каркасов быстровозводимых одноэтажных зданий из стальных сварных профилей на болтовых соединениях (без применения сварки): элементов обрамления проемов/ прим. доп. пластина	т	0,04432	1	0,04432					
Объем=5,54*2*4/1000											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов											
421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:											
557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;											
- стесненные условия для складирования материалов;											
- действующее технологическое оборудование;											
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						1 799,85	1,3225	105,49	44,77	4 722,79
	2 ЭМ						231,77	1,4375	14,77	13,24	195,55
	3 в т.ч. ОТМ						27,58	1,4375	1,76	44,77	78,80
	ЗТ	чел.-ч	198,44	1,3225	11,6312034						
	ЗТМ	чел.-ч	2,06	1,4375	0,1312426						
	Итого по расценке						2 031,62		120,26		4 918,34
	ФОТ								107,25		4 801,59
	Приказ № 812/пр от НР Строительные металлические конструкции	%	93		93				99,74		4 465,48
	21.12.2020 Прил. п.9										
	Приказ № 774/пр от СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7				56,52		2 530,44
	11.12.2020 Прил. п.9, Приказ										
	№ 774/пр от 11.12.2020 п.16										
65	ФССЦ-01.7.15.03-0035	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 20 мм (Строительные металлические конструкции)	кг	13,45	1	13,45	24,97		335,85	8,16	2 740,54
Объем=(0,315+0,071+0,0172*2)*4*2*4											
	Всего по позиции								335,85		2 740,54
66	ФССЦ-07.2.07.12-0011	Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (Материалы для строительных работ)	т	0,04432	1	0,04432	11 255,00		498,82	8,16	4 070,37
	Всего по позиции								498,82		4 070,37
67	ФЕР46-08-044-02	Гидроустойчивая очистка: бетонных поверхностей	м2	22,8	1	22,8					
	1 ОТ						1,28		29,18	44,77	1 306,39
	2 ЭМ						0,66		15,05	13,24	199,26
	4 М						0,34		7,75	8,16	63,24
	ЗТ	чел.-ч	0,15		3,42						
	Итого по расценке						2,28		51,98		1 568,89
	ФОТ								29,18		1 306,39
	Пр/812-040.1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103				30,06		1 345,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр774-040.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	59		59			17,22		770,77
	Всего по позиции								99,26		3 685,24
68	ФЕР08-01-003-07 Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бугровой кладки, кирпичу, бетону Объем=((0,25*(3+1,2)*2+1,2*3)*4) / 100 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от НР Конструкции из кирпича и блоков 21.12.2020 Прил. п.8 Приказ № 774/пр от СП Конструкции из кирпича и блоков 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	100 м2	0,228	1	0,228		201,61 71,64 2,32 62,75	1,3225 1,4375 1,4375 1,4375	60,79 23,48 0,76 14,31	44,77 13,24 44,77 8,16	2 721,57 310,88 34,03 116,77
		чел.-ч чел.-ч	21,2 0,2	1,3225 1,4375		6,392436 0,06555			98,58 61,55		3 149,22 2 755,60 3 031,16 1 616,16
69	ФССЦ-01.2.03.03-0002 Мастика "Грослава БПХ-2" (Конструкции из кирпича и блоков) Объем=0,7*22,8/1000*2 Всего по позиции	т	0,03192	1	0,03192	0,03192	43 982,40		202,39	1 403,92 8,16	7 796,54 11 455,99
70	ФССЦ-01.2.03.05-0010 Праймер битумный производства «Техно-Николь» (Материалы для строительных работ) Объем=22,8*0,3/1000 Всего по позиции	т	0,00684	1	0,00684	0,00684	11 885,47		1 403,92	81,30 8,16	11 455,99 663,41
71	ФЕР13-03-002-17 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой цинконаполненной Объем=13,1 / 100 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м2	0,131	1	0,131	0,131			81,30		663,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1 ОТ						40,02	1,3225	6,93	44,77	310,26
	2 ЭМ						15,90	1,4375	2,99	13,24	39,59
	3 в т.ч. ОТМ						0,22	1,4375	0,04	44,77	1,79
	4 М						1 308,99		171,48	8,16	1 399,28
	ЗТ		чел.-ч	4,1	1,3225	0,7103148					
	ЗТм		чел.-ч	0,02	1,4375	0,0037663					
	Итого по расценке						1 364,91		181,40		1 749,13
	ФОТ								6,97		312,05
	Приказ № 812/пр от НР Защита строительных конструкций и оборудования от 21.12.2020 Прил. п.13 коррозии		%	94		94			6,55		293,33
	Приказ № 774/пр от СП Защита строительных конструкций и оборудования от 11.12.2020 Прил. п.13, коррозии		%	51	0,85	43,35			3,02		135,27
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								190,97		2 177,73
72	ФЕР13-03-004-28	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-краской цинкоалюминированной однокомпонентной полиуретановой Объем=13,1 / 100	100 м2	0,131	1	0,131					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;										
	- стесненные условия для складирования материалов;										
	- действующее технологическое оборудование;										
	- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						22,04	1,3225	3,82	44,77	171,02
	2 ЭМ						7,39	1,4375	1,39	13,24	18,40
	3 в т.ч. ОТМ						0,22	1,4375	0,04	44,77	1,79
	4 М						1 963,57		257,23	8,16	2 099,00
	ЗТ		чел.-ч	2,43	1,3225	0,4209914					
	ЗТм		чел.-ч	0,02	1,4375	0,0037663					
	Итого по расценке						1 993,00		262,44		2 288,42
	ФОТ								3,86		172,81
	Приказ № 812/пр от НР Защита строительных конструкций и оборудования от 21.12.2020 Прил. п.13 коррозии		%	94		94			3,63		162,44
	Приказ № 774/пр от СП Защита строительных конструкций и оборудования от 11.12.2020 Прил. п.13, коррозии		%	51	0,85	43,35			1,67		74,91
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								267,74		2 525,77
Итого по разделу 5 Устройство фундаментов :											
Итого прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)											
28 531,88											
1 658,27											
718,27											
95,44											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы							26 155,34		
		Строительные работы							31 208,33		
		в том числе:									
		оплата труда							1 658,27		
		эксплуатация машин и механизмов							718,27		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							95,44		
		материалы							26 155,34		
		накладные расходы							1 791,23		
		сметная прибыль							885,22		
		Итого ФОТ (справочно)							1 753,71		
		Итого накладные расходы (справочно)							1 791,23		
		Итого сметная прибыль (справочно)							885,22		
		Итого по разделу 5 Устройство фундаментов							31 208,33		
Раздел 6. Опоры троллей											
М/конструкции опор ОПН 4 шт.											
73	ФЕР09-03-039-03	Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 2,0 т	т	2,252	1	2,252					
		Объем=0,563*4									
Прил.9.3 п.2 Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		1 ОТ					419,94	1,45475	1 375,76	44,77	61 592,78
		2 ЗМ					158,01	1,4375	511,52	13,24	6 772,52
		3 в т.ч. ОТм					3,35	1,4375	10,84	44,77	485,31
		4 М					175,39		394,98	8,16	3 223,04
		ЗТ	чел.-ч	46,3	1,45475	151,6832911					
		ЗТм	чел.-ч	0,27	1,4375	0,8740575					
		Итого по расценке					753,34		2 282,26		71 588,34
		ФОТ							1 386,60		62 078,09
		Приказ № 812/лр от 11.12.2020 Прил. п.9	%	93		93			1 289,54		57 732,62
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	%	62	0,85	52,7			730,74		32 715,15
Всего по позиции											
									4 302,54		162 036,11
74	ФССЦ-07.2.07.12-0033	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы от 0,501 до 1,0 т	т	2,252	1	2,252	9 929,80		22 361,91	8,16	182 473,19
(Материалы для строительных работ)											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							22 361,91		182 473,19
75	ФЕР06-03-002-01	Устройство подливки толщиной 20 мм (толщина слоя 80мм) Объем=(0,27*4) / 100	100 м2	0,011	1	0,011					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						376,74	1,3225	5,48	44,77	245,34
	2 ЭМ						13,74	1,4375	0,22	13,24	2,91
	3 в т.ч. ОТМ						1,66	1,4375	0,03	44,77	1,34
	4 М						176,20		1,94	8,16	15,83
	ЗТ	чел.-ч	42		1,3225	0,610995					
	ЗТм	чел.-ч	0,13		1,4375	0,0020556					
	Итого по расценке						566,68		7,64		264,08
	ФОТ								5,51		246,68
	Приказ № 812/лр от НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 21.12.2020 Прил. п.6 и работы в строительстве	%	102			102			5,62		251,61
	Приказ № 774/лр от СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ и работы в строительстве № 774/лр от 11.12.2020 п.16	%	58		0,85	49,3			2,72		121,61
76	ФЕР06-03-002-02	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-03-002-01 Объем=(0,27*4) / 100	100 м2	0,011	1	0,011				15,98	637,30
	80-20=60/10 ПЗ=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						107,64	7,935	9,40	44,77	420,84
	2 ЭМ						6,28	8,625	0,60	13,24	7,94
	3 в т.ч. ОТМ						0,77	8,625	0,07	44,77	3,13
	4 М						44,54	6	2,94	8,16	23,99
	ЗТ	чел.-ч	12		7,935	1,04742					
	ЗТм	чел.-ч	0,06		8,625	0,0056925					
	Итого по расценке						158,46		12,94		452,77
	ФОТ								9,47		423,97
	Приказ № 812/лр от НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 21.12.2020 Прил. п.6 и работы в строительстве	%	102			102			9,66		432,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ и работы в строительстве № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	58	0,85	49,3			4,67		209,02
	Всего по позиции										
77	ФССЦ-04.1.02.05-0031 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 10 мм, класс В30 (М400) (Материалы для строительных работ)		м3	1,1	1	1,1	900,35		990,39	8,16	8 081,58
	Всего по позиции										
78	ФЕР46-01-008-01 Обетонирование: колонн Объем=0,21*4		м3	0,84	1	0,84			990,39		8 081,58
	1 ОТ						240,36		201,90	44,77	9 039,06
	2 ЭМ						28,32		23,79	13,24	314,98
	3 в т.ч. ОТМ						4,08		3,43	44,77	153,56
	4 М						405,64		340,74	8,16	2 780,44
	ЗТ		чел.-ч	26,5		22,26					
	ЗТМ		чел.-ч	0,33		0,2772					
	Итого по расценке						674,32		566,43		12 134,48
	ФОТ		%	103		103			205,33		9 192,62
	Пр/812-040.1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	59		59			211,49		9 468,40
	Пр/774-040.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	59		59			121,14		5 423,65
	Всего по позиции										
79	ФССЦ-04.1.02.05-0006 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) (Материалы для строительных работ)		м3	0,8568	1	0,8568	592,76		507,88	8,16	4 144,30
	Всего по позиции										
80	ФССЦ-04.1.02.05-0006 Надбавка на W6		м3	0,8568	1	0,8568	592,76	0,0304325	15,46	8,16	126,15
	(Материалы для строительных работ)										
	Перевод в оптовые цены 515,43/592,76=0,8695 ПЗ=0,8695 (ОЗП=0,8695; ЭМ=0,8695 к расх.; ЗПМ=0,8695; ТЗМ=0,8695)										
	Надбавка на W6 1*1*1,5=3,5% МАТ=0,035 к расх.										
	Всего по позиции										
									15,46		126,15
Фермы Ф1 - 2шт; Ф2 - 1шт											
81	ФЕР09-03-012-01 Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом: до 24 м массой до 3,0 т Объем=0,910*2+0,743		т	2,563	1	2,563					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:										
	557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;										
	- стесненные условия для складирования материалов;										
	- действующее технологическое оборудование;										
	- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						206,31	1,3225	699,30	44,77	31 307,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2 ЭМ						548,89	1,4375	2 022,28	13,24	26 774,99
	3 в т.ч. ОТМ						63,88	1,4375	235,35	44,77	10 536,62
	4 М						93,03		238,44	8,16	1 945,67
	ЗТ		чел.-ч	23	1,3225	77,9600525					
	ЗТМ		чел.-ч	4,82	1,4375	17,7583863					
	Итого по расценке						848,23		2 960,02		60 028,32
	ФОТ								934,65		41 844,28
	Приказ № 812/лр от НР Строительные металлические конструкции 21.12.2020 Прил. п.9		%	93		93			869,22		38 915,18
	Приказ № 774/лр от СП Строительные металлические конструкции 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16		%	62	0,85	52,7			492,56		22 051,94
	Всего по позиции								4 321,80		120 995,44
82	ФССЦ-07.2.07.04-0004	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса 0,5-1 т (Материалы для строительных работ)	т	2,563	1	2,563	10 480,00		26 860,24	8,16	219 179,56
		Всего по позиции							26 860,24		219 179,56
Антикоррозионная защита											
83	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021 Объем=119 / 100	100 м2	1,19	1	1,19					
		ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 За 2 раза МАТ=2 к расч.									
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненные условия для складирования материалов;									
		- действующее технологическое оборудование;									
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						56,55	1,45475	97,90	44,77	4 382,98
	2 ЭМ						9,22	1,4375	15,77	13,24	208,79
	3 в т.ч. ОТМ						0,22	1,4375	0,38	44,77	17,01
	4 М						152,04	2	361,86	8,16	2 952,78
	ЗТ		чел.-ч	5,31	1,45475	9,1924198					
	ЗТМ		чел.-ч	0,02	1,4375	0,0342125					
	Итого по расценке						217,81		475,53		7 544,55
	ФОТ								98,28		4 399,99
	Приказ № 812/лр от НР Защита строительных конструкций и оборудования от 21.12.2020 Прил. п.13 коррозии		%	94		94			92,38		4 135,99
	Приказ № 774/лр от СП Защита строительных конструкций и оборудования от 11.12.2020 Прил. п.13, коррозии		%	51	0,85	43,35			42,60		1 907,40
	Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								610,51		13 587,94
84	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 2 слоя	100 м2	1,19	1	1,19					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)											
ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:											
557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;											
- стесненные условия для складирования материалов;											
- действующее технологическое оборудование;											
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1	ОТ						19,32	2,9095	66,89	44,77	2 994,67
2	ЭМ						6,01	2,875	20,56	13,24	272,21
3	в т.ч. ОТм						0,22	2,875	0,75	44,77	33,58
4	М						138,16	2	328,82	8,16	2 683,17
	ЗТ		чел.-ч	2,13	2,9095	7,3747097					
	ЗТм		чел.-ч	0,02	2,875	0,068425					
Итого по расценке							163,49		416,27		5 950,05
ФОТ									67,64		3 028,25
Приказ № 812/лр от НР Защита строительных конструкций и оборудования от									63,58		2 846,56
21.12.2020 Прил. п.13 коррозии											
Приказ № 774/лр от СП Защита строительных конструкций и оборудования от									29,32		1 312,75
11.12.2020 Прил. п.13, коррозии											
Приказ № 774/лр от											
11.12.2020 п.16											
Всего по позиции									509,17		10 109,36
85	ФЕР13-03-004-28	Окраска металлических огурунтованных поверхностей: 100 м2 1 0,086									
грунт-краской цинконаполненной однокомпонентной											
полиуретановой											
Объем=8,6 / 100											
ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:											
557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;											
- стесненные условия для складирования материалов;											
- действующее технологическое оборудование;											
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1	ОТ						22,04	1,45475	2,76	44,77	123,57
2	ЭМ						7,39	1,4375	0,91	13,24	12,05
3	в т.ч. ОТм						0,22	1,4375	0,03	44,77	1,34
4	М						1 963,57		168,87	8,16	1 377,98
	ЗТ		чел.-ч	2,43	1,45475	0,3040137					
	ЗТм		чел.-ч	0,02	1,4375	0,0024725					
Итого по расценке							1 993,00		172,54		1 513,60
ФОТ									2,79		124,91
Приказ № 812/лр от НР Защита строительных конструкций и оборудования от									2,62		117,42
21.12.2020 Прил. п.13, коррозии											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от СП Защита строительных конструкций и оборудования от 11.12.2020 Прил. п.13, коррозии Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	51	0,85	43,35			1,21		54,15
Всего по позиции											1 685,17
Итого по разделу 6 Опоры троллей :											
Итого прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)											
Материалы											
Строительные работы											
в том числе:											
оплата труда											
эксплуатация машин и механизмов											
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)											
материалы											
накладные расходы											
сметная прибыль											
Итого ФОТ (справочно)											
Итого накладные расходы (справочно)											
Итого сметная прибыль (справочно)											
Итого по разделу 6 Опоры троллей											
57 629,51											
2 459,39											
2 595,65											
250,88											
52 574,47											
61 598,58											
2 459,39											
2 595,65											
250,88											
52 574,47											
2 544,11											
1 424,96											
2 710,27											
2 544,11											
1 424,96											
61 598,58											
Раздел 7. Устройство водостока											
Песколовка ПП1											
86	ФЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,0011	1	0,0011					
Объем=0,11 / 100											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
421/пр п.586											
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:											
557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;											
- стесненные условия для складирования материалов;											
- действующее технологическое оборудование;											
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1	ОТ						1 053,00	1,3225	1,53	44,77	68,50
2	ЭМ						1 566,06	1,4375	2,48	13,24	32,84
3	в т.ч. ОТм						244,39	1,4375	0,39	44,77	17,46
4	М						909,27		1,00	8,16	8,16
ЗТ			чел.-ч	135	1,3225	0,1963913					
ЗТм			чел.-ч	18,12	1,4375	0,0286523					
Итого по расценке											
ФОТ											
3 528,33											
5,01											
1,92											
109,50											
85,96											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 и работы в строительстве Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ и работы в строительстве № 774/пр от 11.12.2020 п.16	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции	%	102		102			1,96		87,68
		СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции	%	58	0,85	49,3			0,95		42,38
Всего по позиции											
87	ФССЦ-04.1.02.05-0003	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) (Материалы для строительных работ)	м3	0,1122	1	0,1122	560,00		62,83	8,16	512,69
Всего по позиции											
88	ФЕР06-13-001-03	Устройство стен и плоских днщ при толщине: до 150 мм прямоугольных сооружений Объем=0,5 / 100	100 м3	0,005	1	0,005					512,69
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:											
557/пр прил.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;											
- стесненные условия для складирования материалов;											
- действующее технологическое оборудование;											
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						11 740,60	1,3225	77,63	44,77	3 475,50
	2 ЭМ						13 693,92	1,4375	98,43	13,24	1 303,21
	3 в т.ч. ОТм						1 884,46	1,4375	13,54	44,77	606,19
	4 М						6 821,32		34,11	8,16	278,34
	ЗТ	чел.-ч		1249	1,3225	8,2590125					
	ЗТм	чел.-ч		140,18	1,4375	1,0075438					
Итого по расценке											
	ФОТ						32 255,84		210,17		5 057,05
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 и работы в строительстве	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции	%	102		102			91,17		4 081,69
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ и работы в строительстве	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции	%	58	0,85	49,3			92,99		4 163,32
Всего по позиции											
89	ФССЦ-04.1.02.05-0009	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) (Материалы для строительных работ)	м3	0,5075	1	0,5075	725,69		368,29	8,16	3 005,25
Всего по позиции											
90	ФССЦ-04.1.02.05-0009 Надбавка на W8	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) (Материалы для строительных работ)	м3	0,5075	1	0,5075	725,69	0,026694	9,83	8,16	80,21
Перевод в отовые цены 645,75/725,69=0,8898 ПЗ=0,8898 (ОЗП=0,8898; ЭМ=0,8898 к раск.; ЗПМ=0,8898; ТЗ=0,8898; ТЗМ=0,8898)											
Надбавка на W8 1,5*2=3% МАТ=0,03 к раск.											
Всего по позиции											
91	ФССЦ-08.1.02.17-0097	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 5,0 мм, размер ячейки 100x100 мм	м2	6	1	6	23,76		142,56	8,16	1 163,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(Материалы для строительных работ)									
		Объем=3*2									
		Всего по позиции							142,56		1 163,29
92	ФССЦ-08.4.03.03-0002	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве) Объем=0,059*10/1000	т	0,00059	1	0,00059	6 213,48		3,67	8,16	29,95
		Всего по позиции							3,67		29,95
93	ФЕР06-03-004-08	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона Объем=20,3/100 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	т	0,203	1	0,203					
		1 ОТ					408,85	1,3225	109,76	44,77	4 913,96
		2 ЭМ					425,84	1,4375	124,27	13,24	1 645,33
		3 в т.ч. ОТм					51,59	1,4375	15,05	44,77	673,79
		4 М					72,21		14,66	8,16	119,63
		ЗТ	чел.-ч	42,5	1,3225	11,4098688					
		ЗТм	чел.-ч	4,16	1,4375	1,21394					
		Итого по расценке					906,90		248,69		6 678,92
		ФОТ							124,81		5 587,75
		Приказ № 812/лр от НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 21.12.2020 Прил. п.6 и работы в строительстве	%	102		102			127,31		5 699,51
		Приказ № 774/лр от СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ и работы в строительстве № 774/лр от 11.12.2020 п.16	%	58	0,85	49,3			61,53		2 754,76
		Всего по позиции							437,53		15 133,19
94	ФССЦ-23.1.02.04-0007	Сальник набивной (серия 5.900-2) длиной 200 мм, диаметром условного прохода 250 мм (Материалы для строительных работ)	шт	1	1	1	1 326,65		1 326,65	8,16	10 825,46
		Всего по позиции							1 326,65		10 825,46
95	ФЕР06-03-004-09	Установка закладных деталей весом: до 4 кг Объем=1,36*2/1000 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	т	0,00272	1	0,00272					
		1 ОТ					1 795,86	1,3225	6,46	44,77	289,21
		2 ЭМ					28,64	1,4375	0,11	13,24	1,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТМ					4,09	1,4375	0,02	44,77	0,90
		ЗТ	чел.-ч	198	1,3225	0,7122456					
		ЗТм	чел.-ч	0,33	1,4375	0,0012903					
		Итого по расценке					1 824,50				290,67
		ФОТ							6,57		290,11
		Приказ № 812/лр от НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 21.12.2020 Прил. п.6 и работы в строительстве	%	102		102			6,48		290,11
		Приказ № 774/лр от СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ и работы в строительстве № 774/лр от 11.12.2020 п.16	%	58	0,85	49,3			6,61		295,91
									3,19		143,02
		Всего по позиции					16,37				729,60
96	ФССЦ-08.4.01.02-0012	Детали закладные и накладные изготовленные: без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)	т	0,00272	1	0,00272	9 749,45		26,52	8,16	216,40
		Всего по позиции							26,52		216,40
Водоотводной лоток											
97	ФЕР07-05-001-01	Установка блоков стен подвалов массой: до 0,5 т/прим. лоток вес 430 кг Объем=12 / 100	100 шт	0,12	1	0,12					
		1 ОТ					416,02		49,92	44,77	2 234,92
		2 ЭМ					1 798,71		215,85	13,24	2 857,85
		3 в т.ч. ОТМ					253,04		30,36	44,77	1 359,22
		4 М					623,76		74,85	8,16	610,78
		ЗТ	чел.-ч	47,6		5,712					
		ЗТм	чел.-ч	19,24		2,3088					
		Итого по расценке					2 838,49		340,62		5 703,55
		ФОТ							80,28		3 594,14
	Пр/812-007.1-1 НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%		116		116			93,12		4 169,20
	Пр/774-007.1, Приказ № СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции 774/лр от 11.12.2020 п.16 жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%		80	0,85	68			54,59		2 444,02
		Всего по позиции							488,33		12 316,77
98	ООО "ТС СТАНДАРТПАРК", Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-Счет на оплату № РМ-6440 от 20.09.2023 г. (п.1)	У24 Бетонный с уклоном 4760.8М/24	шт	1	1	1	3 771,75	1,04236	3 931,52	8,16	32 081,20
		(Материалы для строительных работ) Цена=36933,00/1,2/8,16 Транспортные МАТ=1,03 к расх. ЗГСР МАТ=1,012 к расх.									
		Всего по позиции					3 931,52				32 081,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	ООО "ТС СТАНДАРТПАРК", Лоток водоотводный ВетоMax Plus ПБ-30.51.81-Б-М- Счет на оплату № РМ-6440 У27 бетонный с уклоном 4760.8М/27 от 20.09.2023 г. (п.2)		шт	1	1	1	3 771,75	1,04236	3 931,52	8,16	32 081,20
	(Материалы для строительных работ) Цена=36933,00/1,2/8,16 Транспортные МАТ=1,03 к расх. ЗГСР МАТ=1,012 к расх.										
	Всего по позиции								3 931,52		32 081,20
100	ООО "ТС СТАНДАРТПАРК", Лоток водоотводный ВетоMax Plus ПБ-30.51.81-Б-М- Счет на оплату № РМ-6440 У28 бетонный с уклоном 4760.8М/28 от 20.09.2023 г. (п.3)		шт	1	1	1	3 771,75	1,04236	3 931,52	8,16	32 081,20
	(Материалы для строительных работ) Цена=36933,00/1,2/8,16 Транспортные МАТ=1,03 к расх. ЗГСР МАТ=1,012 к расх.										
	Всего по позиции								3 931,52		32 081,20
101	ООО "ТС СТАНДАРТПАРК", Лоток водоотводный ВетоMax Plus ПБ-30.51.81-Б-М- Счет на оплату № РМ-6440 У29 бетонный с уклоном 4760.8М/29 от 20.09.2023 г. (п.4)		шт	1	1	1	3 771,75	1,04236	3 931,52	8,16	32 081,20
	(Материалы для строительных работ) Цена=36933,00/1,2/8,16 Транспортные МАТ=1,03 к расх. ЗГСР МАТ=1,012 к расх.										
	Всего по позиции								3 931,52		32 081,20
102	ООО "ТС СТАНДАРТПАРК", Лоток водоотводный ВетоMax Plus ПБ-30.51.81-Б-М- Счет на оплату № РМ-6440 У33 бетонный с уклоном 4760.8М/33 от 20.09.2023 г. (п.5)		шт	1	1	1	3 693,93	1,04236	3 850,40	8,16	31 419,26
	(Материалы для строительных работ) Цена=36171,00/1,2/8,16 Транспортные МАТ=1,03 к расх. ЗГСР МАТ=1,012 к расх.										
	Всего по позиции								3 850,40		31 419,26
103	ООО "ТС СТАНДАРТПАРК", Лоток водоотводный ВетоMax Plus ПБ-30.51.81-Б-М- Счет на оплату № РМ-6440 У34 бетонный с уклоном 4760.8М/34 от 20.09.2023 г. (п.6)		шт	1	1	1	3 693,93	1,04236	3 850,40	8,16	31 419,26
	(Материалы для строительных работ) Цена=36171,00/1,2/8,16 Транспортные МАТ=1,03 к расх. ЗГСР МАТ=1,012 к расх.										
	Всего по позиции								3 850,40		31 419,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	ООО "ТС СТАНДАРТПАРК", Поток водоотводный БетоMax Plus ЛВ-30.51.81.5-М-Счет на оплату № РМ-6440 УЗ5 бетонный с уклоном 4760.8М/35 от 20.09.2023 г. (n.7)		шт	1	1	1	3 693,93	1,04236	3 850,40	8,16	31 419,26
	(Материалы для строительных работ) Цена=36171,00/1,2/8,16 Транспортные МАТ=1,03 к расх. ЗГСП МАТ=1,012 к расх.										
	Всего по позиции								3 850,40		31 419,26
105	ООО "ТС СТАНДАРТПАРК", Поток водоотводный БетоMax Plus ЛВ-30.51.81.5-М-Счет на оплату № РМ-6440 УЗ9 бетонный с уклоном 4760.8М/39 от 20.09.2023 г. (n.8)		шт	1	1	1	3 693,93	1,04236	3 850,40	8,16	31 419,26
	(Материалы для строительных работ) Цена=36171,00/1,2/8,16 Транспортные МАТ=1,03 к расх. ЗГСП МАТ=1,012 к расх.										
	Всего по позиции								3 850,40		31 419,26
106	ООО "ТС СТАНДАРТПАРК", Поток водоотводный БетоMax Plus ЛВ-30.51.81.5-М-Счет на оплату № РМ-6440 У40 бетонный с уклоном 4760.8М/40 от 20.09.2023 г. (n.9)		шт	1	1	1	3 693,93	1,04236	3 850,40	8,16	31 419,26
	(Материалы для строительных работ) Цена=36171,00/1,2/8,16 Транспортные МАТ=1,03 к расх. ЗГСП МАТ=1,012 к расх.										
	Всего по позиции								3 850,40		31 419,26
107	ООО "ТС СТАНДАРТПАРК", Поток водоотводный БетоMax Plus ЛВ-30.51.81.5-М-Счет на оплату № РМ-6440 У41 бетонный с уклоном 4760.8М/41 от 20.09.2023 г. (n.10)		шт	1	1	1	3 616,32	1,04236	3 769,51	8,16	30 759,20
	(Материалы для строительных работ) Цена=35411,00/1,2/8,16 Транспортные МАТ=1,03 к расх. ЗГСП МАТ=1,012 к расх.										
	Всего по позиции								3 769,51		30 759,20
108	ООО "ТС СТАНДАРТПАРК", Поток водоотводный БетоMax Plus ЛВ-30.51.81.5-М-Счет на оплату № РМ-6440 У45 бетонный с уклоном 4760.8М/45 от 20.09.2023 г. (n.11)		шт	1	1	1	3 616,32	1,04236	3 769,51	8,16	30 759,20
	(Материалы для строительных работ) Цена=35411,00/1,2/8,16 Транспортные МАТ=1,03 к расх. ЗГСП МАТ=1,012 к расх.										
	Всего по позиции								3 769,51		30 759,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	ООО "ТС СТАНДАРТПАРК", Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М- Счет на оплату № РМ-6440 У46 бетонный с уклоном 4760.8М/46 от 20.09.2023 г. (п.12)	(Материалы для строительных работ) Цена=35411,00/1,2/8,16 Транспортные МАТ=1,03 к расх. ЗГСР МАТ=1,012 к расх.	шт	1	1	1	3 616,32	1,04236	3 769,51	8,16	30 759,20
Всего по позиции											
110	ФЕР08-02-007-03 Установка металлических решеток прямиков Объем=26*15/1000 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от НР Конструкции из кирпича и блоков 21.12.2020 Прил. п.8 Приказ № 774/пр от СП Конструкции из кирпича и блоков 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	т	0,39	1	0,39						
							374,78	1,3225	193,30	44,77	8 654,04
							168,04	1,4375	94,21	13,24	1 247,34
							28,46	1,4375	15,96	44,77	714,53
							771,22		300,78	8,16	2 454,36
			чел.-ч	42,3	1,3225	21,8172825					
			чел.-ч	2,34	1,4375	1,3118625					
							1 314,04		588,29		12 355,74
									209,26		9 368,57
			%	110		110			230,19		10 305,43
			%	69	0,85	58,65			122,73		5 494,67
	Всего по позиции										28 155,84
111	ООО "ТС СТАНДАРТПАРК", Решетка водоотъемная РВ-30.37.50 шелевая Счет на оплату № РМ-6440 дорожная чугунная ВЧ, кл. Е 273051 от 20.09.2023 г. (п.13)	(Материалы для строительных работ) Цена=9471,00/1,2/8,16 Транспортные МАТ=1,03 к расх. ЗГСР МАТ=1,012 к расх.	шт	26	1	26	967,22	1,04236	26 212,98	8,16	213 897,92
Всего по позиции											
112	ООО "ТС СТАНДАРТПАРК", Болт М12*50 ГОСТ 7798-70 Счет на оплату № РМ-6440 от 20.09.2023 г. (п.14)	(Материалы для строительных работ) Цена=22,00/1,2/8,16	шт	96	1	96	2,25	1,04236	225,15	8,16	1 837,22
Всего по позиции											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортные МАТ=1,03 к расх. ЗГSR МАТ=1,012 к расх.									
		Всего по позиции							225,15		1 837,22
113	ООО "ТС СТАНДАРТПАРК", Счет на оплату № РМ-6440 от 20.09.2023 г. (п.15)	Гайка М12 DIN 557 квадрат	шт	96	1	96	2,25	1,04236	225,15	8,16	1 837,22
		(Материалы для строительных работ) Цена=22,00/1,2/8,16 Транспортные МАТ=1,03 к расх. ЗГSR МАТ=1,012 к расх.									
		Всего по позиции							225,15		1 837,22
114	ФЕР09-03-040-01 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	Монтаж защитных ограждений оборудования	т	0,0882	1	0,0882					
							766,39	1,3225	89,40	44,77	4 002,44
							56,83	1,4375	7,21	13,24	95,46
							3,82	1,4375	0,48	44,77	21,49
							171,40		15,12	8,16	123,38
			чел.-ч	86,5	1,3225	10,0897493					
			чел.-ч	0,31	1,4375	0,0393041					
							994,62		111,73		4 221,28
			%	93		93			89,88		4 023,93
			%	62	0,85	52,7			83,59		3 742,25
									47,37		2 120,61
		Всего по позиции							242,69		10 084,14
115	ФСЦЛ-08.3.05.02-0057 Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 5,0 мм (Материалы для строительных работ) Объем=88,2/1000		т	0,0882	1	0,0882	6 712,55		592,05	8,16	4 831,13
		Всего по позиции							592,05		4 831,13
116	ФЕР22-01-011-07 Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 250 мм Объем=(2,49*2+2,29*2)/1000 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 250 мм	км	0,00956	1	0,00956					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						4 584,35	1 3225	57,71	44,77	2 583,68
	2 ЭМ						13 497,39	1 4375	185,49	13,24	2 455,89
	3 в т.ч. ОТм						1 553,62	1 4375	21,35	44,77	955,84
	4 М						3 145,89		30,07	8,16	245,37
	ЗТ		чел.-ч	441	1,3225	5,5756071					
	ЗТм		чел.-ч	118,87	1,4375	1,633571					
	Итого по расценке						21 207,63		273,27		5 284,94
	ФОТ								79,06		3 539,52
	Приказ № 812/лр от НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода		%	117		117			92,50		4 141,24
	21.12.2020 Прил. п.18										
	Приказ № 774/лр от СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода		%	74	0,85	62,9			49,73		2 226,36
	11.12.2020 Прил. п.18, теплоснабжения, газопровода										
	Приказ № 774/лр от										
	11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								415,50		11 652,54
117	ФССЦ-23.5.02.02-0096	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 8 мм (Материалы для строительных работ)	м	9,6556	1	9,6556	376,60		3 636,30	8,16	29 672,21
	Всего по позиции								3 636,30		29 672,21
118	ФЕР13-03-002-17	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой цинкопопыленной Объем=17,5 / 100	100 м2	0,175	1	0,175					
	ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1										
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	421/лр п.586										
	Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:										
	557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;										
	- стесненные условия для складирования материалов;										
	- действующее технологическое оборудование;										
	- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						40,02	1,45475	10,19	44,77	456,21
	2 ЭМ						15,90	1,4375	4,00	13,24	52,96
	3 в т.ч. ОТм						0,22	1,4375	0,06	44,77	2,69
	4 М						1 308,99		229,07	8,16	1 869,21
	ЗТ		чел.-ч	4,1	1,45475	1,0437831					
	ЗТм		чел.-ч	0,02	1,4375	0,0050313					
	Итого по расценке						1 364,91		243,26		2 378,38
	ФОТ								10,25		458,90
	Приказ № 812/лр от НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии		%	94		94			9,64		431,37
	21.12.2020 Прил. п.13										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от СП Защита строительных конструкций и оборудования от 11.12.2020 Прил. п.13, коррозии Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	51	0,85	43,35				4,44	198,93
Всего по позиции											
119	ФЕР13-03-004-28	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-краской цинконаполненной однокомпонентной полиуретановой Объем=17,5 / 100	100 м2	0,175	1	0,175			257,34	3 008,68	
ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;											
- стесненные условия для складирования материалов;											
- действующее технологическое оборудование;											
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						22,04	1,45475	5,61	44,77	251,16
	2 ЭМ						7,39	1,4375	1,86	13,24	24,63
	3 в т.ч. ОТм						0,22	1,4375	0,06	44,77	2,69
	4 М						1 963,57		343,62	8,16	2 803,94
	ЗТ		чел.-ч	2,43	1,45475	0,6186324					
	ЗТм		чел.-ч	0,02	1,4375	0,0050313					
Итого по расценке											
	ФОТ						1 993,00		351,09	5,67	3 079,73
Приказ № 812/пр от НР Защита строительных конструкций и оборудования от 21.12.2020 Прил. п.13 коррозии											
Приказ № 774/пр от СП Защита строительных конструкций и оборудования от 11.12.2020 Прил. п.13, коррозии											
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16											
			%	51	0,85	43,35			2,46		110,04
Всего по позиции											
358,88											
Итого по разделу 7 Устройство водостока :											
Итого прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
в том числе оплата труда машинистов (Отм)											
Материалы											
Строительные работы											
в том числе:											
оплата труда											
эксплуатация машин и механизмов											
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)											
материалы											
накладные расходы											
601,51											
733,91											
97,27											
80 161,87											
82 632,47											
601,51											
733,91											
97,27											
80 161,87											
743,24											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		сметная прибыль							391,94		
		Итого ФОТ (справочно)							698,78		
		Итого накладные расходы (справочно)							743,24		
		Итого сметная прибыль (справочно)							391,94		
		Итого по разделу 7 Устройство водостока							82 632,47		
		Итого по смете:									
		Итого прямые затраты (справочно)							1 057 728,67		9 314 510,48
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							10 473,84		468 913,85
		Эксплуатация машин							58 998,02		781 135,16
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							3 592,99		160 858,19
		Материалы							988 256,81		8 064 461,47
		Строительные работы							1 084 809,56		10 526 921,91
		Строительные работы							1 084 805,89		10 526 871,92
		в том числе:									
		оплата труда							10 473,84		468 913,85
		эксплуатация машин и механизмов							58 994,35		781 085,17
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							3 592,99		160 858,19
		материалы							988 256,81		8 064 461,47
		накладные расходы							16 755,04		750 123,01
		сметная прибыль							10 325,85		462 288,42
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							3,67		49,99
		Итого ФОТ (справочно)							14 066,83		629 772,04
		Итого накладные расходы (справочно)							16 755,04		750 123,01
		Итого сметная прибыль (справочно)							10 325,85		462 288,42
		ВСЕГО							1 084 809,56		10 526 911,91
		Временные здания и сооружения - 8,2%									863 206,78
		Всего с ВЗиС									11 390 118,69
		Производство работ в зимнее время - 2,4%									273 362,85
		Итого									11 663 481,54
		Договорной коэффициент-1,05136042*0,83									10 177 893,97
		ВСЕГО по смете									10 177 893,97
		НДС 20%									2 035 578,79
		ВСЕГО по смете с НДС									12 213 472,76

* Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/лр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.