

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
ООО "ЭлектроЭнергетика"

м.п.

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Министра России об утверждении, дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Министра России об индексации изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/нр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор
ООО "ШЕЛПРОК"

м.п.

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Министра РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

ГРАНД-Смета, версия 2023.2

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Министра России от 26 декабря 2019 г. № 871/нр, 872/нр, 873/нр, 874/нр, 875/нр, 876/нр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 471/нр, 172/нр, от 01.06.2020 № 294/нр, 295/нр, от 30.06.2020 № 352/нр, 353/нр, от 20.10.2020 № 635/нр, 636/нр, от 09.02.2021 № 50/нр, 51/нр, от 24.05.2021 № 320/нр, 321/нр, от 24.06.2021 № 407/нр, 408/нр, от 14.10.2021 № 745/нр, 746/нр, от 20.12.2021 № 961/нр, 962/нр)

Приказы Министра России от 26.12.2019 г. № 871/нр, 872/нр, 873/нр, 874/нр, 875/нр, 876/нр, от 30.03.2020 № 171/нр, 172/нр, от 01.06.2020 № 294/нр, 295/нр, от 30.06.2020 № 352/нр, 353/нр, от 20.10.2020 № 635/нр, 636/нр, от 09.02.2021 № 50/нр, 51/нр, от 24.05.2021 № 320/нр, 321/нр, от 24.06.2021 № 407/нр, 408/нр, от 14.10.2021 № 745/нр, 746/нр, от 20.12.2021 № 961/нр, 962/нр

ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование стройки)

ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-03-02

Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Часть 2. АС2.
(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом

Основание Проект ООО "КИГЕОСТРОЙ" 131-23-АС2

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен II квартал 2023 года (01.01.2000)

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРЧН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Земляные работы											
2	ФЕР01-01-013-08	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0,02852	1	0,02852					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/нр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/нр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					76,75	1,3225	2,89	44,77	129,39
		2 ЭМ					3 030,55	1,4375	124,24	13,24	1 644,94
		3 в т.ч. ОТм					385,16	1,4375	15,79	44,77	706,92
		4 М					4,34		0,12	8,16	0,98
		ЗТ	чел.-ч	9,84	1,3225	0,3711422					
		ЗТм	чел.-ч	28,53	1,4375	1,1696587					
		Итого по расценке					3 111,64				1 775,31
		ФОТ								18,68	836,31
	Приказ № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			17,19		769,41
	Приказ № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1			7,30		327,00
	Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции							151,74		2 871,72
3	ФЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (доработка)	100 м3	0,0058	1	0,0058					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/нр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/нр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					1 201,20	1,3225	9,21	44,77	412,33
		ЗТ	чел.-ч	154	1,3225	1,181257					
		Итого по расценке					1 201,20		9,21		412,33
		ФОТ							9,21		412,33
	Приказ № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.1.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			8,20		366,97
	Приказ № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.1.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34			3,13		140,19
	Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции							20,54		919,49
5	ФЕР01-01-034-01	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1	1000 м3	0,0801	1	0,0801					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/нр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/нр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		2 ЭМ					505,05	1,4375	58,15	13,24	769,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		3 в т.ч. ОТм					72,50	1,4375		0,35	44,77	373,83
		ЗТм	чел.-ч	5,37	1,4375	0,6183219						
		Итого по расценке					505,05			58,15		769,91
		ФОТ								8,35		373,83
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92				7,68		343,92
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1				3,26		146,17
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16											
		Всего по позиции								69,09		1 260,00
7	ФЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3	0,801	1	0,801						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ					106,88	1,3225		113,22	44,77	5 068,86
		2 ЭМ					241,58	1,4375		278,16	13,24	3 682,84
		3 в т.ч. ОТм					26,36	1,4375		30,35	44,77	1 358,77
		ЗТ	чел.-ч	12,53	1,3225	13,2733109						
		ЗТм	чел.-ч	2,62	1,4375	3,0167663						
		Итого по расценке					348,46			391,38		8 751,70
		ФОТ								143,57		6 427,63
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92				132,08		5 913,42
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1				56,14		2 513,20
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16											
		Всего по позиции								579,60		17 178,32
Итого по разделу 1 Земляные работы										820,97		22 229,53
Раздел 2. Устройство ограждения ОГ-1												
8	ФЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3	3,5	1	3,5						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ					6,75	1,3225		31,24	44,77	1 398,61
		2 ЭМ					8,29	1,4375		41,71	13,24	552,24
		3 в т.ч. ОТм					0,81	1,4375		4,08	44,77	182,66
		4 М					0,37			1,30	8,16	10,61
		ЗТ	чел.-ч	0,85	1,3225	3,9344375						
		ЗТм	чел.-ч	0,07	1,4375	0,3521875						
		Итого по расценке					15,41			74,25		1 961,46
		ФОТ								35,32		1 581,27
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110				38,85		1 739,40
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8. Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65				20,72		927,41
		Всего по позиции								133,82		4 628,27
9	Цена Поставщика ООО "Грунт-маркет"	Щебень известняковый М600 фр. 5/20	м3	4,025	1	4,025	310,61	1,012	1 265,21	8,16		10 324,11
		Цена=3041,5/1,2/8.16 ЗСР МАТ=1,012 к расч.										
		Всего по позиции							1 265,21			10 324,11
10	ФЕР07-01-054-02	Установка железобетонных оград из панелей длиной: 3 м	100 м	0,375	1	0,375						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ					806,26	1,3225		399,85	44,77	17 901,28
		2 ЭМ					4 008,11	1,4375		2 160,62	13,24	28 606,61
		3 в т.ч. ОТм					474,70	1,4375		255,89	44,77	11 456,20
		4 М					62,50			23,44	8,16	191,27
		ЗТ	чел.-ч	91	1,3225	45,1303125						
		ЗТм	чел.-ч	35,62	1,4375	19,2014063						
		Итого по расценке					4 876,87			2 583,91		46 699,16
		ФОТ								655,74		29 357,48
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	110		110				721,31		32 293,23
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7. Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	73	0,85	62,05				406,89		18 216,32
		Всего по позиции								3 712,11		97 208,71
12	ФССЦ-05.1.07.13-0012	Панели оград ПО-2, бетон В15, объем 0,72 м3, расход арматуры 41,42 кг	шт	15	1	15	1 420,61		21 309,15	8,16		173 882,66
		Всего по позиции							21 309,15			173 882,66
13	ФССЦ-05.1.05.15-0001	Фундаменты под столбы оград Ф-6, бетон В15, объем 0,3 м3, расход арматуры 5 кг	шт	16	1	16	468,67		7 498,72	8,16		61 189,56
		Всего по позиции							7 498,72			61 189,56
Итого по разделу 2 Устройство ограждения ОГ-1										33 919,01		347 233,31
Раздел 3. Подпорная стенка ПС-1												
22	ФЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,0727	1	0,0727						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ					1 053,00	1,3225		101,24	44,77	4 532,51
		2 ЭМ					1 566,06	1,4375		163,66	13,24	2 166,86
		3 в т.ч. ОТм					244,39	1,4375		25,54	44,77	1 143,43
		4 М					909,27			66,10	8,16	539,38
		ЗТ	чел.-ч	135	1,3225	12,9796763						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	18,12	1,4375	1,8936533					
		Итого по расценке					3 528,33		331,00		7 238,75
		ФОТ							126,78		5 675,94
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			129,32		5 789,46
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			62,50		2 798,24
		Всего по позиции							522,82		15 826,45
23	ФССЦ-04.1.02.05-0003	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)	м3	7,4154	1	7,4154	560,00		4 152,62	8,16	33 885,38
		Всего по позиции							4 152,62		33 885,38
24	ФЕР06-04-001-03	Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 300 мм	100 м3	0,2538	1	0,2538					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						7 857,26	1,3225	2 637,29	44,77	118 071,47
	2 ЭМ						4 197,52	1,4375	1 531,41	13,24	20 275,87
	3 в т.ч. ОТм						546,69	1,4375	199,45	44,77	8 929,38
	4 М						9 428,62		2 392,98	8,16	19 526,72
	ЗТ	чел.-ч	899	1,3225	301,7497995						
	ЗТм	чел.-ч	41,04	1,4375	14,972931						
	Итого по расценке						21 483,40		6 561,68		157 874,06
	ФОТ								2 836,74		127 000,85
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			2 893,47		129 540,87
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			1 398,51		62 611,42
		Всего по позиции							10 853,66		350 026,35
25	ФССЦ-04.1.02.05-0009	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)	м3	25,7607	1	25,7607	725,69		18 694,28	8,16	152 545,32
		Всего по позиции							18 694,28		152 545,32
26	ФССЦ-04.1.02.05-0009	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) Перевод в оптовые цены 645,75/725,69=0,8898 ПЗ=0,8898 (ОЗП=0,8898; ЭМ=0,8898 к расх.; ЗПМ=0,8898; МАТ=0,8898 к расх.; ТЗ=0,8898; ТЗМ=0,8898) Надбавка на W8 1,5*2=3% МАТ=0,03 к расх.	м3	25,7607	1	25,7607	725,69	0,026694	499,03	8,16	4 072,08
		Всего по позиции							499,03		4 072,08
27	ФССЦ-08.4.03.03-0003	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 10 мм Коэффициент на арматурные заготовки, диаметр 10 мм МАТ=1,08 к расх.	т	1,8332	1	1,8332	5 802,77	1,08	11 488,65	8,16	93 747,38
		Всего по позиции							11 488,65		93 747,38
28	ФССЦ-08.4.03.02-0003	Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 10 мм	т	0,54117	1	0,54117	6 726,18		3 640,01	8,16	29 702,48
		Всего по позиции							3 640,01		29 702,48
29	ФССЦ-08.4.03.02-0002	Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм	т	0,01752	1	0,01752	6 780,00		118,79	8,16	969,33
		Всего по позиции							118,79		969,33
30	ФЕР08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бугровой кладки, кирпичу, бетону	100 м2	1,484	1	1,484					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						201,61	1,3225	395,68	44,77	17 714,59
	2 ЭМ						71,64	1,4375	152,83	13,24	2 023,47
	3 в т.ч. ОТм						2,32	1,4375	4,95	44,77	221,61
	4 М						62,75		93,12	8,16	759,86
	ЗТ	чел.-ч	21,2	1,3225	41,606908						
	ЗТм	чел.-ч	0,2	1,4375	0,42665						
	Итого по расценке						336,00		641,63		20 497,92
	ФОТ								400,63		17 936,20
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			440,69		19 729,82
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			234,97		10 519,58
		Всего по позиции							1 317,29		50 747,32
31	ФССЦ-01.2.03.05-0010	Праймер битумный производства «Техно-Николь»	т	0,023744	1	0,023744	11 885,47		282,21	8,16	2 302,83
		Всего по позиции							282,21		2 302,83
32	ФССЦ-01.2.03.03-0011	Мастика битумная гидроизоляционная МГ-1	т	0,35616	1	0,35616	7 669,69		2 731,64	8,16	22 290,18
		Всего по позиции							2 731,64		22 290,18

Итого по разделу 3 Подпорная стенка ПС-1									54 301,00		756 115,10
Итого по смете:											
Итого прямые затраты (справочно)									82 458,77		830 891,91
в том числе:											
Оплата труда рабочих									3 690,62		165 229,04
Эксплуатация машин									4 510,78		59 722,74
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									544,40		24 372,80
Материалы									74 257,37		605 940,13
Строительные работы									89 040,98		1 125 577,94
в том числе:											
оплата труда									3 690,62		165 229,04
эксплуатация машин и механизмов									4 510,78		59 722,74
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									544,40		24 372,80
материалы									74 257,37		605 940,13
накладные расходы									4 388,79		196 486,50
сметная прибыль									2 193,42		98 199,53
Итого ФОТ (справочно)									4 235,02		189 601,84
Итого накладные расходы (справочно)									4 388,79		196 486,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого сметная прибыль (справочно)							2 193,42		98 199,53
		Итого							89 040,98		1 125 577,94
		Производство работ в зимнее время 2,4%							2 136,98		27 013,87
		Итого							91 177,96		1 152 591,81
		Итого с учетом доп. работ и затрат							91 177,96		1 152 591,81
		Договорной коэффициент							44 649,85		563 180,56
		НДС 20%							8 929,97		112 636,11
		ВСЕГО по смете							53 579,82		675 816,67

* Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.