

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
ООО "Электроэнергетика"

/А.В. Воденников /

М.П.

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Редакция приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении изменения сметной стоимости строительства, включенные в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/нр¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор
ООО "ШЕЛПРОК"

/Е.А. Бусел /

М.П.

ГРАНД-Смета, версия 2023

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/нр, 872/нр, 873/нр, 874/нр, 875/нр, 876/нр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/нр, 172/нр, от 01.06.2020 № 294/нр, 295/нр, от 30.08.2020 № 352/нр, 353/нр, от 20.10.2020 № 635/нр, 636/нр, от 09.02.2021 № 50/нр, 51/нр, от 24.05.2021 № 320/нр, 321/нр, от 24.06.2021 № 407/нр, 408/нр, от 14.10.2021 № 745/нр, 746/нр), от 20.12.2021 № 961/нр, 962/нр)

Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/нр, 872/нр, 873/нр, 874/нр, 875/нр, 876/нр, от 30.03.2020 № 171/нр, 172/нр, от 01.06.2020 № 294/нр, 295/нр, от 30.08.2020 № 352/нр, 353/нр, от 20.10.2020 № 635/нр, 636/нр, от 09.02.2021 № 50/нр, 51/нр, от 24.05.2021 № 320/нр, 321/нр, от 24.06.2021 № 407/нр, 408/нр, от 14.10.2021 № 745/нр, 746/нр), от 20.12.2021 № 961/нр, 962/нр

50. Московская область

ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колосова 4
(наименование стройки)

ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колосова 4
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01 изм.1

Верхнее строение пути
(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом

Основание ВОР

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен II квартал 2023 года (01.01.2000)

позиции по смете	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Сооружение земляного полотна											
1	ФЕР01-01-013-13	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м³, группа грунтов 1	1000 м³	1,327	1	1,327					
Прил.1.12 п.3.37 Разработка грунта экскаваторами в котлованах: при глубине котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/нр п.586 ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:											
№ 557/нр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;											
табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов;											
- действующее технологическое оборудование;											
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1 ОТ							82,68	1,587	174,12	44,77	7 795,35
2 ЗМ							2 918,84	1,725	6 681,44	13,24	88 462,27
3 в т.ч. ОТм							415,80	1,725	951,80	44,77	42 612,09
4 М							3,25		4,31	8,16	35,17
ЗТ			чел.-ч	10,6	1,587	22,3230594					
ЗТм			чел.-ч	30,9	1,725	70,50351					
Итого по расценке							3 004,77		6 859,87		96 292,79
ФОТ									1 125,92		50 407,44
Приказ № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 механизированным способом									1 035,85		46 374,84
Приказ № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, механизированным способом									440,23		19 709,31
Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16											
Всего по позиции									8 335,95		162 376,94
2	ФЕР01-02-057-01	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1	100 м³	0,085	1	0,085					
Прил.1.12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидки грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2											
Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/нр п.586 ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:											
№ 557/нр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;											
табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов;											
- действующее технологическое оборудование;											
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1 ОТ							920,40	1,587	124,16	44,77	5 558,64
ЗТ			чел.-ч	118	1,587	15,91761					
Итого по расценке							920,40		124,16		5 558,64
ФОТ									124,16		5 558,64
Приказ № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 способом									110,50		4 947,19
Приказ № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, способом									42,21		1 889,94
Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16											
Всего по позиции									276,87		12 395,77
3	ФЕР01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м³	0,0845	1	0,0845					
Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/нр п.506 ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:											
№ 557/нр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;											
табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов;											
- действующее технологическое оборудование;											
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1 ОТ							401,70	1,3225	44,89	44,77	2 009,73
ЗТ			чел.-ч	53,56	1,3225	5,985397					
Итого по расценке							401,70		44,89		2 009,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ФОТ								44,89		2 009,73
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 способом	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			39,95		1 788,66
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2. способом	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34			15,26		683,31
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								100,10		4 481,70
5	ФЕР27-04-016-04	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне; сплошной	1000 м2	5,92494	1	5,92494					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						219,94	1,3225	1 723,39	44,77	77 156,17
	2 ЗМ						557,59	1,4375	4 749,05	13,24	62 877,42
	3 в т.ч. ОТМ						51,27	1,4375	436,67	44,77	19 549,72
	4 М						0,78		4,62	8,16	37,70
	ЗТ	чел.-ч	27,7	1,3225	217,0498083						
	ЗТм	чел.-ч	3,84	1,4375	32,7056688						
	Итого по расценке						778,31		6 477,06		140 071,29
	ФОТ								2 160,06		96 705,89
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			3 175,29		142 157,66
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			2 460,31		110 148,01
	Всего по позиции								12 112,66		392 376,96
6	ФССЦ-01.7.12.05-0059	Нетканый геотекстиль: Дорнит 500 г/м2	м2	6517,43	1	6517,43	11,16		72 734,52	8,16	593 513,68
	Всего по позиции								72 734,52		593 513,68
7	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	12,0781	1	12,0781					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						115,49	1,3225	1 844,75	44,77	82 589,46
	2 ЗМ						3 262,79	1,4375	56 649,44	13,24	750 038,59
	3 в т.ч. ОТМ						171,22	1,4375	2 972,77	44,77	133 090,91
	4 М						12,20		147,35	8,16	1 202,38
	ЗТ	чел.-ч	14,4	1,3225	230,0153364						
	ЗТм	чел.-ч	13,88	1,4375	240,9882903						
	Итого по расценке						3 390,48		58 641,54		833 830,43
	ФОТ								4 817,52		215 680,37
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			7 081,75		317 050,14
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			5 487,16		245 659,94
	Всего по позиции								71 210,45		1 396 540,51
8	Цена поставщика ООО "Генпоставка"	Песок карьерный	м3	1328,59	1	1328,59	99,98	1,012	134 426,42	8,16	1 096 919,59
		Цена=979/1,2/8,16 МАТ=1,012 к расх.									
	Всего по позиции								134 426,42		1 096 919,59
9	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	0,536	1	0,536					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						173,23	1,3225	122,80	44,77	5 497,76
	2 ЗМ						5 268,76	1,4375	4 059,58	13,24	53 748,84
	3 в т.ч. ОТМ						267,67	1,4375	206,24	44,77	9 233,36
	4 М						17,08		9,15	8,16	74,66
	ЗТ	чел.-ч	21,6	1,3225	15,311376						
	ЗТм	чел.-ч	20,6	1,4375	15,8723						
	Итого по расценке						5 459,07		4 191,53		59 321,26
	ФОТ								329,04		14 731,12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			483,69		21 654,75
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			374,78		16 778,75
	Всего по позиции								5 050,00		97 754,76
10	Цена поставщика ООО "Генпоставка"	Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути	м3	67,51	1	67,51	493,16	1,012	33 692,75	8,16	274 932,84
		Цена=4829/1,2/8,16 МАТ=1,012 к расх.									
	Всего по позиции								33 692,75		274 932,84
11	ФЕР28-01-072-02	Замена балласта в пути с применением машин щебнеочистительных производительностью 400-600 м3/час несамонаходных, шпалы деревянные, число шпал на 1 км: 1840, без укладки разделительного слоя	км пути	0,003	1	0,003					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						1 685,16	1,3225	6,69	44,77	299,51
	2 ЗМ						84 181,34	1,4375	363,03	13,24	4 806,52
	3 в т.ч. ОТМ						4 715,74	1,4375	20,34	44,77	910,62
	ЗТ	чел.-ч	192,81	1,3225	0,7649737						
	ЗТм	чел.-ч	354,06	1,4375	1,5268838						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					85 866,50		369,72		5 106,03
		ФОТ							27,03		1 210,13
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22	НР Железные дороги	%	109		109			29,46		1 319,04
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22.	СП Железные дороги	%	65	0,85	55,25			14,93		668,60
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции							414,11		7 093,67
12	Цена поставщика ООО "Генпоставка"	Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути Цена=4829/1,2/8,16 МАТ=1,012 к расх.	м3	3,51	1	3,51	493,16	1,012	1 751,76	8,16	14 294,36
		Всего по позиции							1 751,76		14 294,36
		Итого по разделу 1 Сооружение земляного полотна							340 105,59		
13	ФЕР28-01-100-01	Разборка упорной призмы и конструкции упора	шт	1	1	1					
	Приказ от 07.07.2022	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						524,51	1,15	603,19	44,77	27 004,82
	2 ЗМ						2 487,80	1,15	2 860,97	13,24	37 879,24
	3 в т.ч. ОТм						272,81	1,15	313,73	44,77	14 045,69
	ЗТ	чел.-ч	65,4	1,15	75,21						
	ЗТм	чел.-ч	21,88	1,15	25,162						
	Итого по расценке						3 012,31		3 464,16		64 884,06
	ФОТ								916,92		41 050,51
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22	НР Железные дороги	%	109		109			999,44		44 745,06
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22.	СП Железные дороги	%	65	0,85	55,25			506,60		22 680,41
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции							4 970,20		132 309,53
14	ФЕР28-01-006-02	Разборка пути звеньями рельсошпальной решетки, шпалы: железобетонные	км пути	0,2115	1	0,2115					
	Приказ от 07.07.2022	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						657,76	1,15	159,98	44,77	7 162,30
	2 ЗМ						13 775,43	1,15	3 350,53	13,24	44 361,02
	3 в т.ч. ОТм						462,96	1,15	112,60	44,77	5 041,10
	ЗТ	чел.-ч	72,52	1,15	17,638677						
	ЗТм	чел.-ч	31,4	1,15	7,637265						
	Итого по расценке						14 433,19		3 510,51		51 523,32
	ФОТ								272,58		12 203,40
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22	НР Железные дороги	%	109		109			297,11		13 301,71
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22.	СП Железные дороги	%	65	0,85	55,25			150,60		6 742,38
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции							3 958,22		71 567,41
		Итого по разделу 2 Демонтажные работы							8 928,42		
15	ФЕР28-01-003-08	Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840 / новые	км пути	0,2713	1	0,2713					
	Приказ от 04.08.2020	При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п.586 ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						9 639,60	1,3225	3 458,63	44,77	154 842,87
	2 ЗМ						23 560,16	1,4375	9 188,32	13,24	121 653,36
	3 в т.ч. ОТм						1 283,78	1,4375	500,67	44,77	22 415,00
	4 М						1 731 974,32		469 884,63	8,16	3 834 258,58
	ЗТ	чел.-ч	1160	1,3225	416,20133						
	ЗТм	чел.-ч	105,2	1,4375	41,0273425						
	Итого по расценке						1 765 174,08		482 531,58		4 110 754,81
	ФОТ								3 959,30		177 257,87
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22	НР Железные дороги	%	109		109			4 315,64		193 211,08
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22.	СП Железные дороги	%	65	0,85	55,25			2 187,51		97 934,97
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции							489 034,73		4 401 900,86
16	ФССЦ-25.1.05.05-0043	Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1	м	-542,6	1	-542,6	351,20		-190 561,12	8,16	-1 554 978,74
		Всего по позиции							-190 561,12		-1 554 978,74
17	Давальческий материал	Рельсы Р-65 НТ260, L-12,5 м (196°0,811=158,97т; 24шт°0,811=19,46т(давальческий материал);152шт°0,811=123,36т (к-2№3,4,12))	т	16,15	1	16,15		1,012		8,16	
		Всего по позиции							0,00		0,00
18	ФССЦ-25.1.01.05-0011	Шпалы деревянные пропитанные, тип I	шт	-499	1	-499	287,60		-143 512,40	8,16	-1 171 061,18
		Всего по позиции							-143 512,40		-1 171 061,18
19	Давальческий материал	Шпала деревян. пропит. II тип, пр-во РБ (с доставкой ж/д транспортом до ст.Мытищи код 234808) (2247-1749 (к-2№3,4,12))	шт	498	1	498		1,012		8,16	
		Всего по позиции							0,00		0,00
20	ФССЦ-25.1.05.01-0002	Накладка рельсовая двухголовая 2Р65	шт	-87	1	-87	145,30		-12 641,10	8,16	-103 151,38
		Всего по позиции							-12 641,10		-103 151,38
21	Давальческий материал	Накладка 1Р-65 (220шт°0,0295=6,49т, 16шт°0,295(давальческий материал)=0,472т;194шт°0,0295=5,723т (к-2№3,4,12))	т	0,295	1	0,295		1,012		8,16	
		Всего по позиции							0,00		0,00
22	ФССЦ-25.1.05.02-0008	Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КД-65	шт	-998	1	-998	66,40		-66 287,20	8,16	-540 740,35
		Всего по позиции							-66 287,20		-540 740,35
23	ФССЦ-25.1.04.02-0001	Болты клемные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х75 мм	т	-0,933	1	-0,933	11 859,00		-11 064,45	8,16	-90 285,91
		Всего по позиции							-11 064,45		-90 285,91
24	ФССЦ-25.1.04.07-0003	Шурупы путевые, размер 24х170 мм	т	-2,249	1	-2,249	11 856,00		-28 664,14	8,16	-217 579,38
		Всего по позиции							-28 664,14		-217 579,38
25	ФССЦ-25.1.06.19-0070	Прокладки под подкладку КД65, ЦП361 из смеси РП 101-710	шт	-998	1	-998	5,50		-5 489,00	8,16	-44 790,24
		Всего по позиции							-5 489,00		-44 790,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Давальческий материал	Скрепление КД-65 (подкладка КД-65 (1 шт.), болт клемный М22х75 в сборе (2 шт.), шуруп путевой М24х170 (4 шт.), прокладка ЦП-361 (1 шт.), прокладка ЦП-363 (1 шт.) (4494компл-3498 компл (к-2 №3,4,12))	компл	996	1	996		1,012		8,16	
		Всего по позиции							0,00		0,00
27	ФЕР29-03-001-11	Укладка контррельсов	км пути	0,037	1	0,037					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил. 8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.: ЗПМ=1,15; Т3=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						15 007,20	1,3225	734,34	44,77	32 876,40
	2 ЗМ						573,92	1,4375	30,53	13,24	404,22
	4 М						568 091,33		21 019,38	8,16	171 518,14
	ЗТ	чел.-ч	1560		1,3225	76,3347					
	Итого по расценке						583 672,45		21 784,25		204 798,76
	ФОТ								734,34		32 876,40
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.23.1	НР Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ	%	146		146			1 072,14		47 999,54
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.23.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ	%	75	0,85	63,75			468,14		20 958,71
		Всего по позиции							23 324,53		273 757,01
28	ФССЦ-25.1.03.06-0033	Шайбы пружинные путевые, исполнение 1, диаметр 27 мм	т	-0,011	1	-0,011	10 795,41		-118,75	8,16	-969,00
		Всего по позиции							-118,75		-969,00
29	ФССЦ-25.1.03.07-0011	Шплинт для путевых работ	кг	-1,169	1	-1,169	5,48		-6,41	8,16	-52,31
		Всего по позиции							-6,41		-52,31
30	ФССЦ-25.1.04.04-0002	Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками, М24х150-160 мм	т	-0,035	1	-0,035	10 883,00		-380,91	8,16	-3 108,23
		Всего по позиции							-380,91		-3 108,23
31	ФССЦ-25.1.04.07-0003	Шурупы путевые, размер 24х170 мм	т	-0,075	1	-0,075	11 856,00		-889,20	8,16	-7 255,87
		Всего по позиции							-889,20		-7 255,87
32	ФССЦ-25.1.05.06-0001	Рельсы контррельсовые РК-50	м	-1,55	1	-1,55	251,50		-389,83	8,16	-3 181,01
		Всего по позиции							-389,83		-3 181,01
33	ФССЦ-26.1.02.04-0004	Прокладки под контррельс	шт	-70	1	-70	2,53		-177,10	8,16	-1 445,14
		Всего по позиции							-177,10		-1 445,14
34	ФССЦ-26.1.02.04-0006	Прокладки под подкладки удлиненные	шт	-35	1	-35	30,82		-1 078,70	8,16	-8 802,19
		Всего по позиции							-1 078,70		-8 802,19
35	Давальческий материал	Контррельсовый уголок (с комплектом крепления) П850 длина 9,3м ПЮКД-65	комплект	4	1	4		1,012		8,16	
		Всего по позиции							0,00		0,00
36	ФЕР28-01-017-06	Сборка стрелочного перевода блоками при типе рельсов Р65 на деревянных брусках, марка перевода: 1/9 (СП №бн (старогодний), СП№14 (старогодний))	компл	2	1	2					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил. 8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.: ЗПМ=1,15; Т3=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						534,29	1,3225	1 413,20	44,77	63 268,96
	2 ЗМ						3 756,21	1,4375	10 799,10	13,24	142 980,08
	3 в т.ч. ОТм						238,16	1,4375	684,71	44,77	30 654,47
	4 М						24 033,55		48 067,10	8,16	392 227,54
	ЗТ	чел.-ч	55,54		1,3225	146,9033					
	ЗТм	чел.-ч	17,94		1,4375	51,5775					
	Итого по расценке						28 324,05		60 279,40		598 476,58
	ФОТ								2 097,91		93 923,43
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22	НР Железные дороги	%	109		109			2 286,72		102 376,54
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Железные дороги	%	65	0,85	55,25			1 159,10		51 892,70
		Всего по позиции							63 725,22		752 745,82
37	ФЕР28-01-018-13	Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, бруска деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя (СП №бн (старогодний), СП№14 (старогодний))	компл	2	1	2					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил. 8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.: ЗПМ=1,15; Т3=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						316,80	1,3225	837,94	44,77	37 514,57
	2 ЗМ						8 602,08	1,4375	24 730,98	13,24	327 438,18
	3 в т.ч. ОТм						328,35	1,4375	944,01	44,77	42 263,33
	ЗТ	чел.-ч	34,51		1,3225	91,27895					
	ЗТм	чел.-ч	25,66		1,4375	73,7725					
	Итого по расценке						8 918,88		25 568,92		364 952,75
	ФОТ								1 781,95		79 777,90
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22	НР Железные дороги	%	109		109			1 942,33		86 957,91
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Железные дороги	%	65	0,85	55,25			984,53		44 077,29
		Всего по позиции							28 495,78		495 987,95
38	ФЕР28-01-099-01	Устройство упоров туиковых рельсовых / старогодний	шт	1	1	1					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил. 8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.: ЗПМ=1,15; Т3=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						660,34	1,3225	873,30	44,77	39 097,64
	2 ЗМ						2 600,93	1,4375	3 738,84	13,24	49 502,24
	3 в т.ч. ОТм						282,81	1,4375	406,54	44,77	18 200,80
	4 М						12 218,73		12 218,73	8,16	99 704,84
	ЗТ	чел.-ч	78,8		1,3225	104,213					
	ЗТм	чел.-ч	22,71		1,4375	32,645625					
	Итого по расценке						15 480,00		16 830,87		188 304,72
	ФОТ								1 279,84		57 298,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.22 Приказ № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.22 Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	НР Железные дороги	%	109		109			1 395,03		62 455,30
			%	65	0,85	55,25			707,11		31 657,39
		Всего по позиции							18 933,01		282 417,41
39	ФССЦ-25.1.05.07-0001	Рельсы железнодорожные старогондые	т	-1,94	1	-1,94	1 448,80		-2 810,67	8,16	-22 935,07
		Всего по позиции							-2 810,67		-22 935,07
40	Цена Поставщика ООО "Генпоставка"	Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути Цена=4829/1,2/8,16 ЗГРР МАТ=1,012 к расх.	м3	20	1	20	493,16	1,012	9 981,56	8,16	81 449,53
		Всего по позиции							9 981,56		81 449,53
41	ФЕР09-03-031-01	Монтаж щитов и блоков встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения / применит.	т	4,599	1	4,599					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/нр п.586 Приказ от 07.07.2022 № 557/нр прил.8 табл.2 п.3	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15. Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						202,16	1,3225	1 229,57	44,77	55 047,85
	2 ЗМ						324,79	1,4375	2 147,21	13,24	28 429,06
	3 в т.ч. ОТм						27,87	1,4375	184,25	44,77	8 248,87
	4 М						96,45		443,57	8,16	3 619,53
	ЗТ	чел.-ч	19,8	1,3225	120,4271145						
	ЗТм	чел.-ч	2,08	1,4375	13,75101						
	Итого по расценке						623,40		3 820,35		87 096,44
	ФОТ								1 413,82		63 296,72
	Приказ № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.9 Приказ № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.9 Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			1 314,85		58 865,95
		СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			745,08		33 357,37
		Всего по позиции							5 880,28		179 319,76
42	ФЕР09-09-001-01	Изготовление стоек опорных из прокатной стали / обрешетки призм тупиковых упоров	т	4,599	1	4,599					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/нр п.586 Приказ от 07.07.2022 № 557/нр прил.8 табл.2 п.3	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15. Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						1 424,14	1,3225	8 661,87	44,77	387 791,92
	2 ЗМ						2 274,14	1,4375	15 034,48	13,24	199 056,52
	3 в т.ч. ОТм						18,77	1,4375	124,09	44,77	5 555,51
	4 М						755,16		3 472,98	8,16	28 339,52
	ЗТ	чел.-ч	148,04	1,3225	900,4055571						
	ЗТм	чел.-ч	1,39	1,4375	9,1893769						
	Итого по расценке						4 453,44		27 169,33		615 187,96
	ФОТ								8 785,96		393 347,43
	Приказ № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.9 Приказ № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.9 Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			8 170,94		365 813,11
		СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			4 630,20		207 294,10
		Всего по позиции							39 970,47		1 188 295,17
43	ФССЦ-08.3.05.03-0025	Сталь, листовая холоднокатаная марки: 08пс толщиной 3,0-4,0 мм	т	2,998	1	2,998	7 381,59		22 130,01	8,16	180 580,88
		Всего по позиции							22 130,01		180 580,88
44	ФССЦ-08.3.08.02-0022	Уголок горячекатаный, размер 50х50 мм	т	1,601	1	1,601	5 763,00		9 226,56	8,16	75 288,73
		Всего по позиции							9 226,56		75 288,73
45	ФЕР28-01-031-01	Выправочно-отделочные работы и окончательная выправка пути на деревянных шпалах, балласт щебеночный/рихтовка	км пути	1,337	1	1,337					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/нр п.586 Приказ от 07.07.2022 № 557/нр прил.8 табл.2 п.3	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15. Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						1 575,16	1,3225	2 785,17	44,77	124 692,06
	2 ЗМ						9 688,57	1,4375	18 620,83	13,24	246 539,79
	3 в т.ч. ОТм						545,44	1,4375	1 048,30	44,77	46 932,39
	ЗТ	чел.-ч	189,55	1,3225	335,1589929						
	ЗТм	чел.-ч	38,45	1,4375	73,8984969						
	Итого по расценке						11 263,73		21 406,00		371 231,85
	ФОТ								3 833,47		171 624,45
	Приказ № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.22 Приказ № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.22 Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	НР Железные дороги	%	109		109			4 178,48		187 070,65
		СП Железные дороги	%	65	0,85	55,25			2 117,99		94 822,51
		Всего по позиции							27 702,47		653 125,01
46	ФЕР28-01-031-02	Выправочно-отделочные работы и окончательная выправка пути на железобетонных шпалах, балласт щебеночный/рихтовка	км пути	0,778	1	0,778					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/нр п.586 Приказ от 07.07.2022 № 557/нр прил.8 табл.2 п.3	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15. Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						991,03	1,3225	1 019,68	44,77	45 651,07
	2 ЗМ						9 818,43	1,4375	10 980,89	13,24	145 384,34
	3 в т.ч. ОТм						554,48	1,4375	620,12	44,77	27 762,77
	ЗТ	чел.-ч	122,5	1,3225	126,0408625						
	ЗТм	чел.-ч	39,05	1,4375	43,6725438						
	Итого по расценке						10 809,46		12 000,37		191 035,41
	ФОТ								1 639,80		73 413,84
	Приказ № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.22 Приказ № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.22 Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	НР Железные дороги	%	109		109			1 787,38		80 021,09
		СП Железные дороги	%	65	0,85	55,25			905,99		40 561,15
		Всего по позиции							14 693,74		311 617,65
47	ФЕР28-01-027-04	Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах, балласт: щебеночный	1000 м3	0,091	1	0,091					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/нр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15. ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 07.07.2022 № 557/лр прил. 8 табл. 2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						1 139,80	1,3225	137,17	44,77	6 141,10
	2 ЭМ						12 219,98	1,4375	1 598,53	13,24	21 164,54
	3 в т.ч. ОТм						801,81	1,4375	104,89	44,77	4 695,93
	4 М						230 267,70		20 954,36	8,16	170 987,58
	ЗТ	чел.-ч	137,16	1,3225	16,5068631						
	ЗТм	чел.-ч	53,69	1,4375	7,0233231						
	Итого по расценке						243 627,48		22 690,06		198 293,22
	ФОТ								242,06		10 837,03
	Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.22	НР Железные дороги	%	109		109			263,85		11 812,36
	Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.22	СП Железные дороги	%	65	0,85	55,25			133,74		5 987,46
	Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								23 087,65		216 093,04
48	ФССЦ-02.2.05.04-0061	Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути, фракция от 25 до 60 мм	м3	-106,47	1	-106,47	196,81		-20 954,36	8,16	-170 987,58
	Всего по позиции								-20 954,36		-170 987,58
49	Цена поставщика ООО "Генпоставка"	Щебень, фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути Цена=4829/1,2/8,16 МАТ=1,012 к расх.	м3	106,47	1	106,47	493,16	1,012	53 136,83	8,16	433 596,53
	Всего по позиции								53 136,83		433 596,53
50	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня/междупутье	100 м3	1,25	1	1,25					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/лр прил. 8 табл. 2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						173,23	1,3225	266,37	44,77	12 820,78
	2 ЭМ						5 268,76	1,4375	9 467,30	13,24	125 347,05
	3 в т.ч. ОТм						267,67	1,4375	480,97	44,77	21 533,03
	4 М						17,08		21,35	8,16	174,22
	ЗТ	чел.-ч	21,6	1,3225	35,7075						
	ЗТм	чел.-ч	20,6	1,4375	37,015625						
	Итого по расценке						5 459,07		9 775,02		138 342,05
	ФОТ								767,34		34 353,81
	Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/лр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			1 127,99		50 500,10
	Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/лр от 22.04.2022), Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			874,00		39 128,99
	Всего по позиции								11 777,01		227 971,14
51	Цена поставщика ООО "Генпоставка"	Щебень, фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути Цена=4829/1,2/8,16 МАТ=1,012 к расх.	м3	157,5	1	157,5	493,16	1,012	78 604,77	8,16	641 414,92
	Всего по позиции								78 604,77		641 414,92
52	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка/междупутье	100 м3	1	1	1					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/лр прил. 8 табл. 2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						115,49	1,3225	152,74	44,77	6 838,17
	2 ЭМ						3 262,79	1,4375	4 690,26	13,24	62 099,04
	3 в т.ч. ОТм						171,22	1,4375	246,13	44,77	11 019,24
	4 М						12,20		12,20	8,16	99,55
	ЗТ	чел.-ч	14,4	1,3225	19,044						
	ЗТм	чел.-ч	13,88	1,4375	19,9525						
	Итого по расценке						3 390,48		4 855,20		69 036,76
	ФОТ								398,87		17 857,41
	Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/лр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			586,34		26 250,39
	Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/лр от 22.04.2022), Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			454,31		20 339,59
	Всего по позиции								5 895,85		115 626,74
53	Цена поставщика ООО "Генпоставка"	Песок карьерный Цена=979/1,2/8,16 МАТ=1,012 к расх.	м3	110	1	110	99,98	1,012	11 129,77	8,16	90 818,92
	Всего по позиции								11 129,77		90 818,92
54	ФЕР46-05-008-03	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг/применит. Изготовление в построечных условиях конструкций закладных МС2	т металлоконструкций	0,171	1	0,171					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/лр прил. 8 табл. 2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						777,45	1,15	152,89	44,77	6 844,89
	2 ЭМ						119,74	1,15	23,55	13,24	311,80
	3 в т.ч. ОТм						7,54	1,15	1,48	44,77	66,26
	4 М						84,00		14,36	8,16	117,18
	ЗТ	чел.-ч	84,69	1,15	16,6542885						
	ЗТм	чел.-ч	0,65	1,15	0,1278225						
	Итого по расценке						981,19		190,80		7 273,87
	ФОТ								154,37		6 911,15
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			159,00		7 118,48
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			91,08		4 077,58
	Всего по позиции								440,88		18 469,93
55	ФССЦ-08.3.08.01-0037	Сталь угловая неравнополочная, марка стали: Ст3пс, размером 75х50 мм (МС2)	т	0,171	1	0,171	6 353,56		1 086,46	8,16	8 865,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции									1 086,46		8 865,51
56	ФССЦ-08.4.01.02-0013	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно	т	0,171	1	0,171	6 800,00		1 162,80	8,16	9 488,45
Всего по позиции									1 162,80		9 488,45
57	ФЕР46-03-006-01	Перфорация труб/применит. Сверление рельс для установки МС2	100	2,38	1	2,38					
Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр. прил. 8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; Т3М=1,15											
1	ОТ						20,07	1,15	54,93	44,77	2 459,22
3	Т	чел.-ч	1,81	1,15	4,95397						
Итого по расценке									20,07	54,93	2 459,22
ФОТ										54,93	2 459,22
Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103				56,58		2 533,00
Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59				32,41		1 450,94
Всего по позиции									143,92		6 443,16
58	ФЕР09-01-002-04	Монтаж элементов каркасов быстровозводимых одноэтажных зданий из стальных сварных профилей на болтовых соединениях (без применения сварки): элементов обрамления проемов/применит. Установка МС2 на болтовых соединениях к рельсам	т	0,043	1	0,043					
Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр. п. 586 ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25 Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр. прил. 8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; Т3М=1,15											
1	ОТ						1 799,85	1,3225	102,35	44,77	4 582,21
2	ЗМ						231,77	1,4375	14,33	13,24	189,73
3	в т.ч. ОТм						27,58	1,4375	1,70	44,77	76,11
3	Т	чел.-ч	198,44	1,3225	11,2847867						
3	Тм	чел.-ч	2,06	1,4375	0,1273338						
Итого по расценке									2 031,62	116,68	4 771,94
ФОТ										104,05	4 658,32
Приказ № 812/пр. от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93				96,77		4 332,24
Приказ № 774/пр. от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7				54,83		2 454,93
Приказ № 774/пр. от 11.12.2020 п.16											
Всего по позиции									268,28		11 559,11
59	ФССЦ-01.7.15.02-0084	Болты с шестигранной головкой, диаметр 12 (14) мм	т	0,019	1	0,019	12 606,00		239,51	8,16	1 954,40
Всего по позиции									239,51		1 954,40
60	ФССЦ-01.7.15.05-0014	Гайки шестигранные, диаметр резьбы 12-14 мм	т	0,016	1	0,016	10 127,00		162,03	8,16	1 322,16
Всего по позиции									162,03		1 322,16
61	ФССЦ-01.7.15.11-0047	Шайбы оцинкованные, диаметр 14 мм	кг	7,5	1	7,5	28,18		211,35	8,16	1 724,62
Всего по позиции									211,35		1 724,62
62	ФЕР46-05-008-03	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг/применит. Монтаж в проектное положение металлоконструкций МС1 с приваркой к МС2	т	3,2584	1	3,2584					
Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр. прил. 8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; Т3М=1,15											
1	ОТ						777,45	1,15	2 913,23	44,77	130 425,31
2	ЗМ						119,74	1,15	448,68	13,24	5 940,52
3	в т.ч. ОТм						7,54	1,15	28,25	44,77	1 264,75
4	М						84,00		273,71	8,16	2 233,47
3	Т	чел.-ч	84,69	1,15	317,3469804						
3	Тм	чел.-ч	0,65	1,15	2,435654						
Итого по расценке									981,19	3 635,62	138 599,30
ФОТ										2 941,48	131 690,06
Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103				3 029,72		135 640,76
Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59				1 735,47		77 697,14
Всего по позиции									8 400,81		351 937,20
63	ФССЦ-08.3.08.02-0072	Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, шириной полок 75-75 мм	т	3,2584	1	3,2584	4 840,65		15 772,77	8,16	128 705,80
Всего по позиции									15 772,77		128 705,80
Итого по разделу 3 Устройство верхнего строения пути									481 613,71		
64	ФЕР27-06-008-01	Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии/применит. резка	100 м	2,261	1	2,261					
Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр. п. 586 ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25 Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр. прил. 8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; Т3М=1,15											
1	ОТ						178,84	1,3225	534,76	44,77	23 941,21
2	ЗМ						1 228,57	1,4375	3 993,08	13,24	52 868,38
3	в т.ч. ОТм						51,94	1,4375	168,81	44,77	7 557,62
4	М						418,42		946,05	8,16	7 719,77
3	Т	чел.-ч	21,89	1,3225	65,454876						
3	Тм	чел.-ч	4,52	1,4375	14,6908475						
Итого по расценке									1 825,83	5 473,89	84 529,36
ФОТ										703,57	31 498,83
Приказ № 812/пр. от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр. от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147				1 034,25		48 303,28
Приказ № 774/пр. от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр. от 22.04.2022), Приказ № 774/пр. от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9				801,37		35 877,17
Всего по позиции									7 309,51		166 709,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	ФСЭМ-91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м³/мин	маш.-ч	-0,618	1	-0,618	90,00		-103,27		-2 102,76
		Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТМ ФОТ					90,00 1,4375 10,06 1,4375		-79,95 13,24 -8,94 44,77 -8,94 -13,14		-1 058,54 -400,24 -400,24 -588,35
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	НР Автомобильные дороги СП Автомобильные дороги	%	147		147				-10,18	-455,87
		Всего по позиции							-103,27		-2 102,76
66	ФСЭМ-91.08.11-011	Заливщики швов на базе автомобиля	маш.-ч	-10,563	1	-10,563	175,25		-3 120,60		-55 806,32
		Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТМ ФОТ					175,25 1,4375 11,60 1,4375		-2 661,05 13,24 -176,14 44,77 -176,14 -258,93		-35 232,30 -7 885,79 -7 885,79 -11 592,11
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	НР Автомобильные дороги СП Автомобильные дороги	%	147		147				-200,62	-8 981,91
		Всего по позиции							-3 120,60		-55 806,32
67	ФСЭМ-91.08.04-021	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	-1,95	1	-1,95	30,00 1,4375		-84,09	13,24	-1 113,35
		Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Всего по позиции							-84,09		-1 113,35
68	ФССЦ-01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т	-0,0226	1	-0,0226	1 690,00		-38,19	8,16	-311,63
		Всего по позиции							-38,19		-311,63
69	ФССЦ-01.2.03.03-0045	Мастика битумно-полимерная	т	-0,1583	1	-0,1583	1 500,00		-237,45	8,16	-1 937,59
		Всего по позиции							-237,45		-1 937,59
70	ФССЦ-01.7.07.26-0033	Шнур полиуретановый	10 м	-22,61	1	-22,61	16,80		-379,85	8,16	-3 099,58
		Всего по позиции							-379,85		-3 099,58
71	ФССЦ-02.3.01.02-1012	Песок природный II класс, средний, круглые сита	м³	-4,522	1	-4,522	59,99		-271,27	8,16	-2 213,56
		Всего по позиции							-271,27		-2 213,56
72	1-2-5	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5)	чел.-ч	-11,181	1	-11,181	8,17		-436,00		-19 519,85
		Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ ФОТ					8,17 1,3225		-120,81 44,77 -120,81		-5 408,66 -7 950,73
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	НР Автомобильные дороги СП Автомобильные дороги	%	147		147			-177,59		-6 160,46
		Всего по позиции							-436,00		-19 519,85
73	ФЕР27-03-008-04	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	100 м³	1,581	1	1,581					
		Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТМ ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ					1 494,14 4 292,73 464,37	1,15 1,15 1,15	2 716,57 44,77 7 804,83 13,24 844,29 44,77		121 620,84 103 335,95 37 798,86
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	НР Автомобильные дороги СП Автомобильные дороги	%	147		147			3 560,86 5 234,46		159 419,70 234 346,96
		Всего по позиции							19 811,68		640 882,79
74	ФЕР27-12-010-04	Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м²	100 м³	0,307	1	0,307					
		Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТМ ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ					315,26 2 731,49 372,49	1,15 1,15 1,15	111,30 44,77 964,35 13,24 131,51 44,77		4 982,90 12 767,99 5 887,70
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	НР Автомобильные дороги СП Автомобильные дороги	%	147		147			1 075,65 242,81		17 750,89 10 870,60
		Всего по позиции									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	НР Автомобильные дороги	%	147		147			356,93		15 979,78
		СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			276,56		12 381,61
	Всего по позиции								1 709,14		46 112,28
75	ФЕРр68-12-4	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3	1,2736	1	1,2736					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						1 288,05	1,15	1 886,53	44,77	84 459,95
	2 ЗМ						3 690,72	1,15	5 405,58	13,24	71 569,88
	3 в т.ч. ОТм						398,18	1,15	583,19	44,77	26 109,42
	ЗТ	чел.-ч	155	1,15	227,0192						
	ЗТм	чел.-ч	39,05	1,15	57,194192						
	Итого по расценке						4 978,77		7 292,11		156 029,83
	ФОТ								2 469,72		110 569,37
	Пр/812-102.0-1	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			2 519,11		112 780,76
	Пр/774-102.0	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			1 333,65		59 707,46
	Всего по позиции								11 144,87		328 518,05
76	ФССЦпр-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	663,81	1	663,81	3,28		2 177,30	13,24	28 827,45
	Всего по позиции								2 177,30		28 827,45
78	ФЕР46-09-005-01	Разборка монолитных железобетонных конструкций гидромолотом на базе экскаватора	м3	84,4	1	84,4					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						7,76	1,15	753,19	44,77	33 720,32
	2 ЗМ						1 293,92	1,15	125 587,88	13,24	1 662 783,53
	3 в т.ч. ОТм						32,91	1,15	3 194,24	44,77	143 006,12
	4 М						21,02		1 774,09	8,16	14 476,57
	ЗТ	чел.-ч	0,91	1,15	88,3246						
	ЗТм	чел.-ч	2,1	1,15	203,826						
	Итого по расценке						1 322,70		128 115,16		1 710 980,42
	ФОТ								3 947,43		176 726,44
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			3 592,16		160 821,06
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			2 052,66		91 897,75
	Всего по позиции								133 759,98		1 963 699,23
79	ФССЦпр-01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	211	1	211	3,28		692,08	13,24	9 163,14
	Всего по позиции								692,08		9 163,14
81	ФЕР46-04-003-05	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300/бет. блоки и основание	м3	43,2	1	43,2					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						423,00	1,15	21 014,64	44,77	940 825,43
	2 ЗМ						1 197,15	1,15	59 474,41	13,24	787 441,19
	ЗТ	чел.-ч	49,59	1,15	2463,6312						
	Итого по расценке						1 620,15		80 489,05		1 728 266,62
	ФОТ								21 014,64		940 825,43
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			19 123,32		856 151,14
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			10 927,61		489 229,22
	Всего по позиции								110 539,98		3 073 646,98
82	ФЕРр68-12-4	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3	0,151	1	0,151					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						1 288,05	1,15	223,67	44,77	10 013,71
	2 ЗМ						3 690,72	1,15	640,89	13,24	8 485,38
	3 в т.ч. ОТм						398,18	1,15	69,14	44,77	3 095,40
	ЗТ	чел.-ч	155	1,15	26,91575						
	ЗТм	чел.-ч	39,05	1,15	6,7810325						
	Итого по расценке						4 978,77		864,56		18 499,09
	ФОТ								292,81		13 109,11
	Пр/812-102.0-1	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			298,67		13 371,29
	Пр/774-102.0	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			158,12		7 078,92
	Всего по позиции								1 321,35		38 949,30
83	ФЕР27-03-008-04	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	100 м3	0,06	1	0,06					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						1 494,14	1,15	103,10	44,77	4 615,79
	2 ЗМ						4 292,73	1,15	296,20	13,24	3 921,69
	3 в т.ч. ОТм						464,37	1,15	32,04	44,77	1 434,43
	ЗТ	чел.-ч	179,8	1,15	12,4062						
	ЗТм	чел.-ч	45,63	1,15	3,14847						
	Итого по расценке						5 786,87		399,30		8 537,48
	ФОТ								135,14		6 050,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	НР Автомобильные дороги	%	147		147			198,66		8 893,82
		СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			153,92		6 891,20
	Всего по позиции								751,88		24 322,50
84	ФЕР27-12-010-04	Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2	100 м3	0,257	1	0,257					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил 8 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; Т3М=1,15										
	1 ОТ							315,26	1,15	93,18	4 171,67
	2 ЭМ							2 731,49	1,15	807,29	10 688,52
	3 в т.ч. ОТм							372,49	1,15	110,09	4 928,73
	ЗТ	чел.-ч	38,26	1,15	11,307743						
	ЗТм	чел.-ч	29,58	1,15	8,742369						
	Итого по расценке							3 046,75		900,47	14 860,19
	ФОТ									203,27	9 100,40
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	НР Автомобильные дороги	%	147		147			298,81		13 377,59
		СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			231,52		10 365,36
	Всего по позиции								1 430,80		38 603,14
85	ФССЦ/пр-01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	212,4	1	212,4	3,28		696,67	13,24	9 223,91
	Всего по позиции								696,67		9 223,91
	Итого по разделу 4 Демонтажные работы								286 674,52		
87	ФЕР28-01-007-01	Разборка пути поэлементно на деревянных шпалах тип рельсов: Р65, на 1 км число шпал 2000 и 1840	км пути	0,00846	1	0,00846					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил 8 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; Т3М=1,15										
	1 ОТ							12 277,20	1,15	119,44	5 347,33
	2 ЭМ							4 629,76	1,15	45,04	596,33
	3 в т.ч. ОТм							552,20	1,15	5,37	240,41
	ЗТ	чел.-ч	1560	1,15	15,17724						
	ЗТм	чел.-ч	44	1,15	0,428076						
	Итого по расценке							16 906,96		164,48	5 943,66
	ФОТ									124,81	5 587,74
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	НР Железные дороги	%	109		109			136,04		6 090,64
		СП Железные дороги	%	65	0,85	55,25			68,96		3 087,23
	Всего по позиции								369,48		15 121,53
88	ФЕР28-01-003-08	Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шпунтном скреплении тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840/староходные	км пути	0,006	1	0,006					
	Приказ от 04.08.2020 Прил. п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил 8 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; Т3М=1,15										
	1 ОТ							9 639,60	1,3225	76,49	3 424,46
	2 ЭМ							23 560,16	1,4375	203,21	2 690,50
	3 в т.ч. ОТм							1 283,78	1,4375	11,07	495,60
	4 М							1 731 974,32		10 391,85	84 797,50
	ЗТ	чел.-ч	1160	1,3225	9,2046						
	ЗТм	чел.-ч	105,2	1,4375	0,90735						
	Итого по расценке							1 765 174,08		10 671,55	90 912,46
	ФОТ									87,56	3 920,06
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	НР Железные дороги	%	109		109			95,44		4 272,67
		СП Железные дороги	%	65	0,85	55,25			48,38		2 165,83
	Всего по позиции								10 815,37		97 351,16
89	ФССЦ-25.1.04.07-0003	Шпунты путевые, размер 24х170 мм	т	-0,05	1	-0,05	11 856,00		-592,80	8,16	-4 837,25
	Всего по позиции								-592,80		-4 837,25
90	ФССЦ-25.1.06.19-0070	Прокладки под подкладку КД65, ЦП361 из смеси РП 101-710	шт	-22	1	-22	5,50		-121,00	8,16	-987,36
	Всего по позиции								-121,00		-987,36
91	ФССЦ-25.1.04.02-0001	Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гаечками, М22х75 мм	т	-0,021	1	-0,021	11 859,00		-249,04	8,16	-2 032,17
	Всего по позиции								-249,04		-2 032,17
92	ФССЦ-25.1.05.02-0008	Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КД-65	шт	-22	1	-22	66,40		-1 460,80	8,16	-11 920,13
	Всего по позиции								-1 460,80		-11 920,13
93	ФССЦ-25.1.01.05-0011	Шпалы деревянные пропитанные, тип I	шт	-11	1	-11	287,60		-3 163,60	8,16	-25 814,98
	Всего по позиции								-3 163,60		-25 814,98
94	ФССЦ-25.1.05.05-0043	Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1	м	-12	1	-12	351,20		-4 214,40	8,16	-34 389,50
	Всего по позиции								-4 214,40		-34 389,50
95	ФССЦ-25.1.05.01-0002	Накладка рельсовая двухголовая 2Р65	шт	-2	1	-2	145,30		-290,60	8,16	-2 371,30
	Всего по позиции								-290,60		-2 371,30
96	ФЕР32-09-001-01	Сборка стыков на болтах/применит. Соединение рельсошпальной решетки на деревянных шпалах с рельсовыми путями цеха 417	100 шт	0,02	1	0,02					
	Приказ от 04.08.2020 Прил. п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил 8 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; Т3М=1,15										
	1 ОТ							1 183,68	1,3225	31,31	1 401,75
	2 ЭМ							946,33	1,4375	27,21	360,26
	3 в т.ч. ОТм							90,65	1,4375	2,61	116,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					8 643,11		172,86	8,16	1 410,54
		ЗТ	чел.-ч	137	1,3225	3,62365					
		ЗТм	чел.-ч	8,01	1,4375	0,2302875					
		Итого по расценке					10 773,12		231,38		3 172,55
		ФОТ							33,92		1 518,60
	Пр/812-026 0-1	НР Трамвайные пути	%	106		106			35,96		1 609,72
	Пр/774-026 0. Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Трамвайные пути	%	56	0,85	47,6			16,15		722,85
		Всего по позиции							283,49		5 505,12
97	ФСЭМ-91.09.12-071	Прессы однокровиошпигные горизонтально-правильные для правки рельсов	маш.-ч	-0,188	1	-0,188	110,00		-34,54		-608,87
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25									
	Приказ от 07.07.2022	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
	№ 557/пр прил.8	- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
	табл.2 п.3	- стесненные условия для складирования материалов;									
		- действующее технологическое оборудование;									
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; Т3М=1,15									
	2 ЭМ						110,00	1,4375	-29,73	13,24	-393,63
	3 в т.ч. ОТм						11,60	1,4375	-3,13	44,77	-140,13
	ФОТ								-3,13		-140,13
	Пр/812-026 0-1	НР Трамвайные пути	%	106		106			-3,32		-148,54
	Пр/774-026 0. Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Трамвайные пути	%	56	0,85	47,6			-1,49		-66,70
		Всего по позиции							-34,54		-608,87
98	ФССЦ-25.1.03.06-0036	Шайбы пружинные путевые, исполнение 2, диаметр 24 мм	т	-0,001	1	-0,001	13 077,64		-13,08	8,16	-106,73
		Всего по позиции							-13,08		-106,73
99	ФССЦ-25.1.04.04-0012	Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8.8	т	-0,01	1	-0,01	9 727,37		-97,27	8,16	-793,72
		Всего по позиции							-97,27		-793,72
100	ФССЦ-25.2.01.07-1004	Электросоединители стыковые для трамвайных путей, длина 300 мм, диаметр 20 мм	шт	-2	1	-2	32,03		-64,06	8,16	-522,73
		Всего по позиции							-64,06		-522,73
101	ФССЦ-25.1.04.04-0003	Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками, М27х160-180 мм	т	0,025	1	0,025	10 424,00		260,60	8,16	2 126,50
		Всего по позиции							260,60		2 126,50
102	ФССЦ-25.1.05.01-0001	Накладка рельсовая двухголовая 1Р65	шт	8	1	8	180,30		1 442,40	8,16	11 769,98
		Всего по позиции							1 442,40		11 769,98
103	ФЕР46-03-006-01	Перфорация трубы/применит. Сверление отверстий в рельсах после подрезки под монтаж накладки	100 отверстий	0,32	1	0,32					
	Приказ от 07.07.2022	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
	№ 557/пр прил.8	- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
	табл.2 п.3	- стесненные условия для складирования материалов;									
		- действующее технологическое оборудование;									
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; Т3М=1,15									
	1 ОТ						20,07	1,15	7,39	44,77	330,85
	ЗТ	чел.-ч	1,81	1,15	0,66608						
	Итого по расценке						20,07		7,39		330,85
	ФОТ								7,39		330,85
	Пр/812-040 1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			7,61		340,78
	Пр/774-040 1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			4,36		195,20
		Всего по позиции							19,36		866,83
104	ФЕР46-04-003-05	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300/бет. блоки и основание	м3	0,32	1	0,32					
	Приказ от 07.07.2022	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
	№ 557/пр прил.8	- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
	табл.2 п.3	- стесненные условия для складирования материалов;									
		- действующее технологическое оборудование;									
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; Т3М=1,15									
	1 ОТ						423,00	1,15	155,66	44,77	6 968,90
	2 ЭМ						1 197,15	1,15	440,55	13,24	5 832,88
	ЗТ	чел.-ч	49,59	1,15	18,24912						
	Итого по расценке						1 620,15		596,21		12 801,78
	ФОТ								155,66		6 968,90
	Пр/812-040 2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			141,65		6 341,70
	Пр/774-040 2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			80,94		3 623,83
		Всего по позиции							818,80		22 767,31
105	ФССЦпр-01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	0,768	1	0,768	3,28		2,52	13,24	33,36
		Всего по позиции							2,52		33,36
		Итого по разделу 5 Стыковка с путями 417 цеха							3 710,83		
		Итого по акту:									
		Итого прямые затраты (справочно)							996 742,48		12 246 932,13
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							57 323,77		2 566 385,21
		Эксплуатация машин							396 631,94		5 251 406,89
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							15 354,41		687 416,93
		Материалы							542 786,77		4 429 140,03
		Строительные работы							1 121 033,07		17 811 422,54
		Строительные работы							1 117 464,50		17 764 174,68
		в том числе:									
		оплата труда							57 323,77		2 566 385,21
		эксплуатация машин и механизмов							393 063,37		5 204 159,03
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							15 354,41		687 416,93
		материалы							542 786,77		4 429 140,03
		накладные расходы							77 656,89		3 476 699,21
		сметная прибыль							46 633,70		2 087 791,20
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							3 568,57		47 247,86
		Итого ФОТ (справочно)							72 678,18		3 253 802,14
		Итого накладные расходы (справочно)							77 656,89		3 476 699,21
		Итого сметная прибыль (справочно)							46 633,70		2 087 791,20
		Временные здания и сооружения 8,2%							91 924,71		1 460 536,65
		Итого							1 212 957,78		19 271 959,19
		Производство работ в зимнее время 2,4%							29 110,99		462 527,02
		Итого							1 242 068,77		19 734 486,21
		1,0514							63 842,33		1 014 352,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с учетом доп. работ и затрат							1 305 911,10		20 748 838,80
		ВСЕГО по акту							1 305 911,10		20 748 838,80
		Договорной коэффициент 0,83*0,98							1 062 228,09		16 877 105,48
		НДС 20%							212 445,62		3 375 421,10
		ВСЕГО по акту							1 274 673,71		20 252 526,58