

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
ООО "ЭлектроЭнергетика"

м.п.

Наименование программного продукта

Наименование разрабатываемых нормативов

Реквизиты приказа Министра России, утверждающего дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Министра России об изменении сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/нр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование субъекта Российской Федерации

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор
ООО "ШЕЛПРОКК"

м.п.

Е.А. Бусеп /

Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Министра РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

ГРАНД-Смета, версия 2023.3

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказом Министра России от 26 декабря 2019 г. № 871/нр, 872/нр, 873/нр, 874/нр, 875/нр, 876/нр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/нр, 172/нр, от 01.06.2020 № 294/нр, 295/нр, от 30.06.2020 № 352/нр, 353/нр, от 20.10.2020 № 635/нр, 636/нр, от 09.02.2021 № 50/нр, 51/нр, от 24.05.2021 № 320/нр, 321/нр, от 24.06.2021 № 407/нр, 408/нр, от 14.10.2021 № 745/нр, 746/нр), от 20.12.2021 № 961/нр, 962/нр)

Приказы Министра России от 28.12.2019 г. № 871/нр, 872/нр, 873/нр, 874/нр, 875/нр, 876/нр, от 30.03.2020 № 171/нр, 172/нр, от 01.06.2020 № 294/нр, 295/нр, от 30.06.2020 № 352/нр, 353/нр, от 20.10.2020 № 635/нр, 636/нр, от 09.02.2021 № 50/нр, 51/нр, от 24.05.2021 № 320/нр, 321/нр, от 24.06.2021 № 407/нр, 408/нр, от 14.10.2021 № 745/нр, 746/нр), от 20.12.2021 № 961/нр, 962/нр

ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о. Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование стройки)

ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о. Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-03-01 изм.1

Архитектурно-строительные решения. Часть 1. АС1

(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом

Основание

БОР

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

II квартал 2023 года (01.01.2000)

позиции по смете	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Фундаменты ФМ-1											
Разборка дорожных покрытий для устройства котлованов											
1	ФЕР27-03-008-04	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	100 м3	0,003	1	0,003					
		Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/нр п.586 ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/нр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					1 494,14	1,3225	5,93	44,77	265,49
		2 ЭМ					4 292,73	1,4375	18,51	13,24	245,07
		3 в т.ч. ОТм					464,37	1,4375	2,00	44,77	89,54
		ЗТ	чел.-ч	179,8	1,3225	0,7133595					
		ЗТм	чел.-ч	45,63	1,4375	0,1967794					
		Итого по расценке					5 786,87		24,44		510,56
		ФОТ							7,93		355,03
		Приказ № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/нр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147	147			11,66		521,89
		Приказ № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/нр от 22.04.2022); Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9		9,03		404,38
		Всего по позиции							45,13		1 436,83
2	ФЕР27-03-008-02	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3	0,019	1	0,019					
		Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/нр п.586 ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/нр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					103,12	1,3225	2,59	44,77	115,95
		2 ЭМ					407,65	1,4375	11,13	13,24	147,36
		3 в т.ч. ОТм					50,30	1,4375	1,37	44,77	61,33
		ЗТ	чел.-ч	13,22	1,3225	0,3321856					
		ЗТм	чел.-ч	3,79	1,4375	0,1035144					
		Итого по расценке					510,77		13,72		263,31
		ФОТ							3,96		177,28
		Приказ № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/нр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147	147			5,82		260,60
		Приказ № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/нр от 22.04.2022); Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9		4,51		201,92
		Всего по позиции							24,05		725,83
3	ФССЦпг-01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	3,19	1	3,19	3,28		10,46	13,24	138,49
		Всего по позиции							10,46		138,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	ФЕР01-01-013-32	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2	1000 м3	0,02687	1	0,02687					
		Прил. 1.12 п.3.37 Разработка грунта экскаваторами в котлованах: при глубине котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		№ 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
		табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов;									
		- действующее технологическое оборудование;									
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					80,65	1,587		44,77	154,01
		2 ЭМ					4 139,95	1,725	191,89	13,24	2 540,62
		3 в т.ч. ОТм					394,34	1,725	18,28	44,77	818,40
		4 М					13,01		0,35	8,16	2,86
		ЗТ	чел.-ч	10,34	1,587	0,4409254					
		ЗТм	чел.-ч	29,21	1,725	1,3539054					
		Итого по расценке					4 233,61		195,68		2 697,49
		ФОТ							21,72		972,41
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			19,98		894,62
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1.1 СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1			8,49		380,21
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
		Всего по позиции							224,15		3 972,32
5	ФЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0,0082	1	0,0082					
		Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		№ 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
		табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов;									
		- действующее технологическое оборудование;									
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					1 201,20	1,3225	13,03	44,77	583,35
		ЗТ	чел.-ч	154	1,3225	1,670053					
		Итого по расценке					1 201,20		13,03		583,35
		ФОТ							13,03		583,35
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			11,60		519,18
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2.1 СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34			4,43		198,34
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
		Всего по позиции							29,06		1 300,87
6	ФЕР01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	100 м3	0,1978	1	0,1978					
		Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		№ 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
		табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов;									
		- действующее технологическое оборудование;									
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					729,00	1,3225	190,70	44,77	8 537,64
		ЗТ	чел.-ч	97,2	1,3225	25,4265966					
		Итого по расценке					729,00		190,70		8 537,64
		ФОТ							190,70		8 537,64
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			169,72		7 598,50
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2.2 СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34			64,84		2 902,80
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
		Всего по позиции							425,26		19 038,94
7	Цена Поставщика ООО "Генпоставка"	Песок карьерный	м3	21,758	1	21,758	99,98	1,012	2 201,47	8,16	17 964,00
		Цена=979/1 /28,16									
		ЗСР МАТ=1,012 к расх.									
		Всего по позиции							2 201,47		17 964,00
8	ФСЭМ-91.08.09-001	Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	1,78	1	1,78	60,00	1,4375	153,53	13,24	2 032,74
		Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		№ 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
		табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов;									
		- действующее технологическое оборудование;									
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		Итого по расценке					463,50	1,3225	5,03	44,77	225,19
		ЗТ	чел.-ч	61,8	1,3225	0,6701901					
		ФОТ					463,50		5,03		225,19
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			4,48		200,42
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2.1 СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34			1,71		76,56
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
		Всего по позиции							153,53		2 032,74
9	ФЕР01-02-060-02	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2	100 м3	0,0082	1	0,0082					
		Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		№ 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
		табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов;									
		- действующее технологическое оборудование;									
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					463,50	1,3225	5,03	44,77	225,19
		ЗТ	чел.-ч	61,8	1,3225	0,6701901					
		Итого по расценке					463,50		5,03		225,19
		ФОТ							5,03		225,19
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			4,48		200,42
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2.1 СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34			1,71		76,56
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
		Всего по позиции							11,22		502,17
10	ФЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,0145	1	0,0145					
		Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		№ 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
		табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов;									
		- действующее технологическое оборудование;									
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					1 053,00	1,3225	20,19	44,77	903,91
		2 ЭМ					1 566,06	1,4375	32,64	13,24	432,15
		3 в т.ч. ОТм					244,39	1,4375	5,09	44,77	227,88
		4 М					909,27		13,18	8,16	107,55
		ЗТ	чел.-ч	135	1,3225	2,5887938					
		ЗТм	чел.-ч	18,12	1,4375	0,3776888					
		Итого по расценке					3 528,33		66,01		1 443,61
		ФОТ							25,28		1 131,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	% %	102 58	102 0,85	102 49,3			25,79 12,46		1 154,43 557,97
	Всего по позиции								104,26		3 156,01
11	ФССЦ-04.1.02.05-0003	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)	м3	1,479	1	1,479	560,00		828,24	8,16	6 758,44
	Всего по позиции								828,24		6 758,44
12	ФЕР06-01-001-05	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25 Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил 8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; Т3М=1,15	100 м3	0,0552	1	0,0552					
		1 ОТ					5 408,02	1,3225	394,80	44,77	17 675,20
		2 ЭМ					2 828,36	1,4375	224,43	13,24	2 971,45
		3 в т.ч. ОТм					431,06	1,4375	34,20	44,77	1 531,13
		4 М					4 148,05		228,97	8,16	1 868,40
		ЗТ	чел.-ч	634	1,3225	46,283268					
		ЗТм	чел.-ч	32,12	1,4375	2,548722					
		Итого по расценке					12 384,43		848,20		22 515,05
		ФОТ							429,00		19 206,33
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	% %	102 58	102 0,85	102 49,3			437,58 211,50		19 590,46 9 468,72
	Всего по позиции								1 497,28		51 574,23
13	ФССЦ-08.4.03.03-0002	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм	т	0,025	1	0,025	6 213,48		155,34	8,16	1 267,57
	Всего по позиции								155,34		1 267,57
14	ФССЦ-08.4.03.03-0004	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм	т	0,104	1	0,104	5 584,58		580,80	8,16	4 739,33
	Всего по позиции								580,80		4 739,33
15	ФССЦ-08.4.03.03-0006	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм	т	0,061	1	0,061	5 488,69		334,81	8,16	2 732,05
	Всего по позиции								334,81		2 732,05
16	ФЕР06-02-001-08	Дополнительные затраты на устройство: сложных фундаментов Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25 Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил 8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; Т3М=1,15	100 м3	0,0552	1	0,0552					
		1 ОТ					1 645,00	1,3225	120,09	44,77	5 376,43
		2 ЭМ					555,52	1,4375	44,08	13,24	583,62
		3 в т.ч. ОТм					66,06	1,4375	5,24	44,77	234,59
		4 М					1 179,88		65,13	8,16	531,46
		ЗТ	чел.-ч	175	1,3225	12,77535					
		ЗТм	чел.-ч	5,03	1,4375	0,3991305					
		Итого по расценке					3 380,40		229,30		6 491,51
		ФОТ							125,33		5 611,02
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	% %	102 58	102 0,85	102 49,3			127,84 61,79		5 723,24 2 766,23
	Всего по позиции								418,93		14 980,98
17	ФЕР06-02-001-07	Дополнительные затраты на устройство: колодцев для анкерных болтов Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25 Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил 8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; Т3М=1,15	100 м3	0,055	1	0,055					
		1 ОТ					527,04	1,3225	38,34	44,77	1 716,48
		2 ЭМ					24,96	1,4375	1,97	13,24	26,08
		3 в т.ч. ОТм					2,89	1,4375	0,23	44,77	10,30
		4 М					300,95		16,55	8,16	135,05
		ЗТ	чел.-ч	61	1,3225	4,4369875					
		ЗТм	чел.-ч	0,28	1,4375	0,0221375					
		Итого по расценке					852,95		56,86		1 877,61
		ФОТ							38,57		1 726,78
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	% %	102 58	102 0,85	102 49,3			39,34 19,02		1 761,32 851,30
	Всего по позиции								115,22		4 490,23
18	ФССЦ-04.3.02.04-0154	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс: В25 (М350), П3, F150, W6	м3	5,603	1	5,603	745,24		4 175,58	8,16	34 072,73
	Всего по позиции								4 175,58		34 072,73
19	ФЕР06-03-004-03	Установка анкерных болтов: при бетонировании со связями из арматуры Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25 Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил 8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; Т3М=1,15	т	0,117	1	0,117					
		1 ОТ					1 070,26	1,3225	165,60	44,77	7 413,91
		2 ЭМ					55,86	1,4375	9,39	13,24	124,32
		3 в т.ч. ОТм					6,22	1,4375	1,05	44,77	47,01
		4 М					10 682,99		1 249,91	8,16	10 199,27
		ЗТ	чел.-ч	118	1,3225	18,258435					
		ЗТм	чел.-ч	0,5	1,4375	0,0840938					
		Итого по расценке					11 809,11		1 424,90		17 737,50
		ФОТ							166,65		7 460,92
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	% %	102 58	102 0,85	102 49,3			169,98 82,16		7 610,14 3 678,23
	Всего по позиции								1 677,04		29 025,87
20	ФССЦ-08.4.01.01-0022	Детали анкерные с резьбой из прямых или гнутых круглых стержней	т	-0,117	1	-0,117	10 100,00		-1 181,70	8,16	-9 642,67
	Всего по позиции								-1 181,70		-9 642,67
21	ФССЦ-01.7.15.03-0001	Болты анкерные из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой в комплекте с гайками и шайбами	т	0,081	1	0,081	19 803,65		1 604,10	8,16	13 089,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции										1 604,10	13 089,46
22	ФССЦ-08.3.08.03-0011	Сталь угловая	т	0,036	1	0,036	5 763,00		207,47	8,16	1 692,96
Всего по позиции										207,47	1 692,96
23	ФЕР08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бугровой кладки, кирпичу, бетону	100 м2	0,27	1	0,27					
Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25 Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; Т3М=1,15											
1 ОТ							201,61	1,3225	71,99	44,77	3 222,99
2 ЭМ							71,64	1,4375	27,81	13,24	368,20
3 в т.ч. ОТм							2,32	1,4375	0,90	44,77	40,29
4 М							62,75		16,94	8,16	138,23
ЗТ							чел.-ч	21,2	1,3225	7,56999	
ЗТм							чел.-ч	0,2	1,4375	0,077625	
Итого по расценке								336,00	116,74		3 729,42
ФОТ									72,89		3 263,28
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8							НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	80,18	3 589,61
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8							СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	42,75	1 913,91
Всего по позиции										239,67	9 232,94
24	ФСЭМ-91.08.04-021	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	-0,757	1	-0,757	30,00	1,4375	-32,65	13,24	-432,29
Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25 Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; Т3М=1,15											
Всего по позиции										-32,65	-432,29
25	ТС-1-3-9	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	-0,757	1	-0,757	9,51		-25,57		-1 145,01
Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25 Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; Т3М=1,15											
1 ОТ							9,51	1,3225	-9,52	44,77	-426,21
ФОТ									-9,52		-426,21
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8							НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	110	-468,83
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8							СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	58,65	-249,97
Всего по позиции										-25,57	-1 145,01
26	ФССЦ-01.2.03.03-0133	Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24	кг	134,1	1	134,1	10,33		1 385,25	8,16	11 303,64
Всего по позиции										1 385,25	11 303,64
27	ФССЦ-01.2.03.05-0010	Праймер битумный производства «Техно-Николь»	т	0,0086	1	0,0086	11 885,47		102,22	8,16	834,12
Всего по позиции										102,22	834,12
28	ФЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,0048	1	0,0048					
Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25 Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; Т3М=1,15											
1 ОТ							1 053,00	1,3225	6,68	44,77	299,06
2 ЭМ							1 566,06	1,4375	10,81	13,24	143,12
3 в т.ч. ОТм							244,39	1,4375	1,69	44,77	75,66
4 М							909,27		4,36	8,16	35,58
ЗТ							чел.-ч	135	1,3225	0,85698	
ЗТм							чел.-ч	18,12	1,4375	0,125028	
Итого по расценке								3 528,33	21,85		477,76
ФОТ									8,37		374,72
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6							НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	8,54	362,21
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6							СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	4,13	184,74
Всего по позиции										34,52	1 044,71
29	ФССЦ-04.1.02.05-0003	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)	м3	0,49	1	0,49	560,00		274,40	8,16	2 239,10
Всего по позиции										274,40	2 239,10
30	ФЕР06-01-001-05	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3	100 м3	0,018	1	0,018					
Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25 Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; Т3М=1,15											
1 ОТ							5 408,02	1,3225	128,74	44,77	5 763,69
2 ЭМ							2 828,36	1,4375	73,18	13,24	968,90
3 в т.ч. ОТм							431,06	1,4375	11,15	44,77	499,19
4 М							4 148,05		74,66	8,16	609,23
ЗТ							чел.-ч	634	1,3225	15,09237	
ЗТм							чел.-ч	32,12	1,4375	0,831105	
Итого по расценке								12 384,43	276,58		7 341,82
ФОТ									139,89		6 262,88
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6							НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	142,69	6 388,14
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6							СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	68,97	3 087,60
Всего по позиции										488,24	16 817,56
31	ФССЦ-08.4.03.03-0002	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А600С, диаметр 8 мм	т	0,008	1	0,008	6 213,48		49,71	8,16	405,63
Всего по позиции										49,71	405,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	ФССЦ-08.4.03.03-0004	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм	т	0,035	1	0,035	5 584,58		195,46	8,16	1 594,95
		Всего по позиции							195,46		1 594,95
33	ФССЦ-08.4.03.03-0006	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм	т	0,02	1	0,02	5 488,69		109,77	8,16	895,72
		Всего по позиции							109,77		895,72
34	ФЕР06-02-001-08	Дополнительные затраты на устройство: сложных фундаментов	100 м3	0,018	1	0,018					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
	табл.2 п.3	- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненные условия для складирования материалов;									
		- действующее технологическое оборудование;									
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						1 645,00	1,3225	39,16	44,77	1 753,19
	2 ЭМ						555,52	1,4375	14,37	13,24	190,26
	3 в т.ч. ОТм						66,06	1,4375	1,71	44,77	76,56
	4 М						1 179,88		21,24	8,16	173,32
	ЗТ	чел.-ч	175	1,3225	4,165875						
	ЗТм	чел.-ч	5,03	1,4375	0,1301513						
	Итого по расценке						3 380,40		74,77		2 116,77
	ФОТ								40,87		1 829,75
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			41,69		1 866,35
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			20,15		902,07
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								136,61		4 885,19
35	ФЕР06-02-001-07	Дополнительные затраты на устройство: колодцев для анкерных болтов	100 м3	0,018	1	0,018					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
	табл.2 п.3	- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненные условия для складирования материалов;									
		- действующее технологическое оборудование;									
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						527,04	1,3225	12,55	44,77	561,86
	2 ЭМ						24,96	1,4375	0,65	13,24	8,61
	3 в т.ч. ОТм						2,89	1,4375	0,07	44,77	3,13
	4 М						300,95		5,42	8,16	44,23
	ЗТ	чел.-ч	61	1,3225	1,452105						
	ЗТм	чел.-ч	0,28	1,4375	0,007245						
	Итого по расценке						852,95		18,62		614,70
	ФОТ								12,62		564,99
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			12,87		576,29
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			6,22		278,54
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								37,71		1 469,53
36	ФССЦ-04.3.02.04-0154	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс: В25 (М350), ПЗ, F150, W6	м3	1,827	1	1,827	745,24		1 361,55	8,16	11 110,25
		Всего по позиции							1 361,55		11 110,25
37	ФЕР06-03-004-03	Установка анкерных болтов: при бетонировании со связями из арматуры	т	0,039	1	0,039					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
	табл.2 п.3	- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненные условия для складирования материалов;									
		- действующее технологическое оборудование;									
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						1 070,26	1,3225	55,20	44,77	2 471,30
	2 ЭМ						55,86	1,4375	3,13	13,24	41,44
	3 в т.ч. ОТм						6,22	1,4375	0,35	44,77	15,67
	4 М						10 682,99		416,64	8,16	3 399,78
	ЗТ	чел.-ч	118	1,3225	6,086145						
	ЗТм	чел.-ч	0,5	1,4375	0,0280313						
	Итого по расценке						11 809,11		474,97		5 912,52
	ФОТ								55,55		2 486,97
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			56,06		2 536,71
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			27,39		1 226,08
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								559,02		9 675,31
38	ФССЦ-08.4.01.01-0022	Детали анкерные с резьбой из прямых или гнутых круглых стержней	т	-0,039	1	-0,039	10 100,00		-393,90	8,16	-3 214,22
		Всего по позиции							-393,90		-3 214,22
39	ФССЦ-01.7.15.03-0001	Болты анкерные из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой в комплекте с гайками и шайбами	т	0,027	1	0,027	19 803,65		534,70	8,16	4 363,15
		Всего по позиции							534,70		4 363,15
40	ФССЦ-08.3.08.03-0011	Сталь угловая	т	0,012	1	0,012	5 763,00		69,16	8,16	564,35
		Всего по позиции							69,16		564,35
41	ФЕР08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2	0,09	1	0,09					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
	табл.2 п.3	- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненные условия для складирования материалов;									
		- действующее технологическое оборудование;									
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						201,61	1,3225	24,00	44,77	1 074,48
	2 ЭМ						71,64	1,4375	9,27	13,24	122,73
	3 в т.ч. ОТм						2,32	1,4375	0,30	44,77	13,43
	4 М						62,75		5,65	8,16	46,10
	ЗТ	чел.-ч	21,2	1,3225	2,52333						
	ЗТм	чел.-ч	0,2	1,4375	0,025875						
	Итого по расценке						336,00		38,92		1 243,31
	ФОТ								24,30		1 087,91
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			26,73		1 196,70
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			14,25		638,06
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								79,90		3 078,07
42	ФСЭМ-91.08.04-021	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	-0,252	1	-0,252	30,00	1,4375	-10,87	13,24	-143,92
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
	табл.2 п.3	- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненные условия для складирования материалов;									
		- действующее технологическое оборудование;									
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							-10,87		-143,92
43	ТС-1-3-9	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	-0,252	1	-0,252	9,51		-8,52		-381,27
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 - При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил 8 - Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненные условия для складирования материалов;									
		- действующее технологическое оборудование;									
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15					9,51	1,3225	-3,17	44,77	-141,92
		1 ОТ									
		ФОТ									-141,92
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			-3,49		-156,11
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8 СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			-1,86		-83,24
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
		Всего по позиции							-8,52		-381,27
44	ФССЦ-01.2.03.03-0133	Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Техниколь №24	кг	44,8	1	44,8	10,33		462,78	8,16	3 776,28
		Всего по позиции							462,78		3 776,28
45	ФССЦ-01.2.03.05-0010	Праймер битумный производства «Техно-Николь»	т	0,0029	1	0,0029	11 885,47		34,47	8,16	281,28
		Всего по позиции							34,47		281,28
		Итого по разделу 1 Фундаменты ФМ-1							19 325,33		
46	ФЕР01-02-061-02	Засыпка вручную траншеи, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	100 м3	0,034	1	0,034					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 - При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил 8 - Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненные условия для складирования материалов;									
		- действующее технологическое оборудование;									
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15					729,00	1,3225	32,78	44,77	1 467,56
		1 ОТ									
		ЗТ	чел.-ч	97,2	1,3225	4,370598					
		Итого по расценке					729,00		32,78		1 467,56
		ФОТ							32,78		1 467,56
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			29,17		1 306,13
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34			11,15		498,97
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
		Всего по позиции							73,10		3 272,66
47	Цена Поставщика ООО "Грунт-маркет"	Песок карьерный	м3	3,74	1	3,74	99,98	1,012	378,41	8,16	3 087,83
		Цена=979/1 2/8,16									
		ЗСР МАТ=1,012 к раск.									
		Всего по позиции							378,41		3 087,83
48	ФСЭМ-91.08.09-001	Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,31	1	0,31	60,00	1,4375	26,74	13,24	354,04
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 - При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил 8 - Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненные условия для складирования материалов;									
		- действующее технологическое оборудование;									
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		Всего по позиции							26,74		354,04
49	ФЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,018	1	0,018					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 - При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил 8 - Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненные условия для складирования материалов;									
		- действующее технологическое оборудование;									
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15					1 053,00	1,3225	25,07	44,77	1 122,38
		1 ОТ									
		2 ЭМ					1 566,06	1,4375	40,52	13,24	536,48
		3 в т.ч. ОТм					244,39	1,4375	6,32	44,77	282,95
		4 М					909,27		16,37	8,16	133,58
		ЗТ	чел.-ч	135	1,3225	3,213675					
		ЗТм	чел.-ч	18,12	1,4375	0,468855					
		Итого по расценке					3 528,33		81,96		1 792,44
		ФОТ							31,39		1 405,33
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			32,02		1 433,44
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			15,48		692,83
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
		Всего по позиции							129,46		3 918,71
50	ФССЦ-04.1.02.05-0003	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс Б7,5 (М100)	м3	1,836	1	1,836	560,00		1 028,16	8,16	8 389,79
		Всего по позиции							1 028,16		8 389,79
51	ФЕР06-01-001-05	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3	100 м3	0,036	1	0,036					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 - При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил 8 - Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненные условия для складирования материалов;									
		- действующее технологическое оборудование;									
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15					5 408,02	1,3225	257,48	44,77	11 527,38
		1 ОТ									
		2 ЭМ					2 828,36	1,4375	146,37	13,24	1 937,94
		3 в т.ч. ОТм					431,06	1,4375	22,31	44,77	998,82
		4 М					4 148,05		149,33	8,16	1 218,53
		ЗТ	чел.-ч	634	1,3225	30,18474					
		ЗТм	чел.-ч	32,12	1,4375	1,66221					
		Итого по расценке					12 384,43		553,18		14 683,85
		ФОТ							279,79		12 526,20
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			285,39		12 776,72
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			137,94		6 175,42
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
		Всего по позиции							976,51		33 635,99
52	ФССЦ-08.4.03.03-0002	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм	т	0,06827	1	0,06827	6 213,48		424,19	8,16	3 461,39
		Всего по позиции							424,19		3 461,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	ФССЦ-08.4.03.03-0004	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм Всего по позиции	т	0,248	1	0,248	5 584,58		1 384,98	8,16	11 301,44
54	ФССЦ-04.3.02.04-0154	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс: В25 (М350), П3, F150, W6 Всего по позиции	м3	3,654	1	3,654	745,24		2 723,11	8,16	22 220,58
55	ФЕР06-02-001-07	Дополнительные затраты на устройство: колодцев для анкерных болтов Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25 Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил 8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл 2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; Т3М=1,15 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 Конструкции и работы в строительстве Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 Конструкции и работы в строительстве Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 Всего по позиции	100 м3	0,036	1	0,036					
							527,04	1,3225	25,09	44,77	1 123,28
							24,96	1,4375	1,29	13,24	17,08
							2,89	1,4375	0,15	44,77	6,72
							300,95		10,83	8,16	88,37
			чел.-ч	61	1,3225	2,90421					
			чел.-ч	0,28	1,4375	0,01449					
							852,95		37,21		1 228,73
									25,24		1 130,00
									25,74		1 152,60
			%	102		102					
			%	58	0,85	49,3			12,44		557,09
									75,39		2 938,42
56	ФЕР06-03-004-04	Установка анкерных болтов: при бетонировании на поддерживающие конструкции Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25 Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил 8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл 2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; Т3М=1,15 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 Конструкции и работы в строительстве Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 Конструкции и работы в строительстве Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 Всего по позиции	т	0,257	1	0,257					
							300,22	1,3225	102,04	44,77	4 568,33
							70,54	1,4375	26,06	13,24	345,03
							7,78	1,4375	2,87	44,77	128,49
							10 124,09		2 601,89	8,16	21 231,42
			чел.-ч	33,1	1,3225	11,2501108					
			чел.-ч	0,61	1,4375	0,2253569					
							10 494,85		2 729,99		26 144,78
									104,91		4 696,82
									107,01		4 790,76
			%	102		102					
			%	58	0,85	49,3			51,72		2 315,53
									2 888,72		33 251,07
57	ФССЦ-08.4.01.01-0022	Детали анкерные с резьбой из прямых или гнутых круглых стержней Перевод в оптовые цены 645,75/725,69=0,8898 ПЗ=0,8898 (ОЗП=0,8898; ЭМ=0,8898 к расч.; ЗПМ=0,8898; МАТ=0,8898 к расч.; Т3=0,8898; Т3М=0,8898) Надбавка на В8 1,5*2=3% МАТ=0,03 к расч. Всего по позиции	т	-0,257	1	-0,257	10 100,00	0,026694	-69,29	8,16	-565,41
58	ФЕР09-01-002-04	Монтаж элементов каркасов быстровозводимых одноэтажных зданий из стальных сварных профилей на болтовых соединениях (без применения сварки): элементов обрамления проемов/ прим. доп.пластина Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25 Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил 8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл 2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; Т3М=1,15 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 Строительные металлические конструкции Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9 Строительные металлические конструкции Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 Всего по позиции	т	0,257	1	0,257					
							1 799,85	1,3225	611,74	44,77	27 387,60
							231,77	1,4375	85,62	13,24	1 133,61
							27,58	1,4375	10,19	44,77	456,21
			чел.-ч	198,44	1,3225	67,4462833					
			чел.-ч	2,06	1,4375	0,7610413					
							2 031,62		697,36		28 521,21
									621,93		27 843,81
									578,39		25 894,74
			%	93		93			327,76		14 673,69
			%	62	0,85	52,7					
									1 603,51		69 089,64
59	ФССЦ-07.2.07.12-0011	Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т Всего по позиции	т	0,257	1	0,257	11 255,00		2 892,54	8,16	23 603,13
									2 892,54		23 603,13
60	ФЕР08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25 Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил 8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл 2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; Т3М=1,15 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 Конструкции из кирпича и блоков Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8 Конструкции из кирпича и блоков Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 Всего по позиции	100 м2	0,23	1	0,23					
							201,61	1,3225	61,32	44,77	2 745,30
							71,64	1,4375	23,69	13,24	313,66
							2,32	1,4375	0,77	44,77	34,47
							62,75		14,43	8,16	117,75
			чел.-ч	21,2	1,3225	6,44851					
			чел.-ч	0,2	1,4375	0,066125					
							336,00		99,44		3 176,71
									62,09		2 779,77
									68,30		3 057,75
			%	110		110					
			%	69	0,85	58,65			36,42		1 630,34
									204,16		7 864,80
61	ФСЭМ-91.08.04-021	Котлы битумные передвижные 400 л Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25	маш.-ч	-0,645	1	-0,645	30,00	1,4375	-27,82	13,24	-368,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил. 8 табл. 2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		Всего по позиции							-27,82		-368,34
62	ТС-1-3-9	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	-0,645	1	-0,645	9,51		-21,79		-975,42
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил. 8 табл. 2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ	ФОТ					9,51	1,3225	-8,11	44,77	-363,08
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			-8,11		-363,08
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			-8,92		-399,39
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16								-4,76		-212,95
		Всего по позиции							-21,79		-975,42
63	ФССЦ-01.2.03.03-0133	Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24	кг	114	1	114	10,33		1 177,62	8,16	9 609,38
		Всего по позиции							1 177,62		9 609,38
64	ФССЦ-01.2.03.05-0010	Праймер битумный производства «Техно-Николь»	т	0,0073	1	0,0073	11 865,47		86,76	8,16	707,96
		Всего по позиции							86,76		707,96
65	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,0425	1	0,0425					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил. 8 табл. 2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						56,55	1,3225	3,18	44,77	142,37
	2 ЭМ						9,22	1,4375	0,56	13,24	7,41
	3 в т.ч. ОТм						0,22	1,4375	0,01	44,77	0,45
	4 М						152,04		6,46	8,16	52,71
	ЗТ	чел.-ч	5,31		1,3225	0,2984552					
	ЗТм	чел.-ч	0,02		1,4375	0,0012219					
	Итого по расценке						217,81		10,20		202,49
	ФОТ								3,19		142,82
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			3,00		134,25
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			1,38		61,91
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции							14,58		398,65
66	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 За 2 раза ПЗ=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	100 м2	0,0425	1	0,0425					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил. 8 табл. 2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						19,32	2,645	2,17	44,77	97,15
	2 ЭМ						6,01	2,875	0,73	13,24	9,67
	3 в т.ч. ОТм						0,22	2,875	0,03	44,77	1,34
	4 М						138,16	2	11,74	8,16	95,80
	ЗТ	чел.-ч	2,13		2,645	0,2394386					
	ЗТм	чел.-ч	0,02		2,875	0,0024438					
	Итого по расценке						163,49		14,64		202,62
	ФОТ								2,20		96,49
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			2,07		92,58
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			0,95		42,70
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции							17,66		337,90
		Итого по разделу 2 Фундаменты ФМ-2							15 986,70		
67	ФЕР09-03-039-03	Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 2,0 т. Демонтаж	т	0,45	1	0,45					
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл. 2	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил. 8 табл. 2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						419,94	0,92575	174,94	44,77	7 832,06
	2 ЭМ						158,01	1,00625	71,55	13,24	947,32
	3 в т.ч. ОТм						3,35	1,00625	1,52	44,77	68,05
	4 М						175,39	0	0,00	8,16	
	ЗТ	чел.-ч	46,3		0,92575	19,2880013					
	ЗТм	чел.-ч	0,27		1,00625	0,1222594					
	Итого по расценке						753,34		246,49		8 779,38
	ФОТ								176,46		7 900,11
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			164,11		7 347,10
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			92,99		4 163,36
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции							503,59		20 289,84
68	ФЕР09-03-039-03	Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 2,0 т. Демонтаж	т	0,45	1	0,45					
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл. 2	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ от 07.07.2022 № 557/лр прил. 8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл. 2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						419,94	0,92575	174,94	44,77	7 832,06
	2 ЭМ						158,01	1,00625	71,55	13,24	947,32
	3 в т.ч. ОТм						3,35	1,00625	1,52	44,77	68,05
	4 М						175,39	0	0,00	8,16	
	ЗТ	чел.-ч	46,3	0,92575	19,2880013						
	ЗТм	чел.-ч	0,27	1,00625	0,1222594						
	Итого по расценке						753,34		246,49		8 779,38
	ФОТ								176,46		7 900,11
Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93				164,11		7 347,10
Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7				92,99		4 163,36
Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16											
Всего по позиции									503,59		20 289,84
69	ФЕР09-03-039-03	Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 2,0 т.	т	0,45	1	0,45					
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № 557/лр прил. 8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл. 2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						419,94	1,3225	249,92	44,77	11 188,92
	2 ЭМ						158,01	1,4375	102,21	13,24	1 353,26
	3 в т.ч. ОТм						3,35	1,4375	2,17	44,77	97,15
	4 М						175,39		78,93	8,16	644,07
	ЗТ	чел.-ч	46,3	1,3225	27,5542875						
	ЗТм	чел.-ч	0,27	1,4375	0,1746563						
	Итого по расценке						753,34		431,06		13 186,25
	ФОТ								252,09		11 266,07
Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93				234,44		10 496,05
Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7				132,85		5 947,76
Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16											
Всего по позиции									798,35		29 630,06
70	ФЕР09-03-039-03	Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 2,0 т. Демонтаж	т	0,45	1	0,45					
Приказ от 14.07.2022 № 571/лр п.83 табл.2 Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № 557/лр прил. 8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл. 2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						419,94	0,92575	174,94	44,77	7 832,06
	2 ЭМ						158,01	1,00625	71,55	13,24	947,32
	3 в т.ч. ОТм						3,35	1,00625	1,52	44,77	68,05
	4 М						175,39	0	0,00	8,16	
	ЗТ	чел.-ч	46,3	0,92575	19,2880013						
	ЗТм	чел.-ч	0,27	1,00625	0,1222594						
	Итого по расценке						753,34		246,49		8 779,38
	ФОТ								176,46		7 900,11
Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93				164,11		7 347,10
Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7				92,99		4 163,36
Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16											
Всего по позиции									503,59		20 289,84
71	ФССЦлр-01-01-01-015	Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т	1 т груза	0,9	1	0,9	22,33		20,10	13,24	266,12
Всего по позиции									20,10		266,12
72	ФССЦлр-03-21-01-001	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 1 км	1 т груза	0,9	1	0,9	2,91		2,62	13,62	35,68
Всего по позиции									2,62		35,68
73	ФЕР09-03-012-01	Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом: до 24 м массой до 3,0 т	т	0,223	1	0,223					
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № 557/лр прил. 8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл. 2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						206,31	1,3225	60,84	44,77	2 723,81
	2 ЭМ						548,89	1,4375	175,95	13,24	2 329,58
	3 в т.ч. ОТм						63,88	1,4375	20,48	44,77	916,89
	4 М						93,03		20,75	8,16	169,32
	ЗТ	чел.-ч	23	1,3225	6,7831025						
	ЗТм	чел.-ч	4,82	1,4375	1,5451113						
	Итого по расценке						848,23		257,54		5 222,71
	ФОТ								81,32		3 640,70
Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93				75,63		3 385,85
Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7				42,86		1 918,65
Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16											
Всего по позиции									376,03		10 527,21
74	ФССЦ-07.2.07.04-0003	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса 0,1-0,5 т	т	0,223	1	0,223	10 990,00		2 450,77	8,16	19 998,28
Всего по позиции									2 450,77		19 998,28
75	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021	100 м2	0,1257	1	0,1257					
ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № 557/лр прил. 8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл. 2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						56,55	1,45475	10,34	44,77	462,92
	2 ЭМ						9,22	1,4375	1,67	13,24	22,11
	3 в т.ч. ОТм						0,22	1,4375	0,04	44,77	1,79
	4 М						152,04		19,11	8,16	155,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	ЗТ		чел.-ч	5,31	1,45475	0,9709976						
	ЗТм		чел.-ч	0,02	1,4375	0,0036139						
	Итого по расценке						217,81		31,12		640,97	
	ФОТ								10,38		464,71	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			9,76		436,83	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			4,50		201,45	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16											
	Всего по позиции								45,38		1 279,25	
76	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 2 слоя За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2) ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м2	0,1257	1	0,1257						
	1 ОТ						19,32	2,9095	7,07	44,77	316,52	
	2 ЭМ						6,01	2,875	2,17	13,24	28,73	
	3 в т.ч. ОТм						0,22	2,875	0,08	44,77	3,58	
	4 М						138,16	2	34,73	8,16	283,40	
	ЗТ	чел.-ч	2,13	2,9095	0,7789924							
	ЗТм	чел.-ч	0,02	2,875	0,0072278							
	Итого по расценке						163,49		43,97		628,65	
	ФОТ								7,15		320,10	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			6,72		300,89	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			3,10		138,76	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16											
	Всего по позиции								53,79		1 068,30	
77	ФЕР09-03-012-01	Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом: до 24 м массой до 3,0 т Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	т	0,963	1	0,963						
	1 ОТ						206,31	1,3225	262,75	44,77	11 763,32	
	2 ЭМ						548,89	1,4375	759,84	13,24	10 060,28	
	3 в т.ч. ОТм						63,88	1,4375	88,43	44,77	3 959,01	
	4 М						93,03		89,59	8,16	731,05	
	ЗТ	чел.-ч	23	1,3225	29,2920525							
	ЗТм	чел.-ч	4,82	1,4375	6,6723863							
	Итого по расценке						848,23		1 112,18		22 554,65	
	ФОТ								351,18		15 722,33	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			326,60		14 621,77	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			185,07		8 285,67	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16											
	Всего по позиции								1 623,85		45 462,09	
78	ФССЦ-07.2.07.04-0004	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса 0,5-1 т Всего по позиции	т	0,963	1	0,963	10 480,00		10 092,24	8,16	82 352,68	
									10 092,24		82 352,68	
79	ФЕР13-03-002-04	Оштукатурка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021 ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м2	0,558	1	0,558						
	1 ОТ						56,55	1,45475	45,90	44,77	2 054,94	
	2 ЭМ						9,22	1,4375	7,40	13,24	97,98	
	3 в т.ч. ОТм						0,22	1,4375	0,18	44,77	8,06	
	4 М						152,04		84,84	8,16	692,29	
	ЗТ	чел.-ч	5,31	1,45475	4,3103952							
	ЗТм	чел.-ч	0,02	1,4375	0,0160425							
	Итого по расценке						217,81		138,14		2 845,21	
	ФОТ								46,08		2 063,00	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			43,32		1 939,22	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			19,98		894,31	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16											
	Всего по позиции								201,44		5 678,74	
80	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 2 слоя За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2) ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м2	0,558	1	0,558						
	1 ОТ						19,32	2,9095	31,37	44,77	1 404,43	
	2 ЭМ						6,01	2,875	9,64	13,24	127,63	
	3 в т.ч. ОТм						0,22	2,875	0,35	44,77	15,67	
	4 М						138,16	2	154,19	8,16	1 258,19	
	ЗТ	чел.-ч	2,13	2,9095	3,4580571							
	ЗТм	чел.-ч	0,02	2,875	0,032085							
	Итого по расценке						163,49		195,20		2 790,25	
	ФОТ								31,72		1 420,10	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			29,82		1 334,89	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			13,75		615,61	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16											
	Всего по позиции								238,77		4 740,75	
81	ФЕР09-03-012-01	Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом: до 24 м массой до 3,0 т Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	т	0,711	1	0,711						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ от 07.07.2022 № 557/лр прил 8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						206,31	1,3225	193,99	44,77	8 684,93
	2 ЭМ						548,89	1,4375	561,00	13,24	7 427,64
	3 в т.ч. ОТм						63,88	1,4375	85,29	44,77	2 923,03
	4 М						93,03		66,14	8,16	539,70
	ЗТ	чел.-ч	23	1,3225	21,6268425						
	ЗТм	чел.-ч	4,82	1,4375	4,9263413						
	Итого по расценке						848,23		821,13		16 652,27
	ФОТ								259,28		11 607,96
Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93				241,13		10 795,40
Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7				136,64		6 117,39
Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16											
	Всего по позиции								1 198,90		33 565,06
82	ФССЦ-07.2.07.04-0004	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса 0,5-1 т	т	0,711	1	0,711	10 480,00		7 451,28	8,16	60 802,44
	Всего по позиции								7 451,28		60 802,44
83	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,411	1	0,411					
	ОП п.1.13.7	При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1									
Приказ от 04.08.2020	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15.										
№ 421/лр п.586	ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
Приказ от 07.07.2022	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:										
№ 557/лр прил 8	- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;										
табл.2 п.3	- стесненные условия для складирования материалов;										
	- действующее технологическое оборудование;										
	- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						56,55	1,45475	33,81	44,77	1 513,67
	2 ЭМ						9,22	1,4375	5,45	13,24	72,16
	3 в т.ч. ОТм						0,22	1,4375	0,13	44,77	5,62
	4 М						152,04		62,49	8,16	509,92
	ЗТ	чел.-ч	5,31	1,45475	3,1748609						
	ЗТм	чел.-ч	0,02	1,4375	0,0118163						
	Итого по расценке						217,81		101,75		2 095,75
	ФОТ								33,94		1 519,49
Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94				31,90		1 428,32
Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35				14,71		658,70
Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16											
	Всего по позиции								148,36		4 182,77
84	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 2 слоя за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	100 м2	0,411	1	0,411					
	ОП п.1.13.7	При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1									
Приказ от 04.08.2020	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15.										
№ 421/лр п.586	ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
Приказ от 07.07.2022	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:										
№ 557/лр прил 8	- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;										
табл.2 п.3	- стесненные условия для складирования материалов;										
	- действующее технологическое оборудование;										
	- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						19,32	2,9095	23,10	44,77	1 034,19
	2 ЭМ						6,01	2,875	7,10	13,24	94,00
	3 в т.ч. ОТм						0,22	2,875	0,26	44,77	11,64
	4 М						138,16	2	113,57	8,16	926,73
	ЗТ	чел.-ч	2,13	2,9095	2,5470636						
	ЗТм	чел.-ч	0,02	2,875	0,0236325						
	Итого по расценке						163,49		143,77		2 054,92
	ФОТ								23,36		1 045,83
Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94				21,96		983,08
Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35				10,13		453,37
Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16											
	Всего по позиции								175,86		3 491,37
85	ФЕР09-03-039-03	Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 2,0 т	т	2,234	1	2,234					
	Прил.9.3 п.2	Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1									
Приказ от 04.08.2020	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15.										
№ 421/лр п.586	ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
Приказ от 07.07.2022	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:										
№ 557/лр прил 8	- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;										
табл.2 п.3	- стесненные условия для складирования материалов;										
	- действующее технологическое оборудование;										
	- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						419,94	1,45475	1 364,77	44,77	61 100,75
	2 ЭМ						158,01	1,4375	507,43	13,24	6 718,37
	3 в т.ч. ОТм						3,35	1,4375	10,76	44,77	481,73
	4 М						175,39		391,82	8,16	3 197,25
	ЗТ	чел.-ч	46,3	1,45475	150,4709025						
	ЗТм	чел.-ч	0,27	1,4375	0,8670713						
	Итого по расценке						753,34		2 264,02		71 016,37
	ФОТ								1 375,53		61 582,48
Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93				1 279,24		57 271,71
Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7				724,90		32 453,97
Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16											
	Всего по позиции								4 268,16		160 742,05
86	ФССЦ-07.2.07.12-0033	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы от 0,501 до 1,0 т	т	2,234	1	2,234	9 929,80		22 183,17	8,16	181 014,67
	Всего по позиции								22 183,17		181 014,67
87	ФЕР06-03-002-01	Устройство подливки толщиной 20 мм (толщина слоя 80мм)	100 м2	0,025	1	0,025					
	Приказ от 04.08.2020	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15.									
№ 421/лр п.586	ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
Приказ от 07.07.2022	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:										
№ 557/лр прил 8	- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;										
табл.2 п.3	- стесненные условия для складирования материалов;										
	- действующее технологическое оборудование;										
	- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						376,74	1,3225	12,46	44,77	557,83
	2 ЭМ						13,74	1,4375	0,49	13,24	6,49
	3 в т.ч. ОТм						1,66	1,4375	0,06	44,77	2,69
	4 М						176,20		4,41	8,16	35,99
	ЗТ	чел.-ч	42	1,3225	1,388625						
	ЗТм	чел.-ч	0,13	1,4375	0,0046719						
	Итого по расценке						566,68		17,36		600,31
	ФОТ								12,52		560,52
Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102				12,77		571,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			6,17		276,34	
		Всего по позиции							36,30		1 448,38	
88	ФЕР06-03-002-02	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-03-002-01 80-20=60/10 ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расч.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расч.; ТЗ=6; ТЗМ=6) Приказ от 04.08.2020 Прил. п.6 № 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м2	0,025	1	0,025						
		1 ОТ					107,64	7,935	21,35	44,77	955,84	
		2 ЭМ					6,28	8,625	1,35	13,24	17,87	
		3 в т.ч. ОТм					0,77	8,625	0,17	44,77	7,61	
		4 М					44,54	6	6,68	8,16	54,51	
		ЗТ	чел.-ч	12	7,935	2,3805						
		ЗТм	чел.-ч	0,06	8,625	0,0129375						
		Итого по расценке					158,46		29,38		1 028,22	
		ФОТ							21,52		963,45	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			21,95		982,72	
		СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			10,61		474,98	
		Всего по позиции							61,94		2 485,92	
89	ФССЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,204	1	0,204	519,80		106,04	8,16	865,29	
		Всего по позиции							106,04		865,29	
90	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021 ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 Приказ от 04.08.2020 Прил. п.6 № 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м2	0,3704	1	0,3704						
		1 ОТ					56,55	1,45475	30,47	44,77	1 364,14	
		2 ЭМ					9,22	1,4375	4,91	13,24	65,01	
		3 в т.ч. ОТм					0,22	1,4375	0,12	44,77	5,37	
		4 М					152,04		56,32	8,16	459,57	
		ЗТ	чел.-ч	5,31	1,45475	2,8612372						
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,4375	0,010649						
		Итого по расценке					217,81		91,70		1 888,72	
		ФОТ							30,59		1 369,51	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			28,75		1 287,34	
		СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			13,26		593,68	
		Всего по позиции							133,71		3 769,74	
91	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 2 слоя За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расч.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расч.; ТЗ=2; ТЗМ=2) ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 Приказ от 04.08.2020 Прил. п.6 № 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м2	0,3704	1	0,3704						
		1 ОТ					19,32	2,9095	20,82	44,77	932,11	
		2 ЭМ					6,01	2,875	6,40	13,24	84,74	
		3 в т.ч. ОТм					0,22	2,875	0,23	44,77	10,30	
		4 М					138,16	2	102,35	8,16	835,18	
		ЗТ	чел.-ч	2,13	2,9095	2,2954558						
		ЗТм	чел.-ч	0,02	2,875	0,021298						
		Итого по расценке					163,49		129,57		1 852,03	
		ФОТ							21,05		942,41	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			19,79		885,87	
		СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			9,13		408,53	
		Всего по позиции							158,49		3 146,43	
		Итого по разделу 3 Металлоконструкции							53 336,32			
92	ФЕР07-05-001-01	Установка блоков стен подвалов массой: до 0,5 т/прим. лоток вес 430 кг Приказ от 04.08.2020 Прил. п.6 № 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 шт	0,12	1	0,12						
		1 ОТ					416,02	1,3225	66,02	44,77	2 955,72	
		2 ЭМ					1 798,71	1,4375	310,28	13,24	4 108,11	
		3 в т.ч. ОТм					253,04	1,4375	43,65	44,77	1 954,21	
		4 М					623,76		74,85	8,16	610,78	
		ЗТ	чел.-ч	47,6	1,3225	7,55412						
		ЗТм	чел.-ч	19,24	1,4375	3,3189						
		Итого по расценке					2 838,49		451,15		7 674,61	
		ФОТ							109,67		4 909,93	
	Пр/812-007.1-1	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	116		116			127,22		5 695,52	
	Пр/774-007.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	80	0,85	68			74,58		3 338,75	
		Всего по позиции							652,95		16 708,88	
93	ООО "ТС СТАНДАРТПАРК", Счет на оплату № РМ-6440 от 20.09.2023 г. (п.11)	Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У24 бетонный с уклоном 4760.8М/24 Цена=36933,00/1,2/8,16 Транспортные МАТ=1,03 к расч. ЗГРР МАТ=1,012 к расч. Всего по позиции	шт	1	1	1	3 771,75	1,04236	3 931,52	8,16	32 081,20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
106	ООО "ТС СТАНДАРТПАРК", Счет на оплату № РМ 6440 от 20.09.2023 г. п.131	Решетка водоприемная РВ-30.37.50 щелевая дорожная чугунная ВЧ, кл. Е 273051 Цена=9471,00/1,2/8,16 Транспортные МАТ=1,03 к расх. ЗГСР МАТ=1,012 к расх. Всего по позиции	шт	24	1	24	967,22	1,04236	24 196,59	8,16	197 444,17	
107	ФЕР09-03-040-01	Монтаж защитных ограждений оборудования Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25 Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил 8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; Т3М=1,15 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 НР Строительные металлические конструкции СП Строительные металлические конструкции Всего по позиции	т	0,01805	1	0,01805				24 196,59		197 444,17
108	ФССЦ-08.3.05.02-0057	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 5,0 мм Всего по позиции	т	0,01805	1	0,01805	6 712,55		121,16	8,16	988,67	
109	ФЕР22-01-011-07	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 250 мм Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25 Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; Т3М=1,15 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода Всего по позиции	км	0,00956	1	0,00956						
110	ФССЦ-23.5.02.02-0096	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кл-БСт4кл и БСт2лпс-БСт4лпс, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 8 мм Всего по позиции	м	9,6556	1	9,6556	376,60		3 636,30	8,16	29 672,21	
111	ФЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25 Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; Т3М=1,15 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве Всего по позиции	100 м3	0,001	1	0,001						
112	ФССЦ-04.1.02.05-0003	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) Всего по позиции	м3	0,102	1	0,102	560,00		57,12	8,16	466,10	
113	ФЕР06-13-001-03	Устройство стен и плоских днщ при толщине: до 150 мм прямоугольных сооружений Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25 Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; Т3М=1,15 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве Всего по позиции	100 м3	0,0035	1	0,0035						
114	ФССЦ-04.1.02.05-0009	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) Всего по позиции	м3	0,355	1	0,355	725,69		257,62	8,16	2 102,18	
115	ФССЦ-04.1.02.05-0009	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) Перевод в оптовые цены 645,75/725,69=0,8898 ПЗ=0,8898 (ОЗП=0,8898; ЭМ=0,8898 к расх.; ЗПМ=0,8898; МАТ=0,8898 к расх.; Т3=0,8898; Т3М=0,8898)	м3	0,355	1	0,355	725,69	0,026694	6,88	8,16	56,14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Надбавка на В8 1,5*2=3% MAT=0,03 к раск.											
Всего по позиции										6,88	56,14
116	ФЕР06-03-004-08	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	т	0,203	1	0,203					
Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:											
№ 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;											
табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов;											
- действующее технологическое оборудование;											
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						408,85	1,3225	109,76	44,77	4 913,96
	2 ЭМ						425,84	1,4375	124,27	13,24	1 645,33
	3 в т.ч. ОТм						51,59	1,4375	15,05	44,77	673,79
	4 М						72,21		14,66	8,16	119,63
	ЗТ	чел.-ч	42,5	1,3225	11,409668						
	ЗТм	чел.-ч	4,16	1,4375	1,21394						
Итого по расценке										248,69	6 678,92
ФОТ										124,81	5 587,75
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве										127,31	5 699,51
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве										61,53	2 754,76
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16											
Всего по позиции										437,53	15 133,19
117	ФССЦ-23.1.02.04-0007	Сальник набивной (серия 5.900-2) длиной 200 мм, диаметром условного прохода 250 мм	шт	1	1	1	1 326,65		1 326,65	8,16	10 825,46
Всего по позиции										1 326,65	10 825,46
Итого по разделу 4 Установка водоотводных лотков на площадке трансбортдера										78 564,20	
118	ФЕР27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см	1000 м2	0,90021	1	0,90021					
Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:											
№ 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;											
табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов;											
- действующее технологическое оборудование;											
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						162,32	1,3225	217,06	44,77	9 717,78
	2 ЭМ						7 479,03	1,4375	9 678,25	13,24	128 140,03
	3 в т.ч. ОТм						234,46	1,4375	303,40	44,77	13 583,22
	4 М						874,78		787,49	8,16	6 425,92
	ЗТ	чел.-ч	20,86	1,3225	24,8344083						
	ЗТм	чел.-ч	18,85	1,4375	24,3928778						
Итого по расценке										10 682,80	144 283,73
ФОТ										520,46	23 301,00
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) НР Автомобильные дороги										765,08	34 252,47
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022); Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Автомобильные дороги										592,80	26 539,84
Всего по позиции										12 040,68	205 076,04
119	ФССЦ-04.2.01.02-0008	Смеси асфальтобетонные пористые мелкозернистые марка II	т	84,62	1	84,62	483,02		40 873,15	8,16	333 524,90
Всего по позиции										40 873,15	333 524,90
120	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых канной бетонных; при других видах покрытий	100 м	0,32	1	0,32					
Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:											
№ 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;											
табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов;											
- действующее технологическое оборудование;											
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						590,51	1,3225	249,90	44,77	11 188,02
	2 ЭМ						73,02	1,4375	33,59	13,24	444,73
	3 в т.ч. ОТм						8,70	1,4375	4,00	44,77	179,08
	4 М						3 690,05		1 180,82	8,16	9 635,49
	ЗТ	чел.-ч	69,8	1,3225	29,53936						
	ЗТм	чел.-ч	0,65	1,4375	0,299						
Итого по расценке										4 353,58	21 268,24
ФОТ										253,90	11 367,10
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) НР Автомобильные дороги										373,23	16 709,64
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022); Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Автомобильные дороги										289,19	12 947,13
Всего по позиции										2 126,73	50 925,01
121	ФССЦ-05.2.03.03-0032	Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3	шт	32	1	32	63,12		2 019,84	8,16	16 481,89
Всего по позиции										2 019,84	16 481,89
Итого по разделу 5 Устройство площадки трансбортдера										57 060,40	
Итого по акту:											
Итого прямые затраты (справочно)										213 037,09	2 038 122,65
в том числе:											
Оплата труда рабочих										6 244,81	279 580,11
Эксплуатация машин										13 976,61	185 050,27
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)										731,70	32 758,22
Материалы										192 813,05	1 573 456,59
в том числе:											
Материалы без учета дополнительной перевозки										192 792,95	1 573 190,47
Дополнительная перевозка										20,10	266,12
Перевозка										2,62	35,68
Строительные работы										224 272,95	2 541 150,40
Строительные работы										224 239,77	2 540 710,11
в том числе:											
оплата труда										6 244,81	279 580,11
эксплуатация машин и механизмов										13 966,15	184 911,78
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)										731,70	32 758,22
материалы										192 792,95	1 573 190,47
накладные расходы										7 159,26	320 518,86
сметная прибыль										4 076,60	182 508,89
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ										10,46	138,49
Перевозка										2,62	35,68
Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ										20,10	266,12
Итого ФОТ (справочно)										6 976,51	312 338,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого накладные расходы (справочно)							7 159,26		320 518,86
		Итого сметная прибыль (справочно)							4 076,60		182 508,89
		Временные здания и сооружения 8,2%							18 390,38		208 374,33
		Итого							242 663,33		2 749 524,73
		Производство работ в зимнее время 2,4%							5 823,92		65 988,59
		Итого							248 487,25		2 815 513,32
		1,0514							12 772,24		144 717,38
		Итого с учетом доп. работ и затрат							261 259,49		2 960 230,70
		ВСЕГО по акту							261 259,49		2 960 230,70
		Договорной коэффициент 0,83*0,98							212 508,47		2 407 851,65
		НДС 20%							42 501,69		481 570,33
		ВСЕГО по акту							255 010,16		2 889 421,98