

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
ООО "Электроэнергетика"

М.п.

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Министра России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор
ООО "ШЕЛПРОК"

М.п.

ГРАНД-Смета, версия 2023.3

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Министра России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.08.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Приказы Министра России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.08.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр

50. Московская область

ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование стройки)

ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 06-02-02 изм.1

Переустройство ливневой канализации.НБК5.
(наименование работ и затрат)

Составле базисно-индексным методом

Основанч ВОР

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне це II квартал 2023 года (01.01.2000)

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Устройство ливневой канализации K15Б-K15В(К15А)-K17											
Разборка дорожных покрытий (АОСР №131-23-НБК5-14)											
1	ФЕРр68-14-2	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании	100 м	0,14	1	0,14					
Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						437,36	1,15	70,41	44,77	3 152,26
	2 ЭМ						605,38	1,15	97,47	13,24	1 290,50
	3 в т.ч. ОТм						64,38	1,15	10,37	44,77	464,26
	ЗТ	чел.-ч	52,63	1,15	8,47343						
	ЗТм	чел.-ч	6,4	1,15	1,0304						
	Итого по расценке						1 042,74		167,88		4 442,76
	ФОТ								80,78		3 616,52
	Пр/812-102.0-1	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			82,40		3 688,85
	Пр/774-102.0	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			43,62		1 952,92
	Всего по позиции								293,90		10 084,53
2	ФЕР27-06-008-01	Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытииприменит. резка	100 м	1,2464	1	1,2464					
Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						178,64	1,15	256,34	44,77	11 476,34
	2 ЭМ						1 228,57	1,15	1 760,98	13,24	23 315,38
	3 в т.ч. ОТм						51,94	1,15	74,45	44,77	3 333,13
	4 М						418,42		521,52	8,16	4 255,60
	ЗТ	чел.-ч	21,89	1,15	31,3762504						
	ЗТм	чел.-ч	4,52	1,15	6,4787872						
	Итого по расценке						1 825,83		2 538,84		39 047,32
	ФОТ								330,79		14 800,47
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			486,26		21 769,92
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			376,77		16 867,99
	Всего по позиции								3 401,87		77 685,23
3	ФСЭМ-91.08.11-011	Заливщики швов на базе автомобиля	маш.-ч	-4,66	1	-4,66	175,25		-1 376,70		-24 620,15
Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п.1.586 ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25											
Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	2 ЭМ						175,25	1,4375	-1 173,96	13,24	-15 543,23
	3 в т.ч. ОТм						11,60	1,4375	-77,71	44,77	-3 479,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ФОТ								-77,71		-3 479,08
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			-114,23		-5 114,25
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			-88,51		-3 962,67
	Всего по позиции								-1 376,70		-24 620,15
4	ФСЭМ-91.08.04-021	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	-0,86	1	-0,86	30,00	1,4375	-37,09	13,24	-491,07
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Всего по позиции								-37,09		-491,07
5	1-2-5	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5)	чел.-ч	-5,52	1	-5,52	8,17		-215,24		-9 636,32
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						8,17	1,3225	-59,64	44,77	-2 670,08
	ФОТ								-59,64		-2 670,08
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			-87,67		-3 925,02
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			-67,93		-3 041,22
	Всего по позиции								-215,24		-9 636,32
6	ФССЦ-01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т	-0,012	1	-0,012	1 690,00		-20,28	8,16	-165,48
	Всего по позиции								-20,28		-165,48
7	ФССЦ-01.2.03.03-0045	Мастика битумно-полимерная	т	-0,087	1	-0,087	1 500,00		-130,50	8,16	-1 064,88
	Всего по позиции								-130,50		-1 064,88
8	ФССЦ-01.7.07.26-0033	Шнур полиуретановый	10 м	-12,464	1	-12,464	16,80		-209,40	8,16	-1 708,70
	Всего по позиции								-209,40		-1 708,70
9	ФССЦ-02.3.01.02-1012	Песок природный II класс, средний, круглые сита	м3	-2,4928	1	-2,4928	59,99		-149,54	8,16	-1 220,25
	Всего по позиции								-149,54		-1 220,25
10	ФЕР27-03-008-04	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	100 м3	0,494	1	0,494					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						1 494,14	1,15	848,82	44,77	38 001,67
	2 ЭМ						4 292,73	1,15	2 438,70	13,24	32 288,39
	3 в т.ч. ОТМ						464,37	1,15	263,81	44,77	11 810,77
	ЗТ	чел.-ч	179,8	1,15	102,14438						
	ЗТм	чел.-ч	45,63	1,15	25,922403						
	Итого по расценке						5 786,87		3 287,52		70 290,06
	ФОТ								1 112,63		49 812,44
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			1 635,57		73 224,29
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			1 267,29		56 736,37
	Всего по позиции								6 190,38		200 250,72
11	ФЕР27-03-008-02	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3	0,779	1	0,779					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						103,12	1,15	92,38	44,77	4 135,85
	2 ЭМ						407,65	1,15	365,19	13,24	4 835,12
	3 в т.ч. ОТМ						50,30	1,15	45,06	44,77	2 017,34
	ЗТ	чел.-ч	13,22	1,15	11,843137						
	ЗТм	чел.-ч	3,79	1,15	3,3652715						
	Итого по расценке						510,77		457,57		8 970,97
	ФОТ								137,44		6 153,19
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			202,04		9 045,19
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			156,54		7 008,48
	Всего по позиции								816,15		25 024,64
12	ФССЦлг-01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	199,32	1	199,32	3,28		653,77	13,24	8 655,91
	Всего по позиции								653,77		8 655,91
14	ФЕР01-01-003-14	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0,097	1	0,097					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						89,70	1,3225	11,51	44,77	515,30
	2 ЭМ						2 500,00	1,4375	348,59	13,24	4 615,33
	3 в т.ч. ОТМ						337,50	1,4375	47,06	44,77	2 106,88
	ЗТ	чел.-ч	11,5	1,3225	1,4752488						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	25	1,4375	3,4859375					
		Итого по расценке					2 589,70		360,10		5 130,63
		ФОТ							58,57		2 622,18
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			53,88		2 412,41
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1			22,90		1 025,27
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции							436,88		8 568,31
15	ФЕР01-02-055-02	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2/доработка	100 м3	0,03	1	0,03					
	Прил.1.12 п.3.187	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						1 583,82	1,587	75,41	44,77	3 376,11
	ЗТ	чел.-ч	189	1,587	8,99829						
	Итого по расценке						1 583,82		75,41		3 376,11
	ФОТ								75,41		3 376,11
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			67,11		3 004,74
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34			25,64		1 147,68
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции							168,16		7 528,73
16	ФЕР23-01-001-02	Устройство основания под трубопроводы: щебеночного	10 м3	0,143	1	0,143					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						83,33	1,3225	15,76	44,77	705,58
	2 ЭМ						42,30	1,4375	8,70	13,24	115,19
	3 в т.ч. ОТм						4,73	1,4375	0,97	44,77	43,43
	ЗТ	чел.-ч	10,2	1,3225	1,9289985						
	ЗТм	чел.-ч	0,47	1,4375	0,0986144						
	Итого по расценке						125,63		24,46		820,77
	ФОТ								16,73		749,01
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			19,57		876,34
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9			10,52		471,13
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции							54,55		2 168,24
17	Цена ПоставщикаООО "Генпоставка"	Щебень известняковый М600 фр. 20/40	м3	1,7875	1	1,7875	325,21	1,012	588,29	8,16	4 800,45
		Цена=3184,5/1,2/8,16 МАТ=1,012 к расч.									
		Всего по позиции							588,29		4 800,45
18	ФЕР01-01-003-14	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0,294	1	0,294					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						89,70	1,3225	34,88	44,77	1 561,58
	2 ЭМ						2 500,00	1,4375	1 056,56	13,24	13 988,85
	3 в т.ч. ОТм						337,50	1,4375	142,64	44,77	6 385,99
	ЗТ	чел.-ч	11,5	1,3225	4,4713725						
	ЗТм	чел.-ч	25	1,4375	10,565625						
	Итого по расценке						2 589,70		1 091,44		15 550,43
	ФОТ								177,52		7 947,57
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			163,32		7 311,76
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1			69,41		3 107,50
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции							1 324,17		25 969,69
19	ФЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/доработка	100 м3	0,091	1	0,091					
	Прил.1.12 п.3.187	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						1 201,20	1,587	173,47	44,77	7 766,25
	ЗТ	чел.-ч	154	1,587	22,240218						
	Итого по расценке						1 201,20		173,47		7 766,25
	ФОТ								173,47		7 766,25
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			154,39		6 911,96
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34			58,98		2 640,53
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции							386,84		17 318,74
20	ФЕР23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3	0,641	1	0,641					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						83,33	1,3225	70,64	44,77	3 162,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2 ЭМ						28,80	1,4375	26,54	13,24	351,39
	3 в т.ч. ОТм						3,22	1,4375	2,97	44,77	132,97
	ЗТ	чел.-ч	10,2	1,3225	8,6467695						
	ЗТм	чел.-ч	0,32	1,4375	0,29486						
	Итого по расценке						112,13		97,18		3 513,94
	ФОТ								73,61		3 295,52
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.8	НР Наружные сети водопровода, канализации.	%	117		117			86,12		3 855,76
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.8	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9			46,30		2 072,88
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.1.6										
	Всего по позиции								229,60		9 442,58
21	Цена Поставщика ООО "Теплоставка"	Песок карьерный	м3	7,05	1	7,05	99,98	1,012	713,32	8,16	5 820,69
		Цена=979/1,2/8,16									
		ЗГСР МАТ=1,012 к расх.									
	Всего по позиции								713,32		5 820,69
22	ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3	0,862	1	0,862					
	Приказ от 04.08.2020	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15;									
	№ 421/пр п.586	ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
	№ 557/пр прил.8	- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
	табл.2 п.3	- стесненные условия для складирования материалов;									
		- действующее технологическое оборудование;									
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						663,75	1,3225	756,67	44,77	33 876,12
	ЗТ	чел.-ч	88,5	1,3225	100,8895575						
	Итого по расценке						663,75		756,67		33 876,12
	ФОТ								756,67		33 876,12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			673,44		30 149,75
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34			257,27		11 517,88
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.1.6										
	Всего по позиции								1 687,38		75 543,75
23	Цена Поставщика ООО "Теплоставка"	Песок карьерный	м3	94,83	1	94,83	99,98	1,012	9 594,88	8,16	78 294,22
		Цена=979/1,2/8,16									
		ЗГСР МАТ=1,012 к расх.									
	Всего по позиции								9 594,88		78 294,22
24	ФСЭМ-91.08.09-001	Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	7,76	1	7,76	60,00	1,4375	669,30	13,24	8 861,53
	Приказ от 04.08.2020	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15;									
	№ 421/пр п.586	ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
	№ 557/пр прил.8	- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
	табл.2 п.3	- стесненные условия для складирования материалов;									
		- действующее технологическое оборудование;									
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Всего по позиции								669,30		8 861,53
25	ФЕР01-01-003-13	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1/обратная засыпка	1000 м3	0,431	1	0,431					
	Приказ от 04.08.2020	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15;									
	№ 421/пр п.586	ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
	№ 557/пр прил.8	- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
	табл.2 п.3	- стесненные условия для складирования материалов;									
		- действующее технологическое оборудование;									
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОI						71,06	1,3225	10,50	14,77	1 813,19
	2 ЭМ						1 980,00	1,4375	1 226,73	13,24	16 241,91
	3 в т.ч. ОТм						267,30	1,4375	165,61	44,77	7 414,36
	ЗТ	чел.-ч	9,11	1,3225	5,1926772						
	ЗТм	чел.-ч	19,8	1,4375	12,2673375						
	Итого по расценке						2 051,06		1 267,23		18 055,10
	ФОТ								206,11		9 227,55
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			189,62		8 489,35
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1			80,59		3 607,97
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.1.6										
	Всего по позиции								1 537,44		30 152,42
26	ФЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3	4,309	1	4,309					
	Приказ от 04.08.2020	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15;									
	№ 421/пр п.586	ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
	№ 557/пр прил.8	- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
	табл.2 п.3	- стесненные условия для складирования материалов;									
		- действующее технологическое оборудование;									
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						106,88	1,3225	609,07	44,77	27 268,06
	2 ЭМ						241,58	1,4375	1 466,39	13,24	16 812,20
	3 в т.ч. ОТм						26,36	1,4375	163,28	44,77	7 310,05
	ЗТ	чел.-ч	12,53	1,3225	71,4041158						
	ЗТм	чел.-ч	2,62	1,4375	16,2287713						
	Итого по расценке						348,46		2 105,46		47 080,26
	ФОТ								772,35		34 578,11
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			710,56		31 811,86
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1			301,99		13 520,04
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.1.6										
	Всего по позиции								3 118,01		92 412,16
27	ФССЦпр-01-01-01-039	Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной)	1 т груза	53,52	1	53,52	3,96		211,94	8,16	1 729,43
	Всего по позиции								211,94		1 729,43
28	ФССЦпр-03-21-01-001	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 1 км	1 т груза	53,52	1	53,52	2,91		155,74	13,24	2 062,00
	Всего по позиции								155,74		2 062,00
29	ФЕР23-03-001-07	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 2 м в сухих грунтах (Демонтаж плиты перекрытия колодца ПП20-1)	10 м3	0,059	1	0,059					
	Приказ от 14.07.2022	Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6									
	№ 571/пр п.83 табл.2										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов: - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						731,22	0,69	29,77	44,77	1 332,80
	2 ЭМ						1 520,51	0,69	61,90	13,24	819,56
	3 в т.ч. ОТм						201,05	0,69	8,18	44,77	366,22
	4 М						3 939,59	0	0,00	8,16	
	ЗТ	чел.-ч		80,62	0,69	3,2820402					
	ЗТм	чел.-ч		15,75	0,69	0,6411825					
	Итого по расценке						6 191,32		91,67		2 152,36
	ФОТ								37,95		1 699,02
	Приказ № 812/пр от НР Наружные сети водопровода, канализации, 21.12.2020 Прил. п.18 теплоснабжения, газопровода	%		117		117			44,40		1 987,85
	Приказ № 774/пр от СП Наружные сети водопровода, канализации, 11.12.2020 Прил. п.18, теплоснабжения, газопровода	%		74	0,85	62,9			23,87		1 068,68
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								159,94		5 208,89
30	ФЕР23-03-001-01	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 0,7 м в сухих грунтах (Демонтаж кольца колодезного стенового КС7.6)	10 м3	0,1174	1	0,1174					
Приказ от 14.07.2022 Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 № 571/пр п.83 табл.2 Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов: - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						2 366,89	0,69	191,89	44,77	8 590,92
	2 ЭМ						4 994,80	0,69	404,61	13,24	5 357,04
	3 в т.ч. ОТм						603,95	0,69	48,92	44,77	2 160,15
	4 М						3 048,99	0	0,00	8,16	
	ЗТ	чел.-ч		271,04	0,69	21,9558662					
	ЗТм	чел.-ч		45,48	0,69	3,6841529					
	Итого по расценке						10 412,68		596,50		13 947,66
	ФОТ								240,81		10 781,07
	Приказ № 812/пр от НР Наружные сети водопровода, канализации, 21.12.2020 Прил. п.18 теплоснабжения, газопровода	%		117		117			281,75		12 613,85
	Приказ № 774/пр от СП Наружные сети водопровода, канализации, 11.12.2020 Прил. п.18, теплоснабжения, газопровода	%		74	0,85	62,9			151,47		6 781,29
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								1 029,72		33 343,10
31	ФЕР66-8-1	Демонтаж чугунных люков	шт	1	1	1					
Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов: - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						17,86	1,15	20,54	44,77	919,58
	ЗТ	чел.-ч		2,27	1,15	2,6105					
	Итого по расценке						17,86		20,54		919,58
	ФОТ								20,54		919,58
	Пр/812-100.1-1 НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)	%		89		89			18,28		818,43
	Пр/774-100.1 СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)	%		44		44			9,04		404,62
	Всего по позиции								47,86		2 142,63
32	ФССЦпр-01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	4,41	1	4,41	3,28		14,46	13,24	191,45
	Всего по позиции								14,46		191,45
34	ФЕР22-01-015-03	Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 500 мм	100 м	0,069	1	0,069					
Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов: - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						600,08	1,3225	54,76	44,77	2 451,61
	2 ЭМ						2 246,28	1,4375	222,80	13,24	2 949,87
	3 в т.ч. ОТм						201,25	1,4375	19,96	44,77	893,61
	4 М						148,12		10,22	8,16	83,40
	ЗТ	чел.-ч		63,1	1,3225	5,7580328					
	ЗТм	чел.-ч		13,68	1,4375	1,3866413					
	Итого по расценке						2 964,48		287,78		5 484,88
	ФОТ								74,72		3 345,22
	Приказ № 812/пр от НР Наружные сети водопровода, канализации, 21.12.2020 Прил. п.18 теплоснабжения, газопровода	%		117		117			87,42		3 913,91
	Приказ № 774/пр от СП Наружные сети водопровода, канализации, 11.12.2020 Прил. п.18, теплоснабжения, газопровода	%		74	0,85	62,9			47,00		2 104,14
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								422,20		11 502,93
35	ФССЦ-23.5.01.08-0025	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 8 мм	м	6,969	1	6,969	772,40		5 382,86	8,16	43 924,14
	Всего по позиции								5 382,86		43 924,14
36	ФЕР22-02-003-11	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 500 мм	км	0,00691	1	0,00691					
Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов: - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						3 561,84	1,3225	32,55	44,77	1 457,26
	2 ЭМ						28 983,66	1,4375	287,90	13,24	3 811,80
	3 в т.ч. ОТм						2 511,70	1,4375	24,95	44,77	1 117,01
	4 М						17 289,28		119,47	8,16	974,88
	ЗТ	чел.-ч		388	1,3225	3,5457283					
	ЗТм	чел.-ч		177,45	1,4375	1,762633					
	Итого по расценке						49 834,78		439,92		6 243,94
	ФОТ								57,50		2 574,27
	Приказ № 812/пр от НР Наружные сети водопровода, канализации, 21.12.2020 Прил. п.18 теплоснабжения, газопровода	%		117		117			67,28		3 011,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, теплоснабжения, газопровода Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Наружные сети водопровода, канализации.	%	74	0,85	62,9			36,17		1 619,22
	Всего по позиции								543,37		10 875,06
37	ФССЦ-01.2.03.03-0002	Мастика "Ярославна БПХ-2"	т	0,112	1	0,112	43 982,40		4 926,03	8,16	40 196,40
	Всего по позиции								4 926,03		40 196,40
38	ФЕР22-05-005-05	Протаскивание в футляре полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм	100 м трубы, уложенной в футляро	0,0691	1	0,0691					
	Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						854,35	1,3225	78,07	44,77	3 495,19
	2 ЭМ						97,64	1,4375	9,70	13,24	128,43
	3 в т.ч. ОТм						1,22	1,4375	0,12	44,77	5,37
	4 М						1 314,91		90,86	8,16	741,42
	ЗТ	чел.-ч	88,81		1,3225	8,1158796					
	ЗТм	чел.-ч	0,09		1,4375	0,0089398					
	Итого по расценке						2 266,90		178,63		4 365,04
	ФОТ								78,19		3 500,56
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 теплоснабжения, газопровода	НР Наружные сети водопровода, канализации.	%	117		117			91,48		4 095,66
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, теплоснабжения, газопровода	СП Наружные сети водопровода, канализации.	%	74	0,85	62,9			49,18		2 201,85
	Всего по позиции								319,29		10 662,55
39	ФССЦ-23.1.02.03-0004	Кольца центрирующие для труб, диаметр 300 мм (Прим. опорно-направляющее кольцо ОНК-315/530)	шт	3	1	3	10,68		32,04	8,16	261,45
	Всего по позиции								32,04		261,45
40	ФЕР22-01-015-02	Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 400 мм	100 м	0,044	1	0,044					
	Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						457,05	1,3225	26,60	44,77	1 190,88
	2 ЭМ						1 664,41	1,4375	105,27	13,24	1 393,77
	3 в т.ч. ОТм						140,95	1,4375	8,92	44,77	369,35
	4 М						113,36		4,99	8,16	40,72
	ЗТ	чел.-ч	47,51		1,3225	2,7646069					
	ЗТм	чел.-ч	9,79		1,4375	0,6192175					
	Итого по расценке						2 234,82		136,86		2 625,37
	ФОТ								35,52		1 590,23
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 теплоснабжения, газопровода	НР Наружные сети водопровода, канализации.	%	117		117			41,56		1 860,57
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, теплоснабжения, газопровода	СП Наружные сети водопровода, канализации.	%	74	0,85	62,9			22,34		1 000,25
	Всего по позиции								200,76		5 486,19
41	ФССЦ-23.5.01.08-0016	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 8 мм	м	4,444	1	4,444	672,75		2 989,70	8,16	24 395,95
	Всего по позиции								2 989,70		24 395,95
42	ФЕР22-02-003-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 400 мм	км	0,00444	1	0,00444					
	Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						3 418,72	1,3225	20,07	44,77	898,53
	2 ЭМ						23 357,80	1,4375	149,08	13,24	1 973,82
	3 в т.ч. ОТм						1 851,05	1,4375	11,81	44,77	528,73
	4 М						15 659,71		69,53	8,16	567,36
	ЗТ	чел.-ч	368		1,3225	2,1608592					
	ЗТм	чел.-ч	130,4		1,4375	0,832278					
	Итого по расценке						42 436,23		238,68		3 439,71
	ФОТ								31,88		1 427,28
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 теплоснабжения, газопровода	НР Наружные сети водопровода, канализации.	%	117		117			37,30		1 669,69
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, теплоснабжения, газопровода	СП Наружные сети водопровода, канализации.	%	74	0,85	62,9			20,05		897,75
	Всего по позиции								296,03		6 007,35
43	ФССЦ-01.2.03.03-0002	Мастика "Ярославна БПХ-2"	т	0,058	1	0,058	43 982,40		2 550,98	8,16	20 816,00
	Всего по позиции								2 550,98		20 816,00
44	ФЕР22-05-005-02	Протаскивание в футляре полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм	100 м трубы, уложенной в футляро	0,044	1	0,044					
	Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						731,31	1,3225	42,55	44,77	1 904,96
	2 ЭМ						78,42	1,4375	4,96	13,24	65,67
	3 в т.ч. ОТм						0,54	1,4375	0,03	44,77	1,34
	4 М						606,88		26,70	8,16	217,87
	ЗТ	чел.-ч	76,02		1,3225	4,4236038					
	ЗТм	чел.-ч	0,04		1,4375	0,00253					
	Итого по расценке						1 416,61		74,21		2 188,50
	ФОТ								42,58		1 906,30
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 теплоснабжения, газопровода	НР Наружные сети водопровода, канализации.	%	117		117			49,82		2 230,37
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, теплоснабжения, газопровода	СП Наружные сети водопровода, канализации.	%	74	0,85	62,9			26,78		1 199,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							150,81		5 617,93
45	ФССЦ-23.1.02.03-0003	Кольца центрирующие для труб, диаметр 200 мм (Прим. опорно-направляющее кольцо ОНК-160/430)	шт	2	1	2	4,62		9,24	8,16	75,40
		Всего по позиции							9,24		75,40
46	ФЕРр66-38-3	Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором	м3	1,4	1	1,4					
	Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ					20,64	1,15	33,23	44,77	1 487,71
		2 ЭМ					75,01	1,15	120,77	13,24	1 508,99
		3 в т.ч. ОТм					10,86	1,15	17,48	44,77	782,58
		4 М					507,70		710,78	8,16	5 799,06
		ЗТ	чел.-ч	2,33	1,15	3,7513					
		ЗТм	чел.-ч	0,69	1,15	1,1109					
		Итого по расценке					603,35		864,78		8 886,66
		ФОТ							50,71		2 270,29
	Пр/812-100.2-1	НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)	%	104		104			52,74		2 361,10
	Пр/774-100.2	СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)	%	60		60			30,43		1 362,17
		Всего по позиции							947,95		12 609,93
47	ФССЦ-04.3.01.09-0011	Раствор готовый кладочный, цементный, М25	м3	-1,42	1	-1,42	463,30		-657,89	8,16	-5 368,38
		Всего по позиции							-657,89		-5 368,38
48	ФССЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	1,421	1	1,421	519,80		738,64	8,16	6 027,30
		Всего по позиции							738,64		6 027,30
49	ФЕР23-01-020-04	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 315 мм	100 м	0,543	1	0,543					
	Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ					272,46	1,3225	195,66	44,77	8 759,70
		2 ЭМ					522,71	1,4375	408,01	13,24	5 402,05
		3 в т.ч. ОТм					61,98	1,4375	48,38	44,77	2 165,97
		4 М					19,03		10,33	8,16	84,29
		ЗТ	чел.-ч	29,68	1,3225	21,3137274					
		ЗТм	чел.-ч	4,62	1,4375	3,6061988					
		Итого по расценке					814,20		614,00		14 246,04
		ФОТ							244,04		10 925,67
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			285,53		12 783,03
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9			153,50		6 872,25
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции							1 053,03		33 901,32
50	ФССЦ-24.3.04.05-0011	Трубы полимерные со структурированной стенкой для систем наружного водоотведения, класс кольцевой жесткости SN10, наружный диаметр 315 мм	м	54,3	1	54,3	291,22		15 813,25	8,16	129 036,12
		Всего по позиции							15 813,25		129 036,12
51	ФЕР23-01-020-01	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 160 мм	100 м	0,0569	1	0,0569					
	Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ					208,75	1,3225	15,71	44,77	703,34
		2 ЭМ					7,91	1,4375	0,65	13,24	8,61
		3 в т.ч. ОТм					1,12	1,4375	0,09	44,77	4,03
		4 М					5,00		0,28	8,16	2,28
		ЗТ	чел.-ч	22,74	1,3225	1,7111907					
		ЗТм	чел.-ч	0,09	1,4375	0,0073614					
		Итого по расценке					221,66		16,64		714,23
		ФОТ							15,80		707,37
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			18,49		827,62
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9			9,94		444,94
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции							45,07		1 986,79
52	ФССЦ-24.3.04.05-0008	Трубы полимерные со структурированной стенкой для систем наружного водоотведения, класс кольцевой жесткости SN10, наружный диаметр 160 мм	м	5,69	1	5,69	70,66		402,06	8,16	3 280,81
		Всего по позиции							402,06		3 280,81
53	ФЕР34-02-016-01	Пробивка отверстий в колодцах и коробках железобетонных	м	0,44	1	0,44					
	Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ					42,14	1,3225	24,52	44,77	1 097,76
		2 ЭМ					218,88	1,4375	138,44	13,24	1 832,95
		3 в т.ч. ОТм					24,14	1,4375	15,27	44,77	683,64
		ЗТ	чел.-ч	4,94	1,3225	2,874586					
		ЗТм	чел.-ч	2,4	1,4375	1,518					
		Итого по расценке					261,02		162,96		2 930,71
		ФОТ							39,79		1 781,40
	Пр/812-028.0-1	НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения	%	98		98			38,99		1 745,77
	Пр/774-028.0. Приказ от 11.12.2020 п.16	СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения	%	58	0,85	49,3			19,62		878,23
		Всего по позиции							221,57		5 554,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
54	ФЕР16-07-006-03	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 300 мм Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 4 М ЗТ Итого по расценке ФОТ Пр/812-016.0-1 НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) Всего по позиции	шт	2	1	2		27,30 95,92	1,3225	72,21 191,84	44,77 8,16	3 232,84 1 565,41
55	ФССЦ-03.2.02.08-0001	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся Всего по позиции	т	-0,0056	1	-0,0056	1 836,00		-10,28	8,16	-83,88	
56	ФССЦ-01.2.03.03-0043	Мастика битумно-кукерсолная холодная Всего по позиции	т	-0,00192	1	-0,00192	3 219,20		-6,18	8,16	-50,43	
57	ФССЦ-01.7.07.29-0111	Пакля пропитанная Всего по позиции	кг	-19,4	1	-19,4	9,04		-175,38	8,16	-1 431,10	
58	ФССЦ-24.3.05.07-0019	Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 315 мм Всего по позиции	шт	2	1	2	352,46		704,92	8,16	5 752,15	
59	ФЕР16-07-006-02	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 200 мм Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 4 М ЗТ Итого по расценке ФОТ Пр/812-016.0-1 НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) Всего по позиции	шт	2	1	2		21,41 66,77	1,3225	56,63 133,54	44,77 8,16	2 535,33 1 089,69
60	ФССЦ-03.2.02.08-0001	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся Всего по позиции	т	-0,00304	1	-0,00304	1 836,00		-5,58	8,16	-45,53	
61	ФССЦ-01.7.07.29-0111	Пакля пропитанная Всего по позиции	кг	-13,6	1	-13,6	9,04		-122,94	8,16	-1 003,19	
62	ФССЦ-01.2.03.03-0043	Мастика битумно-кукерсолная холодная Всего по позиции	т	-0,00156	1	-0,00156	3 219,20		-5,02	8,16	-40,96	
63	ФССЦ-24.3.05.07-0014	Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 160 мм Всего по позиции	шт	2	1	2	134,23		268,46	8,16	2 190,63	
64	ФЕР23-03-001-03	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, теплоснабжения, газопровода Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода Всего по позиции	10 м3	0,0901	1	0,0901		1 257,62 2 297,79 286,34 3 018,09	1,3225 1,4375 1,4375	149,89 297,61 37,09 271,93	44,77 13,24 44,77 8,16	6 710,58 3 940,36 1 660,52 2 218,95
65	ФССЦ-05.1.01.11-0044	Плита днища ПН10, бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг Всего по позиции	шт	1	1	1	215,48		215,48	8,16	1 758,32	
66	ФССЦ-05.1.01.09-0056	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг Всего по позиции	шт	2	1	2	362,10		724,20	8,16	5 909,47	
67	ФССЦ-05.1.06.09-0087	Плиты перекрытия ПП10-1, бетон В15, объем 0,10 м3, расход арматуры 8,38 кг Всего по позиции	шт	1	1	1	119,50		119,50	8,16	975,12	
68	ФССЦ-05.1.01.09-0051	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3, бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг (Прим.доборное стеновое кольцо КС7.6) Всего по позиции	шт	1	1	1	78,56		78,56	8,16	641,05	
69	ФССЦ-05.1.01.09-0042	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг (Прим. опорное кольцо КС7.6) Всего по позиции	шт	1	1	1	31,43		31,43	8,16	256,47	
70	ФССЦ-08.1.02.06-0033	Лук чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(С250)-К-1-60 Всего по позиции	шт	1	1	1	596,04		596,04	8,16	4 863,69	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	ФССЦ-07.2.07.04-0011	Лестница-стремянка. Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0292	1	0,0292	10 508,00		306,83	8,16	2 503,73
		Всего по позиции							306,83		2 503,73
72	ФЕР08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2	0,1	1	0,1					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					201,61	1,3225	26,66	44,77	1 193,57
		2 ЭМ					71,64	1,4375	10,30	13,24	136,37
		3 в т.ч. ОТм					2,32	1,4375	0,33	44,77	14,77
		4 М					62,75		6,28	8,16	51,24
		ЗТ	чел.-ч	21,2	1,3225	2,8037					
		ЗТм	чел.-ч	0,2	1,4375	0,02875					
		Итого по расценке					336,00		43,24		1 381,18
		ФОТ							26,99		1 208,34
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			29,69		1 329,17
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			15,83		708,69
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции							88,76		3 419,04
73	ФСЭМ-91.08.04-021	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	-0,2803125	1	-0,2803125	30,00	1,4375	-12,09	13,24	-160,07
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		Всего по позиции							-12,09		-160,07
74	1-3-9	Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел.-ч	-0,28	1	-0,28	9,51		-9,45		-423,37
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					9,51	1,3225	-3,52	44,77	-157,59
		ФОТ							-3,52		-157,59
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			-3,87		-173,35
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			-2,06		-92,43
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции							-9,45		-423,37
75	ФССЦ-01.2.03.03-0133	Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24	кг	51,1	1	51,1	10,33		527,86	8,16	4 307,34
		Всего по позиции							527,86		4 307,34
76	ФССЦ-01.2.03.05-0010	Праймер битумный производства «Техно-Николь»	т	0,0033	1	0,0033	11 885,47		39,22	8,16	320,04
		Всего по позиции							39,22		320,04
77	ФЕР23-03-001-07	Устройство крупных сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 2 м в сухих грунтах	10 м3	0,2774	1	0,2774					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					731,22	1,3225	268,26	44,77	12 010,00
		2 ЭМ					1 520,51	1,4375	606,32	13,24	8 027,68
		3 в т.ч. ОТм					201,05	1,4375	80,17	44,77	3 589,21
		4 М					3 939,59		1 092,84	8,16	8 917,57
		ЗТ	чел.-ч	80,62	1,3225	29,5763741					
		ЗТм	чел.-ч	15,75	1,4375	6,2605064					
		Итого по расценке					6 191,32		1 967,42		28 955,25
		ФОТ							348,43		15 599,21
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			407,66		18 251,08
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9			219,16		9 811,90
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции							2 594,24		57 018,23
78	ФССЦ-05.1.01.11-0046	Плита днища ПН20, бетон В15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 79,44 кг	шт	1	1	1	908,44		908,44	8,16	7 412,87
		Всего по позиции							908,44		7 412,87
79	ФССЦ-05.1.01.09-0073	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.9, бетон В15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 19,88 кг	шт	2	1	2	901,16		1 802,32	8,16	14 706,93
		Всего по позиции							1 802,32		14 706,93
80	ФССЦ-05.1.06.09-0010	Плиты перекрытия 2ПП20-2, бетон В15, объем 0,48 м3, расход арматуры 84,49 кг	шт	1	1	1	873,72		873,72	8,16	7 129,56
		Всего по позиции							873,72		7 129,56
81	ФССЦ-05.1.01.09-0056	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг	шт	1	1	1	362,10		362,10	8,16	2 954,74
		Всего по позиции							362,10		2 954,74
82	ФССЦ-05.1.01.13-0041	Плиты железобетонные опорные прочие/применит. ОП-1К	м3	0,41	1	0,41	836,20		342,84	8,16	2 797,57
		Всего по позиции							342,84		2 797,57
83	ФССЦ-08.1.02.06-0031	Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(С250)-В-1-60	шт	1	1	1	596,04		596,04	8,16	4 863,69
		Всего по позиции							596,04		4 863,69
84	ФССЦ-07.2.07.04-0011	Лестница-стремянка. Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0292	1	0,0292	10 508,00		306,83	8,16	2 503,73
		Всего по позиции							306,83		2 503,73
85	ФЕР07-06-002-07	Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 6 м2	100 шт	0,02	1	0,02					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил 8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						934,08	1,3225	24,71	44,77	1 106,27
	2 ЭМ						5 644,81	1,4375	162,29	13,24	2 148,72
	3 в т.ч. ОТм						786,51	1,4375	22,61	44,77	1 012,25
	4 М						247,81		4,96	8,16	40,47
	ЗТ	чел.-ч		99,37	1,3225	2,6283365					
	ЗТм	чел.-ч		58,26	1,4375	1,674975					
	Итого по расценке						6 826,70		191,96		3 295,46
	ФОТ								47,32		2 118,52
	При/812-007.0-1	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	110		110			52,05		2 330,37
	При/774-007.0. Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	73	0,85	62,05			29,36		1 314,54
	Всего по позиции									273,37	6 940,37
86	ФССЦ-05.1.06.05-0026	Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 28-12, бетон В15, объем 0,40 м3, расход арматуры 26,66 кг/применит. ПКП 28-12-8	шт	2	1	2	564,55		1 129,10	8,16	9 213,46
	Всего по позиции									1 129,10	9 213,46
87	ФЕР08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2	0,41	1	0,41					
Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил 8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						201,61	1,3225	109,32	44,77	4 894,26
	2 ЭМ						71,64	1,4375	42,22	13,24	558,99
	3 в т.ч. ОТм						2,32	1,4375	1,37	44,77	61,33
	4 М						62,75		25,73	8,16	209,96
	ЗТ	чел.-ч		21,2	1,3225	11,49517					
	ЗТм	чел.-ч		0,2	1,4375	0,117875					
	Итого по расценке						336,00		177,27		5 663,21
	ФОТ								110,69		4 955,59
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			121,76		5 451,15
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8. Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			64,92		2 906,45
	Всего по позиции									363,95	14 020,81
88	ФСЭМ-91.08.04-021	Котлы битумные передвижные 400 л маш.-ч	-1,149	1	-1,149	30,00	1,4375	-49,55	13,24		-656,04
Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил 8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	Всего по позиции									-49,55	-656,04
89	1-3-9	Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел.-ч	-1,149	1	-1,149	9,51		-38,82		-1 737,97
Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил 8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						9,51	1,3225	-14,45	44,77	-646,93
	ФОТ								-14,45		-646,93
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			-15,90		-711,62
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8. Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			-8,47		-379,42
	Всего по позиции									-38,82	-1 737,97
90	ФССЦ-01.2.03.03-0133	Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Техноколь №24	кг	206	1	206	10,33		2 127,98	8,16	17 364,32
	Всего по позиции									2 127,98	17 364,32
91	ФССЦ-01.2.03.05-0010	Праймер битумный производства «Техно-Николь»	т	0,0132	1	0,0132	11 885,47		156,89	8,16	1 280,22
	Всего по позиции									156,89	1 280,22
	Итого по разделу 1 Устройство ливневой канализации K15B-K15B(+K15A)-K17									84 581,35	
92	ФЕР27-06-008-01	Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии/применит. резка	100 м	0,088	1	0,088					
Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил 8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						178,04	1,15	18,10	44,77	810,34
	2 ЭМ						1 228,57	1,15	124,33	13,24	1 646,13
	3 в т.ч. ОТм						51,94	1,15	5,26	44,77	235,49
	4 М						418,42		36,82	8,16	300,45
	ЗТ	чел.-ч		21,89	1,15	2,215268					
	ЗТм	чел.-ч		4,52	1,15	0,457424					
	Итого по расценке						1 825,83		179,25		2 756,92
	ФОТ								23,36		1 045,83
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			34,34		1 537,37
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022). Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			26,61		1 191,20
	Всего по позиции									240,20	5 485,49
93	ФСЭМ-91.08.11-011	Заливщики швов на базе автомобиля	маш.-ч	-0,33	1	-0,33	175,25		-97,48		-1 743,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/п.п. 586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/п.п. 8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	2 ЭМ						175,25	1,4375	-83,13	13,24	-1 100,84
	3 в т.ч. ОТм						11,60	1,4375	-5,50	44,77	-246,24
	ФОТ								-5,50		-246,24
	Приказ № 812/п.п. от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/п.п. от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			-8,09		-361,97
	Приказ № 774/п.п. от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/п.п. от 22.04.2022), Приказ № 774/п.п. от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			-6,26		-280,47
	Всего по позиции								-97,48		-1 743,08
94	ФСЭМ-91.08.04-021	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	-0,06	1	-0,06	30,00	1,4375	-2,59	13,24	-34,29
	Приказ от 04.08.2020 № 421/п.п. 586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/п.п. 8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Всего по позиции								-2,59		-34,29
95	1-2-5	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5)	чел.-ч	-0,39	1	-0,39	8,17		-15,20		-680,23
	Приказ от 04.08.2020 № 421/п.п. 586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/п.п. 8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						8,17	1,3225	-4,21	44,77	-188,48
	ФОТ								-4,21		-188,48
	Приказ № 812/п.п. от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/п.п. от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			-6,19		-277,07
	Приказ № 774/п.п. от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/п.п. от 22.04.2022), Приказ № 774/п.п. от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			-4,80		-214,68
	Всего по позиции								-15,20		-680,23
96	ФССЦ-01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т	-0,001	1	-0,001	1 690,00		-1,69	8,16	-13,79
	Всего по позиции								-1,69		-13,79
97	ФССЦ-01.2.03.03-0045	Мастика битумно-полимерная	т	-0,006	1	-0,006	1 500,00		-9,00	8,16	-73,44
	Всего по позиции								-9,00		-73,44
98	ФССЦ-01.7.07.26-0033	Шнур полиуретановый	10 м	-0,88	1	-0,88	16,80		-14,78	8,16	-120,60
	Всего по позиции								-14,78		-120,60
99	ФССЦ-02.3.01.02-1012	Песок природный II класс, средний, круглые сита	м3	-0,176	1	-0,176	59,99		-10,56	8,16	-86,17
	Всего по позиции								-10,56		-86,17
100	ФЕР27-03-008-04	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	100 м3	0,009	1	0,009					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/п.п. 8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						1 494,14	1,15	15,46	44,77	662,14
	2 ЭМ						4 292,73	1,15	44,43	13,24	588,25
	3 в т.ч. ОТм						464,37	1,15	4,81	44,77	215,34
	ЗТ	чел.-ч	179,8	1,15	1,86093						
	ЗТм	чел.-ч	45,63	1,15	0,4722705						
	Итого по расценке					5 786,87			59,89		1 280,39
	ФОТ								20,27		907,48
	Приказ № 812/п.п. от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/п.п. от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			29,80		1 334,00
	Приказ № 774/п.п. от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/п.п. от 22.04.2022), Приказ № 774/п.п. от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			23,09		1 033,62
	Всего по позиции								112,78		3 648,01
101	ФЕР27-03-008-02	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3	0,015	1	0,015					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/п.п. 8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						103,12	1,15	1,78	44,77	79,69
	2 ЭМ						407,65	1,15	7,03	13,24	93,08
	3 в т.ч. ОТм						50,30	1,15	0,87	44,77	38,95
	ЗТ	чел.-ч	13,22	1,15	0,228045						
	ЗТм	чел.-ч	3,79	1,15	0,0653775						
	Итого по расценке					510,77			8,81		172,77
	ФОТ								2,65		118,64
	Приказ № 812/п.п. от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/п.п. от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			3,90		174,40
	Приказ № 774/п.п. от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/п.п. от 22.04.2022), Приказ № 774/п.п. от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			3,02		135,13
	Всего по позиции								15,73		482,30
102	ФЕР27-06-008-01	Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии/применит. резка	100 м	0,6615	1	0,6615					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/п.п. 8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						178,84	1,15	136,05	44,77	6 090,96
	2 ЭМ						1 228,57	1,15	934,60	13,24	12 374,10
	3 в т.ч. ОТм						51,94	1,15	39,51	44,77	1 768,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					418,42		276,78	8,16	2 258,52
		ЭТ	чел.-ч	21,89	1,15	16,6522703					
		ЗТм	чел.-ч	4,52	1,15	3,438477					
		Итого по расценке					1 825,83		1 347,43		20 723,58
		ФОТ							175,56		7 859,82
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			258,07		11 553,94
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			199,96		8 952,33
		Всего по позиции							1 805,46		41 229,85
103	ФССМ-91.08.11-011	Заливщики швов на базе автомобиля	маш.-ч	-2,47	1	-2,47	175,25		-729,72		-13 049,80
	Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		2 ЭМ					175,25	1,4375	-622,25	13,24	-8 238,59
		3 в т.ч. ОТм					11,60	1,4375	-41,19	44,77	-1 844,08
		ФОТ							-41,19		-1 844,08
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			-60,55		-2 710,80
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			-46,92		-2 100,41
		Всего по позиции							-729,72		-13 049,80
104	ФССМ-91.08.04-021	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	-0,46	1	-0,46	30,00	1,4375	-19,84	13,24	-262,68
	Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		Всего по позиции							-19,84		-262,68
105	1-2-5	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5)	чел.-ч	-2,93	1	-2,93	8,17		-114,26		-5 115,47
	Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ					8,17	1,3225	-31,66	44,77	-1 417,42
		ФОТ							-31,66		-1 417,42
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			-46,54		-2 083,61
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			-36,06		-1 614,44
		Всего по позиции							-114,26		-5 115,47
106	ФССЦ-01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т	-0,007	1	-0,007	1 690,00		-11,83	8,16	-96,53
		Всего по позиции							-11,83		-96,53
107	ФССЦ-01.2.03.03-0045	Мастика битумно-полимерная	т	-0,046	1	-0,046	1 500,00		-69,00	8,16	-563,04
		Всего по позиции							-69,00		-563,04
108	ФССЦ-01.7.07.26-0033	Шнур полиуретановый	10 м	-6,615	1	-6,615	16,80		-111,13	8,16	-906,82
		Всего по позиции							-111,13		-906,82
109	ФССЦ-02.3.01.02-1012	Песок природный II класс, средний, круглые сита	м3	-1,323	1	-1,323	59,99		-79,37	8,16	-647,66
		Всего по позиции							-79,37		-647,66
110	ФЕР27-03-008-04	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	100 м3	0,121	1	0,121					
	Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ					1 464,14	1,15	207,91	44,77	9 308,13
		2 ЭМ					4 262,73	1,15	567,33	13,24	7 908,65
		3 в т.ч. ОТм					464,37	1,15	64,62	44,77	2 893,04
		ЗТ	чел.-ч	179,8	1,15	25,01917					
		ЗТм	чел.-ч	45,63	1,15	6,3494145					
		Итого по расценке					5 786,87		805,24		17 216,78
		ФОТ							272,53		12 201,17
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			400,62		17 935,72
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			310,41		13 897,13
		Всего по позиции							1 516,27		49 049,63
111	ФЕР27-03-008-02	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3	0,175	1	0,175					
	Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ					103,12	1,15	20,75	44,77	928,98
		2 ЭМ					407,65	1,15	82,04	13,24	1 086,21
		3 в т.ч. ОТм					50,30	1,15	10,12	44,77	453,07
		ЗТ	чел.-ч	13,22	1,15	2,660525					
		ЗТм	чел.-ч	3,79	1,15	0,7627375					
		Итого по расценке					510,77		102,79		2 015,19
		ФОТ							30,87		1 382,05
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			45,38		2 031,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			35,16		1 574,15
		Всего по позиции							183,33		5 620,95
112	ФССЦпг-01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	49,98	1	49,98	3,28		163,93	13,24	2 170,43
		Всего по позиции							163,93		2 170,43
114	ФЕР01-01-903-14	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0,00432	1	0,00432					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ							89,70	1,3225	0,51	44,77
	2 ЭМ							2 500,00	1,4375	15,53	13,24
	3 в т.ч. ОТм							337,50	1,4375	2,10	44,77
	ЗТ	чел.-ч	11,5	1,3225	0,0657018						
	ЗТм	чел.-ч	25	1,4375	0,15525						
	Итого по расценке						2 569,70		16,04		228,45
	ФОТ								2,61		116,85
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			2,40		107,50
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1			1,02		45,69
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции							19,46		381,64
115	ФЕР01-02-055-02	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2/доработка	100 м3	0,001	1	0,001					
	Прил.1.12 п.3.187	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях; разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						1 583,82	1,587	2,51	44,77	112,37
	ЗТ	чел.-ч	189	1,587	0,299943						
	Итого по расценке						1 583,82		2,51		112,37
	ФОТ								2,51		112,37
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			2,23		100,01
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34			0,85		38,21
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции							5,59		250,59
116	ФЕР23-01-001-02	Устройство основания под трубопроводы: щебеночного	10 м3	0,048	1	0,048					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						83,33	1,3225	5,29	44,77	236,83
	2 ЭМ						42,30	1,4375	2,92	13,24	38,66
	3 в т.ч. ОТм						4,73	1,4375	0,33	44,77	14,77
	ЗТ	чел.-ч	10,2	1,3225	0,647496						
	ЗТм	чел.-ч	0,47	1,4375	0,03243						
	Итого по расценке						125,63		8,21		275,49
	ФОТ								5,62		251,60
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			6,58		294,37
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9			3,53		158,26
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции							18,32		728,12
117	Цена Поставщика ООО "Генпоставка"	Щебень известняковый М600 фр. 20/40	м3	0,6	1	0,6	325,21	1,012	197,47	8,16	1 611,36
		Цена=3184,5/1,2/8,16 МАТ=1,012 к расх.									
		Всего по позиции							197,47		1 611,36
118	ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3	0,035	1	0,035					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						663,75	1,3225	30,72	44,77	1 375,33
	ЗТ	чел.-ч	88,5	1,3225	4,0664438						
	Итого по расценке						663,75		30,72		1 375,33
	ФОТ								30,72		1 375,33
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			27,34		1 224,04
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34			10,44		487,61
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции							68,50		3 066,98
119	Цена Поставщика ООО "Генпоставка"	Песок карьерный	м3	3,8	1	3,8	99,98	1,012	384,48	8,16	3 137,36
		Цена=979/1,2/8,16 ЗП СР МАТ=1,012 к расх.									
		Всего по позиции							384,48		3 137,36
120	ФСЭМ-91.08.09-001	Выбропелиты с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,31	1	0,31	60,00	1,4375	26,74	13,24	354,04
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
Всего по позиции										26,74	354,04
121	ФЕР01-01-003-13	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1/обратная засыпка	1000 м3	0,00142	1	0,00142					
Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1 ОТ							71,06	1,3225	0,13	44,77	5,82
2 ЭМ							1 980,00	1,4375	4,04	13,24	53,49
3 в т.ч. ОТм							267,30	1,4375	0,55	44,77	24,82
ЗТ			чел.-ч	9,11	1,3225	0,0171081					
ЗТм			чел.-ч	19,8	1,4375	0,0404168					
Итого по расценке							2 051,06		4,17		59,31
ФОТ									0,68		30,44
Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом									0,63		28,00
21.12.2020 Прил. п.1.1									0,27		11,90
Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом											
11.12.2020 Прил. п.1.1											
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16											
Всего по позиции										5,07	99,21
122	ФЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3	0,014	1	0,014					
Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1 ОТ							106,88	1,3225	1,98	44,77	88,64
2 ЭМ							241,58	1,4375	4,86	13,24	64,35
3 в т.ч. ОТм							26,36	1,4375	0,53	44,77	23,73
ЗТ			чел.-ч	12,53	1,3225	0,231993					
ЗТм			чел.-ч	2,62	1,4375	0,0527275					
Итого по расценке							348,46		6,84		152,99
ФОТ									2,51		112,37
Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом									2,31		103,38
21.12.2020 Прил. п.1.1									0,98		43,94
Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом											
11.12.2020 Прил. п.1.1											
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16											
Всего по позиции										10,13	300,31
123	ФЕР01-01-003-14	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0,04882	1	0,04882					
Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1 ОТ							89,70	1,3225	5,79	44,77	259,22
2 ЭМ							2 500,00	1,4375	175,45	13,24	2 322,96
3 в т.ч. ОТм							337,50	1,4375	23,69	44,77	1 060,60
ЗТ			чел.-ч	11,5	1,3225	0,7424912					
ЗТм			чел.-ч	25	1,4375	1,7544688					
Итого по расценке							2 589,70		181,24		2 582,18
ФОТ									29,48		1 319,82
Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом									27,12		1 214,23
21.12.2020 Прил. п.1.1									11,53		516,05
Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом											
11.12.2020 Прил. п.1.1											
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16											
Всего по позиции										219,89	4 312,46
124	ФЕР01-02-055-02	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2/доработка	100 м3	0,015	1	0,015					
Прил.1.12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2											
Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1 ОТ							1 583,82	1,587	37,70	44,77	1 687,83
ЗТ			чел.-ч	189	1,587	4,499145					
Итого по расценке							1 583,82		37,70		1 687,83
ФОТ									37,70		1 687,83
Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые ручным									33,55		1 502,17
21.12.2020 Прил. п.1.2 способом									12,82		573,86
Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые ручным											
11.12.2020 Прил. п.1.2, способом											
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16											
Всего по позиции										84,07	3 763,86
125	ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3	0,2	1	0,2					
Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1 ОТ							663,75	1,3225	175,56	44,77	7 859,82
ЗТ			чел.-ч	88,5	1,3225	23,40825					
Итого по расценке							663,75		175,56		7 859,82
ФОТ									175,56		7 859,82
Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые ручным									156,25		6 995,24
21.12.2020 Прил. п.1.2 способом											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34			50,69		2 072,34
	Всего по позиции									391,50	17 527,40
126	Цена Поставщика ООО "Генпоставка"	Песок карьерный	м3	21,96	1	21,96	99,98	1,012	2 221,91	8,16	18 130,79
		Цена=979/1,2/8,16									
		ЗГСР МАТ=1,012 к расх.									
	Всего по позиции									2 221,91	18 130,79
127	ФСЭМ-91.08.09-001	Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	1,8	1	1,8	60,00	1,4375	155,25	13,24	2 055,51
	Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов;										
		- действующее технологическое оборудование;									
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Всего по позиции									155,25	2 055,51
128	ФЕР01-01-003-13	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов I/обратная засыпка	1000 м3	0,05454	1	0,05454					
	Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов;										
		- действующее технологическое оборудование;									
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					71,06	1,3225	5,13	44,77	226,67
		2 ЭМ					1 980,00	1,4375	155,23	13,24	2 055,25
		3 в т.ч. ОТм					267,30	1,4375	20,96	44,77	938,38
		ЗТ	чел.-ч	9,11	1,3225	0,6570666					
		ЗТм	чел.-ч	19,8	1,4375	1,5523448					
		Итого по расценке					2 051,06		160,36		2 284,62
		ФОТ							26,09		1 168,05
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 механизированным способом	%	92		92			24,00		1 074,61
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, механизированным способом	%	46	0,85	39,1			10,20		456,71
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
	Всего по позиции									194,56	3 816,24
129	ФЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3	0,545	1	0,545					
	Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов;										
		- действующее технологическое оборудование;									
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					106,88	1,3225	77,04	44,77	3 449,08
		2 ЭМ					241,58	1,4375	189,26	13,24	2 505,80
		3 в т.ч. ОТм					26,36	1,4375	20,65	44,77	924,50
		ЗТ	чел.-ч	12,53	1,3225	9,0311541					
		ЗТм	чел.-ч	2,62	1,4375	2,0526063					
		Итого по расценке					348,46		266,30		5 954,88
		ФОТ							97,69		4 373,58
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 механизированным способом	%	92		92			89,87		4 023,69
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, механизированным способом	%	46	0,85	39,1			38,20		1 710,07
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
	Всего по позиции									394,37	11 688,64
130	ФССЦпр-01-01-01-039	Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной)	1 т груза	2,32	1	2,32	3,96		9,19	8,16	74,99
	Всего по позиции									9,19	74,99
131	ФССЦпр-03-21-01-001	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км	1 т груза	2,32	1	2,32	2,91		6,75	13,24	89,37
	Всего по позиции									6,75	89,37
132	ФЕР46-03-007-02	Пробивка проемов в конструкциях: из бетона	м3	0,648	1	0,648					
	Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов;										
		- действующее технологическое оборудование;									
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					213,49	1,15	159,09	44,77	7 122,46
		2 ЭМ					421,17	1,15	313,86	13,24	4 155,51
		ЗТ	чел.-ч	23,8	1,15	17,73576					
		Итого по расценке					634,66		472,95		11 277,67
		ФОТ							159,09		7 122,46
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструктивных элементов	%	103		103			163,86		7 336,13
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструктивных элементов	%	59		59			93,86		4 202,25
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
	Всего по позиции									730,67	22 816,35
133	ФЕР34-02-016-01	Пробивка отверстий в колодцах и коробках железобетонных	м	2,16	1	2,16					
	Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов;										
		- действующее технологическое оборудование;									
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					42,14	1,3225	120,38	44,77	5 389,41
		2 ЭМ					218,88	1,4375	679,62	13,24	8 968,17
		3 в т.ч. ОТм					24,14	1,4375	74,95	44,77	3 355,51
		ЗТ	чел.-ч	4,94	1,3225	14,111604					
		ЗТм	чел.-ч	2,4	1,4375	7,452					
		Итого по расценке					261,02		800,00		14 387,58
		ФОТ							195,33		8 744,92
		При/812-028.0-1 Сооружения связи, радиовещания и телевидения	%	98		98			191,42		8 570,02
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-028.0. Приказ № 774/пр от телевидения 11.12.2020 п.16	СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения	%	58	0,85	49,3			96,30		4 311,25
	Всего по позиции									1 087,72	27 268,85
134	ФЕР22-01-015-03	Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 500 мм	100 м	0,0499	1	0,0499					
	Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ							600,08	1,3225	39,60	1 772,89
	2 ЭМ							2 248,28	1,4375	161,13	2 133,36
	3 в т.ч. ОТм							201,25	1,4375	14,44	646,48
	4 М							148,12		7,39	60,30
	ЗТ	чел.-ч		63,1	1,3225	4,1641425					
	ЗТм	чел.-ч		13,98	1,4375	1,0028029					
	Итого по расценке						2 994,48		208,12		3 966,55
	ФОТ								54,04		2 419,37
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			63,23		2 830,66
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9			33,99		1 521,78
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции									305,34	8 318,99
135	ФССЦ-23.5.01.08-0024	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 7 мм	м	5,0399	1	5,0399	650,40		3 277,95	8,16	26 748,07
	Всего по позиции									3 277,95	26 748,07
136	ФЕР22-02-003-11	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 500 мм	км	0,00499	1	0,00499					
	Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ							3 561,84	1,3225	23,51	1 052,54
	2 ЭМ							28 983,66	1,4375	207,90	2 752,60
	3 в т.ч. ОТм							2 511,70	1,4375	18,02	806,76
	4 М							17 289,28		86,27	703,96
	ЗТ	чел.-ч		388	1,3225	2,5605187					
	ЗТм	чел.-ч		177,45	1,4375	1,272871					
	Итого по расценке						49 834,78		317,68		4 509,10
	ФОТ								41,53		1 859,30
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			48,59		2 175,38
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9			26,12		1 169,50
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции									392,39	7 853,98
137	ФССЦ-01.2.03.03-0002	Мастика "Ярославна БПХ-2"	т	0,081	1	0,081	43 982,40		3 562,57	8,16	29 070,57
	Всего по позиции									3 562,57	29 070,57
138	ФЕРр66-38-3	Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором	м3	5,37	1	5,37					
	Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ							20,64	1,15	127,46	5 706,38
	2 ЭМ							75,01	1,15	463,22	6 133,03
	3 в т.ч. ОТм							10,86	1,15	67,07	3 002,72
	4 М							507,70		2 726,35	22 247,02
	ЗТ	чел.-ч		2,33	1,15	14,388915					
	ЗТм	чел.-ч		0,69	1,15	4,261095					
	Итого по расценке						603,35		3 317,03		34 086,43
	ФОТ								194,53		8 709,10
	Пр/812-100.2-1	НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно- строительные)	%	104		104			202,31		9 057,46
	Пр/774-100.2	СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно- строительные)	%	60		60			116,72		5 225,46
	Всего по позиции									3 636,06	48 369,35
139	ФССЦ-04.3.01.09-0011	Раствор готовый кладочный, цементный, М25	м3	-5,45055	1	-5,45055	463,30		-2 525,24	8,16	-20 605,96
	Всего по позиции									-2 525,24	-20 605,96
140	ФССЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	5,45055	1	5,45055	519,80		2 833,20	8,16	23 118,91
	Всего по позиции									2 833,20	23 118,91
141	ФЕР22-05-005-05	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм	100 м трубы, уложенной в футляр	0,0499	1	0,0499					
	Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ							854,35	1,3225	56,38	2 524,13
	2 ЭМ							97,64	1,4375	7,00	92,68
	3 в т.ч. ОТм							1,22	1,4375	0,09	4,03
	4 М							1 314,91		65,61	535,38
	ЗТ	чел.-ч		88,81	1,3225	5,8608161					
	ЗТм	чел.-ч		0,09	1,4375	0,0064558					
	Итого по расценке						2 266,90		128,99		3 152,19
	ФОТ								56,47		2 528,16
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			66,07		2 957,95
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9			35,52		1 590,21
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции									230,58	7 700,35
142	ФССЦ-23.1.02.03-0004	Кольца центрирующие для труб, диаметр 300 мм	шт	2	1	2	10,68		21,36	8,16	174,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции										21,36	174,30
143	ФЕР23-01-031-06	Укладка трубопроводов водостока из полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм	100 м	0,5117	1	0,5117					
Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:											
№ 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;											
табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов;											
- действующее технологическое оборудование;											
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1 ОТ										267,24	8 096,65
2 ЭМ										1 959,16	19 080,16
3 в т.ч. ОТм										201,60	6 638,94
ЗТ			чел.-ч	28,43	1,3225	19,239242					
ЗТм			чел.-ч	14,7	1,4375	10,8128606					
Итого по расценке										2 226,40	27 176,81
ФОТ										329,14	14 735,59
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18										385,09	17 240,64
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18										207,03	9 268,69
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16											
Всего по позиции										2 214,07	53 686,14
144	ФССЦ-24.3.04.05-0031	Трубы из полипропилена с двухслойной структурированной стенкой повышенного класса жесткости, кольцевая жесткость SN16, для безнапорных трубопроводов хозяйственно бытовой и ливневой канализации, с приварным раструбом, в комплекте с уплотнительным кольцом, наружный диаметр 315	м	51,6817	1	51,6817	352,61			18 223,48	148 703,60
Всего по позиции										18 223,48	148 703,60
145	ФЕР16-07-006-03	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 300 мм	шт	4	1	4					
Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:											
№ 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;											
табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов;											
- действующее технологическое оборудование;											
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1 ОТ										27,30	6 465,68
4 М										95,92	3 130,83
ЗТ			чел.-ч	3,01	1,3225	15,9229					
Итого по расценке										123,22	9 596,51
ФОТ										144,42	6 465,68
Пр/812-016.0-1										174,75	7 823,47
Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										88,39	3 957,00
Всего по позиции										791,24	21 376,98
146	ФССЦ-03.2.02.08-0001	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	-0,0112	1	-0,0112	1 836,00			-20,56	-167,77
Всего по позиции										-20,56	-167,77
147	ФССЦ-01.7.07.29-0111	Пахла пропитанная	кг	-38,8	1	-38,8	9,04			-350,75	-2 862,12
Всего по позиции										-350,75	-2 862,12
148	ФССЦ-01.2.03.03-0043	Мастика битумно-куперсолная холодная	т	-0,00384	1	-0,00384	3 219,20			-12,36	-100,86
Всего по позиции										-12,36	-100,86
149	ФССЦ-24.3.05.07-0019	Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 315 мм	шт	4	1	4	352,46			1 409,84	11 504,29
Всего по позиции										1 409,84	11 504,29
150	ФЕР23-03-001-03	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах	10 м3	0,142	1	0,142					
Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:											
№ 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;											
табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов;											
- действующее технологическое оборудование;											
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1 ОТ										1 257,92	10 576,02
2 ЭМ										2 297,79	6 210,09
3 в т.ч. ОТм										286,34	2 616,81
4 М										3 018,09	3 497,13
ЗТ			чел.-ч	138,69	1,3225	26,0452886					
ЗТм			чел.-ч	21,87	1,4375	4,4642136					
Итого по расценке										6 573,80	20 283,24
ФОТ										294,68	13 192,83
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18										344,78	15 435,61
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18										185,35	8 298,29
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16											
Всего по позиции										1 663,97	44 017,14
151	ФССЦ-05.1.01.11-0044	Плита днища ПН10, бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг	шт	1	1	1	215,48			215,48	1 758,32
Всего по позиции										215,48	1 758,32
152	ФССЦ-05.1.01.09-0056	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,86 кг	шт	1	1	1	362,10			362,10	2 954,74
Всего по позиции										362,10	2 954,74
153	ФССЦ-05.1.06.09-0088	Плиты перекрытия ПП10-2, бетон В15, объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг	шт	1	1	1	175,57			175,57	1 432,65
Всего по позиции										175,57	1 432,65
154	ФССЦ-08.1.02.06-1016	Решетка прямоугольного чугунного дождеприемника, номинальная нагрузка 25 кН, размеры лаза 360х780 мм/применит.ДБ2	шт	1	1	1	364,60			364,60	2 975,14
Всего по позиции										364,60	2 975,14
155	ФЕР08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2	0,06	1	0,06					
Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:											
№ 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;											
табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов;											
- действующее технологическое оборудование;											
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1 ОТ										201,61	716,32
2 ЭМ										71,64	81,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТМ					2,32	1,4375	0,20	44,77	8,95
		4 М					62,75		3,77	8,16	30,76
		ЗТ	чел.-ч	21,2	1,3225	1,68222					
		ЗТм	чел.-ч	0,2	1,4375	0,01725					
		Итого по расценке					336,00		25,95		828,90
		ФОТ							16,20		725,27
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	%	110		110			17,82		797,80
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	%	69	0,85	58,65			9,50		425,37
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
		Всего по позиции							53,27		2 052,07
156	ФСЭМ-91.08.04-021	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	-0,1681875	1	-0,1681875	30,00	1,4375	-7,25	13,24	-95,99
	Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		Всего по позиции							-7,25		-95,99
157	1-3-9	Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел.-ч	-0,168	1	-0,168	9,51		-5,67		-253,77
	Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ					9,51	1,3225	-2,11	44,77	-94,46
		ФОТ							-2,11		-94,46
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	%	110		110			-2,32		-103,91
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	%	69	0,85	58,65			-1,24		-55,40
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
		Всего по позиции							-5,67		-253,77
158	ФССЦ-01.2.03.03-0133	Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / ТехноНиколь №24	кг	29,85	1	29,85	10,33		308,35	8,16	2 516,14
		Всего по позиции							308,35		2 516,14
159	ФССЦ-01.2.03.05-0010	Праймер битумный производства «Техно-Николь»	т	0,0019	1	0,0019	11 885,47		22,58	8,16	184,25
		Всего по позиции							22,58		184,25
160	ФЕРр66-8-1	Демонтаж чугунных люков	шт	1	1	1					
	Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ					17,86	1,15	20,54	44,77	919,58
		ЗТ	чел.-ч	2,27	1,15	2,6105					
		Итого по расценке					17,86		20,54		919,58
		ФОТ							20,54		919,58
		Пр/812-100.1-1 НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)	%	89		89			18,28		818,43
		Пр/774-100.1 СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)	%	44		44			9,04		404,62
		Всего по позиции							47,86		2 142,63
161	ФЕР46-03-007-03	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича	м3	0,04	1	0,04					
	Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ					110,33	1,15	5,08	44,77	227,43
		2 ЭМ					131,75	1,15	6,06	13,24	80,23
		ЗТ	чел.-ч	12,3	1,15	0,5658					
		Итого по расценке					242,08		11,14		307,66
		ФОТ							5,08		227,43
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			5,23		234,25
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			3,00		134,18
		Всего по позиции							19,37		676,09
162	ФЕР23-03-008-01	Установка сборных железобетонных колец горловины колодцев (Прим. кольцо опорное КО7)	100 шт	0,02	1	0,02					
	Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ					1 411,64	1,3225	37,34	44,77	1 671,71
		2 ЭМ					4 614,37	1,4375	132,66	13,24	1 756,42
		3 в т.ч. ОТМ					567,20	1,4375	16,31	44,77	730,20
		4 М					2 079,20		41,58	8,16	339,29
		ЗТ	чел.-ч	166,86	1,3225	4,413447					
		ЗТм	чел.-ч	43	1,4375	1,23625					
		Итого по расценке					8 105,21		211,58		3 767,42
		ФОТ							53,65		2 401,91
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			62,77		2 810,23
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9			33,75		1 510,80
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
		Всего по позиции							308,10		8 088,45
163	ФССЦ-05.1.01.09-0042	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг (Прим. кольцо опорное КО7)	шт	2	1	2	31,43		62,86	8,16	512,94
		Всего по позиции							62,86		512,94
164	ФЕР23-04-011-01	Установка люка (Ранее демонтированного)	шт	1	1	1					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
	табл.2 п.3	- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненные условия для складирования материалов;									
		- действующее технологическое оборудование;									
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						11,32	1,3225	14,97	44,77	670,21
	2 ЭМ						3,94	1,4375	5,66	13,24	74,94
	3 в т.ч. ОТм						0,70	1,4375	1,01	44,77	45,22
	4 М						0,53		0,53	8,16	4,32
	ЗТ	чел.-ч	1,31		1,3225	1,732475					
	ЗТм	чел.-ч	0,06		1,4375	0,08625					
	Итого по расценке						15,79		21,16		749,47
	ФОТ								15,98		715,43
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			18,70		837,05
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9			10,05		450,01
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								49,91		2 036,53
165	ФЕР66-8-1	Демонтаж чугунных люков	шт	1	1	1					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
	табл.2 п.3	- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненные условия для складирования материалов;									
		- действующее технологическое оборудование;									
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						17,86	1,15	20,54	44,77	919,58
	ЗТ	чел.-ч	2,27		1,15	2,6105					
	Итого по расценке						17,86		20,54		919,58
	ФОТ								20,54		919,58
	Пр/812-100.1-1	НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)	%	89		89			18,28		818,43
	Пр/774-100.1	СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)	%	44		44			9,04		404,62
	Всего по позиции								47,86		2 142,63
166	ФЕР46-03-007-03	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича	м3	0,08	1	0,08					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
	табл.2 п.3	- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненные условия для складирования материалов;									
		- действующее технологическое оборудование;									
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						110,33	1,15	10,15	44,77	454,42
	2 ЭМ						131,75	1,15	12,12	13,24	160,47
	ЗТ	чел.-ч	12,3		1,15	1,1316					
	Итого по расценке						242,08		22,27		614,89
	ФОТ								10,15		454,42
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			10,45		468,05
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			5,99		268,11
	Всего по позиции								38,71		1 351,05
167	ФЕР23-03-008-01	Установка сборных железобетонных колец горловины колодцев	100 шт	0,01	1	0,01					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
	табл.2 п.3	- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненные условия для складирования материалов;									
		- действующее технологическое оборудование;									
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						1 411,64	1,3225	18,67	44,77	835,86
	2 ЭМ						4 614,37	1,4375	66,33	13,24	878,21
	3 в т.ч. ОТм						567,20	1,4375	8,15	44,77	364,88
	4 М						2 079,20		20,79	8,16	169,65
	ЗТ	чел.-ч	166,86		1,3225	2,2067235					
	ЗТм	чел.-ч	43		1,4375	0,618125					
	Итого по расценке						8 105,21		105,79		1 883,72
	ФОТ								26,82		1 200,74
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			31,38		1 404,87
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9			16,87		755,27
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								154,04		4 043,86
168	ФССЦ-05.1.01.09-0052	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.9, бетон В15 (М200), объем 0,15 м3, расход арматуры 4,80 кг (Прим. доборное строительное кольцо КС7.6)	шт	1	1	1	234,87		234,87	8,16	1 916,54
	Всего по позиции								234,87		1 916,54
169	ФЕР23-04-011-01	Установка люка (Ранее демонтированного)	шт	1	1	1					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
	табл.2 п.3	- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненные условия для складирования материалов;									
		- действующее технологическое оборудование;									
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						11,32	1,3225	14,97	44,77	670,21
	2 ЭМ						3,94	1,4375	5,66	13,24	74,04
	3 в т.ч. ОТм						0,70	1,4375	1,01	44,77	45,22
	4 М						0,53		0,53	8,16	4,32
	ЗТ	чел.-ч	1,31		1,3225	1,732475					
	ЗТм	чел.-ч	0,06		1,4375	0,08625					
	Итого по расценке						15,79		21,16		749,47
	ФОТ								15,98		715,43
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			18,70		837,05
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9			10,05		450,01
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								49,91		2 036,53
170	ФССЦ/пр-01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	0,216	1	0,216	3,28		0,71	13,24	9,40
	Всего по позиции								0,71		9,40
	Итого по разделу 2	Переустройство канализации. Колодец К16А (Дождеприемник)							47 139,26		
	Итого по акту:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты (справочно)							117 135,69		1 281 723,19
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							6 402,46		286 638,15
		Эксплуатация машин							17 849,68		236 329,79
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							1 739,49		77 876,95
		Материалы							92 721,06		756 603,88
		в том числе:									
		Материалы без учета дополнительной перевозки							92 499,93		754 799,46
		Дополнительная перевозка							221,13		1 804,42
		Перевозка							162,49		2 151,37
		Строительные работы							131 720,81		1 934 689,82
		Строительные работы							130 504,12		1 919 706,84
		в том числе:									
		оплата труда							6 402,46		286 638,15
		эксплуатация машин и механизмов							17 016,81		225 302,80
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							1 739,49		77 876,95
		материалы							92 499,93		754 799,46
		накладные расходы							9 265,88		414 833,74
		сметная прибыль							5 319,04		238 132,89
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							832,87		11 027,19
		Перевозка							162,49		2 151,37
		Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ							221,13		1 804,42
		Итого ФОТ (справочно)							8 141,95		364 515,10
		Итого накладные расходы (справочно)							9 265,88		414 833,74
		Итого сметная прибыль (справочно)							5 319,04		238 132,89
		Временные здания и сооружения 8,2%							10 801,09		158 644,57
		Итого							142 521,70		2 093 334,39
		Производство работ в зимнее время 2,4%							3 420,52		50 240,03
		Итого							145 942,22		2 143 574,42
		1,0514							7 501,43		110 179,73
		Итого с учетом доп. работ и затрат							153 443,65		2 253 754,15
		ВСЕГО							124 811,06		1 833 203,63
		Договорной коэффициент 0,83*0,98							24 962,21		366 640,73
		НДС 20%									
		ВСЕГО по смете							149 773,28		2 199 844,35