

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
ООО "Электроэнергетика"

м.п.

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметной документации

Реквизиты приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Министра России об изменении сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пг

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор
ООО "ШЕЛПРОКК"

м.п.

ГРАНД-Смета, версия 2023.8

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Министра России от 26 декабря 2019 г. № 871/пг, 872/пг, 873/пг, 874/пг, 875/пг, 876/пг (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пг, 172/пг, от 01.06.2020 № 294/пг, 295/пг, от 30.06.2020 № 352/пг, 353/пг, от 20.10.2020 № 635/пг, 636/пг, от 09.02.2021 № 50/пг, 51/пг, от 24.05.2021 № 320/пг, 321/пг, от 24.06.2021 № 407/пг, 408/пг, от 14.10.2021 № 745/пг, 746/пг, от 20.12.2021 № 961/пг, 962/пг)

Приказы Министра России от 26.12.2019 г. № 871/пг, 872/пг, 873/пг, 874/пг, 875/пг, 876/пг, от 30.03.2020 № 171/пг, 172/пг, от 01.06.2020 № 294/пг, 295/пг, от 30.06.2020 № 352/пг, 353/пг, от 20.10.2020 № 635/пг, 636/пг, от 09.02.2021 № 50/пг, 51/пг, от 24.05.2021 № 320/пг, 321/пг, от 24.06.2021 № 407/пг, 408/пг, от 14.10.2021 № 745/пг, 746/пг, от 20.12.2021 № 961/пг, 962/пг

50. Московская область

ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4

(наименование стройки)

ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 06-03-02 изм.1

Архитектурно-строительные решения. Эстакада для ТС1. АС 4

(наименование работ и затрат)

Составле базисно-индексным методом

Основан ВОР

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 01.04.2023 (01.01.2000)

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Демонтажные работы (АОСР №131-23-АС4-КМ-01)											
Демонтаж фермы Ф-1											
1	ФЕР09-02-018-02	Монтаж пролетных строений галерей с опорами: горизонтального типа/Демонтаж	т	14,951	1	14,951					
Приказ от 14.07.2022 № 571/пг п.83 табл.2 Приказ от 07.07.2022 № 557/пг прил.8 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						275,13	0,805	3 311,34	44,77	148 248,69
	2 ЭМ						937,22	0,805	11 279,96	13,24	149 346,87
	3 в т.ч. ОТм						100,00	0,805	1 203,56	44,77	53 883,38
	4 М						218,63	0	0,00	8,16	
	ЗТ	чел.-ч	28,6	0,805	344,216873						
	ЗТм	чел.-ч	7,61	0,805	91,5905736						
	Итого по расценке						1 430,98		14 591,30		267 595,36
	ФОТ								4 514,60		202 132,07
	Приказ № 812/пг от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93	93				4 198,86		187 962,83
	Приказ № 774/пг от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			2 379,35		106 523,60
	Приказ № 774/пг от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								21 169,51		592 101,79
2	ФССЦпг-01-01-01-016	Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой от 1 до 3 т	1 т груза	14,951	1	14,951	10,45		156,24	13,24	2 068,62
	Всего по позиции								156,24		2 068,62
3	ФССЦпг-03-21-01-001	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км	1 т груза	14,951	1	14,951	2,91		43,51	13,62	592,61
	Всего по позиции								43,51		592,61
Итого по разделу 1 Демонтажные работы (АОСР №131-23-АС4-КМ-01)											21 369,26
4	ФЕР09-02-018-02	Монтаж пролетных строений галерей с опорами: горизонтального типа	т	11,878	1	11,878					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пг п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № 557/пг прил.8 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						275,13	1,3225	4 321,92	44,77	193 492,30
	2 ЭМ						937,22	1,4375	16 002,68	13,24	211 875,48
	3 в т.ч. ОТм						100,00	1,4375	1 707,46	44,77	76 442,98
	4 М						218,63		2 596,89	8,16	21 190,62
	ЗТ	чел.-ч	28,6	1,3225	449,267533						
	ЗТм	чел.-ч	7,61	1,4375	129,9378963						
	Итого по расценке						1 430,98		22 921,49		426 558,46
	ФОТ								6 029,38		269 935,34
	Приказ № 812/пг от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93	93				5 607,32		251 039,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			3 177,48		142 255,92
		Всего по позиции							31 706,29		819 854,25
5	ФССЦ-07.2.07.12-0022	Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т	т	11,878	1	11,878	6 965,00		82 730,27	8,16	675 079,00
		Всего по позиции							82 730,27		675 079,00
6	ФЕР09-03-002-12	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многотажных зданий при высоте здания: до 25 м	т	0,373	1	0,373					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						159,28	1,3225	78,57	44,77	3 517,58
	2 ЭМ						467,67	1,4375	250,76	13,24	3 320,06
	3 в т.ч. ОТм						42,84	1,4375	22,97	44,77	1 028,37
	4 М						106,34		39,66	8,16	323,63
	ЗТ	чел.-ч	15,6	1,3225	7,695363						
	ЗТм	чел.-ч	2,88	1,4375	1,54422						
	Итого по расценке						733,29		368,99		7 161,27
	ФОТ								101,54		4 545,95
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93					4 227,73
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			53,51		2 395,72
		Всего по позиции							516,93		13 784,72
7	ФССЦ-07.2.07.12-0020	Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,37	1	0,37	7 712,00		2 853,44	8,16	23 284,07
		Всего по позиции							2 853,44		23 284,07
8	ФЕР13-06-003-01	Очистка поверхности щетками	м2	133	1	133					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						7,68	1,3225	1 350,85	44,77	60 477,55
	ЗТ	чел.-ч	0,9	1,3225	158,30325						
	Итого по расценке						7,68		1 350,85		60 477,55
	ФОТ								1 350,85		60 477,55
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			1 269,80		56 848,90
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			585,59		26 217,02
		Всего по позиции							3 206,24		143 543,47
9	ФЕР13-06-004-01	Обеспыливание поверхности	м2	515	1	515					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						0,60	1,3225	408,65	44,77	18 295,26
	2 ЭМ						0,33	1,4375	244,30	13,24	3 234,53
	ЗТ	чел.-ч	0,07	1,3225	47,676125						
	Итого по расценке						0,93		652,95		21 529,79
	ФОТ								408,65		18 295,26
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			384,13		17 197,54
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			177,15		7 931,00
		Всего по позиции							1 214,23		46 658,33
10	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021	100 м2	0,07	1	0,07					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						56,55	1,3225	5,24	44,77	234,59
	2 ЭМ						9,22	1,4375	0,93	13,24	12,31
	3 в т.ч. ОТм						0,22	1,4375	0,02	44,77	0,90
	4 М						152,04		10,64	8,16	86,82
	ЗТ	чел.-ч	5,31	1,3225	0,4915733						
	ЗТм	чел.-ч	0,02	1,4375	0,0020125						
	Итого по расценке						217,81		16,81		333,72
	ФОТ								5,26		235,49
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			4,94		221,36
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			2,28		102,08
		Всего по позиции							24,03		657,16
11	ФЕР13-03-004-28	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-краской цинконаполненной однокомпонентной полиуретановой/применит.	100 м2	3,82	1	3,82					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						22,04	1,3225	111,34	44,77	4 984,69
	2 ЭМ						7,39	1,4375	40,58	13,24	537,28
	3 в т.ч. ОТм						0,22	1,4375	1,21	44,77	54,17
	4 М						1 963,57		7 500,84	8,16	61 206,85
	ЗТ	чел.-ч	2,43	1,3225	12,2762385						
	ЗТм	чел.-ч	0,02	1,4375	0,109825						
	Итого по расценке						1 993,00		7 652,76		66 728,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ФОТ								112,55		5 038,86
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			105,80		4 736,53
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			48,79		2 184,35
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								7 807,35		73 649,70
12	ФЕР13-03-004-28	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-краской цинконаполненной однокомпонентной полиуретановой/применит. 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	100 м2	1,33	1	1,33					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ							22,04	2,645	77,53	3 471,02
	2 ЭМ							7,39	2,875	28,26	374,16
	3 в т.ч. ОТм							0,22	2,875	0,84	37,61
	4 М						1 963,57	2	5 223,10	8,16	42 620,50
	ЗТ	чел.-ч	2,43		2,645	8,5483755					
	ЗТм	чел.-ч	0,02		2,875	0,076475					
	Итого по расценке						1 993,00		5 328,89		46 465,68
	ФОТ								78,37		3 508,63
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			73,67		3 268,11
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			33,97		1 520,99
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								5 436,53		51 284,78
13	ФЕР06-03-002-01	Устройство подливки толщиной 20 мм	100 м2	0,039	1	0,039					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ							376,74	1,3225	19,43	869,88
	2 ЭМ							13,74	1,4375	0,77	10,19
	3 в т.ч. ОТм							1,66	1,4375	0,09	4,03
	4 М						176,20		6,87	8,16	56,06
	ЗТ	чел.-ч	42		1,3225	2,166255					
	ЗТм	чел.-ч	0,13		1,4375	0,0072881					
	Итого по расценке						566,68		27,07		936,13
	ФОТ								19,52		873,91
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			19,91		891,39
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			9,62		430,84
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								56,60		2 258,36
14	ФЕР06-03-002-02	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-03-002-01/до толщ. 100 мм, до толщ. 100мм. (100-20)/10=8 ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)	100 м2	0,039	1	0,039					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ							107,64	10,58	44,41	1 988,24
	2 ЭМ							6,28	11,5	2,82	37,34
	3 в т.ч. ОТм							0,77	11,5	0,35	15,67
	4 М						44,54	8	13,90	8,16	113,42
	ЗТ	чел.-ч	12		10,58	4,95144					
	ЗТм	чел.-ч	0,06		11,5	0,02691					
	Итого по расценке						158,46		61,13		2 139,00
	ФОТ								44,76		2 003,91
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			45,66		2 043,99
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			22,07		987,93
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								128,86		5 170,92
15	ФССЦ-04.1.02.05-0009	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)	м3	0,39	1	0,39	725,69		283,02	8,16	2 309,44
	Всего по позиции								283,02		2 309,44
16	ФССЦ-04.1.02.05-0009	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)	м3	0,39	1	0,39	725,69	0,013347	3,78	8,16	30,84
	Т4 Прил.15 табл.2	Надбавка на W6 1,5% МАТ=0,015 к расх.									
	Всего по позиции								3,78		30,84
17	ФЕР08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бугровой кладки, кирпичу, бетону	100 м2	0,02	1	0,02					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ							201,61	1,3225	5,33	238,62
	2 ЭМ							71,64	1,4375	2,06	27,27
	3 в т.ч. ОТм							2,32	1,4375	0,07	3,13
	4 М						62,75		1,26	8,16	10,28
	ЗТ	чел.-ч	21,2		1,3225	0,56074					
	ЗТм	чел.-ч	0,2		1,4375	0,00575					
	Итого по расценке						336,00		8,65		276,17
	ФОТ								5,40		241,75
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			5,94		265,93
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			3,17		141,79
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								17,76		683,89
18	ФСЗМ-91.08.04-021	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	-0,056	1	-0,056	30,00	1,4375	-2,42	13,24	-32,04
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		Всего по позиции							-2,42		-32,04
19	ТС-1-3-9	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	-0,056	1	-0,056	9,51		-1,88		-84,19
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						9,51	1,3225	-0,70	44,77	-31,34
	ФОТ								-0,70		-31,34
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			-0,77		-34,47
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			-0,41		-18,38
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции							-1,88		-84,19
20	ФССЦ-01.2.03.03-0133	Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24	кг	9,6	1	9,6	10,33		99,17	8,16	809,23
		Всего по позиции							99,17		809,23
21	ФССЦ-01.2.03.05-0010	Праймер битумный производства «Техно-Николь»	т	0,0006	1	0,0006	11 885,47		7,13	8,16	58,18
		Всего по позиции							7,13		58,18
		Итого по разделу 2 Монтаж пролетных строений (АОСР №131-23-АС4-КМ-01)							136 087,33		
		Итого по акту:									
		Итого прямые затраты (справочно)							136 154,33		1 634 370,56
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							9 733,91		435 787,14
		Эксплуатация машин							27 894,21		369 335,86
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							2 936,57		131 470,24
		Материалы							101 526,21		829 247,56
		в том числе:									
		Материалы без учета дополнительной перевозки							101 369,97		827 178,94
		Дополнительная перевозка							156,24		2 068,62
		Строительные работы							157 456,59		2 453 763,13
		Строительные работы							157 256,84		2 451 101,90
		в том числе:									
		оплата труда							9 733,91		435 787,14
		эксплуатация машин и механизмов							27 850,70		368 743,25
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							2 936,57		131 470,24
		материалы							101 369,97		827 178,94
		накладные расходы							11 809,69		528 719,71
		сметная прибыль							6 492,57		290 672,86
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							43,51		592,61
		Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ							156,24		2 068,62
		Итого ФОТ (справочно)							12 670,48		567 257,38
		Итого накладные расходы (справочно)							11 809,69		528 719,71
		Итого сметная прибыль (справочно)							6 492,57		290 672,86
		Временные здания и сооружения 8,2%							12 911,44		201 208,58
		Итого							170 368,03		2 654 971,71
		Производство работ в зимнее время 2,4%							4 088,83		63 719,32
		Итого							174 456,86		2 718 691,03
		1.0514							8 967,08		139 740,72
		Итого с учетом доп. работ и затрат							183 423,94		2 858 431,75
		ВСЕГО							183 423,94		2 858 431,75
		Договорной коэффициент 0,83*0,98							149 197,03		2 325 048,39
		НДС 20%							29 839,41		465 009,68
		ВСЕГО по смете							179 036,44		2 790 058,06