

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
ООО "Электроэнергетика"

И.А.В. Водеников /

м.п.

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор
ООО "ШЕЛПРОК"

/Е.А. Бусел /

м.п.

Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об изменении сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пг

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

ГРАНД-Смета, версия 2023.3

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пг, 872/пг, 873/пг, 874/пг, 875/пг, 876/пг (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пг, 172/пг, от 01.06.2020 № 294/пг, 295/пг, от 30.09.2020 № 352/пг, 353/пг, от 20.10.2020 № 635/пг, 636/пг, от 09.02.2021 № 50/пг, 51/пг, от 24.05.2021 № 320/пг, 321/пг, от 24.06.2021 № 407/пг, 408/пг, от 14.10.2021 № 745/пг, 746/пг), от 20.12.2021 № 961/пг, 962/пг)

Приказа Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пг, 872/пг, 873/пг, 874/пг, 875/пг, 876/пг, от 30.03.2020 № 171/пг, 172/пг, от 01.06.2020 № 294/пг, 295/пг, от 30.06.2020 № 352/пг, 353/пг, от 20.10.2020 № 635/пг, 636/пг, от 09.02.2021 № 50/пг, 51/пг, от 24.05.2021 № 320/пг, 321/пг, от 24.06.2021 № 407/пг, 408/пг, от 14.10.2021 № 745/пг, 746/пг, от 20.12.2021 № 961/пг, 962/пг

50. Московская область

ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансформатора, расположенные по адресу МО, г.о Мытищи, ул. Колосцова 4

(наименование стройки)

ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансформатора, расположенные по адресу МО, г.о Мытищи, ул. Колосцова 4

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 06-04-01 изм.1

Наружные газопроводы. Вынос газопровода среднего давления

(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом

Основание ВОР

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

II квартал 2023 года (01.01.2020)

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Демонтажные работы											
Демонтажные работы (АОСР №131-23-ГСН-01)											
1	ФЕР24-02-041-05	Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, диаметр газопровода: 150 мм / Демонтаж	100 м	3,7115	1	3,7115					
Приказ от 14.07.2022 № 571/пг, п.83 табл.2 Приказ от 07.07.2022 № 557/пг, прил.8 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15											
		1 ОТ					388,79	0,69	995,67	44,77	44 576,15
		2 ЗМ					3 293,02	0,69	8 433,21	13,24	111 655,70
		3 в т.ч. ОТМ					291,74	0,69	747,13	44,77	33 449,01
		4 М					1 443,40	0	0,00	8,16	
		ЗТ	чел.-ч	41,85	0,69	107,1751298					
		ЗТм	чел.-ч	20,73	0,69	53,0881826					
		Итого по расценке					5 125,21		9 428,88		156 231,85
		ФОТ							1 742,80		78 025,16
		Приказ № 812/пг от 21.12.2020	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117	117			2 039,08		91 289,44
		Прил. п.18									
		Приказ № 774/пг от 11.12.2020	СИ Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9		1 056,22		49 077,83
		Прил. п.18, Приказ № 774/пг от 11.12.2020 п.16									
		Всего по позиции							12 564,18		296 599,12
		Итого по разделу 1 Демонтажные работы							12 564,18		
2	ФЕР01-02-057-07	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2.	100 м3	0,4	1	0,4					
Прил. 1.12 п.3.187 Приказ от 04.08.2020 № 421/пг При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № 557/пг Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15											
		1 ОТ					1 201,20	1,587	762,52	44,77	34 138,02
		ЗТ	чел.-ч	154	1,587	97,7592					
		Итого по расценке					1 201,20		762,52		34 138,02
		ФОТ							762,52		34 138,02
		Приказ № 812/пг от 21.12.2020	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89	89			678,64		30 382,84
		Прил. п.1.2									
		Приказ № 774/пг от 11.12.2020	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34		259,26		11 606,93
		Прил. п.1.2, Приказ № 774/пг от 11.12.2020 п.16									
		Всего по позиции							1 700,42		76 127,79
3	ФЕР01-01-009-14	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2	1000 м3	1,62812	1	1,62812					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пг При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № 557/пг Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15											
		2 ЗМ					2 550,00	1,4375	5 968,08	13,24	79 017,38
		3 в т.ч. ОТМ					344,25	1,4375	805,69	44,77	36 070,74
		ЗТм	чел.-ч	25,5	1,4375	59,6807738					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					2 550,00		5 968,08		79 017,38
		ФОТ							805,69		36 070,74
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			741,23		33 185,08
	Прил. п.1.1										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1			315,02		14 103,66
	Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции							7 024,33		126 306,12
4	ФЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0,24387	1	0,24387					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15;									
	п.586	ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
	прил.8 табл.2 п.3	- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненные условия для складирования материалов;									
		- действующее технологическое оборудование;									
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ							101,40	1,3225	32,70	1 463,98
	2 ЭМ						3 563,26	1,4375	1 249,15	13,24	16 538,75
	3 в т.ч. ОТм						507,60	1,4375	177,95	44,77	7 966,82
	4 М							4,34	1,06	8,16	8,65
	ЗТ	чел.-ч	13	1,3225		4,192735					
	ЗТм	чел.-ч	37,6	1,4375		13,1811735					
	Итого по расценке						3 669,00		1 282,91		18 011,38
	ФОТ								210,65		9 430,80
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			193,80		8 676,34
	Прил. п.1.1										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1			82,36		3 687,44
	Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции							1 559,07		30 375,16
5	ФЕР01-02-057-02	Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0,579	1	0,579					
	Прил.1.12 п.3.187	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выходкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15;									
	п.586	ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
	прил.8 табл.2 п.3	- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненные условия для складирования материалов;									
		- действующее технологическое оборудование;									
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ							1 201,20	1,587	1 103,75	44,77
	ЗТ	чел.-ч	154	1,587		141,506442					49 414,89
	Итого по расценке							1 201,20		1 103,75	49 414,89
	ФОТ								1 103,75		49 414,89
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			982,34		43 979,25
	Прил. п.1.2										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34			375,28		16 801,06
	Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции							2 461,37		110 195,20
6	ФЕР23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3	2,87	1	2,87					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15;									
	п.586	ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
	прил.8 табл.2 п.3	- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненные условия для складирования материалов;									
		- действующее технологическое оборудование;									
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						83,33	1,3225	316,29	44,77	14 160,30
	2 ЭМ						28,80	1,4375	118,82	13,24	1 573,18
	3 в т.ч. ОТм						3,22	1,4375	13,28	44,77	594,55
	ЗТ	чел.-ч	10,2	1,3225		38,714865					
	ЗТм	чел.-ч	0,32	1,4375		1,3202					
	Итого по расценке							112,13		435,11	15 733,48
	ФОТ								329,57		14 754,85
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			385,60		17 263,17
	Прил. п.18										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9			207,30		9 280,80
	Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции							1 028,01		42 277,45
7	Цена Поставщика ООО "Генпоставка"	Песок карьерный	м3	31,56	1	31,56	99,98	1,012	3 193,23	8,16	26 056,76
		Цена=979/1,2/8,16									
		ЗГСР МАТ=1,012 к расх.									
		Всего по позиции							3 193,23		26 056,76
8	ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3	2,0471	1	2,0471					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15;									
	п.586	ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
	прил.8 табл.2 п.3	- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненные условия для складирования материалов;									
		- действующее технологическое оборудование;									
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						663,75	1,3225	1 796,96	44,77	80 449,90
	ЗТ	чел.-ч	88,5	1,3225		239,5951429					
	Итого по расценке						663,75		1 796,96		80 449,90
	ФОТ								1 796,96		80 449,90
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			1 569,29		71 600,41
	Прил. п.1.2										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34			610,97		27 352,97
	Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции							4 007,22		179 403,28
9	Цена Поставщика ООО "Генпоставка"	Песок карьерный	м3	225,181	1	225,181	99,98	1,012	22 783,76	8,16	185 915,48
		Цена=979/1,2/8,16									
		ЗГСР МАТ=1,012 к расх.									
		Всего по позиции							22 783,76		185 915,48
10	ФСЭМ-91.08.09-001	Выброшители с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	18,42	1	18,42	60,00		1 105,20	13,24	14 632,85
		Всего по позиции							1 105,20		14 632,85
11	ФЕР01-01-009-13	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 1 обратная засыпка	1000 м3	1,691	1	1,691					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15;									
	п.586	ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
	прил.8 табл.2 п.3	- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненные условия для складирования материалов;									
		- действующее технологическое оборудование;									
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	2 ЭМ						2 100,00	1,4375	5 104,71	13,24	67 586,36
	3 в т.ч. ОТм						283,50	1,4375	689,14	44,77	30 852,80
	ЗТм	чел.-ч	21	1,4375		51,0470625					
	Итого по расценке						2 100,00		5 104,71		67 586,36
	ФОТ								689,14		30 852,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			634,01		28 384,58
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1			269,45		12 063,44
	Всего по позиции									6 008,17	108 034,38
12	ФЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3	16,909	1	16,909					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15;									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ							106,88	1,3225	2 390,07	107 003,43
	2 ЭМ							241,58	1,4375	5 872,01	77 745,41
	3 в т.ч. ОТм							26,36	1,4375	640,72	28 685,03
	ЗТ	чел.-ч	12,53	1,3225	280,1977708						
	ЗТм	чел.-ч	2,62	1,4375	63,6835213						
	Итого по расценке						348,46		8 262,08		184 748,84
	ФОТ								3 030,79		135 688,46
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			2 788,33		124 833,38
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1			1 185,04		53 054,19
	Всего по позиции									12 235,45	362 636,41
13	ФЕР01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	100 м3	0,3516	1	0,3516					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15;									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ							729,00	1,3225	338,98	15 176,13
	ЗТ	чел.-ч	97,2	1,3225	45,1971252						
	Итого по расценке						729,00		338,98		15 176,13
	ФОТ								338,98		15 176,13
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			301,69		13 506,76
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34			115,25		5 159,88
	Всего по позиции									755,92	33 842,77
14	ФСЭМ-91.08.09-001	Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	3,16	1	3,16	60,00		189,60	13,24	2 510,30
	Всего по позиции									189,60	2 510,30
15	ФССЦпр-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	353,61	1	353,61	3,28		1 159,84	13,24	15 356,28
	Всего по позиции									1 159,84	15 356,28
	Итого по разделу 2 Земляные работы для устройства траншей (АОСР №131-23-ГЧН-02; 131-23-ГЧН-03; 131-23-ГЧН-05; 131-23-ГЧН-06;)									104 811,20	
17	ФЕР22-01-021-08	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм	км	0,05975	1	0,05975					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15;									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ							3 230,44	1,3225	255,27	11 428,44
	2 ЭМ							7 695,28	1,4375	660,95	8 750,98
	3 в т.ч. ОТм							939,86	1,4375	80,73	3 614,28
	4 М							219,33		13,10	106,90
	ЗТ	чел.-ч	351,9	1,3225	27,8069181						
	ЗТм	чел.-ч	70,19	1,4375	6,028663						
	Итого по расценке						11 145,05		929,32		20 286,32
	ФОТ								336,00		15 042,72
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			393,12		17 569,98
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9			211,34		9 461,87
	Всего по позиции									1 533,78	47 348,17
18	ФССЦ-24.3.03.13-0016	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11 номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 28,6 мм	м	60,3475	1	60,3475	1 474,25		88 967,30	8,16	725 973,17
	Всего по позиции									88 967,30	725 973,17
19	ФЕР22-05-005-02	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм	100 м трубы, уложенной в футляр	0,5975	1	0,5975					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15;									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ							731,31	1,3225	577,88	25 871,69
	2 ЭМ							78,42	1,4375	67,36	861,85
	3 в т.ч. ОТм							0,54	1,4375	0,46	20,59
	4 М							606,88		362,61	2 958,90
	ЗТ	чел.-ч	76,02	1,3225	60,0705289						
	ЗТм	чел.-ч	0,04	1,4375	0,0343563						
	Итого по расценке						1 416,61		1 007,85		29 722,44
	ФОТ								578,34		25 892,28
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			676,66		30 293,97
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9			363,78		16 286,24
	Всего по позиции									2 048,29	76 302,65
20	ФЕР24-02-004-04	Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр труб: свыше 160 до 225 мм	шт	4	1	4					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15;									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ							1,54	1,3225	8,15	364,88
	2 ЭМ							5,06	1,4375	29,10	385,28
	ЗТ	чел.-ч	0,16	1,3225	0,8464						
	Итого по расценке						6,60		37,25		750,16
	ФОТ								8,15		364,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Приказ № 812/п от 21.12.2020 Прил. п.18	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			9,54		426,91	
	Приказ № 774/п от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/п от 11.12.2020 п.16	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9			5,13		229,51	
	Всего по позиции								51,92		1 406,58	
21	ФССЦ-23.1.02.03-0003	Кольца центрирующие для труб, диаметр 200 мм	шт	18	1	18	4,62		83,16	8,16	678,59	
	Всего по позиции								83,16		678,59	
22	ФЕР24-02-034-02	Укладка одиночных полиэтиленовых труб газопроводов в траншею, диаметр газопровода: свыше 110 до 225 мм	100 м	3,6968	1	3,6968						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/п п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № 557/п прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ							20,20	1,3225	98,76	44,77	4 421,49
	2 ЭМ							118,42	1,4375	629,30	13,24	8 331,93
	3 в т.ч. ОТм							10,66	1,4375	56,65	44,77	2 536,22
	ЗТ	чел.-ч	2,28		1,3225	11,146961						
	ЗТм	чел.-ч	0,74		1,4375	3,932471						
	Итого по расценке						138,62			728,06		12 753,42
	ФОТ									155,41		6 957,71
	Приказ № 812/п от 21.12.2020 Прил. п.18	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			181,83		8 140,52	
	Приказ № 774/п от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/п от 11.12.2020 п.16	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9			97,75		4 376,40	
	Всего по позиции								1 007,64		25 270,34	
23	ФССЦ-24.3.03.11-0030	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 14,6 мм	м	377,07	1	377,07	404,40		152 487,11	8,16	1 244 294,82	
	Всего по позиции								152 487,11		1 244 294,82	
24	ФЕР24-02-002-04	Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными электронагревателями, диаметр труб: свыше 110 до 160 мм	соединение	36	1	36						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/п п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № 557/п прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ							8,08	1,3225	384,69	44,77	17 222,57
	2 ЭМ							2,19	1,4375	113,33	13,24	1 500,49
	4 М							2,35		84,60	8,16	690,34
	ЗТ	чел.-ч	0,87		1,3225	41,4207						
	Итого по расценке						12,62			582,62		19 413,40
	ФОТ									384,69		17 222,57
	Приказ № 812/п от 21.12.2020 Прил. п.18	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			450,09		20 150,41	
	Приказ № 774/п от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/п от 11.12.2020 п.16	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9			241,97		10 833,00	
	Всего по позиции								1 274,68		50 396,81	
25	ФССЦ-24.3.05.07-0515	Муфта полиэтиленовая электросварная, диаметр 160 мм	шт	36	1	36	388,44		13 983,84	8,16	114 108,13	
	Всего по позиции								13 983,84		114 108,13	
26	ФЕР22-05-004-12	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром от 100 до 200 мм	футляр	2	1	2						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/п п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № 557/п прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ							14,77	1,3225	39,07	44,77	1 749,16
	2 ЭМ							16,67	1,4375	47,93	13,24	634,59
	4 М							102,67		205,34	8,16	1 675,57
	ЗТ	чел.-ч	1,69		1,3225	4,47005						
	Итого по расценке						134,11			292,34		4 059,32
	ФОТ									39,07		1 749,16
	Приказ № 812/п от 21.12.2020 Прил. п.18	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			45,71		2 046,52	
	Приказ № 774/п от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/п от 11.12.2020 п.16	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9			24,58		1 100,22	
	Всего по позиции								362,63		7 206,06	
27	ФССЦ-01.2.01.02-0054	Битумы нефтяные строительные БН-90/10	т	-0,01604	1	-0,01604	1 383,10		-22,18	8,16	-180,99	
	Всего по позиции								-22,18		-180,99	
28	ФССЦ-03.2.01.05-0006	Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения М500 ШПЦ (ШЕМ III 42,5)	т	0,0572	1	0,0572	392,00		22,42	8,16	182,95	
	Всего по позиции								22,42		182,95	
29	ФЕР24-02-007-04	Установка седловых отводов полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб диаметром: свыше 160 до 225 мм	соединение	2	1	2						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/п п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № 557/п прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ							26,91	1,3225	71,18	44,77	3 186,73
	2 ЭМ							1,10	1,4375	3,16	13,24	41,84
	4 М							2,72		5,44	8,16	44,39
	ЗТ	чел.-ч	2,6		1,3225	6,877						
	Итого по расценке						30,73			79,78		3 272,96
	ФОТ									71,18		3 186,73
	Приказ № 812/п от 21.12.2020 Прил. п.18	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			83,28		3 728,47	
	Приказ № 774/п от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/п от 11.12.2020 п.16	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9			44,77		2 004,45	
	Всего по позиции								207,83		9 005,88	
30	ФССЦ-24.3.05.13-0071	Седелка поворотная 360° электросварная без ответной нижней части, ПЭ100, SDR11, диаметр 315х63 мм/применит.	шт	2	1	2	864,37		1 728,74	8,16	14 106,52	
	Всего по позиции								1 728,74		14 106,52	
31	ФЕР24-02-010-02	Установка неразъемного соединения "полиэтилен-сталь" на газопроводе, диаметр газопровода: свыше 32 до 63 мм	шт	2	1	2						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/п п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № 557/п прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ							5,26	1,3225	13,91	44,77	622,75
	2 ЭМ							2,81	1,4375	8,08	13,24	106,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					1,79		3,58	8,16	29,21
		ЗТ	чел.-ч	0,53	1,3225	1,40185					
		Итого по расценке					9,86		25,57		758,94
		ФОТ							13,91		622,75
	Приказ № 812/лр от 21.12.2020	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			16,27		728,02
	Приказ № 774/лр от 11.12.2020	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9			8,75		391,71
	Прил. п.18, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции							50,59		1 879,27
32	ФССЦ-23.04.08-0011	Соединение неразъемное полиэтилен-сталь стандартное размерное отношение SDR11, наружный диаметр 32х32 мм	шт	2	1	2	212,00		424,00	8,16	3 459,84
		Всего по позиции							424,00		3 459,84
33	ФССЦ-24.3.05.07-0512	Муфта полиэтиленовая электросварная, диаметр 32 мм	шт	2	1	2	68,75		137,50	8,16	1 122,00
		Всего по позиции							137,50		1 122,00
34	ФЕР24-02-081-01	Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода	установка	2	1	2					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; п.586 ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/лр	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: прил.8 табл.2 п.3									
		- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненные условия для складирования материалов;									
		- действующее технологическое оборудование;									
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						14,48	1,3225	38,30	44,77	1 714,69
	2 ЭМ						47,29	1,4375	135,96	13,24	1 800,11
	3 в т.ч. ОТм						6,05	1,4375	17,39	44,77	778,55
	4 М						24,16		48,32	8,16	394,29
	ЗТ	чел.-ч	1,54	1,3225	4,0733						
	ЗТм	чел.-ч	0,48	1,4375	1,38						
	Итого по расценке						85,93		222,58		3 909,09
	ФОТ								55,69		2 493,24
	Приказ № 812/лр от 21.12.2020	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			65,16		2 917,09
	Приказ № 774/лр от 11.12.2020	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9			35,03		1 568,25
	Прил. п.18, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции							322,77		8 394,43
35	ФССЦ-05.1.06.09-0015	Плиты перекрытия доборная ПТ 75.120.12-3, бетон В15, объем 0,11 м3, расход арматуры 2,5 кг/применит. ПТ 75.60.8-15	шт	2	1	2	188,24		376,48	8,16	3 072,08
		Всего по позиции							376,48		3 072,08
36	ФССЦ-18.5.08.04-0001	Ковер	шт	2	1	2	20,00		40,00	8,16	326,40
		Всего по позиции							40,00		326,40
37	ФССЦ-18.5.08.13-0003	Трубка контрольная	компл	2	1	2	95,00		190,00	8,16	1 550,40
		Всего по позиции							190,00		1 550,40
38	ФЕР08-02-001-01	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м	м3	0,793	1	0,793					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; п.586 ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/лр	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: прил.8 табл.2 п.3									
		- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненные условия для складирования материалов;									
		- действующее технологическое оборудование;									
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						37,73	1,3225	39,57	44,77	1 771,55
	2 ЭМ						34,56	1,4375	39,40	13,24	521,66
	3 в т.ч. ОТм						5,40	1,4375	6,16	44,77	275,78
	4 М						1,60		1,27	8,16	10,36
	ЗТ	чел.-ч	4,54	1,3225	4,761291						
	ЗТм	чел.-ч	0,4	1,4375	0,455975						
	Итого по расценке						73,89		80,24		2 303,57
	ФОТ								45,73		2 047,33
	Приказ № 812/лр от 21.12.2020	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			50,30		2 252,06
	Приказ № 774/лр от 11.12.2020	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			26,82		1 200,76
	Прил. п.8, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции							157,36		5 756,39
39	ФССЦ-06.1.01.05-0094	Кирпич керамический полнотелый утолщенный, размер 250х120х88 мм, марка 75	1000 шт	0,30134	1	0,30134	1 219,03		367,34	8,16	2 997,49
		Всего по позиции							367,34		2 997,49
40	ФССЦ-04.3.01.12-0006	Раствор кладочный, цементно-известковый, М150	м3	0,19032	1	0,19032	559,23		106,43	8,16	868,47
		Всего по позиции							106,43		868,47
41	ФЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаментами: щебеночного	м3	0,024	1	0,024					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; п.586 ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/лр	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: прил.8 табл.2 п.3									
		- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненные условия для складирования материалов;									
		- действующее технологическое оборудование;									
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						6,75	1,3225	0,21	44,77	9,40
	2 ЭМ						8,29	1,4375	0,29	13,24	3,84
	3 в т.ч. ОТм						0,81	1,4375	0,03	44,77	1,34
	4 М						0,37		0,01	8,16	0,08
	ЗТ	чел.-ч	0,85	1,3225	0,026979						
	ЗТм	чел.-ч	0,07	1,4375	0,002415						
	Итого по расценке						15,41		0,51		13,32
	ФОТ								0,24		10,74
	Приказ № 812/лр от 21.12.2020	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			0,26		11,81
	Приказ № 774/лр от 11.12.2020	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			0,14		6,30
	Прил. п.8, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции							0,91		31,43
42	Цена Поставщика ООО "Генпоставка"	Щебень известняковый М600 фр. 5/20	м3	0,0276	1	0,0276	310,61	1,012	8,68	8,16	70,83
		Цена=3041,5/1,28,16									
		ЗСР МАТ=1,012 к расч.									
		Всего по позиции							8,68		70,83
43	ФЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,0067	1	0,0067					
	1 ОТ						282,66		1,89	44,77	84,62
	2 ЭМ						43,61		0,29	13,24	3,84
	3 в т.ч. ОТм						17,15		0,11	44,77	4,92
	4 М						8,54		0,06	8,16	0,49
	ЗТ	чел.-ч	35,6		0,23852						
	ЗТм	чел.-ч	1,27		0,008509						
	Итого по расценке						334,81		2,24		88,95
	ФОТ								2,00		89,54
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			2,24		100,28
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			1,11		49,47
		Всего по позиции							5,59		238,70
44	ФЕР11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (Толщина слоя 60мм, с учетом коэф. на уклон ((60+40)/2-20)/5=6)	100 м2	0,0067	1	0,0067					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(60+40)/2-0)/5=6 ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)									
	1 ОТ						3,49	6	0,14	44,77	6,27
	2 ЭМ						7,56	6	0,30	13,24	3,97
	3 в т.ч. ОТм						2,84	6	0,11	44,77	4,92
	ЗТ	чел.-ч	0,44	6	0,017688						
	ЗТм	чел.-ч	0,21	6	0,008442						
	Итого по расценке						11,05		0,44		10,24
	ФОТ								0,25		11,19
	Пр812-011.0-1 НР Попы	%	112		112				0,28		12,53
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Попы	%	65	0,85	55,25				0,14		6,18
	Всего по позиции								0,86		28,95
45	ФССЦ-04.3.01.09-0001	Раствор готовый кладочный цементный тяжелый	м3	0,034	1	0,034	424,88		14,45	8,16	117,91
	Всего по позиции								14,45		117,91
46	ФЕР15-02-017-02	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, когда остальные поверхности не оштукатуриваются, известковым раствором по камню и бетону; улучшенная	100 м2	0,0122	1	0,0122					
	1 ОТ						721,92		8,81	44,77	394,42
	2 ЭМ						98,43		1,20	13,24	15,89
	3 в т.ч. ОТм						56,78		0,69	44,77	30,89
	4 М						1 114,53		13,60	8,16	110,98
	ЗТ	чел.-ч	76,8		0,93696						
	ЗТм	чел.-ч	5,94		0,072468						
	Итого по расценке						1 934,88		23,61		521,29
	ФОТ								9,50		425,31
	Пр812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100				9,50		425,31
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65				3,96		177,14
	Всего по позиции								37,07		1 123,74
47	ФЕР08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2	0,02	1	0,02					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						201,61	1,3225	5,33	44,77	238,62
	2 ЭМ						71,64	1,4375	2,06	13,24	27,27
	3 в т.ч. ОТм						2,32	1,4375	0,07	44,77	3,13
	4 М						62,75		1,26	8,16	10,28
	ЗТ	чел.-ч	21,2	1,3225	0,56074						
	ЗТм	чел.-ч	0,2	1,4375	0,00575						
	Итого по расценке						336,00		8,65		276,17
	ФОТ								5,40		241,75
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110				5,94		265,93
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65				3,17		141,79
	Всего по позиции								17,76		683,89
48	ФСЭМ-91.08.04-021	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	-0,056	1	-0,056	30,00	1,4375	-2,42	13,24	-32,04
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Всего по позиции								-2,42		-32,04
49	ТС-1-3-9	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	-0,056	1	-0,056	9,51		-1,88		-84,19
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						9,51	1,3225	-0,70	44,77	-31,34
	ФОТ								-0,70		-31,34
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110				-0,77		-34,47
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65				-0,41		-18,38
	Всего по позиции								-1,88		-84,19
50	ФССЦ-01.2.03.03-0133	Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Техноколь №24	кг	0,003	1	0,003	10,33		0,03	8,16	0,24
	Всего по позиции								0,03		0,24
51	ФССЦ-01.2.03.05-0010	Праймер битумный производства «Техно-Николь»	т	0,001	1	0,001	11 885,47		11,89	8,16	97,02
	Всего по позиции								11,89		97,02
52	ФЕР22-01-015-02	Укладка стальных неразрезных кожухов (фуляров) в открытых траншеях диаметром: 400 мм	100 м	0,02	1	0,02					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						457,05	1,3225	12,09	44,77	541,27
	2 ЭМ						1 664,41	1,4375	47,85	13,24	633,63
	3 в т.ч. ОТм						140,95	1,4375	4,05	44,77	181,32
	4 М						113,36		2,27	8,16	18,52
	ЗТ	чел.-ч	47,51	1,3225	1,2566395						
	ЗТм	чел.-ч	9,79	1,4375	0,2814625						
	Итого по расценке						2 234,82		62,21		1 193,32
	ФОТ								16,14		722,59
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117				18,88		845,43
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9				10,15		454,51
	Всего по позиции								91,24		2 493,26
53	ФССЦ-23.5.01.08-0015	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 7 мм	м	2,02	1	2,02	542,30		1 095,45	8,16	8 938,87
	Всего по позиции								1 095,45		8 938,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	ФЕР22-05-005-02	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм	100 м трубы, уложенной в футляр	0,02	1	0,02					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: прил.8 табл.2 п.3									
		- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненные условия для складирования материалов;									
		- действующее технологическое оборудование;									
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						731,31	1,3225	19,34	44,77	865,85
	2 ЭМ						78,42	1,4375	2,25	13,24	29,79
	3 в т.ч. ОТм						0,54	1,4375	0,02	44,77	0,90
	4 М						606,88		12,14	8,16	99,06
	ЗТ	чел.-ч	76,02	1,3225	2,010729						
	ЗТм	чел.-ч	0,04	1,4375	0,00115						
	Итого по расценке						1 416,61		33,73		994,70
	ФОТ								19,36		866,75
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117	117				22,85		1 014,10
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9			12,18		545,19
	Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								68,56		2 553,99
55	ФЕР24-02-061-03	Устройство цокольного ввода из полиэтиленовых труб в здание на газопроводе из полиэтиленовых труб диаметром: свыше 110 до 160 мм	10 шт	0,1	1	0,1					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: прил.8 табл.2 п.3									
		- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненные условия для складирования материалов;									
		- действующее технологическое оборудование;									
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						2 716,98	1,3225	359,32	44,77	16 086,76
	2 ЭМ						831,81	1,4375	119,57	13,24	1 583,11
	3 в т.ч. ОТм						20,65	1,4375	2,97	44,77	132,97
	4 М						5 991,62		599,16	8,16	4 889,15
	ЗТ	чел.-ч	258,76	1,3225	34,22101						
	ЗТм	чел.-ч	1,78	1,4375	0,255875						
	Итого по расценке						9 540,41		1 078,05		22 559,02
	ФОТ								362,29		16 219,73
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117	117				423,88		18 977,08
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9			227,88		10 202,21
	Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								1 729,81		51 738,31
56	ФССЦ-18.1.09.07-0188	Кран шаровый, номинальное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 150 мм, присоединение к трубопроводу под приварку	шт	1	1	1	5 422,19		5 422,19	8,16	44 245,07
	Всего по позиции								5 422,19		44 245,07
57	ФССЦ-24.3.05.08-0228	Отвод литой полиэтиленовый, электросварной 90°, номинальный внутренний диаметр 160 мм	шт	1	1	1	1 315,40		1 315,40	8,16	10 733,66
	Всего по позиции								1 315,40		10 733,66
58	ФССЦ-23.5.02.02-0008	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	4,3	1	4,3	151,87		653,04	8,16	5 328,81
	Всего по позиции								653,04		5 328,81
59	ФССЦ-23.8.04.06-0083	Отвод круглошовный, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4 мм	шт	2	1	2	135,33		270,66	8,16	2 208,59
	Всего по позиции								270,66		2 208,59
60	ФССЦ-23.5.02.02-0099	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 5 мм	м	2,5	1	2,5	284,40		711,00	8,16	5 801,76
	Всего по позиции								711,00		5 801,76
61	ФЕР24-02-005-12	Установка отвода с трубным концом на газопроводе из полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными электронагревателями, диаметр газопровода: свыше 160 до 225 мм	шт	5	1	5					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: прил.8 табл.2 п.3									
		- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненные условия для складирования материалов;									
		- действующее технологическое оборудование;									
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						18,02	1,3225	119,16	44,77	5 334,79
	2 ЭМ						10,87	1,4375	78,13	13,24	1 034,44
	4 М						7,04		35,20	8,16	287,23
	ЗТ	чел.-ч	1,94	1,3225	12,82825						
	Итого по расценке						35,93		232,49		6 656,46
	ФОТ								119,16		5 334,79
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117	117				139,42		6 241,70
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9			74,95		3 355,58
	Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								446,86		16 253,74
62	ФССЦ-24.3.05.08-0228	Отвод литой полиэтиленовый, электросварной 90°, номинальный внутренний диаметр 160 мм	шт	3	1	3	1 315,40		3 946,20	8,16	32 200,99
	Всего по позиции								3 946,20		32 200,99
63	ФССЦ-24.3.05.10-0013	Переход полиэтиленовый, удлиненный, SDR 11, диаметр 160х110 мм	шт	2	1	2	104,56		209,12	8,16	1 706,42
	Всего по позиции								209,12		1 706,42
64	ФЕРм08-02-143-05	(Прим.) Покрытие трубы, проложенной в траншее: лентой сигнальной	100 м	3,0993	1	3,0993					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: прил.8 табл.2 п.3									
		- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненные условия для складирования материалов;									
		- действующее технологическое оборудование;									
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						3,85	1,15	13,72	44,77	614,24
	2 ЭМ						1,31	1,15	4,87	13,24	61,83
	3 в т.ч. ОТм						0,23	1,15	0,82	44,77	36,71
	4 М						0,08		0,25	8,16	2,04
	ЗТ	чел.-ч	0,48	1,15	1,7108136						
	ЗТм	чел.-ч	0,02	1,15	0,0712839						
	Итого по расценке						5,24		18,64		678,11
	ФОТ								14,54		650,95
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97	97				14,10		631,42
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51	51				7,42		331,98
	Всего по позиции								40,16		1 641,51
65	ФССЦ-01.7.06.08-0007	Лента сигнальная "Газ" ЛСГ 200	100 м	3,0993	1	3,0993	26,00		80,58	8,16	657,53
	Всего по позиции								80,58		657,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	ФЕР24-02-091-05	Врезка муфтой в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, диаметр врезаемого газопровода: 150 мм/применит.	10 шт	0,2	1	0,2					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; п.586 ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЭМ=1,15 к расх., ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						372,99	1,3225	98,66	44,77	4 417,01
	2 ЭМ						253,34	1,4375	72,84	13,24	964,40
	4 М						1 891,91		378,38	8,16	3 087,58
	ЗТ		чел.-ч	37,6	1,3225	9,9452					
	Итого по расценке						2 518,24		549,88		8 468,99
	ФОТ								98,66		4 417,01
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			115,43		5 167,90
	Прил. п.18										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9			62,06		2 778,30
	Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								727,37		16 415,19
	Итого по разделу 3 Прокладка трубопровода (АОСР №131-23-ГСН-04; 131-23-ГСН-05; 131-23-ГСН-07)								282 810,21		
	Итого по акту:										
	Итого прямые затраты (справочно)								381 138,99		3 631 407,10
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих								9 901,69		443 298,66
	Эксплуатация машин								31 262,22		413 911,79
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								3 244,17		145 241,47
	Материалы								339 975,08		2 774 196,65
	Строительные работы								400 064,85		4 481 823,76
	Строительные работы								398 905,01		4 466 467,48
	в том числе:										
	оплата труда								9 887,97		442 684,42
	эксплуатация машин и механизмов								30 097,71		368 483,68
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								3 243,35		145 204,76
	материалы								339 894,25		2 773 537,08
	накладные расходы								13 053,68		584 413,40
	сметная прибыль								5 971,40		267 338,90
	Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ								1 159,84		15 356,28
	Монтажные работы								120,74		2 299,04
	в том числе:										
	оплата труда								13,72		614,24
	эксплуатация машин и механизмов								4,67		61,83
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								0,82		36,71
	материалы								80,83		659,57
	накладные расходы								14,10		631,42
	сметная прибыль								7,42		331,98
	Итого								400 185,59		4 484 122,80
	Итого ФОТ (справочно)								13 145,86		588 540,13
	Итого накладные расходы (справочно)								13 067,78		585 044,82
	Итого сметная прибыль (справочно)								5 978,82		267 670,88
	Временные здания и сооружения 8,2%								32 815,22		367 698,07
	Итого								433 000,81		4 851 820,87
	Производство работ в зимнее время 2,4%								10 392,02		116 443,70
	Итого								443 392,83		4 968 264,57
	1,0514								22 790,39		255 368,80
	Итого с учетом доп. работ и затрат								466 183,22		5 223 633,37
	ВСЕГО								466 183,22		5 223 633,37
	Договорной коэффициент 0,83*0,98								379 193,43		4 248 903,38
	НДС 20%								75 838,69		849 780,68
	ВСЕГО по смете								455 032,12		5 098 684,06