

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
ООО "ЭлектроЭнергетика"

/А.В. Воденников /

м.п.

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор
ООО "ШЕЛПРОК"

/Е.А. Бусел /

м.п.

Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Министрa РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Министрa России об утверждении, дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Министрa России об индексации изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пг

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

ГРАНД-Смета, версия 2023.3

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Министрa России от 26 декабря 2019 г. № 871/пг, 872/пг, 873/пг, 874/пг, 875/пг, 876/пг (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пг, 172/пг, от 01.06.2020 № 294/пг, 295/пг, от 30.06.2020 № 352/пг, 353/пг, от 20.10.2020 № 635/пг, 636/пг, от 09.02.2021 № 50/пг, 51/пг, от 24.05.2021 № 320/пг, 321/пг, от 24.06.2021 № 407/пг, 408/пг, от 14.10.2021 № 745/пг, 746/пг), от 20.12.2021 № 961/пг, 962/пг)

Приказы Министрa России от 26.12.2019 г. № 871/пг, 872/пг, 873/пг, 874/пг, 875/пг, 876/пг, от 30.03.2020 № 171/пг, 172/пг, от 01.06.2020 № 294/пг, 295/пг, от 30.06.2020 № 352/пг, 353/пг, от 20.10.2020 № 635/пг, 636/пг, от 09.02.2021 № 50/пг, 51/пг, от 24.05.2021 № 320/пг, 321/пг, от 24.06.2021 № 407/пг, 408/пг, от 14.10.2021 № 745/пг, 746/пг), от 20.12.2021 № 961/пг, 962/пг

ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о. Мытищи, ул. Колосцова 4
(наименование стройки)

ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о. Мытищи, ул. Колосцова 4
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 07-01-01 доп.1

Восстановление а/б покрытия после подъема путей ГП1

(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом

Основание ВОР

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

II квартал 2023 года (01.01.2000)

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Демонтажные работы											
АОСР №131-23-ГШ-КД-02											
1	ФЕР27-06-007-01	Устройство швов в бетоне: затвердевшим/применит.Резка асфальтобетонного покрытия фрезой Объем=5,95 / 100	100 м	0,0595	1	0,0595					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пг При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЗМ=1,25 к п.586 расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 07.07.2022 № 557/пг Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		1 ОТ					58,71	1,3225	4,62	44,77	206,84
		2 ЗМ					4 673,81	1,4375	399,76	13,24	5 292,82
		3 в т.ч. ОТм					188,96	1,4375	16,16	44,77	723,48
		4 М					468,17		27,86	8,16	227,34
		ЗТ	чел.-ч	7,46	1,3225	0,5870181					
		ЗТм	чел.-ч	16,34	1,4375	1,3975806					
		Итого по расценке					5 200,69		432,24		5 727,00
		ФОТ							20,78		930,32
		Приказ № 812/пг от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пг от 02.09.2021) НР Автомобильные дороги	%	147		147			30,55		1 367,57
		Приказ № 774/пг от 11.12.2020 СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			23,67		1 059,63
		Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пг от 22.04.2022), Приказ № 774/пг от 11.12.2020 п.16									
Всего по позиции										486,46	8 154,20
2	ФСЭМ-91.08.04-021	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	-0,016	1	-0,016	30,00	1,4375	-0,69	13,24	-8,14
Приказ от 04.08.2020 № 421/пг При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЗМ=1,25 к п.586 расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 07.07.2022 № 557/пг Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		1 ОТ					7,87	1,3225	-1,59	44,77	-71,18
		ФОТ							-1,59		-71,18
		Приказ № 812/пг от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пг от 02.09.2021) НР Автомобильные дороги	%	147		147			-2,34		-104,63
		Приказ № 774/пг от 11.12.2020 СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			-1,81		-81,07
		Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пг от 22.04.2022), Приказ № 774/пг от 11.12.2020 п.16									
Всего по позиции										6,74	-266,88
4	ФССЦ-14.5.04.01-0011	Мастика битумлачужковая строительная для герметизации швов цементобетонных покрытий	кг	-2,38	1	-2,38	7,59		-18,06	8,16	-147,37
Всего по позиции										-18,06	-147,37
5	ФССЦ-02.3.01.02-1012	Песок природный II класс, средний, круглые зита	м3	-0,0595	1	-0,0595	59,99		-3,57	8,16	-29,13
Всего по позиции										-3,57	-29,13
6	ФССЦ-01.7.07.26-0032	Шнур полиамидный крученый, диаметр 2 мм	т	-0,0000048	1	-0,0000048	40 650,00		-0,20	8,16	-1,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Всего по позиции										-0,20	-1,63	
7	ФССЦ-01.2.03.07-0023	Эмульсия битумно-дорожная	т	-0,00357	1	-0,00357	1 554,20			-5,55	8,16	-45,29
Всего по позиции										-5,55	-45,29	
8	ФСЭМ-91.08.11-011	Заливщики швов на базе автомобиля	маш.-ч	-0,137	1	-0,137	175,25			-40,46		-723,24
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к п.586 раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:												
прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;												
- стесненные условия для складирования материалов;												
- действующее технологическое оборудование;												
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
2	ЭМ						175,25	1,4375		-34,51	13,24	-456,91
3	в т.ч. ОТМ						11,60	1,4375		-2,28	44,77	-102,08
ФОТ												
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Автомобильные дороги												
Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Автомобильные дороги												
Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16												
Всего по позиции										-40,46	-723,24	
9	ФЕР27-03-008-04	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	100 м3	0,187	1	0,187						
Объем=18,7 / 100												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к п.586 раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:												
прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;												
- стесненные условия для складирования материалов;												
- действующее технологическое оборудование;												
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
1	ОТ						1 494,14	1,3225		369,51	44,77	16 542,96
2	ЭМ						4 292,73	1,4375		1 153,94	13,24	15 278,17
3	в т.ч. ОТМ						464,37	1,4375		124,83	44,77	5 586,64
ЗТ		чел.-ч	179,8	1,3225		44,465885						
ЗТМ		чел.-ч	45,63	1,4375		12,2659144						
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Автомобильные дороги												
Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Автомобильные дороги												
Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16												
Всего по позиции										2 813,18	89 562,47	
10	ФЕР27-03-008-02	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3	0,368	1	0,368						
Объем=36,79 / 100												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к п.586 раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:												
прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;												
- стесненные условия для складирования материалов;												
- действующее технологическое оборудование;												
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
1	ОТ						103,12	1,3225		50,19	44,77	2 247,01
2	ЭМ						407,65	1,4375		215,65	13,24	2 855,21
3	в т.ч. ОТМ						50,30	1,4375		26,61	44,77	1 191,33
ЗТ		чел.-ч	13,22	1,3225		6,4339096						
ЗТМ		чел.-ч	3,79	1,4375		2,00491						
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Автомобильные дороги												
Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Автомобильные дороги												
Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16												
Всего по позиции										466,22	14 072,85	
11	ФССЦпг-01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	85,17	1	85,17	3,28		279,36		279,36	
Всего по позиции										279,36	279,36	
Итого по разделу 1 Демонтажные работы										3 970,95		
12	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	0,184	1	0,184						
Объем=18,4 / 100												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к п.586 раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:												
прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;												
- стесненные условия для складирования материалов;												
- действующее технологическое оборудование;												
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
1	ОТ						173,23	1,3225		42,15	44,77	1 687,06
2	ЭМ						5 268,76	1,4375		1 393,59	13,24	18 451,13
3	в т.ч. ОТМ						267,67	1,4375		70,80	44,77	3 169,72
4	М						17,08			3,14	8,16	25,62
ЗТ		чел.-ч	21,6	1,3225		5,256144						
ЗТМ		чел.-ч	20,6	1,4375		5,4487						
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Автомобильные дороги												
Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Автомобильные дороги												
Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16												
Всего по позиции										1 733,57	33 566,95	
13	ООО "ОНИКС" Информацион.письмо от 27.04.24 г. п.7	Щебень, известняк М600 (25-65мм)	м3	23,184	1	23,184	466,71	1,012	10 950,05	8,16	89 352,41	
Объем=18,4*1,26												
Цена=4570/1,26/16												
Заготовительно-складские расходы МАТ=1,012 к раск.												
Всего по позиции										10 950,05	89 352,41	
14	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	0,3679	1	0,3679						
Объем=36,79 / 100												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к п.586 раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:												
прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;												
- стесненные условия для складирования материалов;												
- действующее технологическое оборудование;												
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
1	ОТ						173,23	1,3225		84,28	44,77	3 773,22
2	ЭМ						5 268,76	1,4375		2 786,42	13,24	36 892,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТм					267,67	1,4375	141,56	44,77	6 337,64
		4 М					17,08		6,28	8,16	51,24
		ЗТ	чел.-ч	21,6	1,3225	10,5094314					
		ЗТм	чел.-ч	20,6	1,4375	10,8944388					
		Итого по расценке					5 459,07		2 876,98		40 716,66
		ФОТ							225,84		10 110,86
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Автомобильные дороги	%	147		147			331,98		14 862,96
	Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			257,23		11 516,27
	Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции							3 466,19		67 095,89
15	ООО "ОНИКС" Информационное письмо от 27.04.24 г. п.7	Щебень, известняк М600 (5-20мм)	м3	46,3554	1	46,3554	466,71	1,012	21 894,14	8,16	178 656,18
		Объем=36,79*1,26									
		Цена=4570/1,2/8,16									
		Заготовительно-складские расходы МАТ=1,012 к раск.									
		Всего по позиции							21 894,14		178 656,18
		Итого по разделу 2 Подъем и восстановление щебеночного основания							38 043,95		
16	ФЕР27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см (Толщина слоя 7см)	1000 м2	0,15583	1	0,15583					
		Объем=155,83 / 1000									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к п.586 раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
	прил.8 табл.2 п.3	- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненные условия для складирования материалов;									
		- действующее технологическое оборудование;									
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					182,32	1,3225	37,57	44,77	1 682,01
		2 ЗМ					7 479,03	1,4375	1 675,34	13,24	22 181,50
		3 в т.ч. ОТм					234,46	1,4375	52,52	44,77	2 351,32
		4 М					874,78		136,32	8,16	1 112,37
		ЗТ	чел.-ч	20,86	1,3225	4,2989368					
		ЗТм	чел.-ч	18,85	1,4375	4,222506					
		Итого по расценке					8 536,13		1 849,23		24 975,88
		ФОТ							90,09		4 033,33
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Автомобильные дороги	%	147		147			132,43		5 929,00
	Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			102,61		4 593,96
	Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции							2 084,27		35 498,84
17	ФЕР27-06-030-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01	1000 м2	0,15583	1	0,15583					
		Объем=155,83 / 1000									
		ПЗ=6 (ОЗП=6; ЗМ=6 к раск.; ЗПМ=6; МАТ=6 к раск.; ТЗ=6; ТЗМ=6)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к п.586 раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
	прил.8 табл.2 п.3	- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненные условия для складирования материалов;									
		- действующее технологическое оборудование;									
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					3,29	7,935	4,07	44,77	182,21
		2 ЗМ					254,89	8,625	342,58	13,24	4 535,76
		3 в т.ч. ОТм					5,85	8,625	8,00	44,77	358,16
		4 М					2,94	6	2,75	8,16	22,44
		ЗТ	чел.-ч	0,35	7,935	0,4327789					
		ЗТм	чел.-ч	0,47	8,625	0,6316959					
		Итого по расценке					261,12		349,40		4 740,41
		ФОТ							12,07		540,37
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Автомобильные дороги	%	147		147			17,74		794,34
	Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			13,75		615,48
	Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции							380,89		6 150,23
22	Цена поставщика	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка II	т	27,0568	1	27,0568	679,13	1,012	18 595,59	8,16	151 740,01
		Объем=10,91*2,48									
		Цена=6650/1,2/8,16									
		Заготовительно-складские расходы МАТ=1,012 к раск.									
		Всего по позиции							18 595,59		151 740,01
19	ФЕР27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см (Толщина слоя 5см)	1000 м2	0,15583	1	0,15583					
		Объем=155,83 / 1000									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к п.586 раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
	прил.8 табл.2 п.3	- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненные условия для складирования материалов;									
		- действующее технологическое оборудование;									
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					182,32	1,3225	37,57	44,77	1 682,01
		2 ЗМ					7 479,03	1,4375	1 675,34	13,24	22 181,50
		3 в т.ч. ОТм					234,46	1,4375	52,52	44,77	2 351,32
		4 М					874,78		136,32	8,16	1 112,37
		ЗТ	чел.-ч	20,86	1,3225	4,2989368					
		ЗТм	чел.-ч	18,85	1,4375	4,222506					
		Итого по расценке					8 536,13		1 849,23		24 975,88
		ФОТ							90,09		4 033,33
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Автомобильные дороги	%	147		147			132,43		5 929,00
	Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			102,61		4 593,96
	Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции							2 084,27		35 498,84
20	ФЕР27-06-030-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01	1000 м2	0,15583	1	0,15583					
		Объем=155,83 / 1000									
		ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к п.586 раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил. 8 табл. 2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						3,29	2,645	1,36	44,77	60,89
	2 ЭМ						254,89	2,875	114,19	13,24	1 511,88
	3 в т.ч. ОТМ						5,95	2,875	2,67	44,77	119,54
	4 М						2,94	2	0,92	8,16	7,51
	ЗТ	чел.-ч	0,35	2,645	0,1442596						
	ЗТМ	чел.-ч	0,47	2,875	0,2105653						
	Итого по расценке						261,12		116,47		1 580,28
	ФОТ								4,03		180,43
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147			147			5,92		265,23
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85		113,9			4,59		205,51
	Всего по позиции								126,98		2 061,02
23	Цена поставщика	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II Объем=7,79*2,48 Цена=6900,51/1,2/8,16 Заготовительно-складские расходы МАТ=1,012 к раск.	т	19,3192	1	19,3192	704,71	1,012	13 777,81	8,16	112 426,93
	Всего по позиции								13 777,81		112 426,93
	Итого по разделу 3 Устройство асфальтобетонного покрытия								37 049,81		
	Итого по акту:										
	Итого прямые затраты (справочно)								76 134,50		691 697,51
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих								629,73		28 193,03
	Эксплуатация машин								10 000,97		128 963,48
	в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)								493,39		22 069,07
	Материалы								65 503,80		534 511,00
	Строительные работы								79 064,71		822 883,50
	Строительные работы								78 785,35		822 604,14
	в том числе:										
	оплата труда								629,73		28 193,03
	эксплуатация машин и механизмов								9 721,61		128 714,12
	в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)								493,39		22 069,07
	материалы								65 503,80		534 511,00
	накладные расходы								1 650,98		73 914,69
	сметная прибыль								1 279,23		57 271,30
	Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ								279,36		279,36
	Итого ФОТ (справочно)								1 123,12		50 282,10
	Итого накладные расходы (справочно)								1 650,98		73 914,69
	Итого сметная прибыль (справочно)								1 279,23		57 271,30
	Временные здания и сооружения 8,2%								6 483,31		67 476,45
	Итого								85 548,02		890 359,95
	Производство работ в зимнее время 2,4%								2 053,15		21 368,64
	Итого								87 601,17		911 728,59
	1,0514								4 502,70		46 862,85
	Итого с учетом доп. работ и затрат								92 103,87		958 591,44
	ВСЕГО								92 103,87		958 591,44
	Договорной коэффициент 0,83*0,98								74 917,29		779 718,28
	НДС 20%								14 983,46		155 943,66
	ВСЕГО по смете								89 900,75		935 661,93