

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Министра России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Ж/Д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4

(наименование стройки)

Цех № 121/18

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-02-01

Восстановительные работы цеха №121/18, АС 3.

(наименование работ и затрат)

Составлен _____ базисно-индексным методом
Основание _____ Проект ООО "КИТЕОСТРОЙ" 131-23-АС3

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен _____ II квартал 2023 года (01.01.2000)

Сметная стоимость	1 330,54	(35,63)	тыс.руб.
в том числе:			
строительных работ	2 804,65	(219,27)	тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0)	тыс.руб.
оборудования	0,00	(0)	тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0)	тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих
Нормативные затраты труда рабочих
Нормативные затраты труда машинистов

535,67	(11,96)	тыс.руб.
1 296,30		чел.час.
203,81		чел.час.

ГРАНД-Смета, версия 2023.3

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Министра России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Приказы Министра России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр, от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр

50. Московская область

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.	Индекс	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
-------	-------------	-----------------------------	-------------------	------------	---	--------	--

1	2	3	4	на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего	11	12
---	---	---	---	------------	--------------	------------------------------	------------	--------------	-------	----	----

Раздел 1. Фундаменты (131-23-АС3)

Фм1 -2шт

1	ФЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,01	1	0,01					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов											
421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:											
557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;											
- стесненные условия для складирования материалов;											
- действующее технологическое оборудование;											
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1	ОТ						1 053,00	1,3225	13,93	44,77	623,65
2	ЗМ						1 566,06	1,4375	22,51	13,24	298,03
3	в т.ч. ОТМ						244,39	1,4375	3,51	44,77	157,14
4	М						909,27		9,09	8,16	74,17
ЗТ			цел.-ч	135	1,3225	1,785375					
ЗТМ			цел.-ч	18,12	1,4375	0,260475					
Итого по расценке						3 528,33			45,53		995,85
ФОТ									17,44		780,79
Приказ № 812/пр от НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и									17,79		796,41
21.12.2020 Прил. п.6 работы в строительстве											
Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и											
11.12.2020 Прил. п.6, Приказ работы в строительстве									8,60		384,93
№ 774/пр от 11.12.2020 п.16											

2	Механизм Подрамника	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	-0,259	1	-0,259	71,92	-39,78	2 177,19
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
- стесненные условия для складирования материалов;									
- действующее технологическое оборудование;									
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
2 ЗМ									
3 в т.ч. ОТМ									
ФОТ									
Приказ № 812/пр от НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и									
21.12.2020 Прил. п.6 работы в строительстве									
Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и									
11.12.2020 Прил. п.6, Приказ работы в строительстве									
№ 774/пр от 11.12.2020 п.16									
Всего по позиции									
-39,78									
-766,64									

3	ФССЦ.04.1.02.05-0004	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150)	м3	1,02	1	1,02	490,00	-39,78	499,80	8,16	-766,64
Всего по позиции											
Всего по позиции											
4	ФЕР06-01-001-04	Устройство бетонных фундаментов общего назначения	100 м3	0,0518	1	0,0518	499,80		499,80		4 078,37
под колонны объемом: более 5 м3											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/лр п.586 ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М ЗТ ЗТМ Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/лр от НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и 21.12.2020 Прил. п.6 работы в строительстве Приказ № 774/лр от СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ работы в строительстве № 774/лр от 11.12.2020 п.16										
5	Механизм Подъемника	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	-1,687	1	-1,687			705,11		22 071,75
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/лр п.586 ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТМ ФОТ Приказ № 812/лр от НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и 21.12.2020 Прил. п.6 работы в строительстве Приказ № 774/лр от СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ работы в строительстве № 774/лр от 11.12.2020 п.16										
							86,40	1,4375	-209,53	13,24	-2 774,18
							13,50	1,4375	-32,74	44,77	-1 465,77
									-32,74		-1 465,77
									-33,39		-1 495,09
									-16,14		-722,62
6	Механизм Подъемника	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	-0,016	1	-0,016			-259,06		-4 991,89
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/лр п.586 ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТМ										
							115,40	1,4375	-2,65	13,24	-35,09
							13,50	1,4375	-0,31	44,77	-13,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ФОТ											
Приказ № 812/лр от НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и 21.12.2020 Прил. п.6 работы в строительстве			%	102		102				-0,31	-13,88
Приказ № 774/лр от СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ работы в строительстве № 774/лр от 11.12.2020 п.16			%	58	0,85	49,3				-0,15	-6,84
Всего по позиции											
7	ФЕР06-02-001-07	Дополнительные затраты на устройство: колодцев для анкерных болтов	100 м3	0,0518	1	0,0518				-3,12	-56,09
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/лр п.586 ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТП=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;											
- стесненные условия для складирования материалов;											
- действующее технологическое оборудование;											
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗТП=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1	ОТ						527,04	1,3225	36,11	44,77	1 616,64
2	ЗМ						24,96	1,4375	1,86	13,24	24,63
3	в т.ч. ОТМ						2,89	1,4375	0,22	44,77	9,85
4	М						300,95		15,59	8,16	127,21
3Т			чел.-ч	61	1,3225	4,1788355					
ЗТМ			чел.-ч	0,28	1,4375	0,0208495					
Итого по расценке							852,95				
ФОТ							53,56				1 768,48
Приказ № 812/лр от НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и 21.12.2020 Прил. п.6 работы в строительстве							36,33				1 626,49
Приказ № 774/лр от СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ работы в строительстве № 774/лр от 11.12.2020 п.16							37,06				1 659,02
							17,91				801,86
Всего по позиции							108,53				4 229,36
8	Механизм Подъемника	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	-0,001	1	-0,001				-0,20	-3,61
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/лр п.586 ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТП=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;											
- стесненные условия для складирования материалов;											
- действующее технологическое оборудование;											
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗТП=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
2	ЗМ						115,40	1,4375	-0,17	13,24	-2,25
3	в т.ч. ОТМ						13,50	1,4375	-0,02	44,77	-0,90
ФОТ											
Приказ № 812/лр от НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и 21.12.2020 Прил. п.6 работы в строительстве											
Приказ № 774/лр от СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ работы в строительстве № 774/лр от 11.12.2020 п.16											
Всего по позиции											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	ФССП-04.1.02.05-0009	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)	м3	5,28	1	5,28	725,69		3 831,64	8,16	31 266,18
		Всего по позиции							3 831,64		31 266,18
10	ФССП-04.1.02.05-0009	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)	м3	5,28	1	5,28	725,69	0,013347	51,14	8,16	417,30
		Перевод в отпловые цены 645,75/725,69=0,8898 МАТ=0,8898 к раск.									
		ТЧ Прил.15 табл.2 Нафбажана W6 1,5% МАТ=0,015 к раск.									
		Всего по позиции							51,14		417,30
11	Давальческий материал	Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 6 мм	т	0,04272	1	0,04272	7 418,82		316,93	8,16	2 586,15
		Всего по позиции							316,93		2 586,15
12	Давальческий материал	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 14 мм	т	0,2698	1	0,2698	5 488,69		1 480,85	8,16	12 083,74
		Всего по позиции							1 480,85		12 083,74
13	ФЕР06-03-004-04	Установка анкерных болтов: при бетонировании на подерживающие конструкции	т	0,02736	1	0,02736					
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/лр п.586 ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненные условия для складирования материалов;									
		- действующее технологическое оборудование;									
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					300,22	1,3225	10,86	44,77	486,20
		2 ЗМ					70,54	1,4375	2,77	13,24	36,67
		3 в т.ч. ОТМ					7,78	1,4375	0,31	44,77	13,88
		4 М					10 124,09	0,09	8,16		0,73
		ЗТМ	чел.-ч	33,1	1,3225	1,1976772					
		Итого по расценке	чел.-ч	0,61	1,4375	0,0239913	374,22		13,72		523,60
		ФОТ							11,17		500,08
		Приказ № 812/лр от НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и 21.12.2020 Прил. п.6 работы в строительстве	%	102		102			11,39		510,08
		Приказ № 774/лр от СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			5,51		246,54
		№ 774/лр от 11.12.2020 п.16									
		Всего по позиции							30,62		1 280,22
14	Давальческий материал	Детали анкерные с резьбой из прямых или гнутых круглых стержней	т	0,02736	1	0,02736	10 100,00		276,34	8,16	2 254,93
		Всего по позиции							276,34		2 254,93
15	Давальческий материал	Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм	т	0,0000547	1	0,0000547	10 315,01		0,56	8,16	4,57
		Всего по позиции							0,56		4,57
16	Механизм Подъемника	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	-0,015	1	-0,015			-2,93		-52,61
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/лр п.586 ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/лр п.586 ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М ЗТМ Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/лр от НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и 21.12.2020 Прил. п.6 работы в строительстве Приказ № 774/лр от СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ работы в строительстве № 774/лр от 11.12.2020 п.16										
26	Механизм Подрядчика	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	-0,033	1	-0,033			1 555,15	-6,44	46 915,28
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/лр п.586 ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТМ ФОТ Приказ № 812/лр от НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и 21.12.2020 Прил. п.6 работы в строительстве Приказ № 774/лр от СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ работы в строительстве № 774/лр от 11.12.2020 п.16										
							115,40	1,4375	-5,47	13,24	-72,42
							13,50	1,4375	-0,64	44,77	-28,65
									-0,64		-28,65
									-0,65		-29,22
									-0,32		-14,12
27	Давальческий материал	Электроды сварочные З42, диаметр 4 мм	т	0,00459	1	0,00459	10 315,01		-6,44		-115,76
									47,35	8,16	386,38
28	Давальческий материал	Гвозди строительные	т	0,002565	1	0,002565	11 978,00		47,35		386,38
									30,72	8,16	280,68
29	Давальческий материал	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,001134	1	0,001134	4 455,20		30,72		250,68
									5,05	8,16	41,21
									5,05		41,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	Давальческий материал	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)	м3	2,74	1	2,74	725,69		1 988,39	8,16	16 225,26
		Всего по позиции									
31	Давальческий материал	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)	м3	2,74	1	2,74	725,69	0,013347	26,54	8,16	16 225,26
		Перевод в отпущенные цены 645,75/725,69=0,8898 МАТ=0,8898 к расх.									
		ТЧ Прил.15 табл.2. Надбавка W6 1,5% МАТ=0,015 к расх.									
		Всего по позиции									
32	ФЕР06-03-010-01	Изготовление арматурных пространственных каркасов в построенных условиях, диаметром: 6 мм	т	0,0186	1	0,0186			26,54		216,57
		Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М ЗТ ЗТМ Итого по расценке ФОТ									
		Пр/812-108.0-1 НР Изготовление в построенных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок	%	73		73					731,09
		Пр/774-108.0 СП Изготовление в построенных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок	%	34		34					533,70
		Всего по позиции							47,89		1 698,97
33	Механизм Подрядчика	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	-0,001	1	-0,001			-0,15		-2,69
		Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТМ ФОТ									
		Пр/812-108.0-1 НР Изготовление в построенных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок	%	73		73					-0,90
		Пр/774-108.0 СП Изготовление в построенных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок	%	34		34					-0,31
		Всего по позиции							-0,15		-2,69
34	Давальческий материал	Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм	т	0,0006064	1	0,0006064	10 315,01		6,26	8,16	51,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции											
35	Давальный материал	Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 6 мм	т	0,0186	1	0,0186	7 418,82	137,99	8,16		51,08
Всего по позиции											
36	ФЕР06-03-010-08	Изготовление арматурных пространственных каркасов в построечных условиях, диаметром: 20 мм	т	0,21945	1	0,21945		137,99			1 126,00
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;											
- стесненные условия для складирования материалов;											
- действующее технологическое оборудование;											
- Движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1 ОТ											
2 ЗМ											
3 в т.ч. ОТм											
4 М											
ЗТ											
ЗТм											
Итого по расценке											
ФОТ											
Пр/812-108.0-1 НР Изготовление в построечных условиях материалов,											
полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок											
%											
73											
73											
Пр/774-108.0 СП Изготовление в построечных условиях материалов,											
полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок											
%											
34											
34											
Всего по позиции											
175,44											
-1,95											
-32,48											
37	Механизм Подъемника	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	-0,013	1	-0,013					
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;											
- стесненные условия для складирования материалов;											
- действующее технологическое оборудование;											
- Движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
2 ЗМ											
3 в т.ч. ОТм											
ФОТ											
Пр/812-108.0-1 НР Изготовление в построечных условиях материалов,											
полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок											
%											
73											
73											
Пр/774-108.0 СП Изготовление в построечных условиях материалов,											
полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок											
%											
34											
34											
Всего по позиции											
-1,95											
-32,48											
38	Давальный материал	Электроды сварочные Э42, диаметр 6 мм	т	0,0007681	1	0,0007681	9 424,00	7,24	8,16		59,08
Всего по позиции											
7,24											
59,08											
39	Давальный материал	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 20 мм	т	0,21945	1	0,21945	5 488,69	1 204,49	8,16		9 828,64
Всего по позиции											
1 204,49											
9 828,64											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Гидроизоляция конструкций												
40	ФЕР08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бугровой кладки, кирпичу, бетону Объем=51,25 / 100										
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
			100 м2	0,5125	1	0,5125						
			цел.-ч	21,2	1,3225	14,3689625						
			цел.-ч	0,2	1,4375	0,1473438						
			Итого по расценке				336,00					
			ФОТ				221,59					
			Приказ № 812/пр от НР Конструкции из кирпича и блоков				138,36					
			21.12.2020 Прил. п.8				152,20					
			Приказ № 774/пр от СГП Конструкции из кирпича и блоков				81,15					
			11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16				3 633,00					
			Всего по позиции				454,94					
41	Давальческий материал	Праймер битумный производства «Техно-Николь»	т	0,015375	1	0,015375	11 885,47	182,74	8,16	17 525,88		
			Всего по позиции				182,74	1 491,16				
42	Давальческий материал	Мастика битумная гидроизоляционная МГ-1	т	0,07175	1	0,07175	7 669,69	550,30	8,16	4 490,45		
			Всего по позиции				550,30	4 490,45				
Крепление колонн к фундаментам												
43	ФЕР06-03-004-07	Установка анкерных болтов: химических	100 шт	0,08	1	0,08						
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
			1 ОТ				91,13	1,3225	9,64	44,77	431,58	
			2 ЗМ				7,59	1,4375	0,87	13,24	11,52	
			3 в т.ч. ОТМ				0,70	1,4375	0,08	44,77	3,58	
			4 М				100,00		8,00	8,16	65,28	
			ЗТ				цел.-ч	9,81	1,3225	1,037898		
			ЗТМ				цел.-ч	0,06	1,4375	0,0069		
			Итого по расценке				198,72	18,51				508,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ФОТ										
	Приказ № 812/лр от НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и 21.12.2020 Прил. п.6 работы в строительстве Приказ № 774/лр от СГП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ работы в строительстве № 774/лр от 11.12.2020 п.16										
			%	102		102			9,72		435,16
			%	58	0,85	49,3			4,79		214,53
	Всего по позиции										
44	Давальческий материал	Состав клеевой двухкомпонентный инъекционный на основе полиэфирной смолы без стирола для легкого и тяжелого бетона, температура эксплуатации от - 5 °С до +30 °С, объем 300 мл	шт	5	1	5	87,12	435,60	8,16		3 554,50
	Всего по позиции										
45	Давальческий материал	Шпилька анкерная ННГ: НГ-У-5,8 М24х450 (НАС) для использования с химическими анкерами ННГ	шт	8	1	8	150,53	1 204,24	8,16		9 826,60
	Всего по позиции										
	Обетонирование колонн.										
46	ФЕР46-01-008-01	Обетонирование: колонн	м3	0,5	1	0,5					
	Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - Движение технологического транспорта ОЗП=1,15; 3М=1,15; Т3=1,15; Т3М=1,15 1 ОТ 2 3М 3 в т.ч. ОТМ 4 М 3Т 3ТМ										
		Итого по расценке	чел.-ч	26,5	1,15	15,2375					
		ФОТ	чел.-ч	0,33	1,15	0,18975					
						674,32		357,31			8 058,22
		Приказ № 812/лр от НР Работы по реконструкции зданий и сооружений, усиление 21.12.2020 Прил. п.40.1 и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103		140,56			6 292,87
		Приказ № 774/лр от СГП Работы по реконструкции зданий и сооружений, усиление 11.12.2020 Прил. п.40.1 и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59		144,78			6 481,66
		Всего по позиции						82,93			3 712,79
47	ФСЭМ-91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	-0,075	1	-0,075		585,02	-11,82		18 252,67
	Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - Движение технологического транспорта ОЗП=1,15; 3М=1,15 к расх.; 3ТМ=1,15; Т3=1,15; Т3М=1,15 2 3М 3 в т.ч. ОТМ ФОТ										
							115,40	1,15	-9,95	13,24	-131,74
							13,50	1,15	-1,16	44,77	-51,93
									-1,16		-51,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/лр от НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление 21.12.2020 Прил. п.40.1 и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	103		103				-1,19	-53,49
	Приказ № 774/лр от СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление 11.12.2020 Прил. п.40.1 и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	59		59				-0,68	-30,64
48	Давальческий материал	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	0,51	1	0,51	592,76			-11,82	-215,87
*		Всего по позиции								302,31	2 466,85
Крепление стоек ворот											
49	ФЕР06-03-004-06	Установка анкерных болтов: механических с контролем момента затяжки	100 шт	0,08	1	0,08					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/лр п.586 ОЗГ=1,15; 3М=1,25 к расх.; 3ТМ=1,25; ТЗ=1,15; Т3М=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - Движение технологического транспорта ОЗГ=1,15; 3М=1,15 к расх.; 3ТМ=1,15; ТЗ=1,15; Т3М=1,15 1 ОТ 2 3М 3 в т.ч. ОТМ 3Т 3ТМ Итого по расценке ФОТ										
	Приказ № 812/лр от НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и 21.12.2020 Прил. п.6 работы в строительстве		%	102		102				16,66	745,87
	Приказ № 774/лр от СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и № 774/лр от 11.12.2020 п.16		%	58	0,85	49,3				16,99	760,79
										8,21	367,71
50	Давальческий материал	Анкер высокопрочный НШН НШН-3-Г: М16/25	т	0,00184	1	0,00184	520 484,22			42,65	1 882,31
*		Всего по позиции								957,69	7 814,75
Итого по разделу 1 Фундаменты (131-23-АС3) :											
Итого прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
в том числе оплата труда машинистов (Отм)											
Материалы											
Строительные работы											
в том числе:											
16 626,63											
999,54											
305,03											
26,55											
15 322,06											
18 181,66											
17 946,93											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого											
Итого											
13,50											
9 961,04											

Раздел 2. Конструкции металлические (131-23-АС3)

51	ФЕР09-01-001-08	Монтаж каркасов многоэтажных производственных зданий одно- и многопролетных высотой: до 40 м	т	3,03	1	3,03					
Прил. 9.3 п.2. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М ЗТ ЗТМ Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от НР Строительные металлические конструкции 21.12.2020 Прил. п.9 Приказ № 774/пр от СП Строительные металлические конструкции 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16											
чел.-ч 16,87 1,45475 74,3611465 чел.-ч 2,94 1,4375 12,805375 629,36 2 720,14 891,28 828,89 469,70 58 226,25 39 902,61 37 109,43 21 028,68											
162,29 1,45475 715,36 44,77 32 026,67 444,74 1,4375 1 937,12 13,24 25 647,47 40,39 1,4375 175,92 44,77 7 875,94 163,32 67,66 8,16 552,11											
2 720,14 891,28 828,89 469,70 58 226,25 39 902,61 37 109,43 21 028,68											
4 018,73 304,45 116 364,36 5 428,81											
52	Механизм Подрядчика	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность: 16 т	маш.-ч	-1,568	1	-1,568					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТМ ФОТ Приказ № 812/пр от НР Строительные металлические конструкции 21.12.2020 Прил. п.9 Приказ № 774/пр от СП Строительные металлические конструкции 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16											
% 93 93 % 62 0,85 52,7 469,70 58 226,25 39 902,61 37 109,43 21 028,68											
115,40 1,4375 -260,11 13,24 -3 443,86 13,50 1,4375 -30,43 44,77 -1 362,35 -30,43 -1 362,35 -28,30 -1 266,99 -16,04 -717,96											
Всего по позиции Механизм Подрядчика Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность: 25 т маш.-ч -0,697 1 -0,697 -304,45 -139,98 -5 428,81 -2 474,93											
53	Механизм Подрядчика	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность: 25 т	маш.-ч	-0,697	1	-0,697					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТМ ФОТ Приказ № 812/пр от НР Строительные металлические конструкции 21.12.2020 Прил. п.9 Приказ № 774/пр от СП Строительные металлические конструкции 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16											
% 93 93 % 62 0,85 52,7 469,70 58 226,25 39 902,61 37 109,43 21 028,68											
115,40 1,4375 -260,11 13,24 -3 443,86 13,50 1,4375 -30,43 44,77 -1 362,35 -30,43 -1 362,35 -28,30 -1 266,99 -16,04 -717,96											
Всего по позиции Механизм Подрядчика Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность: 25 т маш.-ч -0,697 1 -0,697 -304,45 -139,98 -5 428,81 -2 474,93											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/лр п.586 ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТМ ФОТ Приказ № 812/лр от НР Строительные металлические конструкции 21.12.2020 Прил. п.9 Приказ № 774/лр от СП Строительные металлические конструкции 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции										
54	Механизм Подъемника	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т	маш.-ч	-8,232	1	-8,232					-2 474,93
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/лр п.586 ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТМ ФОТ Приказ № 812/лр от НР Строительные металлические конструкции 21.12.2020 Прил. п.9 Приказ № 774/лр от СП Строительные металлические конструкции 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции										
55	Давальный материал	Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм	т	0,011514	1	0,011514	10 315,01				-38 621,14
	Всего по позиции										
56	Давальный материал	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	1,515	1	1,515	9,04				969,16
	Всего по позиции										
57	Давальный материал	Гвозди строительные	т	0,0000303	1	0,0000303	11 978,00				111,79
	Всего по позиции										
58	Давальный материал	Элементы конструктивных зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0303	1	0,0303	7 712,00				2,94
	Всего по позиции										
59	Давальный материал	Швеллеры № 40, марка стали Ст0	т	0,0058782	1	0,0058782	4 920,00				1 906,75
	Всего по позиции										
	Всего по позиции										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
60	Давальческий материал	Грутовка ГФ-021	т	0,0009393	1	0,0009393	15 620,00			14,67	8,16	119,77
		Всего по позиции										
61	Давальческий материал	Растворитель Р-4	кг	1,818	1	1,818	9,42			14,67	17,13	119,78
		Всего по позиции										
62	ФЕР09-01-001-08	Монтаж каркасов многоярусных производственных зданий одно- и многопролетных высотой: до 40 м	т	0,18	1	0,18						139,78
		Прил.9.1 п.2 При применении в рабочих чертежах марок стали с повышенным расчетным сопротивлением: предел текучести в зависимости от вида толщины проката 265-345 МПа (27-35 кгс/мм2), марка стали С345, С345к, С345Т1 - колонны массой до 8 т ПЗ=1,08 (ОЗП=1,08; ЗМ=1,08 к расх.; ЗПМ=1,08; ММТ=1,08 к расх.; ТЗ=1,08; ТЗМ=1,08)										
		Прил.9.3 п.2 Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1										
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов										
		421/лр п.586 ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:										
		557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;										
		- стесненные условия для складирования материалов;										
		- действующее технологическое оборудование;										
		1 ОТ										
		2 ЗМ										
		3 в т.ч. ОТм										
		4 М										
		ЗТ	чел.-ч	16,87	1,57113	4,7708934						
		ЗТм	чел.-ч	2,94	1,5525	0,821583						
		Итого по расценке										
		ФОТ					629,23					
		Приказ № 812/лр от НР Строительные металлические конструкции										
		21.12.2020 Прил. п.9										
		Приказ № 774/лр от СП Строительные металлические конструкции										
		11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16										
		%		62	0,85	52,7						
		30,14										
63	Механизм Подрыдчика	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	-0,101	1	-0,101						
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов										
		421/лр п.586 ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:										
		557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;										
		- стесненные условия для складирования материалов;										
		- действующее технологическое оборудование;										
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		2 ЗМ										
		3 в т.ч. ОТм										
		ФОТ										
		Приказ № 812/лр от НР Строительные металлические конструкции										
		21.12.2020 Прил. п.9										
		Приказ № 774/лр от СП Строительные металлические конструкции										
		11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16										
		%		93	0,85	52,7						
		115,40										
		1,4375										
		-16,75										
		13,24										
		-1,96										
		44,77										
		-1,96										
		-87,75										
		-1,82										
		-81,61										
		-1,03										
		-46,24										
		257,83										
		-19,60										
		7 466,15										
		-349,62										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по позиции										
64	Механизм Подрядчика	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	-0,045	1	-0,045					-349,62
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/лр п.586 ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:										
	557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;										
	- стесненные условия для складирования материалов;										
	- действующее технологическое оборудование;										
	- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	2 ЗМ										
	3 в т.ч. ОТМ										
	ФОТ										
	Приказ № 812/лр от НР Строительные металлические конструкции										
	21.12.2020 Прил. п.9										
	Приказ № 774/лр от СП Строительные металлические конструкции										
	11.12.2020 Прил. п.9, Приказ										
	№ 774/лр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции										
65	Механизм Подрядчика	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т	маш.-ч	-0,528	1	-0,528					-159,62
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/лр п.586 ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:										
	557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;										
	- стесненные условия для складирования материалов;										
	- действующее технологическое оборудование;										
	- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	2 ЗМ										
	3 в т.ч. ОТМ										
	ФОТ										
	Приказ № 812/лр от НР Строительные металлические конструкции										
	21.12.2020 Прил. п.9										
	Приказ № 774/лр от СП Строительные металлические конструкции										
	11.12.2020 Прил. п.9, Приказ										
	№ 774/лр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции										
66	Давальческий материал	Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм	т	0,0007387	1	0,0007387	10 315,01				-2 477,20
	Всего по позиции										
67	Давальческий материал	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,0972	1	0,0972	9,04				62,18
	Всего по позиции										
68	Давальческий материал	Гвозди строительные	т	0,0000019	1	0,0000019	11 978,00				7,18
	Всего по позиции										
69	Давальческий материал	Элементы конструктивных зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001944	1	0,001944	7 712,00				122,32
	Всего по позиции										
70	Давальческий материал	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0000058	1	0,0000058	4 455,20				122,32
	Всего по позиции										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции											
71	Давальческий материал	Швеллеры № 40, марка стали Ст0	т	0,0003771	1	0,0003771	4 920,00			0,03	0,24
Всего по позиции										1,86	15,18
72	Давальческий материал	Грунтовка ГФ-021	т	0,0000603	1	0,0000603	15 620,00			1,86	15,18
Всего по позиции										0,94	7,67
73	Давальческий материал	Растворитель Р-4	кг	0,11664	1	0,11664	9,42			0,94	7,67
Всего по позиции										1,10	8,98
74	Давальческий материал	Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	3,21	1	3,21	7 008,50			22 497,29	183 577,89
Всего по позиции										22 497,29	183 577,89
75	ФЕР09-01-001-08	Монтаж каркасов многоэтажных производственных зданий одно- и многопролетных высотой: до 40 м	т	2,4303	1	2,4303					

Прил.9.1 п.2 При применении в рабочих чертежах марок стали с повышенным расчетным сопротивлением: предел текучести в зависимости от вида толщины проката 265-345 МПа (27-35 кгс/мм ²), марка стали С345, С345к, С345Т1 - колонны массой до 8 т ПЗ=1,08 (ОЗП=1,08; ЗМ=1,08 к расх.; ЗПМ=1,08; МАТ=1,08 к расх.; ТЗ=1,08; ТЗМ=1,08)											
Прил.9.3 п.2 Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов											
421/лр п.586 ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:											
557/лр прил.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;											
- стесненные условия для складирования материалов;											
- действующее технологическое оборудование;											
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
Итого по расценке			чел.-ч	2,94	1,5525	11,0927398	629,23			2 355,96	50 435,09
ФОТ										772,06	34 565,13
Приказ № 812/лр от НР Строительные металлические конструкции			%	93						718,02	32 145,57
21.12.2020 Прил. п.9											
Приказ № 774/лр от СЛ Строительные металлические конструкции			%	62	0,85	52,7				406,88	18 215,82
11.12.2020 Прил. п.9, Приказ											
№ 774/лр от 11.12.2020 п.16											
Всего по позиции										3 480,86	100 796,48
76	Механизм Подъемника	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	-1,358	1	-1,358				-263,68	-4 701,52
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов											
421/лр п.586 ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:											
557/лр прил.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;											
- стесненные условия для складирования материалов;											
- действующее технологическое оборудование;											
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2 ЭМ 3 в т.ч. ОТМ ФОТ						115,40 13,50	1,4375 1,4375	-225,28 -26,35	13,24 44,77	-2 982,71 -1 179,69
	Приказ № 812/лр от НР Строительные металлические конструкции 21.12.2020 Прил. п.9 Приказ № 774/лр от СП Строительные металлические конструкции 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16		%	93		93			-26,35 -24,51		-1 179,69 -1 097,11
	Всего по позиции			62	0,85	52,7			-13,89		-621,70
77	Механизм Подъемника	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	-0,604	1	-0,604			-263,68		-4 701,52
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/лр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТМ ФОТ								-121,30		-2 144,36
	Приказ № 812/лр от НР Строительные металлические конструкции 21.12.2020 Прил. п.9 Приказ № 774/лр от СП Строительные металлические конструкции 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16		%	93		93		120,04 13,50	-104,22 -11,72	13,24 44,77	-1 379,87 -624,70
	Всего по позиции			62	0,85	52,7			-11,72 -10,90		-624,70 -487,97
	Приказ № 812/лр от НР Строительные металлические конструкции 21.12.2020 Прил. п.9 Приказ № 774/лр от СП Строительные металлические конструкции 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16		%	62	0,85	52,7			-6,18		-276,52
78	Механизм Подъемника	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т	маш.-ч	-7,131	1	-7,131			-121,30		-2 144,36
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/лр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТМ ФОТ								-2 014,70		-33 455,69
	Приказ № 812/лр от НР Строительные металлические конструкции 21.12.2020 Прил. п.9 Приказ № 774/лр от СП Строительные металлические конструкции 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16		%	93		93		175,56 14,40	-1 799,63 -147,61	13,24 44,77	-23 827,10 -6 608,50
	Всего по позиции			62	0,85	52,7			-137,28 -77,79		-6 608,50 -6 145,91
79	Давальный материал	Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм	т	0,009974	1	0,009974	10 315,01		-2 014,70		-33 455,69
	Всего по позиции								102,88	8,16	839,50
80	Давальный материал	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	1,312362	1	1,312362	9,04		102,88		839,50
	Всего по позиции								11,86	8,16	96,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
81	Давальческий материал	Гвозди строительные	т	0,0000262	1	0,0000262	11 978,00			0,31	8,16	2,53
		Всего по позиции										2,53
82	Давальческий материал	Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0262472	1	0,0262472	7 712,00			202,42	8,16	1 651,75
		Всего по позиции								202,42		1 651,75
83	Давальческий материал	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0000787	1	0,0000787	4 455,20			0,35	8,16	2,86
		Всего по позиции								0,35		2,86
84	Давальческий материал	Швеллеры № 40, марка стали Ст-0	т	0,005092	1	0,005092	4 920,00			25,05	8,16	204,41
		Всего по позиции								25,05		204,41
85	Давальческий материал	Грунтовка ГФ-021	т	0,0008137	1	0,0008137	15 620,00			12,71	8,16	103,71
		Всего по позиции								12,71		103,71
86	Давальческий материал	Растворитель Р-4	кг	1,5748344	1	1,5748344	9,42			14,83	8,16	121,01
		Всего по позиции								14,83		121,01
87	Давальческий материал	Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	2,1763	1	2,1763	7 712,00			16 783,63	8,16	136 954,42
		Всего по позиции								16 783,63		136 954,42
88	Давальческий материал	Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,254	1	0,254	8 060,00			2 047,24	8,16	16 705,48
		Всего по позиции								2 047,24		16 705,48
89	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021	100 м2	1,26	1	1,26						16 705,48
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М ЗТМ чел.-ч 0,02 1,4375 0,036225 8,8483185 152,04 14,44 8,16 117,83 77,23 125,37 94,63 88,95 48,26 262,58 10 700,67											
	Приказ № 812/пр от НР Защита строительных конструкций и оборудования от 21.12.2020 Прил. п.13 коррозии Приказ № 774/пр от СП Защита строительных конструкций и оборудования от 11.12.2020 Прил. п.13, коррозии Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 ФОТ 94 94 51 51 262,58 10 700,67											
	Всего по позиции											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
90	Давальческий материал	Грунтовка ПФ-021	т	0,01134	1	0,01134	15 620,00			177,13	8,16	1 445,38
		Всего по позиции								177,13		1 445,38
91	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических огражденных поверхностей: эмалью ПФ-115 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М ЗТ ЗТМ Итого по расценке ФОТ	100 м2	1,26	1	1,26						
			чел.-ч	2,13	2,645	7,098651		138,16	2	0,00	8,16	
			чел.-ч	0,02	2,875	0,07245						
							25,33					
							86,16					3 170,97
			%	94			65,19					2 918,56
			%	51	0,85	43,35	61,28					2 743,45
							28,26					1 265,20
		Всего по позиции					175,70					7 179,62
92	Давальческий материал	Эмаль ПФ-115, серая	т	0,02268	1	0,02268	14 312,87			324,62	8,16	2 648,90
		Всего по позиции								324,62		2 648,90
93	Давальческий материал	Уайт-спирит	кг	3,528	1	3,528	6,67			23,53	8,16	192,00
		Всего по позиции								23,53		192,00

Итого по разделу 2 Конструкции металлические (131-23-АС3) :

Итого прямые затраты (справочно)

в том числе:

Оплата труда рабочих

Эксплуатация машин

в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

Материалы

Строительные работы

в том числе:

оплата труда

эксплуатация машин и механизмов

в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

43 395,87

1 539,55

-966,88

-73,00

42 823,20

45 526,53

1 539,55

-966,88

-73,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	материалы								42 823,20		
	накладные расходы								1 365,50		
	сметная прибыль								765,16		
	Итого ФОТ (справочно)								1 466,55		
	Итого накладные расходы (справочно)								1 365,50		
	Итого сметная прибыль (справочно)								765,16		
	Итого по разделу 2 Конструкции металлические (131-23-АС3)								45 528,53		
	Материалы заказчика										
	Строительные работы										
	Болты с гайками и шайбами строительные, "т" Кол-во: 2,924562								26,44		
	Давальческий материал								0,69		
	Гвозди строительные, "т" Кол-во: 0,0000584								205,45		
	Давальческий материал								0,38		
	Грунтовка ГФ-021, "т" Кол-во: 0,0131533								33,06		
	Давальческий материал								23,53		
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм, "т" Кол-во: 0,0000845								55,83		
	Давальческий материал								229,27		
	Растворитель Р-4, "кг" Кол-во: 3,5094744								2 047,24		
	Давальческий материал								17 234,71		
	Уайт-спирит, "кг" Кол-во: 3,528								22 497,29		
	Швеллеры № 40, марка стали Ст0, "т" Кол-во: 0,0113473								42 678,51		
	Давальческий материал										
	Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм, "т" Кол-во: 0,0222267										
	Давальческий материал										
	Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, "т" Кол-во: 0,254										
	Давальческий материал										
	Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т, "т" Кол-во: 2,2347912										
	Давальческий материал										
	Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т, "т" Кол-во: 3,21										
	Давальческий материал										
	Эмаль ПФ-115, серая, "т" Кол-во: 0,02268										
	Итого										

Раздел 3. Устройство цоколя

94	ФЕР08-01-003-03	Гидроизоляция стен, фундамента: горизонтальная оклеивая в 2 слоя	100 м2	0,0645	1	0,0645					
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненные условия для складирования материалов;									
		- действующее технологическое оборудование;									
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ							171,45	1,3225	654,54
		2 ЗМ							148,30	1,4375	182,05
		3 в т.ч. ОТМ							8,12	1,4375	33,58
		4 М							62,57	4,04	32,97
		ЗТМ	цел.-ч	20,1	1,3225	1,7145551					
		Итого по расценке	цел.-ч	0,7	1,4375	0,0649031					
		ФОТ							32,41		869,56
		Приказ № 812/пр от НР Конструкции из кирпича и блоков 21.12.2020 Прил. п.8							15,37		688,12
			%	110		110			16,91		756,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ работы в строительстве № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
Всего по позиции											
99	Механизм Подрамника	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	-0,032	1	-0,032			-762,59	-14 693,98	
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 3 в т.ч. ОТМ ФОТ Приказ № 812/пр от НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и 21.12.2020 Прил. п.6 работы в строительстве Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ работы в строительстве № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
Всего по позиции											
100	Давальческий материал	Электроды сварочные 342, диаметр 4 мм	т	0,003402	1	0,003402	10 315,01		-6,25	-112,31	
	Всего по позиции										
101	Давальческий материал	Гвозди строительные	т	0,0048384	1	0,0048384	11 978,00		35,09	286,33	
	Всего по позиции										
102	Давальческий материал	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)	м3	1,9278	1	1,9278	725,69		57,95	472,87	
	Всего по позиции										
103	Давальческий материал	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)	м3	1,9278	1	1,9278	725,69	0,013347	18,67	8,16	11 415,76
	Перевод в отпущенные цены 645,75/725,69=0,8898 МАТ=0,8898 к раск. ТЧ Прил. 15 табл.2 Набавкана W6 1,5% МАТ=0,015 к раск.										
Всего по позиции											
104	Давальческий материал	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм	т	0,1	1	0,1	6 213,48		18,67	8,16	152,35
	Всего по позиции										
105	ФЕР09-03-050-01	Монтаж стальных пиллусов из тнугото профиля (устройство угловка 75х75)	100 м	0,192	1	0,192			621,35		5 070,22
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЗМ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3 в т.ч. ОТМ 4 М ЗТ ЗТМ Итого по расценке ФОТ		цел.-ч цел.-ч цел.-ч	12,62 0,05	1,3225 1,4375	3,2044704 0,0138	0,58 9,32	1,4375	0,16 1,79	44,77 8,16	7,16 14,61
Приказ № 812/лр от НР Строительные металлические конструкции 21.12.2020 Прил. п.9 Приказ № 774/лр от СЛ Строительные металлические конструкции 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16											
Всего по позиции											
106	ФССЦ.01.7.15.14-0166	Шурупы с полукруглой головкой 5х35 мм	т	-0,000144	1	-0,000144	12 430,00	-1,79	8,16	-14,61	3 311,78
Всего по позиции											
107	Давальческий материал	Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, шириной полок 75-75 мм	т	0,111	1	0,111	4 840,65	537,31	8,16	4 384,45	4 384,45
Всего по позиции											
108	Давальческий материал	НУС 6х100 Стандартный анкер-шуруп НЛТ для бетона с плоской головкой, оц. сталь Цена=95,27/1,2/8,16 ТР МАТ=1,03 к расх. ЗГСР МАТ=1,012 к расх.	шт	80	1	80	9,73	1,04236	811,37	8,16	6 620,78
Всего по позиции											
811,37											
6 620,78											

109	ФЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (бранамазурь, паранетт, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (устройство фасонных элементов цоколя)	100 м2	0,0901	1	0,0901					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/лр п.586 ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/лр прил.2 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М ЗТ ЗТМ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Приказ № 812/лр от НР Кровли											
21.12.2020 Прил. п.12											
Приказ № 774/лр от СЛ Кровли											
11.12.2020 Прил. п.12,											
Приказ № 774/лр от											
11.12.2020 п.16											
983,18											
113,54											
99,25											
108,18											
48,09											
4 557,94											
4 443,43											
4 843,34											
2 152,84											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции									
110	ФССЦ-01.7.15.06-0146	Гвозди толевые круглые, размер 3,0х40 мм	т	-0,0003604	1	-0,0003604	8 475,00		269,81		11 554,12
		Всего по позиции							-3,05	8,16	-24,89
111	Давальческий материал	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,051357	1	0,051357	11 200,00		575,20	8,16	4 693,53
		Всего по позиции							575,20		4 693,53
112	Давальческий материал	S-MID 51 Z 4,8х19 Самосверлящий шуруп для кровли НЛТ1 с шайбой ЕРDM и сверлом (углеродистая сталь), оц. сталь Цена=22,8/1 2/8,16 ТР МАТ=1,03 к расх. ЗРСР МАТ=1,012 к расх.	шт	150	1	150	2,33	1,04236	364,30	8,16	2 972,69
		Всего по позиции							364,30		2 972,69

Итого по разделу 3 Устройство цоколя :

	Итого прямые затраты (справочно)	5 716,93									
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих	726,47									
	Эксплуатация машин	-133,42									
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)	-27,53									
	Материалы	5 123,88									
	Строительные работы	6 781,51									
	в том числе:										
	оплата труда	726,47									
	эксплуатация машин и механизмов	-133,42									
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)	-27,53									
	Материалы	5 123,88									
	накладные расходы	718,40									
	сметная прибыль	346,18									
	Итого ФОТ (справочно)	698,94									
	Итого накладные расходы (справочно)	718,40									
	Итого сметная прибыль (справочно)	346,18									
	Итого по разделу 3 Устройство цоколя	6 781,51									
	Материалы заказчика										
	Строительные работы										
	НУС 6х100 Стандартный анкер-шуруп НЛТ1 для бетона с плоской головкой, оц. сталь, "шт" Кол-во: 80	811,37									
	Давальческий материал										
	S-MID 51 Z 4,8х19 Самосверлящий шуруп для кровли НЛТ1 с шайбой ЕРDM и сверлом (углеродистая сталь), оц. сталь, "шт" Кол-во: 150	364,30									
	Давальческий материал										
	Гвозди строительные, "т" Кол-во: 0,0048384	57,95									
	Давальческий материал										
	ИЗОСПАН: С, "10 м2" Кол-во: 1,419	59,60									
	Давальческий материал										
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100, "м3" Кол-во: 0,16125	83,82									
	Давальческий материал										
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350), "м3" Кол-во: 3,8556	1 417,66									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Давальский материал	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм, "Г" Кол-во: 0,1									
	Давальский материал	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм, "Г" Кол-во: 0,051357									
	Давальский материал	Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, шириной полок 75-75 мм, "Г" Кол-во: 0,111									
	Давальский материал	Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм, "Г" Кол-во: 0,003402									
	Итого								4 563,65		

Раздел 4. Восстановление пола

113	ФЕР11-01-001-02	Уплотнение грунта: щебнем	100 м2	0,527	1	0,527					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов										
	421/лр п.586 ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:										
	557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;										
	- стесненные условия для складирования материалов;										
	- действующее технологическое оборудование;										
	- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						57,07	1,3225	39,78	44,77	1 780,95
	2 ЗМ						87,45	1,4375	66,25	13,24	877,15
	3 в т.ч. ОТМ						8,86	1,4375	6,71	44,77	300,41
	4 М						0,54		0,28	8,16	2,28
	ЗТМ		чел.-ч	6,81	1,3225	4,7462806					
			чел.-ч	0,88	1,4375	0,666655					
	Итого по расценке						145,06				2 660,38
	ФОТ								106,31		2 081,36
	Приказ № 812/лр от НР Голы								46,49		2 331,12
	21.12.2020 Прил. п.11								52,07		1 149,95
	Приказ № 774/лр от СЛ Голы								25,69		
	11.12.2020 Прил. п.11,										
	Приказ № 774/лр от										
	11.12.2020 п.16										

114	Цена Поставщика ООО "Генпоставка"	Щебень известняковый М600 фр. 20/40	м3	2,6877	1	2,6877	325,21	1,012	884,56	8,16	6 141,45
		Цена=3184,5/1,2/8,16									7 218,01
		ЗГСР МАТ=1,012 к расх.									
	Всего по позиции								884,56		7 218,01

115	ФЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,0263	1	0,0263					7 218,01
-----	-----------------	--------------------------------	--------	--------	---	--------	--	--	--	--	----------

Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов

421/лр п.586 ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	1 ОТ						1 053,00	1,3225	36,63	44,77	1 639,93
	2 ЗМ						1 566,06	1,4375	59,21	13,24	783,94
	3 в т.ч. ОТМ						244,39	1,4375	9,24	44,77	413,67
	4 М						909,27		0,11	8,16	0,90
	ЗТ		чел.-ч	135	1,3225	4,6955363					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	3Тм	Итого по расценке									
		Чел.-ч 18,12 1,4375 0,6650493									
		ФОТ 2 623,33									
		Приказ № 812/лр от НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и 21.12.2020 Прил. п.6 работы в строительстве % 102 102 45,87 2 063,60									
116	Давальческий материал	Приказ № 774/лр от СЛ Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ работы в строительстве % 58 0,85 49,3 22,61 1 012,42									
		№ 774/лр от 11.12.2020 п.16									
		Всего по позиции									
		Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм М2 6,575 1 6,575 3,62 166,35 5 531,86									
117	ФССЦ-04.1.02.05-0003	Всего по позиции									
		Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) М3 2,6826 1 2,6826 560,00 23,80 194,21									
		Всего по позиции									
		Устройство полов бетонных толщиной: 250 мм 100 м2 0,526995 1 0,526995 1 502,26 8,16 12 258,44									
118	ФЕР11-01-014-04	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/лр п.586 ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненные условия для складирования материалов;									
		- действующее технологическое оборудование;									
119	Давальческий материал	1 ОТ - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		2 ЗМ 376,14 1,3225 262,15 44,77 11 736,46									
		3 в т.ч. ОТМ 240,82 1,4375 182,43 13,24 2 413,37									
		4 М 161,47 1,4375 122,32 44,77 5 476,27									
120	ФЕР06-03-004-12	3Т 148,47 78,24 8,16 638,44									
		3Тм 765,43									
		Итого по расценке Чел.-ч 39,1 1,3225 27,2507797 10,54517									
		ФОТ 522,82 14 790,27									
121	Давальческий материал	Приказ № 812/лр от НР Лопы 384,47 17 212,73									
		21.12.2020 Прил. п.11 Приказ № 774/лр от СЛ Лопы 430,61 19 278,26									
		11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16 212,42 9 510,03									
		Всего по позиции									
122	Давальческий материал	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300) М3 12,1 1 12,1 700,00 8,16 43 578,56									
		Всего по позиции									
		Армирование подстилающих слоев и набетонк т 0,68 1 0,68 8 470,00 69 115,20									
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/лр п.586 ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
123	ФЕР06-03-004-12	Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненные условия для складирования материалов;									
		- действующее технологическое оборудование;									
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1 ОТ						102,78	1,3225	92,43	44,77	4 138,09
	2 ЭМ						30,45	1,4375	29,76	13,24	394,02
	3 в т.ч. ОТМ						4,35	1,4375	4,25	44,77	190,27
	4 М						285,60		0,00	8,16	
	3Т										
	3ТМ										
	Итого по расценке		цел.-ч	11,6	1,3225	10,43188					
	ФОТ		цел.-ч	0,35	1,4375	0,342125	133,23		122,19		4 532,11
	Приказ № 812/пр от НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и 21.12.2020 Прил. п.6 работы в строительстве	%		102		102			96,68		4 328,36
	Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ работы в строительстве	%		58	0,85	49,3			98,61		4 414,93
	№ 774/пр от 11.12.2020 п.16								47,66		2 133,88
	Всего по позиции										
121	Давальческий материал	Проволока светлан, диаметр 1,1 мм	т	0,01904	1	0,01904	10 200,00		268,46		11 080,92
*		Всего по позиции							194,21	8,16	1 584,75
122	Давальческий материал	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 10 мм	т	0,68	1	0,68	6 266,99	1,08	4 602,48	8,16	37 556,24
*		Цена=5802,77*1,08									
		Коэффициент на арматурные заготовки, диаметр 10 мм МАТ=1,08 к расх.									
	Всего по позиции								4 602,48		37 556,24

Итого по разделу 4 Восстановление пола :

Итого прямые затраты (справочно)

в том числе:

Оплата труда рабочих

Эксплуатация машин

в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)

Материалы

Строительные работы

в том числе:

оплата труда

эксплуатация машин и механизмов

в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)

Материалы

накладные расходы

сметная прибыль

Итого ФОТ (справочно)

Итого накладные расходы (справочно)

Итого сметная прибыль (справочно)

Итого по разделу 4 Восстановление пола

Материалы заказчика

17 461,04

16 524,58

430,99
337,65
142,52
15 755,94
17 461,04

430,99
337,65
142,52
15 755,94

628,08
308,38

573,51

628,08
308,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Строительные работы									
	Давальческий материал	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм, "м2" Кол-во: 6,575							23,80		
	Давальческий материал	Проволока светлая, диаметр 1,1 мм, "т" Кол-во: 0,01904							194,21		
	Давальческий материал	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300), "м3" Кол-во: 12,1							8 470,00		
	Давальческий материал	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 10 мм, "т" Кол-во: 0,68							4 602,48		
	Итого								13 290,49		

Раздел 5. Утепление полов в осях А-Д/13

123	ФЕР11-01-009-01	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконистых	100 м2	0,1721	1	0,1721					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/лр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производством работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТМ ЗТ ЗТМ Итого по расценке ФОТ										
			цел.-ч	25,8	1,3225	5,8721381					
			цел.-ч	1,08	1,4375	0,2671853					
						296,20			68,69		2 570,14
			%		112				55,85		2 500,41
			%	65	0,85	55,25			62,55		2 800,46
									30,86		1 381,48

		Приказ № 812/лр от НР Полю									
		21.12.2020 Прил. п.11									
		Приказ № 774/лр от СП Полю									
		11.12.2020 Прил. п.11,									
		Приказ № 774/лр от									
		11.12.2020 п.16									
		Всего по позиции							162,10		6 752,08
124	Давальческий материал	Пенополистирол экструдированный ТЕХНОНИКОЛЬ ХРС	м3	0,86	1	0,86			1 329,40	8,16	10 847,90
*		30-250 Стандарт							1 329,40		10 847,90
		Всего по позиции							1 329,40		10 847,90

Итого по разделу 5 Утепление полов в осях А-Д/13 :

Итого прямые затраты (справочно)

в том числе:

Оплата труда рабочих

Эксплуатация машин

в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)

Материалы

Строительные работы

в том числе:

оплата труда

эксплуатация машин и механизмов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)									
		Материалы							3,18		
		накладные расходы							1 329,40		
		сметная прибыль							62,55		
		Итого ФОТ (справочно)							30,86		
		Итого накладные расходы (справочно)							55,85		
		Итого сметная прибыль (справочно)							62,55		
		Итого по разделу 5 Утепление полов в осях А-Д/13							30,86		
		Материалы заказчика							1 491,50		
		Строительные работы									
	Давальческий материал	Пенополистирол экструдированный ТЕХНОНИКОЛЬ XPS 30-250 Стандарт, "м3" Кол-во: 0,86							1 329,40		

Раздел 6. Устройство деформационного шва узел "Ж"											
125	ФЕР46-08-022-03	Гидроизоляция полиуретановым герметиком с уплотнением пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов	100 м	0,0495	1	0,0495					
	Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - Движение технологического транспорта ОЗП=1,15; 3М=1,15 к расх.; 3ГМ=1,15; Т3=1,15; Т3М=1,15 1 ОТ 2 3М 3 в т.ч. ОТМ 3Т 3ТМ										
		Итого по расценке					92,48		5,26		230,76
		ФОТ							5,14		230,11
		Приказ № 812/лр от НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление 21.12.2020 Прил. п.40.1 и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			5,29		237,01
		Приказ № 774/лр от СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление 11.12.2020 Прил. п.40.1 и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			3,03		135,76
		Всего по позиции							13,58		603,53

126	Давальческий материал	Пенополистирол экструдированный ТЕХНОНИКОЛЬ XPS 30-250 Стандарт	м3	0,15	1	0,15	1 545,81		231,87	8,16	1 892,06
		Всего по позиции							231,87		1 892,06
127	Давальческий материал	Герметик клей полиуретановый	л	20	1	20	85,43		1 708,60	8,16	13 942,18
*		Всего по позиции							1 708,60		13 942,18

Итого по разделу 6 Устройство деформационного шва узел "Ж" :											
Итого прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
1 945,73											
5,11											
0,15											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									
		Материалы							0,03		
		Строительные работы							1 940,47		
		в том числе:							1 954,05		
		оплата труда							5,11		
		эксплуатация машин и механизмов							0,15		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							0,03		
		материалы							1 940,47		
		накладные расходы							5,29		
		сметная прибыль							3,03		
		Итого ФОТ (справочно)							5,14		
		Итого накладные расходы (справочно)							5,29		
		Итого сметная прибыль (справочно)							3,03		
		Итого по разделу 6 Устройство деформационного шва узел "Ж"									
		Материалы заказчика							1 954,05		
		Строительные работы									
		Герметик клей полиуретановый, "Г" Кол-во: 20							1 708,60		
		Пенополистирол экструдированный ТЕХНОНИКОЛЬ XPS 30-250 Стандарт, "м3" Кол-во: 0,15							231,87		
		Итого							1 940,47		

Раздел 7. Отражающие конструкции

128	ФЕР09-04-006-04	Монтаж отражающих конструкций стен: из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м	100 м2	2,914	1	2,914					
		Прил.9.3 п.5 Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах ОЗП=1,03; Т3=1,03									
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		421/лр п.586 ОЗП=1,15; 3М=1,25 к расх.: 3ТМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- действующее технологическое оборудование;									
		- стесненные условия для складирования материалов;									
		1 ОТ							1 428,80	1,362175	5 671,45
		2 3М							5 157,63	1,4375	21 604,67
		3 в т.ч. ОТм							453,43	1,4375	1 899,36
		4 М							427,44		584,58
		3Т	чел.-ч	152	1,362175	603,3454484					8,16
		3Тм	чел.-ч	36,14	1,4375	151,3859425					
		Итого по расценке							6 787,04		27 860,70
		ФОТ									
		Приказ № 812/лр от НР Строительные металлические конструкции	%		93				7 570,81		338 945,17
		21.12.2020 Прил. п.9							7 040,85		315 219,01
		Приказ № 774/лр от СЛ Строительные металлические конструкции	%		62	0,85			3 989,82		178 624,10
		11.12.2020 Прил. п.9; Приказ									
		№ 774/лр от 11.12.2020 п.16									
		Всего по позиции							38 891,37		1 038 569,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	Механизм Подрядчика	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	Маш.-ч	-5,948	1	-5,948					-20 593,39
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/лр п.586 ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТМ ФОТ											
Приказ № 812/лр от НР Строительные металлические конструкции 21.12.2020 Прил. п.9 Приказ № 774/лр от СП Строительные металлические конструкции 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16											
Всего по позиции											
130	Механизм Подрядчика	Краны на пусечинном ходу, грузоподъемность 50-63 т	Маш.-ч	-69,452	1	-69,452					-20 593,39
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/лр п.586 ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТМ ФОТ											
Приказ № 812/лр от НР Строительные металлические конструкции 21.12.2020 Прил. п.9 Приказ № 774/лр от СП Строительные металлические конструкции 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16											
Всего по позиции											
131	Давальный материал	Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм	т	0,0090334	1	0,0090334	10 315,01				-546 808,54
Всего по позиции											
132	Давальный материал	Гвозди строительные	т	0,0001457	1	0,0001457	11 978,00				760,35
Всего по позиции											
133	Давальный материал	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0003788	1	0,0003788	4 455,20				14,28
Всего по позиции											
134	Давальный материал	Швеллеры № 40, марка стали Ст0	т	0,0303056	1	0,0303056	4 920,00				13,79
Всего по позиции											
135	Давальный материал	Грунтовка ГФ-021	т	0,0048081	1	0,0048081	15 620,00				1 216,66
Всего по позиции											
Всего по позиции											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по позиции										
136	Давальческий материал	Распоритель Р-4	кг	0,8742	1	0,8742	9,42		75,10		612,82
	Всего по позиции										
137	ФССЦ-01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	-36,7164	1	-36,7164	9,04		-331,92	8,16	-2.708,47
	Всего по позиции										
138	Давальческий материал	Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления	т	0,06048	1	0,06048	10.898,65		659,15	8,16	5.378,66
	Всего по позиции										
139	Давальческий материал	Стеновая сэндвич-панель "ТехноСтиль" 120 мм, сталь 0,5мм/0,5мм, РЕ, RAL9003/9003, ширина 1190мм, минвата ТУ, замок z-лок	м2	291,4	1	291,4	284,62	1,04236	86.451,53	8,16	705.444,48
	Цена=2787/1,2/8,16										
	ТР МАТ=1,03 к расх.										
	ЗГСР МАТ=1,012 к расх.										
	Всего по позиции										
140	Давальческий материал	Саморезы для крепления стеновой панели 120 мм (5,5*160)	шт	100	1	100	6,64	1,04236	692,13	8,16	5.647,78
	Цена=65/1,2/8,16										
	ТР МАТ=1,03 к расх.										
	ЗГСР МАТ=1,012 к расх.										
	Всего по позиции										
141	Давальческий материал	Реза стального профилированного настила	м реза	37,6	1	37,6			692,13		5.647,78
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в Сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;										
	- стесненные условия для складирования материалов;										
	- действующее технологическое оборудование;										
	- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗГПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ										
	ЗТ										
	Итого по расценке										
	ФОТ										
	Приказ № 812/пр от НР Строительные металлические конструкции 21.12.2020 Прил. п.9										
	Приказ № 774/пр от СП Строительные металлические конструкции 11.12.2020 Прил. п.9; Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции										
	372,62										
	16.682,59										

142	ФЕРР53-21-2	Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей, минераловатными пакетами, стык горизонтальных	100 м	0,267	1	0,267					
	Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;										
	- стесненные условия для складирования материалов;										
	- действующее технологическое оборудование;										
	- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗГПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
143	Давальческий материал	1 ОТ					60,95	1,15	18,71	44,77	837,65	
		2 ЭМ					53,23	1,15	16,34	13,24	216,34	
		3 в т.ч. ОТМ					9,40	1,15	2,89	44,77	129,39	
		4 М					250,80		0,00	8,16		
		ЗТ	чел.-ч	6,72	1,15	2,063376						
		ЗТм	чел.-ч	0,81	1,15	0,2487105						
		Итого по расценке					114,18					
		ФОТ					35,05				1 053,99	
		Пр/812-087.0-1 НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92		21,60			967,04	
		Пр/774-087.0 СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52		19,87			889,68	
Всего по позиции										502,86		
Всего по позиции										2 446,53		
144	Давальческий материал	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	8,01	1	8,01	8,36	66,96	8,16	546,39		
		Всего по позиции										
145	ФЕР09-05-009-03	Плиты из минеральной ваты, для вентилируемых фасадов, на основе базальтового волокна, толщина от 50 до 125 мм	м3	0,2136	1	0,2136	717,98	153,36	8,16	1 251,42		
		Всего по позиции										
Всего по позиции										153,36	1 251,42	
146	Давальческий материал	Установка: нащельников	100 м	0,267	1	0,267						
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/лр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:										
		557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;										
		- стесненные условия для складирования материалов;										
		- действующее технологическое оборудование;										
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						300,22	1,3225	106,01	44,77	4 746,07
		4 М						137,73		36,77	8,16	300,04
		ЗТ	чел.-ч	33,1	1,3225	11,6878583						
Итого по расценке										437,95		
ФОТ										142,78		
Приказ № 812/лр от НР Строительные металлические конструкции			%	93		93		106,01		4 746,07		
21.12.2020 Прил. п.9						98,59		4 413,85				
Приказ № 774/лр от СП Строительные металлические конструкции			%	62	0,85	52,7		55,87		2 501,18		
11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16												
Всего по позиции										297,24		
147	Давальческий материал	Нащельник стальной оцинкованный с полимерным покрытием	м	26,7	1	26,7	64,47	1 721,35	8,16	11 961,14	14 046,22	
		Всего по позиции										
147	Давальческий материал	НУС 6х100 Стандартный анкер-шуруп НЛ ТП для бетона с плоской головкой, оц. сталь	шт	60	1	60	9,73	1,04236	608,53	8,16	14 046,22	
		Цена=95,27/1,2/8,16										
		ТР МАТ=1,03 к расх.										
		ЗГОР МАТ=1,012 к расх.										
		Всего по позиции										
Всего по позиции										608,53	4 966,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Итого по разделу 7 Ограждающие конструкции :

Итого прямые затраты (справочно)

в том числе:

Оплата труда рабочих

Эксплуатация машин

в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

Материалы

Строительные работы

в том числе:

оплата труда

эксплуатация машин и механизмов

в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

Материалы

накладные расходы

сметная прибыль

Итого ФОТ (справочно)

Итого накладные расходы (справочно)

Итого сметная прибыль (справочно)

Итого по разделу 7 Ограждающие конструкции

Материалы заказчика

Строительные работы

Давальческий материал

NUS 6x100 Стандартный анкер-шуруп НЛ Т1 для бетона с плоской головкой, оц. сталь, "шт" Кол-во: 60

Давальческий материал

Гвозди строительные, "т" Кол-во: 0,0001457

Давальческий материал

Грунтовка ГФ-021, "т" Кол-во: 0,0048081

Давальческий материал

Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления, "т" Кол-во: 0,06048

Давальческий материал

Мастика клеевая каучуковая КН-2, "кг" Кол-во: 8,01

Давальческий материал

Нащельник стальной оцинкованный с полимерным покрытием, "м" Кол-во: 26,7

Давальческий материал

Плиты из минеральной ваты, для вентилируемых фасадов, на основе базальтового волокна, толщина от 50 до 125 мм, "м3" Кол-во: 0,2136

Давальческий материал

Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм, "т" Кол-во: 0,0003788

Давальческий материал

Растворитель Р-4, "кг" Кол-во: 0,8742

Давальческий материал

Саморезы для крепления стеновой панели 120 мм (5,5*160), "шт" Кол-во: 100

Давальческий материал

291,4

Стеновая сэндвич-панель "ТехноСтиль" 120 мм, сталь 0,5мм/0,5мм, РЕ, RAL9003/9003, ширина 1190мм, минвата ТУ, замок z-lock, "м2" Кол-во:

Давальческий материал

Швеллеры № 40, марка стали Ст-0, "т" Кол-во: 0,0303056

Давальческий материал

Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм, "т" Кол-во: 0,0090334

Итого

90 682,06

Раздел 8. Устройство кровли (восстановление в осях А-Д/13, Г-Д13-14)

148 ФЕР13-06-003-01

Очистка поверхности щитами

м2

56,7

1

56,7

Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов

421/лр п.586 ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляемых на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ ЗТ Итого по расценке ФОТ											
Приказ № 812/лр от НР Защита строительных конструкций и оборудования от 21.12.2020 Прил. п.13 коррозии Приказ № 774/лр от СП Защита строительных конструкций и оборудования от 11.12.2020 Прил. п.13, коррозии Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16											
Всего по позиции											
149	ФЕР12-01-015-03	Устройство паровозопяти: прокладочной в один слой	100 м2	0,624	1	0,624			1 366,88		61 195,00
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/лр п.586 ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ Итого по расценке ФОТ											
			чел.-ч	6,94	1,3225	5,7271656					
			чел.-ч	0,21	1,4375	0,18837					
						772,90			502,76		6 073,04
									52,47		2 349,09
									57,19		2 560,51
									25,42		1 138,13
Приказ № 812/лр от НР Кровли 21.12.2020 Прил. п.12 Приказ № 774/лр от СП Кровли 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16											
Всего по позиции											
150	Механизм Подрядчика	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	-0,045	1	-0,045			585,37	-8,83	9 771,68
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/лр п.586 ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТм											
									115,40	1,4375	-98,77
									13,50	1,4375	-38,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ФОТ										
	Приказ № 812/лр от НР Кровли 21.12.2020 Прил. п.12		%	109		109			-0,87		-38,95
	Приказ № 774/лр от СП Кровли 11.12.2020 Прил. п.12,		%	57	0,85	48,45			-0,95		-42,46
	Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16								-0,42		-18,87
	Всего по позиции								-8,83		-160,10
151	Давальческий материал	Мастика битумная кровельная горячая	т	0,0312	1	0,0312	3 390,00		105,77	8,16	863,08
	Всего по позиции								105,77		863,08
152	ФССЦ-12.1.02.06-0022	Рубероид кровельный РКП-350	м2	-68,64	1	-68,64	6,20		-425,57	8,16	-3 472,65
	Всего по позиции								-425,57		-3 472,65
153	Давальческий материал	ИЗОСПАН: В	10 м2	6,24	1	6,24	27,50		171,60	8,16	1 400,26
	Всего по позиции								171,60		1 400,26
154	ФЕР12-01-013-03	Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	100 м2	0,567	1	0,567					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в Сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/лр п.586 ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТм 4 М										
	3Т	чел.-ч	40,3	1,3225	30,2192573						
	ЗТм	чел.-ч	0,83	1,4375	0,6765019						
	Итого по расценке				699,62				498,25		15 112,23
	ФОТ								296,08		13 255,50
	Приказ № 812/лр от НР Кровли 21.12.2020 Прил. п.12		%	109		109			322,73		14 448,50
	Приказ № 774/лр от СП Кровли 11.12.2020 Прил. п.12,		%	57	0,85	48,45			143,45		6 422,29
	Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								964,43		35 983,02
155	Механизм Подрядчика	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	-0,163	1	-0,163			-32,01		-680,75
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в Сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/лр п.586 ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 2 ЗМ										
									115,40	1,4375	-27,04 13,24
											-358,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 77/д/лр от СП Кровли 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 77/д/лр от 11.12.2020 п.16		%	57	0,85	48,45			-1,53		-68,54
	Всего по позиции										
159	Давальческий материал	Масстика битумная кровельная горячая	т	0,113967	1	0,113967	3 390,00		-32,01		-580,75
*									386,35	8,16	3 152,62
	Всего по позиции										
160	Давальческий материал	Плиты минераловатные "Руф Баттс С" РОСКИООЛ	м3	6	1	6	906,98		5 441,88	8,16	44 405,74
*									5 441,88		
	Всего по позиции										
161	ФЕР12-01-037-04	Устройство подкровельной пеночной гидроизоляции	100 м2	0,57	1	0,57			5 441,88		44 405,74
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/лр п.586 ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - действующее технологическое оборудование; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - стесненные условия для складирования материалов; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М ЗТ ЗТМ Итого по расценке ФОТ										
	Приказ № 812/лр от НР Кровли 21.12.2020 Прил. п.12 Приказ № 77/д/лр от СП Кровли 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 77/д/лр от 11.12.2020 п.16		%	109		109			361,10		16 166,44
			%	57	0,85	48,45			393,60		17 621,42
									174,95		7 832,64
	Всего по позиции										
162	Механизм Подрядчика	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	-0,007	1	-0,007			1 175,52		22 810,90
									361,10		16 166,44
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/лр п.586 ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - действующее технологическое оборудование; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - стесненные условия для складирования материалов; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТМ ФОТ Приказ № 812/лр от НР Кровли 21.12.2020 Прил. п.12		%	109		109			393,60		17 621,42
			%	57	0,85	48,45			174,95		7 832,64
	Всего по позиции										
									1 744,07		48 284,96
									-1,38		-25,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/лр от СП Кровли 11.12.2020 Прил. п.12. Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16		%	57	0,85	48,45			-0,07		-3,04
	Всего по позиции										
163	Давальческий материал	Ленты герметизирующие гидроизоляционные, парозоляционные бутилкаучуковые, дубоприванные холстом с одной стороны, с липким слоем с одной стороны, цвет серый, ширина 100 мм, толщина 1,5 мм	м	42,2541	1	42,2541	24,91	1 052,55	8,16		-25,23
	Всего по позиции										
164	Давальческий материал	Элемент вентиляционный нижней защитной пленки, из ПВХ, длина 360 мм, ширина 120 мм, высота 20 мм	шт	11,4	1	11,4	30,22	344,51	8,16		2 811,20
	Всего по позиции										
165	ФССП-12.1.01.03-0039	Пленка подкровельная гидроизоляционная антиконденсатная	м2	-65,55	1	-65,55	12,37	-810,85	8,16		-6 616,54
	Всего по позиции										
166	Давальческий материал	ИЗОСТАН: С	10 м2	6,555	1	6,555	42,00	275,31	8,16		2 246,53
	Всего по позиции										
167	ФЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (Толщина слоя 50мм)	100 м2	0,57	1	0,57		275,31			2 246,53
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/лр п.586 ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ										
	2 ЗМ						209,95	1,3225	158,27	44,77	7 085,75
	3 в т.ч. ОТМ						189,93	1,4375	155,62	13,24	2 060,41
	4 М						21,86	1,4375	17,91	44,77	801,83
	ЗТ	цел.-ч	24,3	1,3225		18,3179475			5,35	8,16	43,66
	ЗТМ	цел.-ч	1,94	1,4375		1,5895875					
	Итого по расценке										
	ФОТ						409,27		319,24		9 189,82
	Приказ № 812/лр от НР Кровли 21.12.2020 Прил. п.12 Приказ № 774/лр от СП Кровли 11.12.2020 Прил. п.12. Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	%	109			109			176,18		7 887,58
		%	57	0,85		48,45			192,04		8 597,46
									85,36		3 821,53
	Всего по позиции										
168	Давальческий материал	Рубероид кровельный РКП-350	м2	2,508	1	2,508	6,20	596,64	8,16		21 608,81
	Всего по позиции										
169	ФЕР12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2	0,57	1	0,57		15,55			126,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
173	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	2 ЭМ 3 в т.ч. ОТМ ФОТ										
	Приказ № 812/пр от НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и 21.12.2020 Прил. п.6 работы в строительстве Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ работы в строительстве № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции										
	Давальческий материал	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 100х100 мм	м2	57	1	57	14,06		801,42	8,16	-84,53
	Всего по позиции										
	Всего по позиции										
	Всего по позиции										
	Всего по позиции										
	Всего по позиции										
174	ФЕР12-01-016-02 Отрубка оснований из бетона или раствора под водонепроницаемый кровельный ковер: готовой эмульсией битумной Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М ЗТМ										
	Итого по расценке										
	ФОТ										
	Приказ № 812/пр от НР Кровли 21.12.2020 Прил. п.12 Приказ № 774/пр от СП Кровли 11.12.2020 Прил. п.12 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции										
	Всего по позиции										
	Всего по позиции										
	Всего по позиции										
	Всего по позиции										
175	ФССЦ-01.2.03.07-0022 Эмульсия битумная гидроизоляционная										
	Т	-0,02565	1	-0,02565	2 000,00		101,54		-61,30	8,16	-418,61
Всего по позиции											
Всего по позиции											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176	Давальческий материал	Праймер битумный для подготовки бетонных и цементно-песчаных поверхностей перед укладкой кровельных и гидроизоляционных материалов, диапазон температур от -20 до +40 °С, расход 0,25-0,35 л/м2	п	20	1	20	8,44		168,80	8,16	1 377,41
Всего по позиции											
177	ФЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавленных материалов: в два слоя	100 м2	0,68	1	0,68			168,80		1 377,41
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов											
421/лр п.586 ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:											
557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;											
- стесненные условия для складирования материалов;											
- действующее технологическое оборудование;											
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1 ОТ							134,98	1,3225	121,39	44,77	5 434,63
2 ЗМ							24,64	1,4375	24,09	13,24	318,95
3 в т.ч. ОТМ							3,75	1,4375	3,67	44,77	164,31
4 М							182,33		123,98	8,16	1 011,68
3ТМ			чел.-ч	14,36	1,3225	12,913948					
			чел.-ч	0,29	1,4375	0,283475					
Итого по расценке							341,95		269,46		6 765,26
ФОТ									125,06		5 598,94
Приказ № 812/лр от НР Кровли									136,32		6 102,84
21.12.2020 Прил. п.12									60,59		2 712,69
Приказ № 774/лр от СП Кровли											
11.12.2020 Прил. п.12,											
Приказ № 774/лр от											
11.12.2020 п.16											
Всего по позиции											
178	Механизм Подрядчика	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	-0,049	1	-0,049			466,37	-9,63	15 580,79
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов											
421/лр п.586 ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:											
557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;											
- стесненные условия для складирования материалов;											
- действующее технологическое оборудование;											
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
2 ЗМ							115,40	1,4375	-8,13	13,24	-107,64
3 в т.ч. ОТМ							13,50	1,4375	-0,95	44,77	-42,53
ФОТ									-0,95		-42,53
Приказ № 812/лр от НР Кровли									-1,04		-46,36
21.12.2020 Прил. п.12									-0,46		-20,61
Приказ № 774/лр от СП Кровли											
11.12.2020 Прил. п.12,											
Приказ № 774/лр от											
11.12.2020 п.16											
Всего по позиции											
-9,63											
-174,61											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
179	Давальческий материал	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый ЭКП, для верхнего слоя кровли, основа полиэстер, гибкость не выше -20 °С, масса 1 м2 до 5,0 кг, прочность не менее 343 Н, теплостойкость не менее 90 °С	м2	68	1	68		24,70		8,16	13 705,54
Всего по позиции									1 679,60		13 705,54
180	Давальческий материал	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый ЭПП, для нижних слоев гидроизоляции, основа полиэстер, гибкость не выше -25 °С, масса 1 м2 до 4,95 кг, прочность не менее 400-600 Н, теплостойкость не менее 100 °С	м2	68	1	68		24,94		8,16	13 838,71
Всего по позиции									1 695,92		13 838,71

Итого по разделу 8 Устройство кровли (восстановление в осях А-Д/13, Г-Д/13-14) :

Итого прямые затраты (справочно)											17 054,21
в том числе:											
Оплата труда рабочих											2 038,11
Эксплуатация машин											419,15
в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)											43,72
Материалы											14 596,95
Строительные работы											20 215,34
в том числе:											
оплата труда											2 038,11
эксплуатация машин и механизмов											419,15
в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)											43,72
Материалы											14 596,95
накладные расходы											2 181,73
сметная прибыль											979,40
Итого ФОТ (справочно)											2 081,83
Итого накладные расходы (справочно)											2 181,73
Итого сметная прибыль (справочно)											979,40
Итого по разделу 8 Устройство кровли (восстановление в осях А-Д/13, Г-Д/13-14)											20 215,34
Материалы заказчика											
Строительные работы											
ИЗОСПАН: В, "10 м2" Кол-во: 6,24											171,60
ИЗОСПАН: С, "10 м2" Кол-во: 6,555											275,31
Ленты герметизирующие гидроизоляционные, пароизоляционные битумлачуковые, дублированные холстом с одной стороны, с липким слоем с одной стороны, цвет серый, ширина 100 мм, толщина 1,5 мм, "м" Кол-во: 42,2541											1 052,55
Мастика битумная кровельная горячая, "г" Кол-во: 0,259134											878,47
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый ЭКП, для верхнего слоя кровли, основа полиэстер, гибкость не выше -20 °С, масса 1 м2 до 5,0 кг, прочность не менее 343 Н, теплостойкость не менее 90 °С, "м2" Кол-во: 68											1 679,60
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый ЭПП, для нижних слоев гидроизоляции, основа полиэстер, гибкость не выше -25 °С, масса 1 м2 до 4,95 кг, прочность не менее 400-600 Н, теплостойкость не менее 100 °С, "м2" Кол-во: 68											1 695,92
Давальческий материал											5 441,88
Плиты минераловатные "Руф Баттс С" РОСКWOOL, "м3" Кол-во: 6											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Давальческий материал	Праймер битумный для подготовки бетонных и цементно-песчаных поверхностей перед укладкой кровельных и гидроизоляционных материалов.							168,80		
	Давальческий материал	Диапазон температур от -20 до +40 °С, расход 0,25-0,35 л/м ² , "1" Кол-во: 20									
	Давальческий материал	Раствор готовый кладочный, цементный, М200, "м3" Кол-во: 3							1 800,00		
	Давальческий материал	Рубероид кровельный РКП-350, "м2" Кол-во: 2,508							15,55		
	Давальческий материал	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 100х100 мм, "м2" Кол-во: 57							801,42		
	Давальческий материал	Элемент вентиляционный нижней защитной пленки, из ПВХ, длина 360 мм, ширина 120 мм, высота 20 мм, "шт" Кол-во: 11,4							344,51		
	Итого								14 325,61		

Раздел 9. Промыкание кровли к стене из сэндвич-панелей (узел "В")

Фартук ФС4

181	ФЕР12-01-004-05	Устройство примыканий кровель из наплавленных материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком	100 м	0,178	1	0,178					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов										
	421/лр п.586 ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:										
	557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;										
	- стесненные условия для складирования материалов;										
	- действующее технологическое оборудование;										
	- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ										
	2 ЗМ						479,29	1,3225	112,83	44,77	5 051,40
	3 в т.ч. ОТМ						74,80	1,4375	19,14	13,24	253,41
	4 М						11,37	1,4375	2,91	44,77	130,28
	ЗТ		цел.-ч	52,21	1,3225	12,2904951	3 302,45		587,84	8,16	4 796,77
	ЗТМ		цел.-ч	0,87	1,4375	0,2226113					
	Итого по расценке						3 856,54		719,81		10 101,58
	ФОТ								115,74		5 181,68
	Приказ № 812/лр от НР Кровли		%	109		109			126,16		5 648,03
	21.12.2020 Прил. п.12										
	Приказ № 774/лр от СП Кровли		%	57	0,85	48,45			56,08		2 510,52
	11.12.2020 Прил. п.12										
	Приказ № 774/лр от										
	11.12.2020 п.16										

Всего по позиции

182	Механизм Подрядчика	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	-0,033	1	-0,033	902,05	-6,48	18 260,13	-117,53
-----	---------------------	--	--------	--------	---	--------	--------	-------	-----------	---------

Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов

421/лр п.586 ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

2 ЗМ

3 в т.ч. ОТМ

ФОТ

Приказ № 812/лр от НР Кровли

21.12.2020 Прил. п.12

%

109

109

115,40

1,4375

-5,47

13,24

-72,42

13,50

1,4375

-0,64

44,77

-28,65

-0,64

-28,65

-0,70

-31,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от СП Кровли 11.12.2020 Прил. п.12. Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции		%	57	0,85	48,45			-0,31		-13,88
183	ФССЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	-0,09078	1	-0,09078	519,80		-47,19	8,16	-117,53
	Всего по позиции								-47,19		-385,07
184	ФССЦ-08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	т	-0,0356	1	-0,0356	11 200,00		-398,72	8,16	-3 253,56
	Всего по позиции								-398,72		-3 253,56
185	ФССЦ-14.5.04.07-0012	Мастика тикополовая строительного назначения двухкомпонентная холодного отверждения	кг	-1,1926	1	-1,1926	74,58		-88,94	8,16	-725,75
	Всего по позиции								-88,94		-725,75
186	Давальческий материал	Конструкции стальные нащельников и деталей обрешетки	т	0,0866	1	0,0866	10 898,65		943,82	8,16	7 701,57
	Всего по позиции								943,82		7 701,57
187	Давальческий материал	Плиты из минеральной ваты повышенной жесткости на синтетическом связующем ППЖ-200	м3	0,5	1	0,5	1 588,50		794,25	8,16	6 481,08
	Всего по позиции								794,25		6 481,08
188	Давальческий материал	Материал рулонный битумно-полимерный провельный и гидроизоляционный наплавленный ЭПП, основа полиэстер, гибкость не выше -15 °С, масса 1 м2 4,0 кг, прочность не менее 360 Н, теплостойкость не менее 120 °С	м2	41,202	1	41,202	38,42		1 582,98	8,16	12 917,12
	Всего по позиции								1 582,98		12 917,12
189	Давальческий материал	Герметик полисульфидный, тикополовый, двухкомпонентный, для герметизации швов строительных конструкций с деформацией до 25%, стыков, щелей и трещин фасадов зданий, металлических примыканий кровли	кг	4,251	1	4,251	24,69		104,96	8,16	856,47
	Всего по позиции								104,96		856,47
190	Давальческий материал	Плиты минераловатные "Руф Баттс С" РОСКМООЛ	м3	6	1	6	906,98		5 441,88	8,16	44 405,74
	Всего по позиции								5 441,88		44 405,74
191	Давальческий материал	Герметик полисульфидный, тикополовый, двухкомпонентный, для герметизации швов строительных конструкций с деформацией до 25%, стыков, щелей и трещин фасадов зданий, металлических примыканий кровли	кг	4,251	1	4,251	24,69		104,96	8,16	856,47
	Всего по позиции								104,96		856,47
192	ФЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (бранадуэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,102	1	0,102					
	Всего по позиции										

Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- Движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

1 ОТ

829,12 1,3225 111,84 44,77

5 007,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2 ЭМ										
	3 в т.ч. ОТМ						21,88	1,4375	3,21	13,24	42,50
	4 М						3,51	1,4375	0,51	44,77	22,83
	3Т						6 516,18		664,65	8,16	5 423,54
	3Тм										
	Итого по расценке		цел.-ч	97,2	1,3225	13,111794					
	ФОТ		цел.-ч	0,27	1,4375	0,0395888	7 367,18				
	Приказ № 812/пр от НР Кровли								779,70		10 473,12
	21.12.2020 Прил. п.12		%	109		109			112,35		5 029,91
	Приказ № 774/пр от СП Кровли		%						122,46		5 482,60
	11.12.2020 Прил. п.12,		%	57	0,85	48,45			54,43		2 436,99
	Приказ № 774/пр от										
	11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции										
193	ФССЦ-01.7.15.06-0146	Гвозди толстые круглые, размер 3,0х40 мм	т	-0,000408	1	-0,000408	8 475,00		956,59		18 392,71
	Всего по позиции								-3,46	8,16	-28,23
194	Давальческий материал	S-MID 6T Z 4,8х19 Самосверлящий шуруп для кровли НЛТ1 с шайбой ЕРДМ и сверлом (углеродистая сталь)	шт	288	1	288	2,33	1,04236	699,47	8,16	5 707,68
		Цена=22,8/1,2/8,16									
		ТР МАТ=1,03 к расх.									
		3ГСР МАТ=1,012 к расх.									
	Всего по позиции										
195	Давальческий материал	HUS 6х100 Стандартный анкер-шуруп НЛТ1 для бетона с плоской головкой, оц. сталь	шт	45	1	45	9,73	1,04236	456,40	8,16	5 707,68
		Цена=95,27/1,2/8,16									
		ТР МАТ=1,03 к расх.									
		3ГСР МАТ=1,012 к расх.									
	Всего по позиции								456,40		3 724,22

Итого по разделу 9 Промыкание кровли к стене из сэндвич-панелей (узел "В") :

Итого прямые затраты (справочно)

в том числе:

Оплата труда рабочих

Эксплуатация машин

в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)

Материалы

Строительные работы

в том числе:

оплата труда

эксплуатация машин и механизмов

в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)

материалы


накладные расходы

11 084,45
224,67
16,88
2,78
10 842,90
11 442,57
224,67
16,88
2,78
10 842,90
247,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль							110,20		
		Итого ФОТ (справочно)							227,45		
		Итого накладные расходы (справочно)							247,92		
		Итого сметная прибыль (справочно)							110,20		
		Итого по разделу 9 Примыкание кровли к стене из сэндвич-панелей (узел "В")							11 442,57		
		Материалы заказчика									
		Строительные работы									
	Давальческий материал	NUS 6x100 Стандартный анкер-шуруп НЛТ для бетона с плоской головкой, оц. сталь, "шт" Кол-во: 45							456,40		
	Давальческий материал	S-MD 51 Z 4,8x19 Самосверлящий шуруп для кровли НЛТ с шайбой EPDM и сверлом (углеродистая сталь, "шт" Кол-во: 288							699,47		
	Давальческий материал	Герметик полисульфидный, тиоколовый, двухкомпонентный, для герметизации швов строительных конструкций с деформацией до 25%, стыков, щелей и трещин фасадов зданий, металлических примыканий кровли, "кг" Кол-во: 8,502							209,92		
	Давальческий материал	Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления, "т" Кол-во: 0,0866							943,82		
	Давальческий материал	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый ЭПП, основа полиасфтер, гибкость не выше -15 °С, масса 1 м2 4,0 кг, прочность не менее 360 Н, теплостойкость не менее 120 °С, "м2" Кол-во: 41,202							1 582,98		
	Давальческий материал	Плиты из минеральной ваты повышенной жесткости на синтетическом связующем ППЖ-200, "м3" Кол-во: 0,5							794,25		
	Давальческий материал	Плиты минераловатные "Руф Баттс С" РОСКВООЛ, "м3" Кол-во: 6							5 441,88		
	Итого								10 128,72		
	Итого по смете:										
	Итого прямые затраты (справочно)								202 346,32		2 046 891,94
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих								11 964,94		535 670,41
	Эксплуатация машин								-8 324,91		-110 221,83
	в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)								-600,84		-26 899,58
	Материалы								198 706,29		1 621 443,36
	Строительные работы								219 271,93		2 804 651,97
	Строительные работы								219 037,20		2 796 257,33
	в том числе:										
	оплата труда								11 882,95		531 999,72
	эксплуатация машин и механизмов								-8 376,30		-110 902,23
	в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)								-600,96		-26 904,95
	Материалы								198 692,79		1 621 333,20
	накладные расходы								11 047,30		494 587,18
	сметная прибыль								5 790,46		259 239,46
	Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ								234,73		8 394,64
	в том числе:										
	оплата труда								81,99		3 670,69
	эксплуатация машин и механизмов								51,39		680,40
	в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)								0,12		5,37
	Материалы								13,50		110,16
	накладные расходы								59,94		2 683,53
	сметная прибыль								27,91		1 249,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого ФОТ (справочно)							11 364,10		508 770,83
		Итого накладные расходы (справочно)							11 107,24		497 270,71
		Итого сметная прибыль (справочно)							5 818,37		260 489,32
		Итого							2 19 271,93		2 804 651,97
		Производство работ в зимнее время 2,4%							5 262,53		67 311,65
		Итого							224 534,46		2 871 963,62
		Давальческий материал - МАТЗАК							-188 899,95		-1 541 423,64
		ВСЕГО по смете							35 634,51		1 330 539,98
		Договорной коэффициент-0,83*0,843							24 944,94		931 407,26
		20%							4 988,99		186 281,45
		ВСЕГО по смете							29 933,93		1 117 688,71

Подрядчик: Генеральный директор ООО «ШЕЛПРОК»



[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(Е.А. Бусеп)

Субподрядчик: Генеральный директор
ООО «ЭлектроЭнергетика»



[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(Водеников А.В.)