

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 4
К ДОГОВОРУ СТРОИТЕЛЬНОГО СУБПОДРЯДА
№ MBM/19-07-СПЗ от 04 сентября 2023 г.**

г. Москва

«23» мая 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ШЕЛПРОКК» (сокращенное наименование – ООО «ШЕЛПРОКК»), именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице генерального директора Бусела Евгения Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «ЭлектроЭнергетика» (сокращенное наименование – ООО «ЭлектроЭнергетика»), именуемое в дальнейшем **«Субподрядчик»**, в лице генерального директора Воденникова Андрея Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение № 4 (далее – Соглашение) к Договору строительного субподряда № MBM/19-07-СПЗ от 04 сентября 2023 г. (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению уточнить объем Строительно-монтажных работ по Договору и изложить п.2.1 Договора в новой редакции:

«2.1. Цена Работ по Договору составляет 68 974 181,51 руб. (Шестьдесят восемь миллионов девятьсот семьдесят четыре тысячи сто восемьдесят один рубль 51 копейка), кроме того НДС 20 %: 13 794 836,30 руб. (Тринадцать миллионов семьсот девяносто четыре тысячи восемьсот тридцать шесть рублей 30 копеек), всего с НДС: 82 769 017,81 руб. (Восемьдесят два миллиона семьсот шестьдесят девять тысяч семнадцать рублей 81 копейка) и формируется на основании Ведомости и стоимости Строительно-монтажных работ (Приложение № 1.1 к настоящему Договору). Цена Работ является твердой и определена на весь срок исполнения Договора.»

2. Стороны пришли к соглашению изложить Приложение № 1.1. к Договору «Ведомость и стоимость Строительно-монтажных работ» в редакции Приложения № 1 к настоящему Соглашению.
3. К настоящему Соглашению прилагается и является его неотъемлемой частью: Приложение № 1 - Ведомость и стоимость Строительно-монтажных работ.
4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Соглашением, Стороны руководствуются условиями Договора.
5. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания и распространяет свое действие на взаимоотношения Сторон, сложившиеся с даты Договора 04 сентября 2023г.
6. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора, составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7. Подписи Сторон:

Подрядчик:

Генеральный директор
ООО «ШЕЛПРОКК»

 **Е.А. Бусел**

Субподрядчик:

Генеральный директор
ООО «ЭлектроЭнергетика»

 **А.В. Воденников**

Ведомость и стоимость Строительно-монтажных работ

№	Наименование	Ед.изм	Кол.	Стоимость работ, руб с НДС		Стоимость материалов, руб с НДС		Итого, руб с НДС	Примечание
				за ед.	итого	за ед.	итого		
1	130-23-ПДЖ								
1.1	Железнодорожный путь №1				17 156 363,79		5 776 391,60	22 932 755,39	
	Сооружение земляного полотна				2 881 699,59		1 082 928,40	3 964 627,99	
1.1.1	Вырезка существующего бетонного покрытия пола	м3	59,98	14 940,00	896 101,20	0,00	0,00	896 101,20	
1.1.2	Выемка техногенного грунта с погрузкой в самосвалы	м3	112,87	800	90 296,00	0,00	0,00	90 296,00	
	Устройство балластного слоя жд пути под подошвой шпалы (h)20см							0,00	
1.1.3	- из щебня балластного фр.25-60	м3	103	2 319,84	238 943,52	5300	545 900,00	784 843,52	
1.1.4	- гравийно-песчаная подушка	м3	60	2 154,24	129 254,40	2932	175 920,00	305 174,40	
1.1.5	- геотекстиль 5м 500г/м	м2	366	220,3	80 629,80	202,4	74 078,40	154 708,20	
	Верхнее строение пути №1							0,00	
1.1.6	Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами (рельсы типа Р65, длиной 12,5м на ж/б шпалах с эпюрой шпал 1840шт./км с разделанным промежуточным скреплением типа Р66	м	82,49	1 903,00	156 978,47	0,00	0,00	156 978,47	давальческий материал
1.1.7	Выправка пути в плане и в профиле (Р65, шпалы ж/б)	м	82,49	5 040,00	415 749,60	0,00	0,00	415 749,60	давальческий материал
1.1.8	Послеосадочный ремонт (Р65, шпалы ж/б)	м	82,49	5 040,00	415 749,60	0,00	0,00	415 749,60	давальческий материал
1.1.9	Устройство туликового рельсового упора колесных пар Ру-1	шт.	1	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	96 000,00	давальческий материал
1.1.10	Изготовление и монтаж в построечных условиях конструкций закладных МС2 (68шт., L=150мм; 0,72кг/шт.)	шт.	68	1 264,00	85 952,00	130	8 840,00	94 792,00	
1.1.11	Установка изделий МС-1 с огнезащитным покрытием штукатурным составом толщ. покрытия 1 мм	м	165	1 673,00	276 045,00	1 686,00	278 190,00	554 235,00	
1.2	Железнодорожный путь №2				4 306 564,07		1 352 342,80	5 658 906,87	
	Сооружение земляного полотна								
1.2.1	Вырезка существующего бетонного покрытия пола	м3	101,08	14 940,00	1 510 135,20	0,00	0,00	1 510 135,20	
1.2.2	Выемка техногенного грунта с погрузкой в самосвалы	м3	149,9	800	119 920,00	0,00	0,00	119 920,00	
	Устройство балластного слоя жд пути под подошвой шпалы (h)20см								
1.2.3	- из щебня балластного фр.25-60	м3	140,6	2 319,84	326 169,50	5 300,00	745 180,00	1 071 349,50	
1.2.4	- гравийно-песчаная подушка	м3	78,9	2 154,24	169 969,54	2932	231 334,80	401 304,34	
1.2.5	- геотекстиль 5м 500г/м	м2	366	220	80 520,00	202	73 932,00	154 452,00	
	Верхнее строение пути №2								
1.2.6	Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами (рельсы типа Р65, длиной 12,5м на ж/б шпалах с эпюрой шпал 1840шт./км с разделанным промежуточным скреплением типа Р66	м	109,55	1 903,00	208 473,65	0,00	0,00	208 473,65	давальческий материал
1.2.7	Монтаж дюбеля полимерного, Сверление в ж/б конструкциях вертикальных отверстий Ф 35 мм	шт.	152	977,23	148 538,96	85	12 920,00	161 458,96	
1.2.8	Выправка пути в плане и в профиле (Р65, шпалы ж/б)	м	109,55	5 040,00	552 132,00	0,00	0,00	552 132,00	давальческий материал
1.2.9	Послеосадочный ремонт (Р65, шпалы ж/б)	м	109,55	5 040,00	552 132,00	0,00	0,00	552 132,00	давальческий материал
1.2.10	Устройство туликового рельсового упора колесных пар	шт.	1	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	96 000,00	давальческий материал
1.2.11	Изготовление и монтаж в построечных условиях конструкций закладных МС2 (68шт., L=150мм; 0,72кг/шт.)	шт.	70	1 263,60	88 452,00	130	9 100,00	97 552,00	
1.2.12	Установка изделий МС-1 с огнезащитным покрытием штукатурным составом толщ. покрытия 1 мм	м	166	1 673,00	277 718,00	1 686,00	279 876,00	557 594,00	
1.2.13	Установка контррельсового уголка	м	53,2	3 315,85	176 403,22	0,00	0,00	176 403,22	давальческий материал
1.3	Железнодорожный путь №3				6 410 210,51		2 063 174,00	8 473 384,51	
	Сооружение земляного полотна								
1.3.1	Вырезка существующего бетонного покрытия пола	м3	172,01	14 940,00	2 569 829,40	0,00	0,00	2 569 829,40	
1.3.2	Выемка техногенного грунта с погрузкой в самосвалы	м3	213,8	800	171 040,00	0,00	0,00	171 040,00	
	Устройство балластного слоя жд пути под подошвой шпалы (h)20см								
1.3.3	- из щебня балластного фр.25-60	м3	195	2 319,84	452 322,00	5300	1 033 500,00	1 485 822,00	
1.3.4	- гравийно-песчаная подушка	м3	113	2 154,00	243 402,00	2932	331 316,00	574 718,00	
1.3.5	- геотекстиль 5м 500г/м	м2	690	220	151 800,00	202	139 380,00	291 180,00	
	Верхнее строение пути №3								
1.3.6	Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами (рельсы типа Р65, длиной 12,5м на ж/б шпалах с эпюрой шпал 1840шт./км с разделанным промежуточным скреплением типа Р66	м	156,25	1 903,00	297 343,75	0,00	0,00	297 343,75	давальческий материал
1.3.7	Монтаж дюбеля полимерного, Сверление в ж/б конструкциях вертикальных отверстий Ф 35 мм	шт.	172	977,23	168 083,56	85	14 620,00	182 703,56	
1.3.8	Выправка пути в плане и в профиле (Р65, шпалы ж/б)	м	156,25	5 040,00	787 500,00	0,00	0,00	787 500,00	давальческий материал
1.3.9	Послеосадочный ремонт (Р65, шпалы ж/б)	м	156,25	5 040,00	787 500,00	0,00	0,00	787 500,00	давальческий материал
1.3.10	Устройство туликового рельсового упора колесных пар	шт.	1	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	96 000,00	давальческий материал
1.3.11	Изготовление и монтаж в построечных условиях конструкций закладных МС2 (68шт., L=150мм; 0,72кг/шт.)	шт.	128	1 263,60	161 740,80	130	16 640,00	178 380,80	
1.3.12	Установка изделий МС-1 с огнезащитным покрытием штукатурным составом толщ. покрытия 1 мм	м	313	1 673,00	523 649,00	1 686,00	527 718,00	1 051 367,00	
1.4	Железнодорожный путь №4				3 557 889,62		1 277 946,40	4 835 836,02	
	Сооружение земляного полотна								
1.4.1	Вырезка существующего бетонного покрытия пола	м3	82,53	14 940,00	1 232 998,20	0,00	0,00	1 232 998,20	
1.4.2	Выемка техногенного грунта с погрузкой в самосвалы	м3	133,19	800	106 552,00	0,00	0,00	106 552,00	
	Устройство балластного слоя жд пути под подошвой шпалы (h)20см								
1.4.3	- из щебня балластного фр.25-60	м3	122	2 319,84	282 991,20	5 299,20	646 502,40	929 493,60	
1.4.4	- гравийно-песчаная подушка	м3	70	2 154,00	150 780,00	2 931,60	205 212,00	355 992,00	
1.4.5	- геотекстиль 5м 500г/м	м2	431	220	94 820,00	202	87 062,00	181 882,00	
	Верхнее строение пути №4								
1.4.6	Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами (рельсы типа Р65, длиной 12,5м на ж/б шпалах с эпюрой шпал 1840шт./км с разделанным промежуточным скреплением типа Р66	м	97,34	1 903,00	185 238,02	0,00	0,00	185 238,02	давальческий материал
1.4.7	Выправка пути в плане и в профиле (Р65, шпалы ж/б)	м	97,34	5 040,00	490 593,60	0,00	0,00	490 593,60	давальческий материал

1.4.11	Установка изделий МС-1 с огнезащитным покрытием штукатурным составом толщ. покрытия 1 мм	м	195	1 673,00	326 235,00	1 686,00	328 770,00	655 005,00	
2	130-23-НВК				1 737 400,79		786 029,00	2 523 429,80	
2.1	Разборка дорожных покрытий	м3	92,84	5 853,22	543 412,94	0,00	0,00	543 412,94	
2.2	Демонтаж коллектора	м3	2,89	93 008,65	268 795,00	0,00	0,00	268 795,00	
2.3	Прочие работы. Погрузка, вывоз, утилизация								
2.4	Погрузка дорожного покрытия, щебня, жб мусора	м3	95,73	779,43	74 614,83	0,00	0,00	74 614,83	
2.5	Земляные работы. Разработка грунта, обратная засыпка щебнем, песком, грунтом, уплотнение	м3	164,87	2 439,86	402 259,72	2 124,63	350 287,75	752 547,47	
2.6	Погрузка лишнего грунта	м3	24,85	704,02	17 494,90	0,00	0,00	17 494,90	
2.7	Прокладка ПВХ трубопровода Дн 160 в стальном футляре, с отводами в колодцы, бетонированием	м	106,18	3 711,23	394 058,40	3 215,09	341 378,26	735 436,66	
2.8	Установка жб колодцев К1-1	шт.	1	17 779,00	17 779,00	47 934,00	47 934,00	65 713,00	
2.9	Установка жб колодцев К1-3	шт.	1	18 986,00	18 986,00	46 429,00	46 429,00	65 415,00	
3	130-23-АС1				7 519 232,60		721 998,72	8 241 231,32	
	Металлоконструкции огрунтованные КМ								
3.1	Монтаж факеловых стоек массой до 1,0 т.	т.	14,98	68 400,00	1 024 632,00	0,00	0,00	1 024 632,00	давальческий материал
3.2	Монтаж распорок, ригелей	т.	0,66	69 940,00	46 160,40	0,00	0,00	46 160,40	давальческий материал
3.3	Окраска металлоконструкций								
3.3	Устройство огнезащитной краски по металлу	м2	384,2	2 400,00	922 080,00	956,00	367 295,20	1 289 375,20	
3.4	Крепление металлоконструкций								
3.4	Сверление отверстий в железобетонных конструкциях	шт.	811	300,00	243 300,00	0,00	0,00	243 300,00	
3.5	Устройство высокопрочных анкеров, закладных	компл.	1	199 039,20	199 039,20	199 703,52	199 703,52	398 742,72	
	Демонтаж металлоконструкций								
3.6	Демонтаж элементов тормозных ферм и связей с последующей приваркой к факелу и окраской	т.	0,3	115 000,00	34 500,00	5 000,00	1 500,00	36 000,00	
3.7	Монтаж элементов тормозных ферм	т	0,3	196 000,00	58 800,00	150 000,00	45 000,00	103 800,00	
	Устройство перегородки								
3.8	Стеновые сэндвич-панели 100-1000-Г-Г	м2	2215	2 237,00	4 954 955,00	0,00	0,00	4 954 955,00	давальческий материал
3.9	Устройство противопожарной перегородки «Кнауф» С112 с двухслойной обшивкой с каждой стороны	м2	4	4 500,00	18 000,00	3 500,00	14 000,00	32 000,00	
	Устройство бетонного плинтуса								
3.10	Устройство плинтуса из фасонного элемента	пм	378	47,00	17 766,00	250,00	94 500,00	112 266,00	
4	130-23-АС4				1 469 929,77		248 236,17	2 492 862,18	
4.1	Устройство металлического каркаса помещения компрессорной	т.	2,18	90 375,46	197 018,50	0,00	0,00	197 018,50	давальческий материал
4.2	Устройство стен потолков компрессорной (Монтаж стеновых, кровельных сэндвич-панелей)	м2	182,5	1 602,71	292 494,99	0,00	0,00	292 494,99	давальческий материал
4.3	Оконный проем в осях А/32-33 на отм. +7,600	шт.	1	122 160,00	122 160,00	126 021,07	126 021,07	248 181,07	
4.4	Отделка оконного проема	м2	28,8	4 236,49	122 010,91	4 243,58	122 215,10	244 226,02	
4.5	Фундаментная плита наружной установки под воздухооборник и компрессоры	шт	1	736 245,36	736 245,36	0,00	0,00	736 245,36	давальческий материал
4.6	Ограждение	тн	0,34	178 277,59	60 614,38	349 211,76	118 732,00	179 346,38	
	Навес компрессорной								
4.7	Изготовление на строительной площадке опорных металлоконструкций и металлоконструкций прогонов	т	1,565	102 809,07	160 896,19	107 173,16	167 726,00	328 622,19	
4.8	Сверление отверстий в бетоне на глубину 250мм и установка хим. анкеров М24 на высокопрочный клеевой состав	шт	24	542,00	13 008,00	993,00	23 832,00	36 840,00	
4.9	Монтаж изготовленных опорных металлоконструкций и металлоконструкций прогонов	т	1,565	85 764,00	134 220,66	0,00	0,00	134 220,66	
4.10	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа	м2	33	1 950,00	64 350,00	949,00	31 317,00	95 667,00	
5	130-23-АС2				28 252 159,13		16 365 782,07	46 578 739,12	
	Демонтажные работы фасада, ворот								
5.1	Демонтаж профилированного покрытия фасада стен по мет. обрешетке	м2	175	1 484,40	259 770,00	0,00	0,00	259 770,00	
5.2	Демонтаж существующих металлических ворот (3шт.)	т	7,2	57 400,00	413 280,00	0,00	0,00	413 280,00	
5.3	Резка алмазными дисками стены из кирпича и блоков толщ 380мм	м	210	2 031,60	426 636,00	0,00	0,00	426 636,00	
5.4	Пробивка проемов в кирпичных стенах толщ 380мм	м3	66,5	4 730,81	314 599,13	0,00	0,00	314 599,13	
5.5	Демонтаж жб перемычек (4шт)	м3	4,56	5 256,46	23 969,46	0,00	0,00	23 969,46	
5.6	Демонтаж остекления (мет. ок. блоки 6х1,8м - 7 шт)	м2	75,6	1 039,08	78 554,45	0,00	0,00	78 554,45	
5.7	Очистка от строительного мусора, боя кирпича, бетона и погрузка вручную при автомобильных перевозках	т	25,8	2 538,41	65 490,98	0,00	0,00	65 490,98	
	Устройство перемычек, обрамление проемов ворот, закладка оконных проемов								
5.8	Изготовление металлических перемычек: резка металла, обрамление на сварке м/листом по низу двутавровой конструкции) L=6м (7шт.)	т	3,78	82 000,00	309 960,00	73 503,44	277 843,00	587 803,00	
5.9	Установка изготовленных перемычек с заполнением кирпичом (с учетом приготовления ц/п раствора вручную в построечных условиях)	проем	7	48 262,85	337 839,95	8 984,86	62 894,02	400 733,97	
5.10	Заполнение оконных проемов кирпичем (380мм) (с учетом приготовления ц/п раствора вручную в построечных условиях)	м3	21,8	10 080,00	219 744,00	22 081,78	481 382,80	701 126,80	
5.11	Приготовление раствора вручную в построечных условиях	м3	6,2	2 741,94	17 000,03	7 158,87	44 384,99	61 385,02	
5.12	Изготовление дополнительных перемычек ворот для устройства потолочных откосов проёмов (43,7м)	т	0,958	82 000,00	78 556,00	96 488,52	92 436,00	170 992,00	
5.13	Монтаж дополнительных перемычек ворот для устройства потолочных откосов проёмов (43,7м)	т	0,958	48 263,05	46 236,00	0,00	0,00	46 236,00	давальческий материал
5.14	Антикоррозийная защита изготовленных перемычек: грунтование в 1слой ГФ-021, покрытие эмалью ПФ-115 в один слой	м2	103,4	364,80	37 720,32	60,08	6 212,27	43 932,59	
5.15	Утепление верха м/к ворот сэндвич-панелями	м3	7	2 237,00	15 659,00	3 967,00	27 769,00	43 428,00	
5.16	Устройство ц/п защитных стяжек L= 25мм откосов ворот по сетке кладочной 50х50х3 (с учетом приготовления ц/п раствора вручную в построечных условиях)	м2	29,3	5 438,16	159 338,09	1 199,90	35 157,07	194 495,16	
5.17	Штукатурка цементно-песчаная, толщиной до 2см по сетке тканой из стеловолокна с ячейкой 15х15 мм (с учетом приготовления ц/п раствора вручную в построечных условиях)	м2	91	9 081,69	826 433,79	215,29	19 591,39	846 025,18	
5.18	Изготовление на строительной площадке металлоконструкций	т	5,3	85 674,21	454 073,31	152 938,11	810 571,98	1 264 645,30	
5.19	Монтаж изготовленных металлоконструкций	т	5,3	102 809,07	544 888,07	1 022,10	5 417,13	550 305,20	
5.20	Покрывание металлоконструкций грунтовой ГФ-021 (2 слоя). Общая толщина не менее 80 мкм	м2	149	218,88	32 613,12	36,32	5 411,68	38 024,80	
5.21	Покрывание металлоконструкций эмалью ПФ-115 (2 слоя). Общая толщина не менее 80 мкм	м2	149	218,88	32 613,12	127,30	18 967,70	51 580,82	
5.22	Кладка из кирпича	м3	23,2	10 080,00	233 856,00	24 686,00	572 715,20	806 571,20	
5.23	Армирование кладки сетками 50х50х3	м2	54	294,00	15 876,00	122,00	6 588,00	22 464,00	
5.24	Штукатурка цементно-песчаная раствором М100, толщиной до 2см по сетке тканой из стеловолокна с ячейкой 15х15 мм	м2	98	9 081,69	890 006,62	215,29	21 098,42	911 104,04	
5.25	Сверление отверстий Ø12х150	шт.	200	351,54	70 308,00	0,00	0,00	70 308,00	
5.26	Установка арматурных коротышей на высокопрочный клеевой состав	шт.	200	299,48	59 896,00	221,50	44 300,00	104 196,00	

5.27	Сверление отверстий Ø12x150	шт.	78	351,54	27 420,12	0,00	0,00	27 420,12	
5.28	Установка анкеров на высокопрочный клеевой состав	шт.	78	299,49	23 360,22	341,51	26 637,78	49 998,00	
Подстилающий слой пола вокруг жид путей									
5.29	Устройство монолитного железобетонного покрытия пола из бетона кл. В25, W4, F50 толщиной 150 мм	м3	198	12 146,00	2 404 908,00	9 160,00	1 813 680,00	4 218 588,00	
5.30	Прокладка балласта щебеночного цементным раствором М100 на глубину 50 мм	м2	990	1 008,00	997 920,00	439,22	434 827,80	1 432 747,80	
5.31	Профилированная мембрана Planter	м2	1378	240,00	330 720,00	201,60	277 804,80	608 524,80	
5.32	Шлифовка поверхности покрытия с использованием порошкового упрочнителя по типу Ditasag	м2	450	1 199,94	539 973,00	403,73	181 678,50	721 651,50	
5.33	Устройство швов сжатия и расширения	м	368	1 349,03	496 443,04	63,60	23 404,80	519 847,84	
5.34	Устройство швов сопряжения покрытий	м	558,8	1 221,79	682 736,25	0,00	0,00	682 736,25	давальческий материал
Устройство пандусов подъемных ворот по оси 1									
5.35	Резка алмазными дисками пола	м/п	60	5 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	
5.36	Демонтаж ж/б покрытия пола с погрузкой	м3	14	14 941,93	209 187,02	0,00	0,00	209 187,02	
5.37	Устройство монолитного железобетонного покрытия пола из бетона кл. В25, W4, F50 толщиной 150 мм	м3	14	12 146,00	170 044,00	9 160,00	128 240,00	298 284,00	
Фундаменты под домкраты ФМ-1 (6х4 шт) - 3й путь сварочный пролет									
5.38	Демонтаж ж/б покрытия пола с погрузкой	м3	88	14 941,93	1 314 889,84	0,00	0,00	1 314 889,84	
5.39	Разработка грунта под котлованы с погрузкой	м3	44	1 438,50	63 294,00	0,00	0,00	63 294,00	
5.40	Устройство ж/б фундаментов ФМ-1	м3	88,7	13 893,99	1 232 396,91	19 775,22	1 754 062,01	2 986 458,93	
Фундаменты под домкраты ФМ-2 (2х4 шт) - 2й путь сборочный пролет									
Смотровая канава									
5.41	Демонтаж ж/б покрытия пола с погрузкой	м3	52,8	14 941,93	788 933,90	0,00	0,00	788 933,90	
5.42	Разработка грунта под котлованы с погрузкой	м3	357,7	1 515,46	542 080,04	0,00	0,00	542 080,04	
5.43	Устройство ж/б фундаментов ФМ-2	м3	40,4	13 197,92	533 195,97	19 386,73	783 223,89	1 316 419,86	
Смотровая канава 2 путь									
5.44	Устройство смотровой канавы	м3	87,8	18 884,77	1 658 082,81	20 566,99	1 805 781,72	3 463 864,53	
Кабельные лотки. Демонтаж существующего пола 400мм, монтаж лотков, крышек.									
5.45	Демонтаж существующего слоя пола толщиной 400 мм шириной 700мм	м3	81,4	52 459,00	4 270 162,60	0,00	0,00	4 270 162,60	
5.46	Доработка грунта вручную до проектной отметки, 10 см	м3	21,4	2 132,43	45 634,00	0,00	0,00	45 634,00	
5.47	Устройство бетонной подготовки из бетона В15 100 мм	м3	21,4	12 589,77	269 421,08	10 882,34	232 882,08	502 303,15	
5.48	Монтаж лотков ЛК 300.60.30 0,231м3/ шт. (22,47м3/107шт.)	м3	22,47	45 440,32	1 021 043,99	56 651,62	1 272 961,90	2 294 005,89	
5.49	Демонтаж существующего слоя пола толщиной 400 мм шириной 600мм	м3	36	52 459,00	1 888 524,00	0,00	0,00	1 888 524,00	
5.50	Устройство бетонной подготовки из бетона В15 100 мм	м3	9	12 736,89	114 632,01	10 978,78	98 809,02	213 441,03	
5.51	Монтаж лотков ЛК 300.60.30 с устройством закладных	м3	12,6	49 656,43	625 671,02	56 272,30	709 030,98	1 334 702,00	
5.52	Монтаж плит ПТ 75.60.8-3	шт	21	3 616,24	75 941,04	7 454,24	156 539,04	232 480,08	
5.53	Монтаж стальных крышек каналов с ручками подъема 479 шт.	т	18,32	56 255,34	1 030 597,83	203 332,81	3 725 057,08	4 755 654,91	
Ремонт примыкания кровли к проходкам труб									
5.54	Ремонт примыкания кровли к проходкам труб	шт	7	15 000,00	105 000,00	6 600,00	46 200,00	151 200,00	
5.55	Техноласт ЭПП	м2	21	780,00	16 380,00	960,00	20 160,00	36 540,00	
5.56	Цементный раствор М150	м3	0,05	6 600,00	330,00	18 000,00	900,00	1 230,00	
5.57	Обжимной хомут	шт	14	2 760,00	38 640,00	1 200,00	16 800,00	55 440,00	
5.58	Юбка из металла	шт	7	4 200,00	29 400,00	4 200,00	29 400,00	58 800,00	
5.59	Герметик	шт	2	1 020,00	2 040,00	840,00	1 680,00	3 720,00	
Ремонт примыкания кровли к фанарю									
5.60	Ремонт примыкания кровли к фанарю	п.м.	20	15 000,00	300 000,00	6 600,00	132 000,00	432 000,00	
5.61	Техноласт ЭПП	м2	40	780,00	31 200,00	960,00	38 400,00	69 600,00	
	Прижимная рейка	п.м.	200	420,00	84 000,00	444,00	88 800,00	172 800,00	
5.62	Ремонт примыкания кровли к фанарю								
5.63	Ремонт кровли	м2	4	4 200,00	16 800,00	6 600,00	26 400,00	43 200,00	
5.64	Техноласт ЭПП	м2	8	780,00	6 240,00	960,00	7 680,00	13 920,00	
Демонтаж модульных зданий и монтаж в новом проектноом положении									
5.65	Демонтаж модульного здания из 2 блок контейнеров	шт	1	45 000,00	45 000,00		0,00	45 000,00	
5.66	Устройство металлического каркаса под кабины мастеров	т.	2,3	90 500,00	208 150,00	161 855,00	372 266,50	580 416,50	
5.67	Монтаж модульного здания	шт.	2	22 500,00	45 000,00		0,00	45 000,00	
5.68	Устройство металлического ограждения	шт.	1	40 000,00	40 000,00	25 000,00	25 000,00	65 000,00	
5.69	Переустройство металлической лестницы с монтажом	шт.	1	45 000,00	45 000,00		0,00	45 000,00	
5.70	Монтаж металлической лестницы	шт.	1	45 000,00	45 000,00	147 000,00	147 000,00	192 000,00	
Локальный ремонт полов сборочного цеха									
5.71	Демонтаж металлического обрамления уголко 50х50 мм	пм	7,2	2 400,00	17 280,00		0,00	17 280,00	
5.72	Армирование сеткой - анкера в боковые стены	м2	2,88	1 048,00	3 018,24	116,01	350 146,02	353 164,26	
5.73	Подготовка, заливка бетона В25	м2	2,88	1 987,00	5 722,56		0,00	5 722,56	
Полы сварочного цеха									
5.74	Нанесение сигнальной расцветки на пол	м2	251,5	350,00	88 025,00	100,00	25 150,00	113 175,00	
Дополнительные работы									
5.75	Резка алмазными дисками существующего пола (h)0,4м		5,35	5 302,00	28 365,70	50,00	267,50	28 633,20	
5.76	Заделка проема венткамеры в/о 32-33, отм. +7.600		1	64 500,00	64 500,00	65 140,00	65 140,00	129 640,00	
5.77	Кирпичная кладка из полнотелого керамического кирпича толщиной 250мм армированная сеткой 50х50х3 Вр-1 через 3 ряда кладки	м3	3,6	8 400,00	30 240,00	24 633,33	88 680,00	118 920,00	
5.78	Штукатурка стен ц/п раствором толщиной 20мм по сетке тканой с ячейкой 20х20мм	м2	28,8	7 568,00	217 958,40	135,00	3 888,00	221 846,40	

Итого стоимость с НДС 20% 82 769 017,81
в т.ч. НДС 20% 13 794 836,30

Подрядчик:

ООО «ШЕЛПРОК»

Генеральный директор

/ Е.А. Бусел /

м.п.

Субподрядчик:

ООО «ЭлектроЭнергетика»

Генеральный директор

/ А.В. Боденников /

м.п.