

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2
К ДОГОВОРУ ПОДРЯДА №314-25/104 от 22.05.2025г.**

г. Кингисепп

«26» января 2026г.

Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроХим Терминал Усть-Луга» (ООО «ЕТУ»), именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице руководителя проектного офиса Гуляева Евгения Валерьевича, действующего на основании доверенности от 10.02.2025г. № 25/3, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «КиКГЕОСТРОЙ» (ООО «КиКГЕОСТРОЙ»), именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице Генерального директора Кessler Юрия Францевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые **«Стороны»**, заключили Дополнительное соглашение № 2 (далее – Соглашение №2) к договору подряда №314-25/104 от 22.05.2025г. (далее - Договор) о нижеследующем:

1. В связи с изменениями п. 3 ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации и применения с 01.01.2026г. налоговой ставки по НДС в размере 22%, Стороны договорились об увеличении налоговой ставки НДС до 22% с 01.01.2026г. и внесении в Договор следующих изменений:

1.1. Абзац 1 пункта 3.1 Договора изложить в следующей редакции:

«3.1. Цена Договора является предельной, составляет **184 414 430, 22 (Сто восемьдесят четыре миллиона четыреста四十四 тысяч четыреста тридцать) рублей 22 копейки**, кроме того НДС по ставке, установленной действующим законодательством Российской Федерации.

Цена Договора состоит из:

- стоимости работ по договору согласно Локальной смете (Приложение №1 к Соглашению №1) в сумме **174 567 645, 44 (Сто семьдесят четыре миллиона пятьсот шестьдесят семь тысяч шестьсот сорок пять) рублей 44 копейки**, кроме того НДС по ставке, установленной пунктом 3 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации (до 31.12.2025г. включительно дополнительно предъявляется НДС по ставке 20%, с 01.01.2026г. дополнительно предъявляется НДС по ставке 22%);

- компенсации содержания персонала и площадки согласно Расчета компенсации содержания персонала и площадки (Приложение №2 к Соглашению №1) в сумме **8 834 892, 99 (Восемь миллионов восемьсот тридцать четыре тысячи восемьсот девяносто два) рубля 99 копеек**, кроме того НДС по ставке 20% **1 766 978,60 (Один миллион семьсот шестьдесят шесть тысяч девятьсот семьдесят восемь) рублей 60 копеек**;

- компенсация затрат, связанных с продлением независимой банковской гарантии, в связи с переносом срока выполнения работ по причинам, зависящим от Заказчика в сумме **1 011 891, 79 (Один миллион одиннадцать тысяч восемьсот девяносто один) рубль 79 копеек**, НДС не облагается.

Компенсация затрат производится в течение десяти рабочих дней с момента предоставления Подрядчиком двусторонне согласованных документально подтвержденных документов о фактически понесенных расходах.

В период производства Работ цена Договора увеличению не подлежит, в том числе в случае изменения налогового (за исключением ставки НДС), таможенного, иного законодательства, индексов инфляции, изменения курсов валют и иных обстоятельств. В случае изменения ставки НДС стоимость товаров (работ, услуг), определенная с учетом ставки НДС 20%, подлежит корректировке на соответствующую сумму в сторону уменьшения (при снижении ставки НДС) либо в сторону увеличения (при повышении ставки НДС)».

2. Приложение № 1 к Соглашению № 1 от 18.12.2025г. изложить в редакции Приложения №1 к настоящему Соглашению № 2.

3. Соглашение № 2 вступает в силу с даты подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2026г., является неотъемлемой частью Договора. Во всем остальном, что не оговорено Соглашением № 2, Стороны руководствуются условиями Договора.

4. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью Соглашения № 2:

4.1. Приложение №1 - Локальная смета.

5. Подписи Сторон:

ПОДРЯДЧИК:

**Общество с ограниченной
ответственностью «КиКГЕОСТРОЙ»
(ООО «КиКГЕОСТРОЙ»)**

Генеральный директор
ООО «КиКГЕОСТРОЙ»


Ю.Ф. Кessler
М.П. 

ЗАКАЗЧИК:

**Общество с ограниченной
ответственностью «ЕвроХим Терминал
Усть-Луга» (ООО «ЕТУ»)**

Руководитель Проектного офиса


Е.В. Гуляев
М.П. 

Приложение №1
к Дополнительному соглашению №1 от 18.12.2025г.
к договору №314-25/104 от 22.05.2025г.
в редакции

Приложение №1
к Дополнительному соглашению №2 от 26.01.2026г.
к договору №314-25/104 от 22.05.2025г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1632-2021-2.1.3-КМ_07.04.042-П-01-02
(локальная смета)

на Конструкции металлические, 07.04.042 Конвейерная галерея №3 (код SAP 01.02.011) код ГП 2.1.3
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 1632-2021-2.1.3-КМ_0_0_RU_JFC
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2025г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел., ч, не занятых обслуживанием машин	
				Всего	эксплуатации машин	мате-риалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	мате-риалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Колонны													
1	ТЕР09-03-002-05	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и краевых эстакад высотой: до 25 м составного сечения массой до 5,0 т (1 т конструкции) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=1,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66 (Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2) Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (3 155 544,54 руб.): 93% ФОТ (от 3 393 059,65) СП (2 103 696,36 руб.): 62% ФОТ (от 3 393 059,65)	404,352 (397,7- 8,9)*1,04	654,69 228,64	369,83 59,72	66,22	4 649 439,72	2 690 360,60	1 727 197,32 702 698,05	231 881,80	13,133	5310,35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	ТЕР09-03-002-12	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многэтажных зданий при высоте здания: до 25 м (1 т конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ЛНР ОЗП=29,1; ЗМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66 (Приказ от 30.01.2024 № 55/лр прил.5 табл.1 п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (8 933 518,74 руб.): 93% ФОТ (от 9 605 934 13) СП (5 955 679,16 руб.): 62% ФОТ (от 9 605 934,13)	676,624 650,6*1,04	1 154,86 406,11	601,80 81,75	146,95	13 560 322,64	7 996 227,47	4 703 032,26 1 609 706,66	861 062,91	20 9875	14200,65
5	Прайс	Металлоконструкции 39.00.00.000 С5 (т) МАТ=155000/8,66 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ЛНР ОЗП=29,1; ЗМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66	676,6240	17 898,38 155000/8,66		17 898,38 155000/8,66	104 876 700,24			104 876 700,24		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 2 Балки перекрытий и фермы ФП1												
Материалы заказчика												
Раздел 3. Балки и прогоны покрытия												
								118 437 022,86	4 703 032,26 1 609 706,66	105 737 763,15		14200,65
								8 933 518,74				
								5 955 679,16				
								133 326 220,76				14200,65
								104 876 699,70				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	ТЕР09-03-002-12	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многэтажных зданий при высоте здания: до 25 м (1 т конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.д. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66 (Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2) Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (3 896 914,57 руб.); 93% ФОТ (от 4 190 230,72) СП (2 597 943,05 руб.); 62% ФОТ (от 4 190 230,72)	295,152 283,8*1,04	1 154,86 406,11	601,80 81,75	146,95	5 915 185,32	3 488 056,19	2 051 522,53 702 174,53	375 606,60	20,9875	6194,5
7	Прайс	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ (т) МАТ=155000/8 66 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.д. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66	295,1520	17 898,38 155000/8,66		17 898,38 155000/8,66	45 748 551,38			45 748 551,38		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 3 Балки и прогоны покрытия												
Материалы заказчика												
Раздел 4. Связи горизонт. и вертика.												
							51 663 736,70	3 488 056,19	2 051 522,53 702 174,53	46 124 157,98		6194,5
							3 896 914,57					
							2 597 943,05					
							58 158 594,32					6194,5
							45 748 551,15					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ТЕР09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, пугосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (1 т конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1. Индексы пересчета в т.у.д. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЗМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66 (Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2) Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (10 129 625,03 руб.); 93% ФОТ (от 10 892 069,92) СП (6 753 083,35 руб.); 62% ФОТ (от 10 892 069,92)	284,856 273,9*1,04	2 203,66 1 205,83	616,87 108,16	380,96	12 964 852,00	9 995 518,92	2 029 560,78 896 551,00	939 772,30	72,772	20729,54
9	Прайс	Металлоконструкции 39.00.00.000 С5 (т) МАТ=155000/8,66 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1. Индексы пересчета в т.у.д. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЗМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66	284,8560	17 898,38 1550000/8,66		17 898,38 1550000/8,66	44 152 671,68			44 152 671,68		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах												
Насладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 4 Связи горизонт. и вертика.												
Материалы заказчика												
Раздел 5. Стеновой фахверк												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	ТЕР09-04-006-01	Монтаж фланкера (1 т конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66 (Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (1 967 561,92 руб.); 93% ФОТ (от 2 115 657,96) СП (1 311 707,95 руб.); 62% ФОТ (от 2 115 657,96)	103,272 99,3*1,04	1 579,69 621,51	720,23 82,49	237,95	2 939 654,89	1 867 759,28	859 088,47 247 898,70	212 807,14	32,591	3365,74
11	ТССЦ-110-0009	Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности: 10.9 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66	1,03272 0,01*103,272	21 449,10		21 449,10	191 826,92			191 826,92		
12	Прайс	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ (т) МАТ=155000/8,66 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66	103,2720	17 898,38 155000/8,66		17 898,38 155000/8,66	16 007 156,98			16 007 156,98		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 5 Стеновой фланкер												
Материалы заказчика												
Раздел 6. Лестницы, площадки, огражден. и шиты												
				19 138 638,79			19 138 638,79	1 867 759,28	859 088,47 247 898,70	16 411 791,04		3365,74
				1 967 561,92			1 967 561,92					
				1 311 707,95			1 311 707,95					
				22 417 908,66			22 417 908,66					3365,74
				16 198 983,82			16 198 983,82					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	ТЕР09-03-029-01	Монтаж лестниц прямолнейных и криволинейных, пожарных с ограждением (1 т конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.д. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66 (Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (1 489 591,93 руб.); 93% ФОТ (от 1 601 711,75) СП (993 061,29 руб.); 62% ФОТ (от 1 601 711,75)	66,872 64,3*1,04	1 662,67 663,73	895,29 159,36	103,65	2 043 128,68	1 291 609,90	691 493,87 310 101,85	60 024,91	37,2255	2489,34
14	Прайс	Металлоконструкции 39,00.00.000 СБ (т) МАТ=155000/8,66 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.д. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66	66,8720	17 898,38 155000/8,66		17 898,38 155000/8,66	10 365 158,05			10 365 158,05		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 6 Лестницы, площадки, огражден. и щиты												
Материалы заказчика												
Раздел 7. Настил												
							12 408 286,73	1 291 609,90	691 493,87 310 101,85	10 425 182,96		2489,34
							1 489 591,93					
							993 061,29					
							14 890 939,95					2489,34
							10 365 157,99					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	ТЕР09-03-030-01	Монтаж площадок с настилом и отражениям из листового, рифленой, просечной и круглой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЗМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66 (Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (5 788 830,54 руб.); 93% ФОТ (от 6 224 548,97) СП (3 859 220,36 руб.); 62% ФОТ (от 6 224 548,97)	233,272 (3,1*205,4+0,6 +7,4*7,8)*1,04	1 713,08 783,44	825,99 133,53	103,65	7 752 980,58	5 318 142,35	2 225 451,18 906 406,62	209 387,05	44,9995	10497,12
16	Прайс	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ (т) МАТ=155000/8,66 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЗМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66	233,2720	17 898,38 155000/8,66		17 898,38 155000/8,66	36 157 153,19			36 157 153,19		
17	ТЕР09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЗМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66 (Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (1 076 399,69 руб.); 93% ФОТ (от 1 157 419,02) СП (717 599,79 руб.); 62% ФОТ (от 1 157 419,02)	52,7 5270 / 100	1 557,84 676,48	609,59 78,25	271,77	1 532 503,75	1 037 423,30	371 049,51 119 995,72	124 030,94	40,825	2151,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	Прайс	Профиль Н57-750-0,8 (т) МАТ=106971,00/8,66 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1. Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ЛПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66	56,70	12 352,31 106971,00/8,66		12 352,31 106971,00/8,66	6 065 255,96			6 065 255,96		
19	ТСЦ-101-1810	Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1. Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ЛПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66	1,8972 0,036*52,7	22 978,37		22 978,37	377 528,92			377 528,92		
20	ТЕР09-04-006-02	Монтаж отражающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м (10% на подрезку) (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1. Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ЛПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66 (Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (4 529 949,05 руб.); 93% ФОТ (от 4 870 912,96) СП (3 019 966,04 руб.); 62% ФОТ (от 4 870 912,96)	65,6757 (54*1000/7,4*0, 9) / 100	5 770,84 2 082,44	3 157,82 468,22	530,58	6 677 033,61	3 979 887,74	2 395 377,67 891 025,22	301 768,20	121,072	7951,49
21	ТСЦ-201-0382	Конструкции: стальные нащельников и деталей обрамления (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1. Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ЛПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66	3,7960	16 120,26		16 120,26	529 927,11			529 927,11		
22	ТСЦ-101-1810	Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1. Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ЛПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66	2,3643 0,036*65,6757	22 978,37		22 978,37	470 478,40			470 478,40		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	ТЕР13-03-002-04	Осрубка металлических поверхностей за один раз: грунтовой (Ф-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.д. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЗМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66 (Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (161 002,62 руб.); 94% ФОТ (от 171 279,38) СП (87 352,48 руб.); 51% ФОТ (от 171 279,38)	47 6596 (47659,6*10%) / 100	169,18 123,29	11,41 0,21	34,48	191 503,03	170 992,29	6 279,74 287,09	14 231,00	6,1065	291,03
27	Прайс Аналог ТССЦ-113-0021 18353,45/17895,65=3%	Грунтовка: Фб-021 красно-коричневая (кг) МАТ=273,00/8,66*1,03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.д. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЗМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66	571,9 0,5719*1000	32,47 273,00/8,66*1,03		32,47 273,00/8,66*1,03	160 812,68			160 812,68		
28	ТЕР13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза) К=2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.д. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЗМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66 (За два раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) (Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (85 471,28 руб.); 94% ФОТ (от 90 926,89) СП (46 372,71 руб.); 51% ФОТ (от 90 926,89)	20,5652 (47659,6- 27094,4)*10%) / 100	188,47 151,52	15,41 0,41	21,54	98 175,60	90 679,13	3 660,31 247,76	3 836,16	8,809	181,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	Прайс Аналог ТССЦ-113-0246 25096,77/24506,75=2%	Эмаль ПО-115 серая (кг) МАТ=345,00/8,66*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.д. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЗМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66	781,5 0,7815*1000	40,64 345,00/8,66*1,02		40,64 345,00/8,66*1,02	275 042,99			275 042,99		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 9 Антикоррозийная обработка												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Строительные металлические конструкции												
Материалы для строительных работ												
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии												
Итого												
В том числе:												
Основная заработная плата												
Материалы												
Машины и механизмы												
в том числе заработная плата машинистов												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Возврат стоимости материалов поставки Заказчика -МАТЗАК												
Зимнее удорожание 2,1%												
Итого												
Непредвиденные затраты 3%												
Итого с непредвиденными												
Индекс-дефлятор 143 576 443,84 * 1,033												
Договорной коэффициент 1,20409902725 (за исключением стоимости материалов)												
ВСЕГО по смете с учетом доп. работ и затрат без учета НДС												
НДС (согласно действующего законодательства)												
Материалы заказчика												
Прайс Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ, "ч" Кол-во: 103,272(п.12)												
Прайс Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ, "ч" Кол-во: 66,872(п.14)												
Прайс Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ, "ч" Кол-во: 233,272(п.16)												
Прайс Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ, "ч" Кол-во: 4,368(п.25)												
Прайс Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ, "ч" Кол-во: 413,608(п.3)												
Прайс Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ, "ч" Кол-во: 676,624(п.5)												
Прайс Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ, "ч" Кол-во: 295,152(п.7)												
Прайс Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ, "ч" Кол-во: 284,856(п.9)												
Прайс Профиль Н57-750-0,8, "ч" Кол-во: 56,7(п.18)												
Прайс Профиль НС35-1000-0,7, "ч" Кол-во: 54(п.23)												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ТССЦ-110-0009 Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности: 10.9, "Г" Кол-во: 1,03272(п.11)												
Итого							191 826,92					
							335 496 882,65					

Подрядчик:

ООО "КИГЕОСТРОЙ"

Генеральный директор



Ю.Ф. Кесслер

Заказчик:
ООО "ЕТУ"

Руководитель проектного офиса



В.В. Гуляев

Прошито, пронумеровано и скреплено подписью и печатью на 15 (пятинадцати) листе(ях).

Руководитель проектного офиса ООО «ЕТУ»

М.П. Ев Е.В. Гуляев

