



ИНЖСОЛЮШИН

ООО "Инжсолюшин", 115162, Россия, г. Москва, ул. Хавская, д. 11, эт. 6, пом. 1, ком. 7

Генеральному директору
ООО "КИКГЕОСТРОЙ"
Кесслеру Ю.Ф.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ №18/03/26 от 18.03.26

Объект: «Производство строительно-монтажных работ» по объекту: цех М-10» на территории АО «Коломенский завод», расположенного по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42
Рабочая документация: Противодымная вентиляция (шифр 107-24/М10-ПВ), Внутренний водосток (шифр 107-24/М10-ВК)

№ п.п./п	№ поз. по ВОР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Общая стоимость, руб (без НДС)		Общая стоимость ВСЕГО, руб. (без НДС)		Стоимость за ед., руб (без НДС)		Общая стоимость за ед., руб. (без НДС)	Примечания (расшифровка)
					Работа	Материалы	Работа	Материалы	Работа	Материалы		
0		Противодымная вентиляция (пригонная)										
6	6	Монтаж стенового клапана "Гермик-ДУ-3-1900х1700 в проектируемый проем в кирпичной стене, частично вместо витражного остекления	шт.	6	225 312	337 932	563 244		37 552	56 322	93 874	Стеновой клапан "Гермик-ДУ-3-1900х1700-1 ф- MV220-СВ" живое сечение 2,345 м2
7	7	Монтаж стенового клапана "Гермик-ДУ-3-1800х1850 в проектируемый проем в кирпичной стене, частично вместо витражного остекления	шт.	2	80 482	120 706	201 188		40 241	60 353	100 594	Стеновой клапан "Гермик-ДУ-3-1800х1850-1 ф- MV220-СВ" живое сечение 2,278 м2
8	8	Монтаж стенового клапана "Гермик-ДУ-3-1500х1600 в проектируемый проем в кирпичной стене	шт.	2	58 938	88 396	147 334		29 469	44 198	73 667	Стеновой клапан "Гермик-ДУ-3-1500х1600-1 ф- MV220-СВ" живое сечение 1,63 м2
9	9	Установка вентиляторов "Вежа ВРАН 9 ДУВ 125	шт.	8	2 431 584	5 343 160	7 774 744		303 948	667 895	971 843	Вентилятор "Вежа ВРАН 9 ДУВ 125 J1270 N=30кВт"
10	10	Установка вентиляторов "Вежа ВРАН 9 ДУ/ДУВ 125	шт.	2	371 660	816 686	1 188 346		185 830	408 343	594 173	Вентилятор "Вежа ВРАН 9 ДУ/ДУВ 125 J1270 N=22 кВт"
11	11	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали	м2	41,70	135 025	97 411	232 436		3 238	2 336	5 574	Переход 1900х1700/900х1600 - 6 шт (26,1 м2) Переход 1500х1600/900х1600 - 2 шт (7,25м2) Переход 1800х1850/900х1600 - 2 шт (8,35 м2)
12	12	Монтаж стенового клапана Дымозор	шт.	88	5 893 536	8 095 208	13 988 744		66 972	91 991	158 963	Стеновой клапан "ДЫМОЗОР-300-800*1800-У-40-24-0-С - 32 шт Стеновой клапан ДЫМОЗОР-100-1800*1300-У-3000-24-Р-С - 22 шт Стеновой клапан ДЫМОЗОР-300-1000*1800-У-40-24-0-С - 34 шт

		Внутренний водосток																			
		Монтажные работы																			
18	18	Монтаж трубопроводов внутреннего водостока из труб ПНД SDR 26 d110x4,2мм напорных/на высоте св. 10	м	1103	8 676 198	2 325 124	11 001 322	7 866	2 108	9 974	Труба ПНД SDR 26 d110x4,2мм -1103м Патрубок компенсационный ТП-110 SDR 26 -154 шт Отвод ПНД сварной сегментный d110 45° ПЭ100 SDR26 -593шт Тройник ПНД сварной сегментный d110 45° ПЭ100 SDR26-30шт Заглушка литая ПНД d110 ПЭ100 SDR11 - 20 шт Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)-615,0005кг Болты с гайками и шайбами										
19	19	Монтаж трубопроводов внутреннего водостока из труб ПНД SDR 26 d160x6,2мм напорных/на высоте св. 8 до 10м	м	429	4 006 002	1 073 787	5 079 789	9 338	2 503	11 841	Труба ПНД SDR 26 d160x6,2мм -429м Отвод ПНД сварной сегментный d160 45° ПЭ100 SDR26 -2шт Тройник ПНД сварной сегментный d160x110x160 45° ПЭ100 SDR26 -36шт Тройник ПНД сварной сегментный d160x160x160 45° ПЭ100 SDR26 -29шт Заглушка литая ПНД d160 ПЭ100 SDR11 -35шт Переход ПНД сварной d160x110 ПЭ100 SDR26 -12шт Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали-30535,596кг Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)-1313,36кг Болты с гайками и шайбами										
20	20	Монтаж трубопроводов внутреннего водостока из труб ПНД SDR 26 d200x7,7мм напорных /на высоте св. 5 до 8м	м	702	7 696 026	2 062 476	9 758 502	10 963	2 938	13 901	Труба ПНД SDR 26 d200x7,7мм-702м Отвод ПНД сварной сегментный d200 45° ПЭ100 SDR26 -16шт Заглушка литая ПНД d200 ПЭ100 SDR11 -29шт Тройник ПНД сварной сегментный d200 45° ПЭ100 SDR26 -30шт Тройник ПНД сварной сегментный d200 90° ПЭ100 SDR26 -3шт Тройник ПНД сварной сегментный d200x110x200 45° ПЭ100 SDR26 -58шт Переход ПНД сварной d200x160 ПЭ100 SDR26 -14шт Переход ПНД/КОРСИС DN200 -2шт Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)-42,675кг Болты с гайками и шайбами										

21	21	Монтаж трубопроводов внутреннего водостока из труб ПНД SDR 26 d250x9,6мм напорных/на высоте св. 3 до 5м	м	339	5 911 482	1 584 147	7 495 629	17 438	4 673	22 111	Труба ПНД SDR 26 d250x9,6мм -339м Тройник ПНД сварной сегментный d250x200x250 45° ПЭ100 SDR26 -6шт Тройник ПНД сварной сегментный d250 45° ПЭ100 SDR26 -21шт Тройник ПНД сварной сегментный d250 90° ПЭ100 SDR26 -7шт Тройник ПНД сварной сегментный d250x110x250 45° ПЭ100 SDR26 -1шт Тройник ПНД сварной сегментный d250x160x250 45° ПЭ100 SDR26 -1шт Тройник ПНД сварной сегментный d250x110x250 90° ПЭ100 SDR27 -1шт Тройник ПНД сварной сегментный d250 45° ПЭ100 SDR26 -13шт Заглушка литая ПНД d250 ПЭ100 -25шт Переход ПНД сварной d250x200 ПЭ100 SDR26 -6шт Переход ПНД/КОРСИС DN250 -5шт Переход ПНД сварной d250x110 ПЭ100 SDR26 -3шт Переход ПНД сварной d315x250 ПЭ100 SDR26 -1шт Переход ПНД/КОРСИС DN315 -1шт Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)-222,9612кг Болты с гайками и шайбами
		ИТОГО по объекту			35 486 244,60	21 945 033,20	57 431 277,80				
		НДС-22%					12 634 881,12				
		ВСЕГО с НДС					70 066 158,92				

Всего по коммерческому предложению 70 066 158,92 (семьдесят миллионов шестьдесят шесть тысяч сто пятьдесят восемь) рублей 92 копейки, включая НДС 22%

Коммерческое предложение действительно в течение 1 (одного) месяца.

Примечание:

1. В стоимость работ входят пуско-наладочные работы, разработка и сдача исполнительной документации Заказчику.
2. В стоимость работ не входят общестроительные работы по устройству отверстий, фундаментам, проёмов под оборудование, последующая герметизация мест установки элементов вентиляции и водостоков. В стоимость работ не входят работы по демонтажу существующих систем.

Генеральный директор ООО "ИНЖСОЛЮШН"

Гусенков А.В.

