

25.05.2026 № 9C01-8000736566-ETU-KIKG-
LET-CON-00637
На № 567-K от 29.04.2026

ООО «КИКГЕОСТРОЙ»
Генеральному директору
Кеслер Ю.Ф.
kikgeo.fin@gmail.ru

Номер договора: 314-25/104 от 22.05.2025

Требуется ответ: нет

Код направления работ: CON

Тема: об исполнении договорных обязательств

Уважаемый Юрий Францевич!

В ответ на исх. №567-K от 29.04.2026 сообщая **о недопустимости** выполнения работ по монтажу профилированного листа на неподготовленное незащищенное основание, в соответствие с требованиями положений ГрК РФ и НТД, действующих на территории РФ.

Вместе с тем сообщая, что в настоящий момент силами смежных организаций невозможно организовать работы по нанесению защитных покрытий на всей протяженности конвейерной галереи №3, ввиду неготовности строительной части (сверхнормативные отклонения смонтированных ответственных конструкций, отсутствие фахверка в полном объёме). Не выполнена приемка предыдущих этапов работ, с подписанием ИД.

Соответственно, для дальнейшей организации работ по монтажу ограждающих и светопрозрачных конструкций, в рамках директивных сроков строительства, Вам предписано (по очередям строительства):

- установить неустановленные связевые элементы и другие ответственные конструкции;
- произвести корректировку (выверку) плано-высотного положения основных несущих м/к, с оформлением исполнительных геодезических схем, с учетом допустимых отклонений в соответствии с п. 4.12.2 СП70.13330 и положениями рабочей документации;
- произвести монтаж недостающих прогонов и элементов фахверка;
- произвести комиссионное освидетельствование этапов работ по монтажу м/к с оформлением исполнительной документации.

С уважением,
Руководитель Проектного офиса

наименование должности


личная подпись

Е.В. Гуляев

И.О. Фамилия

Исполнитель: И.С. Уемов
Фамилия, имя, отчество

Т: +7(912) 981-06-04, эл. адрес: Ivan.Uemov@eurochem.ru
телефон, e-mail