

20 июня 2024 года

ООО «ШЕЛПРОКК»
(«Подрядчик»)
и
ООО «ЭлектроЭнергетика»
(«Субподрядчик»)

ДОГОВОР
СТРОИТЕЛЬНОГО СУБПОДРЯДА № КЗ/20-06-СП1

г. Москва

Подрядчик

Субподрядчик

Содержание Договора:

- Термины и определения
1. Предмет Договора
2. Цена Работ
3. Порядок расчетов
4. Сроки выполнения Работ
5. Порядок сдачи-приемки Работ и Объекта
6. Обязанности и права Подрядчика и Субподрядчика
7. Порядок исполнения Договора и Строительный контроль
8. Обстоятельства непреодолимой силы
9. Гарантии Субподрядчика и Гарантийный срок
10. Ответственность Сторон
11. Порядок рассмотрения споров и применимое право
12. Срок действия и порядок прекращения Договора
13. Особые условия
14. Конфиденциальность
15. Заверения Субподрядчика об обстоятельствах
16. Антикоррупционная оговорка
17. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Перечень приложений к Договору:

- Приложение № 1. Техническое задание.
- Приложение № 1.1, 1.2 – Ведомости объемов работ.
- Приложение № 2.1, 2.2 – Локальные сметные расчеты (сметы).
- Приложение № 3. График выполнения Работ
- Приложение № 4. Форма Акта передачи Строительной площадки
- Приложение № 4.1 Форма Акта-допуска для производства строительно-монтажных работ на территории Объекта
- Приложение № 5. Форма Акта приёма-передачи Технической документации
- Приложение № 6. Форма Акта об обнаруженных недостатках и сроках их устранения
- Приложение № 7. Форма Акта о необходимых доработках и сроках их выполнения
- Приложение № 8.1 Форма Акта сдачи-приёмки Работ в Гарантийную эксплуатацию.
- Приложение № 8.2 – Форма Акта о завершении Срока Гарантийной эксплуатации.
- Приложение № 9. Штрафные санкции за нарушение требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, природоохранного законодательства Субподрядчиком.
- Приложение № 10. Формы отчета Субподрядчика.
- Приложение № 11. Форма ведомости переработки давальческих материалов поставки Подрядчика.
- Приложение № 12. Форма ведомости переработки вспомогательных и расходных давальческих материалов поставки Подрядчика.
- Приложение № 13. Форма ведомости смонтированного оборудования поставки Подрядчика.

г. Москва

«20» июня 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ШЕЛПРОКК» (сокращенное наименование – ООО «ШЕЛПРОКК»), ОГРН 1237700462427, ИНН 9726048866, именуемое в дальнейшем «**Подрядчик**», в лице генерального директора Бусела Евгения Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «ЭлектроЭнергетика» (сокращенное наименование – ООО «ЭлектроЭнергетика»), ОГРН 1175074004698, ИНН 5037011400, именуемое в дальнейшем «**Субподрядчик**», в лице генерального директора Воденникова Андрея Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «**Стороны**», заключили настоящий Договор строительного субподряда № КЗ/20-06-СП1 от 20.06.2024г. (далее – Договор) о нижеследующем:

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В целях настоящего Договора, нижеперечисленные слова и выражения будут иметь следующие значения:

«**Акт передачи Строительной площадки**» означает документ, подтверждающий передачу Подрядчиком Строительной площадки Субподрядчику до выполнения Работ (по форме Приложения № 4 к Договору).

«**Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2**» означает форму первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве № КС-2 (в соответствии с образцами унифицированных форм первичной учетной документации, входящих в Альбом унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ, утвержденном Постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 года № 100 на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 08 июля 1997 года № 835), составляемую Сторонами.

«**Акт об обнаруженных недостатках и сроках их устранения**» означает документ, составляемый Подрядчиком (по форме Приложения № 6) при наличии Недостатков в Работах, оборудовании, материалах, Объекте, обнаруженных до начала течения Гарантийного срока в процессе выполнения Работ.

«**Акт о необходимых доработках и сроках их выполнения**» документ, подписываемый Сторонами (по форме Приложения №7), при наличии Недостатков в Работах, оборудовании, материалах, Объекте, обнаруженных во время работы рабочей комиссии и/или приёмочной комиссии.

«**Акт на Скрытые работы**» означает документ, составляемый Генеральным подрядчиком, Техническим заказчиком, Субподрядчиком в порядке, предусмотренном Договором, по результатам освидетельствования Скрытых работ и приемки особо ответственных конструкций по форме, установленной в соответствии с требованиями действующих Нормативных документов, в том числе Приказа Ростехнадзора от 26.12.2006 N 1128 (ред. от 09.11.2017) "Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения".

«**Акт о приеме-передаче материала в монтаж по форме № М-15**» - используется для оформления перемещений давальческих материалов/ оборудования от Подрядчика Субподрядчику (оформляется в соответствии с формой М-15, утвержденной Госкомстатом России, постановление от 30.10.97 № 71а).

«**Акт сдачи-приемки работ в гарантийную эксплуатацию**» - означает документ, подписанный Сторонами после завершения Субподрядчиком всех предусмотренных Договором Работ (по форме Приложения № 8.1 к настоящему Договору), и который подтверждает, что Субподрядчик передал, а Подрядчик принял результат Работ по настоящему Договору в гарантийную эксплуатацию. С момента подписания Подрядчиком соответствующего Акта начинает действовать Срок Гарантийной эксплуатации на использованные материалы и выполненные Работы. В случае, если по каким-то причинам Акт сдачи Работ в Гарантийную эксплуатацию не будет подписан Сторонами либо одной из Сторон, то Гарантийный срок (Срок Гарантийной эксплуатации) начинает действовать с момента приемки Подрядчиком последней части из объема Работ, выполненного Субподрядчиком.

«**Гарантийный срок**» или «**Срок гарантийной эксплуатации**» - означает период времени, равный 24 (Двадцать четыре) месяца, который начинает действовать с момента подписания

Подрядчик

Субподрядчик

Сторонами Акта сдачи – приемки Работ в Гарантийную эксплуатацию, и в течение которого Субподрядчик гарантирует устранение выявленных Заказчиком / Генеральным подрядчиком / Подрядчиком недостатков (дефектов) в выполненных Работах за свой счет.

«Акт о завершении срока гарантийной эксплуатации» - означает документ, подписываемый Сторонами после завершения срока гарантийной эксплуатации (по форме Приложения № 8.2 к настоящему Договору) и подтверждающий отсутствие со стороны Подрядчика претензий к Субподрядчику по выполненным Работам, а также подтверждающий исполнение Субподрядчиком своих обязательств в период действия срока Гарантийной эксплуатации, если данное исполнение обязательств требовалось.

«Генеральный подрядчик» означает юридическое лицо Общество с ограниченной ответственностью «КиКГЕОСТРОЙ», ОГРН 1127747247704, ИНН 7709918820, являющееся членом Саморегулируемой организации Ассоциация СРО «МАС», привлекаемое Заказчиком для выполнения строительно-монтажных работ на Объекте.

«Давальческие материалы» – оборудование и материалы, которые будут являться составной частью Результата Работ по Договору, подлежащие приемке Субподрядчиком от Подрядчика для выполнения Работ по Договору без оплаты стоимости таких материалов, с обязательством их использования при выполнении Работ и полного возврата Подрядчику неиспользованных остатков.

«Договор» означает настоящий документ, подписанный Сторонами, а также все приложения, изменения и дополнения к нему, которые будут подписаны Сторонами в период его действия и являются или будут являться его неотъемлемой частью.

«Заказчик» означает юридическое лицо – АО «Коломенский завод», ОГРН 1025002737242, ИНН 5022013517.

«Исполнительная документация» означает комплект рабочих чертежей на строительство Объекта с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенными в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за проведение работ, сертификаты качества материалов, технические паспорта, пожарные, гигиенические сертификаты и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, применяемых при производстве работ, акты освидетельствования скрытых работ, журналы производства работ, инструкции и руководства по эксплуатации на русском языке (где применимо) в отношении всех Материалов, оборудования, установленных на Объекте или входящих в состав Объекта, и другие необходимые документы в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

«Материалы» означает строительные конструкции, изделия, отделочные и другие материалы, необходимые для выполнения Работ.

«Недостатки» означает подтвержденные Сторонами в порядке, предусмотренном настоящим Договором (Акт о недостатках) или иным образом, совершенные по вине Субподрядчика отступления в Работах от требований по качеству, установленных требованиями Рабочей документации, техническими регламентами, за исключением согласованных Сторонами отступлений или отступлений, совершенных Субподрядчиком по требованию Генерального подрядчика.

«Нормативные документы» означает систему всех действующих в Российской Федерации нормативно-правовых актов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, с учетом принятых и вступивших в действие изменений, и дополнений. К нормативным документам относятся также, включая, но не ограничиваясь, строительные нормы и правила, технические регламенты, национальные стандарты и иные нормативно-правовые акты Российской Федерации.

«Оборудование» означает оборудование, необходимое для нормального функционирования всех технологических, инженерных и вспомогательных систем Объекта строительства.

«Объект» означает аварийные переезды ЖД путей № 8 (пути № и №2), б/н (путь №1) у ЛСЦ, инв. №460000594 и аварийные переезды ЖД путей № 30 у ЖДЦ, инв. № 460000595, находящиеся на территории АО «Коломенский завод», находящееся по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан, д.42.

«Отчет об использовании давальческих материалов» - это документ, отражающий объем давальческих материалов и оборудования, переданных от Подрядчика Субподрядчику, количество использованных давальческих материалов (смонтированного оборудования) по целевому назначению и их остаток (оформляется в соответствии с приложениями к Договору № 11 «Форма ведомости переработки давальческих материалов поставки Подрядчика»; № 12 «Форма ведомости переработки вспомогательных и расходных давальческих материалов поставки Подрядчика»; № 13 «Форма ведомости смонтированного оборудования поставки

Подрядчика»).

«Подрядчик» означает юридическое лицо Общество с ограниченной ответственностью «ШЕЛПРОКК», ОГРН 1237700462427, ИНН 9726048866, являющееся членом Саморегулируемой организации Ассоциация «Архитектурное наследие», привлекаемое Генеральным подрядчиком для выполнения строительно-монтажных работ на Объекте на основании Договора строительного подряда.

«Работы» означает все строительно-монтажные и иные работы, подлежащие выполнению Субподрядчиком в соответствии с Технической документацией и условиями настоящего Договора.

«Результат работ» — означает выполненные Подрядчиком в соответствии с Договором, дополнительными соглашениями, приложениями к ним и иной технической документацией Работы, принятые без замечаний Заказчиком по Акту сдачи-приемки Работ в гарантийную эксплуатацию

«Рабочая документация» означает проектную документацию стадии «Рабочая документация», утвержденную «В производство работ».

«Скрытые работы» означает работы, скрывающиеся последующими работами и (или) конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ без их нарушения и предъявляемые к осмотру и приемке до их закрытия в ходе последующих работ на условиях Договора.

«Строительный контроль» мероприятия, осуществляемые Заказчиком либо Техническим заказчиком (в случае выдачи Заказчиком соответствующего поручения) на основании ст. 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации и иных нормативных актов в процессе строительства Объекта, в целях проверки соответствия выполняемых Работ Рабочей документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, условиям Договора.

«Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3» означает форму первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве № КС-3 (в соответствии с образцами унифицированных форм первичной учетной документации, входящих в Альбом унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ, утвержденном Постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 года на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 08 июля 1997 года № 835), составляемую Сторонами.

«Субподрядчик» означает юридическое лицо Общество с ограниченной ответственностью «ЭлектроЭнергетика», ОГРН 1175074004698, ИНН 5037011400, являющееся членом Саморегулируемой организации СРО Ассоциация «ОСОПС», привлекаемое Подр.

«Субсубподрядчик» означает третье лицо (специализированную подрядную организацию), являющееся членом некоммерческой саморегулируемой организации в области строительства, имеющее членство в соответствующей саморегулируемой организации, имеющее соответствующую компетенцию, которое вправе выполнять определенные (требуемые в рамках Договора) виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, которое привлекается (может быть привлечено) Субподрядчиком на договорных началах для выполнения каких-либо работ или оказания услуг в рамках исполнения Субподрядчиком настоящего Договора. За качество выполнения Субсубподрядчиком всех подрядных работ или их части несет ответственность в полном объеме Субподрядчик.

«Строительная площадка» означает Земельный участок, предоставленный Подрядчиком Субподрядчику на период выполнения работ и пригодный для выполнения работ в объеме и на условиях настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему.

«Технический заказчик» означает юридическое лицо, являющееся членом саморегулируемой некоммерческой организации, имеющее Свидетельство о допуске к определенному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией, привлекаемое Заказчиком на оказание услуг по организации строительства, выполнению функций Технического заказчика и осуществлению контроля и надзора за строительством Объекта по настоящему Договору.

«Техническая документация» - материалы инженерных изысканий, Рабочая документация, разрешение на строительство Объекта, выполненные и полученные в соответствии с требованиями законодательства о градостроительной деятельности, а также иная техническая документация, прямо не упомянутая выше, но необходимая для выполнения строительных работ с целью создания Объекта и технической эксплуатации построенного Объекта и выполненная в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса

Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации и иными действующими нормами и правилами при проектировании соответствующих объектов (ГОСТ, СП и др.).

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 1.1. Подрядчик поручает, а Субподрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по ремонту аварийных переездов ЖД путей № 8 (пути № и №2), б/н (путь №1) у ЛСЦ, инв. №460000594 и ремонту аварийного переезда ЖД путей № 30 у ЖДЦ, инв. № 460000595 в объеме, предусмотренном переданной Техническим заданием, Технической документацией и Договором (включая приложения к Договору).

Объем и требования к Работам по Договору, место их производства, а также перечень необходимых для производства материалов и оборудования определяются Сторонами в Договоре и в приложениях к нему, Техническим заданием (Приложение № 1), Технической документацией, Ведомостями объемов работ (Приложение №1.1, 1.2), Локальными сметами № 01, 02 (Приложения № 2.1, 2.2), являющимися неотъемлемыми частями Договора.

- 1.2. Субподрядчик обязан выполнять Работы в соответствии с Проектом производства работ, применимыми стандартами, указаниями Подрядчика, Техническими регламентами, Рабочей документацией, требованиями законодательства РФ, Нормативными документами и условиями и приложениями Договора.
- 1.3. Субподрядчик гарантирует Подрядчику, что является членом соответствующей саморегулируемой организации, получил все специальные разрешения (свидетельства), допуски и разрешения от саморегулируемой организации, компетентных государственных органов и органов местного самоуправления, разрешающие Субподрядчику выполнять Работы в установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации порядке.

В случае, если Субподрядчик будет исключен из членов саморегулируемой организации, что повлечет невозможность выполнять Работы ввиду нарушения градостроительного законодательства Российской Федерации, Подрядчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор, оплатив Субподрядчику фактически выполненную и принятую на дату расторжения часть Работ, а Субподрядчик в таком случае обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней освободить Строительную площадку от своего имущества и передать ее по акту Подрядчику. В случае, если исключение Субподрядчика из членов соответствующей некоммерческой организации приведет к понесению Подрядчиком убытков ввиду нарушения условий кредитных и иных соглашений, связанных с привлечением финансирования для реализации Подрядчиком проекта по созданию Объекта (включая, но не ограничиваясь нарушение обязательств Подрядчика перед банком и т.п.) Субподрядчик возмещает понесенные Подрядчиком убытки в срок не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты направления Подрядчиком соответствующего требования Субподрядчику.

- 1.4. Подписанием настоящего Договора Субподрядчик подтверждает, что получил от Подрядчика полный комплект Рабочей документации, утвержденной «В производство работ». Иная исходно-разрешительная документация передается Подрядчиком Субподрядчику по письменному запросу. Субподрядчик не вправе ссылаться на отсутствие Рабочей документации или ее части как на основание для продления срока Работ либо любой части Работ, а также как на основание для изменения Цены Работ либо Цены любой части Работ или объема Работ либо объема любой части Работ, если Стороны письменно не договорятся об ином.
- 1.5. Субподрядчик обязуется выполнять Работы из своих и из давальческих Материалов, своими силами и средствами, привлеченной Субподрядчиком и за его счет рабочей силой, а также, при необходимости, силами Субсубподрядчиков. При выполнении Работ Субподрядчик обязуется привлекать собственный персонал и, при необходимости, персонал Субсубподрядчиков, имеющих все необходимые сертификаты, разрешения, свидетельства и допуски, необходимые для выполнения Работ по Договору, обладающих достаточным опытом и квалификацией для выполнения Работ по Договору. Субподрядчик обязан по требованию Подрядчика подтверждать квалификацию привлекаемого персонала с предоставлением заверенных копий документов. Привлечение третьих лиц к выполнению Работ по Договору осуществляется Субподрядчиком по предварительному (за 10 (десять) рабочих дней до привлечения третьих лиц к выполнению соответствующих Работ) письменному согласованию Подрядчика. Подрядчик имеет право представить Субподрядчику мотивированный запрет на привлечение того или иного третьего лица для

- выполнения Работ (части Работ) по Договору.
- 1.6. Субподрядчик должен обеспечить высокое качество Работ, в том числе путем использования качественных Материалов и оборудования. В случае, если какие-либо Материалы и/или оборудование не будут соответствовать Технической документации либо не будут отдельно согласованы с Подрядчиком в соответствии с Договором, последний, в случае несогласия с используемыми Материалами и/или оборудованием, имеет право требовать от Субподрядчика устранения и замены таких материалов и/или оборудования за счет Субподрядчика на те, которые рекомендованы Подрядчиком. Данное требование является обязательным для исполнения Субподрядчиком. В случае объективной необходимости замены оборудования и материалов, предусмотренных Рабочей документацией, по причине невозможности их приобретения Субподрядчиком, Субподрядчик вправе предложить Подрядчику альтернативные варианты такого оборудования и материалов, не ухудшающие параметры, указанные в Рабочей документации. При этом стоимость материалов и/или оборудования, согласованных Подрядчиком, не может превышать стоимость, определенную настоящим Договором.
 - 1.7. Субподрядчик обязуется по запросу Подрядчика в течение 7 (семи) календарных дней предоставлять отчеты о заключенных с поставщиками материалов и/или оборудования (либо субподрядчиками) договорах, включающие информацию об основных условиях таких договоров: реквизиты договора, наименовании и ОГРН поставщика/субсубподрядчика, наименование, количество материалов, оборудования, сведения о размещении заказа на производстве, сведения о готовности к отгрузке. В случае непредставления таких отчетов, Подрядчик по каждому факту непредоставления соответствующего отчета вправе начислить Субподрядчику неустойку в размере 0,0001 от Цены Работ за каждый календарный день просрочки предоставления такого отчета. Указанная неустойка взимается с Субподрядчика до даты предоставления соответствующего отчета.
 - 1.8. Субподрядчик обязан получить все необходимые разрешения для выполнения Работ по Договору в соответствии с указаниями и требованиями Подрядчика и Нормативными документами. Получение разрешения на строительство является обязанностью Заказчика совместно с Техническим заказчиком.
 - 1.9. Право собственности на всю документацию, предоставленную Подрядчиком Субподрядчику, а также исключительные права на нее, сохраняются за Заказчиком (вся техническая информация, Техническая, технологическая и иная документация, Исполнительная документация, подготовленная Субподрядчиком и/или привлеченными им Субсубподрядчиками в рамках выполнения Работ по Договору). Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении работ по Договору, а также имущественные права на Техническую, Рабочую, исполнительную, эксплуатационную, программную, иную документацию и материалы, относящиеся к использованию результатов интеллектуальной деятельности, принадлежат Заказчику. Стоимость вознаграждения за передачу исключительных прав в таком случае входит в Цену Работ и дополнительно не оплачивается. Субподрядчик гарантирует, что между ним и его работником (автором) не заключены и не будут заключены договоры, содержащие условия о том, что право на использование произведений, созданных работником (автором) в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя в ходе исполнения Договора (служебное произведение), принадлежит работнику (автору). Передаваемые Субподрядчиком исключительные права включают право Заказчика использовать полученную документацию в любой форме и любым не противоречащим законодательству Российской Федерации способом. Датой передачи исключительных прав Заказчику является дата подписания Заказчиком, Генеральным подрядчиком, Подрядчиком и Субподрядчиком акта, опосредующего передачу соответствующей документации, разработанной Субподрядчиком в соответствии с Договором.
 - 1.10. Документация, предоставленная Подрядчиком Субподрядчику, должна быть возвращена Субподрядчиком Подрядчику по окончании срока действия Договора или при его досрочном расторжении по любым основаниям, не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты получения Субподрядчиком соответствующего уведомления от Подрядчика.
 - 1.11. Субподрядчик не имеет право использовать результаты Работ либо частей Работ по Договору, а также результаты иных работ, переданные Субподрядчику в рамках Договора, и выполненные привлеченными Подрядчиком, Генеральным подрядчиком и/или Заказчиком лицами, как до подписания Договора, так и во время выполнения Работ Субподрядчиком в рамках Договора, для собственных нужд или в иных не

предусмотренных Договором целях.

1.12. Результатом Работ по настоящему Договору являются выполненные Субподрядчиком и принятые Подрядчиком в соответствии с Договором, Технической документацией строительно-монтажные работы.

1.13. Выполнение работ иждивением Субподрядчика не лишает Подрядчика права по своему усмотрению самостоятельно осуществить поставку необходимых материалов и оборудования, с обязательным уведомлением Субподрядчика и передачей Субподрядчику таких материалов и оборудования в работу как давальческих в следующем порядке:

Приемка-передача давальческого материала / оборудования в монтаж от Подрядчика Субподрядчику оформляется Актом о приеме-передаче материала в монтаж по форме № М-15. Материалы/ оборудование, переданные Подрядчиком Субподрядчику по форме М-15 в монтаж, находятся на ответственном хранении Субподрядчика. Для обеспечения приемки-передачи в монтаж материалов и оборудования, поставляемых Подрядчиком, Стороны назначают своих представителей, чьи полномочия по приемке материалов и оборудования должны быть подтверждены соответствующей доверенностью. Списание материалов с ответственного хранения Субподрядчика производится по отчету об использовании давальческих материалов по форме приложений № 11, № 12, № 13 к Договору в момент приемки Работ по Договору.

2. ЦЕНА РАБОТ

2.1. Цена Работ по Договору в соответствии с Локальными сметами №01, 02 (Приложение № 2.1, 2.2 к Договору) составляет 3 234 929,04 руб. (Три миллиона двести тридцать четыре тысячи девятьсот двадцать девять рублей 04 копейки), кроме того НДС 20 %: 646 985,81 руб. (Шестьсот сорок шесть тысяч девятьсот восемьдесят пять рублей 81 копейка), всего с НДС: 3 881 914,85 руб. (Три миллиона восемьсот восемьдесят одна тысяча девятьсот четырнадцать рублей 85 копеек).

2.2. Цена Работ является твердой, определена на весь срок исполнения Договора, включает в себя компенсацию всех издержек Субподрядчика и причитающееся ему вознаграждение, компенсацию инфляции, оплату исполнения всех обязательств Субподрядчика по Договору, иных расходов Субподрядчика, необходимых для достижения и сдачи Подрядчику результата Работ, описанного в Рабочей документации, а также все прямые и косвенные расходы, все непредвиденные и накладные затраты, все налоги, а также иные расходы Субподрядчика, необходимые для выполнения Работ по Договору. Субподрядчик не вправе требовать увеличения Цены Работ, установленной пунктом 2.1 Договора, в том числе в случае, когда в момент заключения Договора исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ или необходимых для этого расходов.

2.3. В Цену Работ включена стоимость выполнения Субподрядчиком работ, необходимых технологически и конструктивно для достижения результата Работ, описанного в Рабочей документации, в т.ч., если иное прямо не указано Договором, цена на лабораторные испытания, все расходы, связанные с подготовкой исполнительной документации, сдаче выполненных Работ и документации государственным надзорным органам, Подрядчику. В Цену Работ включены все расходы, связанные с приобретением Субподрядчиком Материалов, их хранением, упаковкой и транспортировкой до Объекта, разгрузкой материалов на Объекте, перемещением материалов по Объекту и доставку Материалов и оборудования на участок производства Работ.

2.3.1. Субподрядчик подтверждает, что Цена Работ включает, в том числе, но не ограничиваясь:

- 1) стоимость строительно-монтажных работ;
- 2) Стоимость работ и услуг Субсубподрядчиков;
- 3) стоимость Материалов и оборудования;
- 4) стоимость демонтажных, монтажных, пуско-наладочных, специальных, вспомогательных, сопутствующих и прочих работ, в том числе тех, которые не отражены в Договоре, но могут потребоваться для выполнения, завершения и сдачи Работ согласно условиям Договора;
- 5) затраты на временные здания, сооружения и помещения, подлежащие выполнению по этапам строительства в том числе и затраты на временные работы, а также работы, связанные с монтажом и демонтажем временных объектов, зданий, сооружений, помещений, конструкций, доставкой необходимых для них оборудования и материалов;
- 6) затраты по организации Строительной площадки, бытового городка, организации круглосуточного видеонаблюдения с выводом на пульт охраны Заказчика, по устройству

- временного ограждения, временных зданий, сооружений и помещений, по оплате за негативное воздействие на окружающую среду, в том числе по уборке Строительной площадки и иной используемой Субподрядчиком для выполнения Работ (части Работ) территории, сбору мусора в мешки, периодическому выносу, вывозу и утилизации мусора в период времени, согласованный с Подрядчиком;
- 7) затраты по мобилизации, демобилизации, доставке и эксплуатации строительных машин, механизмов, грузоподъемной техники, включая необходимое топливо и расходные материалы, необходимые для их функционирования, а также замену вышедших из строя машин, механизмов, грузоподъемной и строительной техники;
 - 8) затраты на разработку Проектов производства работ и прочих документов (по запросу Подрядчика или Технического заказчика), которые предусмотрены Договором и (или) необходимы для надлежащего исполнения Договора Субподрядчиком, в том числе деклараций пожарной безопасности, составленных в соответствии со ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
 - 9) затраты на выполнение Работ в соответствии с Рабочей документацией, проектом организации строительства (ПОС), Проектом производства работ (ППР), Графиком выполнения Работ (Приложение №3 к Договору), требованиями Договора;
 - 10) затраты на устройство временного энергоснабжения, водоснабжения, канализации, устройство и обслуживание технологических дорог, пунктов мойки колес и т.д. на время производства Работ и оплата соответствующих коммунальных услуг с обозначенных в настоящем пункте территорий. Субподрядчик при содействии Подрядчика или Технического заказчика обеспечивает подключение временных сетей к точкам подключения и разрабатывает за свой счет все необходимые для этого проектные решения (документацию);
 - 11) затраты на своевременное производство, таможенную очистку, доставку, сертификацию (если необходимо), монтаж, шеф-монтаж, пуско-наладку, режимную наладку, индивидуальные и комплексные испытания, сдачу в эксплуатацию всего оборудования для выполнения Работ согласно Графику выполнения Работ, включая поставку и монтаж всех составляющих Работ во внерабочее время, праздничные и выходные дни;
 - 12) накладные, транспортные и прочие расходы, прибыль, непредвиденные затраты, расходы на погрузо-разгрузочные работы, подъем оборудования и материалов;
 - 13) затраты на осуществление геодезических работ в процессе строительства и обеспечение сохранности геодезических знаков на время проведения работ;
 - 14) все расходы Субподрядчика по оплате труда, материальных ресурсов;
 - 15) оформление регистрации и разрешений для персонала, необходимых для выполнения Работ, униформа, средства индивидуальной защиты;
 - 16) риски колебания валютных курсовых разниц в случае использования импортных материалов и оборудования для строительства Работ;
 - 17) выполнение Работ 24 часа 7 дней в неделю, 365 дней в году, в случае необходимости;
 - 18) все банковские расходы и комиссии, все налоговые, таможенные платежи, связанные с выполнением Договора;
 - 19) расходы на защиту путей доставки и подъема инструментов, оборудования и Материалов, возможные расходы на восстановление поврежденных элементов оборудования и отделки Объекта;
 - 20) противопожарные мероприятия, мероприятия по охране окружающей среды и соблюдению правил охраны труда и техники безопасности;
 - 21) дополнительные затраты при производстве Работ в зимнее время, включая отопление помещений для выполнения строительно-монтажных работ, а также мероприятия по прогреву бетона, и организация временного теплового контура для выполнения отделочных работ, в летнее время года – защита бетона от перегрева и высыхания;
 - 22) все необходимые затраты на выделенного на время выполнения Работ руководителя строительства со стороны Субподрядчика, как «единая точка контакта» со стороны Субподрядчика, уполномоченного действовать от имени Субподрядчика на основании доверенности;
 - 23) все необходимые затраты на персонал Субподрядчика, состоящий из квалифицированных инженерно-технических работников, менеджеров, прорабов, начальника участка, руководителя проекта, инженера охраны труда, сметчиков, персонала, выполняющего строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы (в том числе шеф-монтаж), индивидуальные и комплексные испытания;
 - 24) затраты, связанные с материальной ответственностью за хранение материалов и

- оборудования на Строительной площадке;
- 25) затраты на уборку Объекта;
 - 26) стоимость мобилизации и демобилизации;
 - 27) затраты, связанные с требуемыми гарантиями по Договору;
 - 28) проведение инструктажа для персонала Заказчика и эксплуатирующей организации (которая будет привлечена Заказчиком после ввода Объекта в эксплуатацию) по использованию и эксплуатации установленного оборудования;
 - 29) затраты на подготовку Исполнительной документации в 5 (пяти) экземплярах, включая все необходимые акты, сертификаты и свидетельства, в том числе на формирование папок Исполнительной документации для органов надзора в соответствии с правилами и стандартами Нормативных документов;
 - 30) затраты на проведение испытаний и сертификации электрооборудования и электроустановок, поставку, монтаж, комплексного опробования и техническое освидетельствование лифтов и другого оборудования в установленном законодательством РФ и иными Нормативными документами порядке, системы вентиляции и дымоудаления, пожарной сигнализации и т.д., индивидуальное и комплексное испытание оборудования и систем;
 - 31) затраты на временное электро-, водо-, газо-, холодо-, теплоснабжение Строительной площадки во время проведения строительно-монтажных работ (в том числе пусконаладочных работ), индивидуальных и комплексных испытаний;
 - 32) все затраты на выполнение сопутствующих работ для достижения поставленной цели Договора и сдачи Объекта в эксплуатацию, в том числе переустройство временных дорог;
 - 33) затраты, связанные с использованием Субподрядчиком передвижных электростанций, в случае непредоставления Заказчиком технических условий на обеспечение механизации строительства необходимой мощности компенсируются Субподрядчиком и отдельно Подрядчиком не оплачиваются;
 - 34) стоимость выполнения комплекса работ по временному электроснабжению механизации строительства Объекта;
 - 35) затраты Субподрядчика на использование программного обеспечения, требуемого Подрядчиком для выполнения Работ, включая программное обеспечение «Autodesk Revit» версии не ниже 2010 г. (формат *.rvt.), «Autodesk AutoCAD» версии не ниже 2007 г. (формат *.dwg.), «Конджект» (Conject), «Microsoft Project», «Microsoft Word» и «Microsoft Excel»;
 - 36) затраты, связанные с предоставлением информации и документов Техническому заказчику, управляющим (эксплуатирующим) компаниям (в случае их наличия) и государственным органам;
 - 37) стоимость устранения недостатков результатов Работ (обнаруженных как во время, так и после окончания строительства Объекта);
 - 38) затраты, связанные с возвратом, заменой и пусконаладочными работами в отношении ошибочно поставленных и/или поврежденных Материалов, оборудования, исправлением дефектов;
 - 39) затраты на:
 - лабораторный контроль, проведение испытаний бетонных конструкций;
 - мониторинг осадок и деформаций (по письменному запросу Подрядчика);
 - 40) расходы на обеспечение круглосуточной онлайн видеотрансляции для Подрядчика со Строительной площадки;
 - 41) стоимость других работ и услуг, непосредственно связанных с исполнением Субподрядчиком обязательств по Договору.
- 2.4. Стороны договорились о том, что в предмет настоящего Договора (без увеличения Цены Работ) входят также любые иные виды работ, необходимые для выполнения Субподрядчиком законченного результата Работ и принятия его Подрядчиком. При этом такие виды работ не должны быть вызваны внесением изменений Заказчиком в Рабочую документацию, ранее переданную Субподрядчику.
- 2.5. Поскольку все Работы по Договору выполняются «под ключ», то любые дополнительные работы (за исключением тех, которые вызваны внесением изменений Заказчиком (по инициативе Заказчика) в Рабочую документацию), необходимые для сдачи результата Работ Подрядчику, также подлежат выполнению Субподрядчиком в счет Цены Договора и выполняются за счет Субподрядчика. Все дополнительные работы, необходимость которых вызвана внесением Заказчиком (по инициативе Заказчика) изменений в Рабочую документацию, должны производиться Субподрядчиком только после согласования с Подрядчиком объемов, стоимости и сроков выполнения этих работ и подписания

- соответствующего дополнительного соглашения между Сторонами. При этом, Субподрядчик обязуется сообщить Подрядчику о необходимости проведения дополнительных работ, необходимость которых вызвана внесением Заказчиком (по инициативе Заказчика) изменений в Рабочую документацию, их объеме, цене и сроках не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты выявления необходимости в их проведении (к примеру, с момента передачи Подрядчиком Субподрядчику измененной Рабочей документации), в противном случае указанные дополнительные работы выполняются силами и за счет Субподрядчика. При этом к извещению должны быть приложены документы, обосновывающие необходимость проведения дополнительных работ. Необходимость проведения дополнительных работ подтверждается актами, утвержденными комиссией из состава представителей Заказчика, Генерального подрядчика, Подрядчика, Субподрядчика и генпроектировщика (Авторского надзора) с обоснованием необходимости возникших дополнительных расходов. Любая работа, выполненная Субподрядчиком без предварительного письменного согласования с Подрядчиком, оплачивается Субподрядчиком за свой счет.
- 2.6. Стороны отдельно оговаривают, что в случае, если необходимость проведения дополнительных работ не вызвана внесением изменений в Проектную и Рабочую документацию непосредственно по инициативе Заказчика, а вызвана внесением изменений в Рабочую документацию по инициативе Субподрядчика, то указанные дополнительные работы выполняются Субподрядчиком за свой счет и не подлежат дополнительной оплате со стороны Подрядчика, если Стороны письменно не договорятся об ином.
 - 2.7. Работы по Договору выполняются иждивением Субподрядчика (из его материалов, его или привлеченными силами и средствами), при этом стоимость Материалов и оборудования, а также стоимость использования средств строительного производства, необходимых для производства Работ, включена в Цену Работ.
 - 2.8. В случае необходимости внесения изменений в Рабочую и Проектную документацию Стороны подписывают соответствующее дополнительное соглашение с указанием новых объемов Работ, а также Цены Работ (в случае увеличения или уменьшения объемов Работ). В случае необходимости проведения повторной экспертизы в связи с изменением объемов Работ, проведение соответствующей экспертизы осуществляется силами и средствами Субподрядчика при содействии со стороны Подрядчика. Сроки выполнения Работ соразмерно переносятся на период проведения повторной экспертизы Проектной документации. Превышение Субподрядчиком объемов и, как следствие - стоимости работ, не подтвержденных соответствующим дополнительным соглашением Сторон, выполняется (оплачивается) Субподрядчиком за свой счет.
 - 2.9. Субподрядчик поставляет на Объект необходимые строительную технику и Материалы, изделия и конструкции для выполнения работ по настоящему Договору. Применяемые изделия и конструкции, а также поставляемые Материалы должны иметь необходимые сертификаты соответствия и качества, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество на русском языке, которые передаются Подрядчику в составе Исполнительной документации.
 - 2.10. Субподрядчик обязуется нести все расходы, связанные с командированием, проездом, проживанием и питанием своих работников, в том числе в случае привлечения Субподрядчиком работников или организаций из других государств, без каких-либо компенсаций со стороны Подрядчика. Субподрядчик также обязуется нести расходы по медицинскому обслуживанию и оплате государственных пошлин, необходимых для регистрации иностранной рабочей силы Субподрядчика, строго соблюдать законодательство по соблюдению норм и правил Российской Федерации в сфере миграции.
 - 2.11. Для мониторинга Работ со стороны Заказчика, Технического заказчика, Генерального подрядчика и Подрядчика Субподрядчик в счет Цены Работ обязуется обеспечить круглосуточную онлайн видеотрансляцию для Заказчика и Технического заказчика со Строительной площадки.
 - 2.12. Стороны специально оговаривают, что выполнение Субподрядчиком фактического объема работ меньше, чем предусмотрено Рабочей документацией к Договору, и соответствующие меньшие расходы материалов не образует экономию Субподрядчика, и указанные работы должны быть оплачены в соответствии с фактически выполненным объемом работ.
 - 2.13. Стороны также оговаривают, что если в течение Гарантийного срока Подрядчик обнаружит, что Субподрядчик использовал при выполнении Работ материалы, не

соответствующие Рабочей документации, и использование таких материалов не было предварительно письменно согласовано с Подрядчиком, то Субподрядчик обязуется компенсировать Подрядчику убытки (включая реальный ущерб и упущенную выгоду) в полном объеме (в том числе, связанные с необходимостью привлечения третьих лиц для усиления тех или иных конструкций), а также уплатить по требованию Подрядчика штраф в размере 5 000 000 (пять миллионов) рублей за каждый выявленный факт использования материалов, не соответствующих Рабочей документации, без предварительного письменного согласования Подрядчика и заключения соответствующего дополнительного соглашения к Договору.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

- 3.1. Подрядчик выплачивает Субподрядчику:
 - 3.1.1. Аванс, на усмотрение Подрядчика, в размере до 100 % (ста процентов) от Цены Работ по Договору в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Субподрядчика соответствующего счета. Аванс засчитывается полностью при оплате выполненных и предъявленных к оплате работ.
 - 3.1.2. Последний платеж в рамках Цены Работ, указанной в п.2.1 Договора, осуществляется Подрядчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, при условии предоставления Субподрядчиком соответствующего счета на оплату.
- 3.2. Стороны установили, что в отношении любых денежных обязательств Сторон по Договору проценты, предусмотренные п. 1 ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ, не начисляются.
- 3.3. Сумма долга за выполненные Субподрядчиком работы не является коммерческим кредитом для Подрядчика (п. 1 ст. 809, п. 2 ст. 823 ГК РФ), проценты за пользование денежными средствами не начисляются и Подрядчиком не уплачиваются.
- 3.4. Цена Работ и Цена любой части Работ (отдельных видов Работ) устанавливается и оплачивается в рублях в безналичном порядке в соответствии с реквизитами, указанными в настоящем Договоре. В случае, если Субподрядчик своевременно (не позднее чем за 10 календарных дней до даты предстоящего платежа), не уведомил Подрядчика об изменении банковских реквизитов, Подрядчик в таком случае не несет ответственности за перечисление Цены Работ, Цены части Работ по неправильным реквизитам.
- 3.5. Субподрядчик несет ответственность за надлежащее оформление первичных учетных документов по настоящему Договору, включая счета-фактуры, а также гарантирует, что на дату заключения настоящего Договора и в течение всего срока его действия Субподрядчик является и будет являться добросовестным налогоплательщиком. В случае отказа Подрядчику налоговым органом в вычете по НДС в связи с несоответствием гарантий, предусмотренных настоящим пунктом, действительности, Подрядчик вправе потребовать от Субподрядчика компенсации убытков, причиненных Подрядчику допущенным Субподрядчиком нарушением.
- 3.6. Расчеты по настоящему Договору осуществляются перечислением денежных средств на расчетный счет Субподрядчика. Обязательства Подрядчика по оплате выполненных Работ считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Подрядчика.
- 3.7. Ежеквартально Стороны подписывают акт сверки взаиморасчетов.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

- 4.1. **Начальный срок выполнения Работ:** согласно Графику выполнения работ (Приложение № 3).
 - Срок окончания Работ** – определяется согласно Графику выполнения работ (Приложение №3).
 - 4.2. Промежуточные сроки выполнения Работ указываются Сторонами в **Графике выполнения работ (Приложение №3 к Договору)**. Субподрядчик еженедельно представляет Подрядчику рабочие графики выполнения работ на неделю, с указанием посуточного выполнения, количества и состава работников (рабочей силы).
 - 4.3. Сроки выполнения Работ, указанные в настоящем Договоре, Графике выполнения работ (Приложение №3 к настоящему Договору) и дополнительных соглашениях к Договору могут быть изменены только по соглашению Сторон с утверждением новых сроков, а также Подрядчиком в случаях, предусмотренных п.4.4.
- Субподрядчик не вправе в одностороннем порядке изменять сроки выполнения Работ, установленные Договором. В случае обнаружения Субподрядчиком обстоятельств,

- которые влекут или могут повлечь за собой увеличение сроков выполнения Работ, предусмотренных Договором, в том числе:
- a) наступление обстоятельств непреодолимой силы;
 - b) наступление обстоятельств, которые, по мнению Субподрядчика, создают невозможность завершения Работ в предусмотренный договором срок, за исключением тех, которые вызваны неисполнением Субподрядчиком своих обязательств по Договору, Субподрядчик обязан незамедлительно (срок не более 3 (Трех) рабочих дней с даты возникновения таких обстоятельств) обратиться к Подрядчику с требованием о продлении срока окончания Работ на срок, в течение которого Субподрядчик был лишен возможности исполнять обязательства по Договору. Требование Субподрядчика о продлении срока окончания Работ должно содержать обоснование указанного требования с приложением документов, подтверждающих обстоятельства, дающие право на предъявление такого требования.

В случае подтверждения обоснованности продления сроков со стороны Подрядчика подобные изменения должны быть закреплены Сторонами в дополнительном соглашении к настоящему Договору.

Субподрядчик лишается в последующем права ссылаться на причины нарушения сроков выполнения Работ, в том числе предусмотренных Договором указанного в п.4.1 и 4.2 Договора или Приложении №3 к Договору (График выполнения Работ), если им не была соблюдена предусмотренная настоящим пунктом Договора процедура.

- 4.4. Подрядчик вправе в любое время в одностороннем порядке приостановить выполнение Субподрядчиком всех Работ по Договору, направив Субподрядчику соответствующее уведомление. Уведомление направляется Подрядчиком Субподрядчику не менее чем за 10 дней до предполагаемой даты начала приостановки Работ.

В уведомлении указываются сроки начала и окончания приостановки Работ, при этом сроки, согласованные в Графике выполнения работ (**Приложение №3** к Договору), сдвигаются на количество дней необходимой приостановки. Период приостановки Работ не может быть менее 10 календарных дней и более 6 месяцев. Компенсация за простой либо какие-либо суммы реального (фактического) ущерба, понесенные Субподрядчиком в связи с простоем в период приостановки, Подрядчиком не оплачиваются, если Стороны не договорятся об ином.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ И ОБЪЕКТА

- 5.1. Приемка Подрядчиком выполненных работ и подписание актов сдачи-приемки выполненных работ производится за **фактический объем выполненных Работ**, предусмотренных Договором.

- 5.2. Приемка работ осуществляется следующим образом:

- 5.2.1. Субподрядчик обязан:

5.2.1.1. Письменно известить Подрядчика о готовности к сдаче работ не менее чем за 1 (один) рабочий день до даты предъявления работ;

5.2.1.2. Предъявить Подрядчику выполненные Работы;

5.2.1.3. Предоставить Подрядчику по двустороннему акту приема-передачи документов (или подписываемой Сторонами описью) следующие документы:

- Комплект исполнительной документации, согласованной Техническим заказчиком и Заказчиком, предоставляется Субподрядчиком по завершению работ, определяемого графиком производства работ, в кол-ве 5 (пяти) экземпляра на бумажном носителе;
- Документы, подтверждающие качество применяемых всех материалов (паспорта, сертификаты).

5.2.1.4. Подрядчик в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения документов, указанных в п. 5.2.1.3 настоящего Договора, проверяет представленную документацию, осматривает выполненные Работы, проверяет соответствие выполненных работ Рабочей документации и переданной Исполнительной документации.

При наличии замечаний к выполненным работам или при наличии замечаний к оформлению документации Подрядчик направляет Субподрядчику мотивированный отказ от приемки выполненных работ.

Лабораторные заключения по прочностным характеристикам раствора, а также бетона, измеряемых на 7-ые и 28-ые сутки со дня производства раствора, предоставляются Субподрядчиком в адрес Подрядчика в течение 5

рабочих дней после дня испытаний. До предоставления Субподрядчиком лабораторных заключений бетонные и железобетонные конструкции считаются непринятыми. В случае не предоставления лабораторных заключений в срок или предоставления заключений с отрицательными результатами испытаний, Подрядчик вправе не принимать и не оплачивать выполненные работы до устранения Субподрядчиком всех замечаний.

При необходимости, в случае наличия у Заказчика, Технического заказчика, Генерального подрядчика, Подрядчика, эксплуатирующей организации (в случае привлечения такой организации Заказчиком) замечаний к выполненным Работам и/или к представленной документации и/или к Объекту, Сторонами составляется двусторонний Акт необходимых доработок и сроков их выполнения (по форме Приложения №7) и Акт об обнаруженных недостатках и сроках их устранения (по форме Приложения №6) либо по форме, установленной в соответствии с Нормативными документами. В случае отказа или уклонения Субподрядчика (представителей Субподрядчика) от составления и/или подписания актов, указанных в настоящем пункте, Подрядчик вправе оформить и подписать такие акты в одностороннем порядке, установив сроки для устранения нарушений), и один экземпляр подписанного со своей стороны каждого акта направить Субподрядчику.

- 5.2.1.5. Субподрядчик после получения отказа от приемки работ в течение 5(пяти) рабочих дней или иной согласованной Сторонами срок за свой счет и без увеличения стоимости работ устраняет замечания в работах и документации и представляет работы и исправленные документы на повторное рассмотрение Подрядчику.

В случае отказа или уклонения Субподрядчика от устранения недостатков, выявленных при приемке Работ, Подрядчик вправе устранить недостатки своими силами (или привлечь для этого третье лицо) с отнесением расходов на Субподрядчика, предварительно уведомив последнего за 5 (пять) дней до привлечения третьего лица, в т.ч. соразмерно уменьшить установленную Цену Работ, подлежащую выплате Субподрядчику в соответствии с условиями Договора на сумму понесенных расходов.

Реализация Подрядчиком правомочий, предусмотренных настоящим пунктом, не будет являться основанием для Субподрядчика по выполнению гарантийных обязательств на Работы по Договору и по Объекту в целом.

- 5.2.1.6. Субподрядчик не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты предварительного согласования Подрядчиком комплекта Исполнительной документации за отчетный период, в порядке, предусмотренном п. 5.2.1.1 -5.2.1.5, представляет Подрядчику Акты сдачи-приемки выполненных работ формы КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3.

- 5.2.1.7. Акты сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 (далее также именуется Акты формы КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (далее также именуется Справка формы КС-3) должны быть оформлены в строгом соответствии с заключенным Договором в части наименований, единиц измерения. При этом Акты формы КС-2 и Справки формы КС-3 должны быть оформлены в соответствии с фактически выполненными объемами работ, согласно согласованному Подрядчиком комплекту Исполнительной документации на выполненные в отчетном периоде работы, и содержать полную информацию с расшифровкой объемов выполненных Работ в данном отчетном периоде (оси, отметки, этаж). Подрядчик обязан подписать Акты формы КС-2 и Справки формы КС-3 в срок не позднее 10 (десять) рабочих дней с даты представления их Субподрядчиком в случае отсутствия замечаний либо в тот же срок предоставить мотивированный отказ. Подрядчик также вправе не подписывать Акты о приемке-выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), датированные ранее даты согласования Техническим заказчиком и Заказчиком комплекта Исполнительной документации или датированные ранее даты устранения недостатков, а также ошибок или иного исправления представленных документов.

- 5.2.1.8. Датой приемки выполненных работ будет являться дата подписания

- Подрядчиком Акта сдачи-приемки работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3.
- 5.2.1.9. Вместе с Актом по форме КС-2 и Справкой по форме КС-3 Субподрядчик предоставляет Подрядчику отчет об использовании давальческих материалов по форме приложений № 11, № 12, № 13 к Договору.
- 5.2.1.10. В срок, установленный законодательством РФ, после подписания Подрядчиком Акта по форме КС-2, Справки по форме КС-3 Субподрядчик обязуется передать Подрядчику подписанный и надлежащим образом оформленный счет-фактуру по работам, принятым Подрядчиком.
- 5.2.1.11. Подрядчик, принявший Работы (часть Работ) без проверки в соответствии с порядком, установленным пунктом 5.2 Договора, не лишается права ссылаться на недостатки Работы (часть Работ), которые могли быть установлены при обычном способе их приемки (явные недостатки).
- 5.2.1.12. Подрядчик, обнаружив после приемки Работ отступления от условий Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены им при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Субподрядчиком, обязан известить об этом Субподрядчика и вправе потребовать их безвозмездного устранения в указанный Подрядчиком срок, о чем Подрядчик составляет письменное предписание.
- 5.2.1.13. При возникновении между Подрядчиком и Субподрядчиком спора по поводу недостатков выполненных Работ или их причин (обнаруженных в том числе в пределах Гарантийного срока) и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы. Расходы на экспертизу подлежат возмещению виновной стороной в десятидневный срок с момента получения соответствующего требования с приложением копий подтверждающих указанные расходы документов.
- 5.3. По окончании выполнения Работ в полном объеме, устранения Субподрядчиком всех возможных выявленных дефектов и недостатков, Стороны подписывают Акт сдачи-приемки Работ в гарантийную эксплуатацию (по форме Приложения № 8.1 к настоящему Договору). С даты подписания данного Акта сдачи-приемки Работ в Гарантийную эксплуатацию начинает действовать Срок Гарантийной эксплуатации.
- 5.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения места выполнения Работ до сдачи результата Работ Заказчику, а также риск порчи всех материалов и оборудования, переданных для осуществления Работ, несет Субподрядчик.

6. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ПОДРЯДЧИКА И СУБПОДРЯДЧИКА

Для выполнения Субподрядчиком Работ, предусмотренных настоящим Договором, **Подрядчик обязуется:**

- 6.1. Передать Субподрядчику:
- 6.1.1. Рабочую документацию, утвержденную Техническим заказчиком «В производство работ» по **Акту приема-передачи Технической документации (Приложение № 5 к настоящему Договору)** в бумажном виде в двух экземплярах.
- 6.1.2. Строительную площадку для производства Работ вместе с фото-фиксацией передаваемой Строительной площадки, пригодной для производства Работ, по **Акту передачи Строительной площадки (Приложение № 4 к настоящему Договору)**. Строительная площадка передается не позднее 1 (одного) рабочего дня до даты начала производства работ на Строительной площадке.
- 6.1.3. Приказ о назначении ответственного по Договору лица со стороны Подрядчика, Генерального подрядчика, Заказчика и Технического заказчика.
- 6.1.4. До начала выполнения работ - Каталог координат и высот, закрепленных на местности геодезических знаков, выполненного специализированной организацией.
- 6.1.5. До начала выполнения работ - Контрольно-исполнительная топографическая съемка подземных сооружений.
- 6.1.6. ТУ на весь объект, в т.ч. на все сети, указанные в договоре, в т.ч. временные.
- 6.1.7. Разрешение на строительство.

- 6.2. Предоставить информацию о точках присоединения к сетям электроснабжения, водоснабжения. При этом учет предоставляемой электроэнергии производится по фактическому расходу согласно показаниям счетчика.
Обеспечить освобождение объектов, попадающих под демонтаж, а также строительной площадки от имущества Заказчика, препятствующего производству работ.
Обеспечить проведение мероприятий по обесточиванию (электроэнергия, вода, теплоснабжение, газ) объектов, попадающих под демонтаж или находящиеся в зоне производства работ.
Обеспечить допуск на территорию строительства персонала и строительной техники Субподрядчика в выходные, праздничные дни и ночные часы.
Обеспечить организацию предоставления технологических окон в деятельности предприятия для осуществления работ по Договору.
- 6.3. Осуществлять расчеты с Субподрядчиком в порядке, предусмотренном в разделах 2, 3 настоящего Договора.
- 6.4. Своевременно оповещать Субподрядчика о точной дате, месте и времени проводимых Заказчиком, Генеральным подрядчиком, Подрядчиком совещаний, на которых обязательно присутствие Субподрядчика. Подрядчик направляет Субподрядчику уведомление о проведении совещания посредством факсимильной связи или по адресу электронной почты.
Уведомление направляется не позднее 17:00 дня, предшествующего дню проведения совещания.
- 6.5. Принимать выполненные Субподрядчиком работы в соответствии с условиями Договора.
- 6.6. Участвовать в приемке ответственных конструкций в соответствии с действующими нормами.
- 6.7. Обеспечить представителя Строительного контроля за выполнением Работ.
Осуществлять строительный контроль над выполнением Работ (объемами, качеством, стоимостью и сроками выполнения Работ) в соответствии с технической документацией, условиями настоящего Договора и требованиями законодательства РФ либо привлекать третье лицо для осуществления строительного контроля.

Права Подрядчика:

- 6.8. Подрядчик имеет право осуществлять контроль соблюдения правил охраны труда и культуры производства, санитарно-эпидемиологических, экологических норм, правил складирования и хранения материалов и оборудования, норм пожарной безопасности и др. Подрядчик в процессе выполнения работ вправе выдавать Субподрядчику в письменной форме мотивированные требования прекращения выполнения Субподрядчиком любой работы, если она не соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации, требованиям СНиП и условиям настоящего Договора; переделки таких работ для обеспечения их надлежащего качества.
- 6.9. Подрядчик имеет право осуществлять регулярное инспектирование бытовых помещений, занимаемых Субподрядчиком, а также Строительной площадки, где Субподрядчик выполняет Работы, предусмотренные Договором, при этом Подрядчик вправе давать предписания и замечания по исполнению Субподрядчиком нормативных актов, действующих в Российской Федерации, касающихся пожарной безопасности, техники безопасности при выполнении Работ, обеспечения безопасности дорожного движения, экологической безопасности, санитарных норм, рационального использования территории, охране окружающей среды, зелёных насаждений и земли.
Подрядчик вправе реализовывать иные права и предъявлять Субподрядчику требования в рамках настоящего Договора, согласно положениям других статей (пунктов) настоящего Договора и действующего законодательства.

Для целей реализации предмета настоящего Договора **Субподрядчик обязуется:**

- 6.10. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения настоящего Договора разработать и согласовать с Подрядчиком и Заказчиком/Техническим заказчиком Проект производства работ по Договору. Состав и содержание проекта производства работ должны соответствовать требованиям СНиП 3.01.01-85* "Организация строительного производства" и СП 12-136-2002. В составе ППР разрабатываются схемы привязки грузоподъемных механизмов, схемы строповок грузов, технологические карты (схемы) по видам работ, конструктивные чертежи оснастки и приспособлений, креплений подъемников, схемы организации безопасного движения автотранспорта, мероприятия

- по технике безопасности, количество смен и режим работы, и другие технологические операции. Схемы подъема и расстановки материала на строительной площадке.
- 6.10.1. В случае выявления Подрядчиком и Заказчиком / Техническим заказчиком недостатков в Проекте производства работ, устранять их в указанные Подрядчиком, Заказчиком и/или Техническим заказчиком сроки.
- 6.10.2. Качественно выполнить все Работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, приложениями к нему, в соответствии с утвержденной Рабочей и Технической документацией, сметной документацией, приложениями к настоящему Договору, утвержденным Проектом производства работ, в соответствии с требованиями Технических регламентов, Национальных стандартов и Сводов правил, ГОСТ, правила пожарной безопасности РФ, нормы пожарной безопасности РФ, СНиП, которыми в обязательном порядке и на добровольной основе обеспечивается выполнение Технического регламента о безопасности зданий и сооружений, Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, безопасности труда в строительстве, а также инструкциями по охране труда, Нормативными документами. Установить своими силами и за свой счет временные здания и сооружения.
- 6.10.3. Субподрядчик также обязан выполнить иные Работы и услуги, хотя прямо и не обозначенные в Технической документации, Договоре, однако являющиеся необходимыми или обычно производящимися для обеспечения непрерывности или для завершения Работ, или для безопасной и надежной эксплуатации Объекта, при этом такие работы не являются дополнительными работами и считаются включенными в состав Работ по строительству Объекта, и учтены в Цене Работ.
- 6.11. Обеспечить ограждение и освещение Строительной площадки и зоны производства Работ.
- 6.12. Обеспечить мойку колес автотранспорта.
- 6.13. Обеспечить охрану находящихся на Строительной площадке оборудования, механизмов и Материалов.
- 6.14. В случае выполнения Работ с ненадлежащим качеством и предъявления Подрядчиком либо Заказчиком / Техническим заказчиком требования об устранении недостатков, Субподрядчик обязуется устранить их в срок, указанный в соответствующем требовании, а в случае его отсутствия в срок, не превышающий разумного срока, объективно необходимого Субподрядчику для устранения соответствующих недостатков в соответствии с объемом таких выявленных недостатков и дефектов, который начинается течь с момента получения Субподрядчиком требования об устранении недостатков. Если Подрядчик письменно не согласует Субподрядчику иное, то для целей настоящего пункта Договора Стороны договорились считать разумным сроком десятидневный период с момента получения Субподрядчиком от Подрядчика требования об устранении недостатков.
- 6.15. Самостоятельно и за свой счет поставить на Строительную площадку необходимые Материалы, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику, осуществить их приемку, разгрузку и складирование. Обеспечить установку веб-камер на Строительной площадке с режимом работы круглосуточно, 7 дней в неделю, 365 дней в году, обеспечив трансляцию для Подрядчика, Генерального подрядчика, Заказчика и Технического заказчика.
- 6.16. Все поставляемые для строительства Материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний, удовлетворяющие их качество, пройти входной и лабораторный контроль. Заверенные копии этих сертификатов и технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Подрядчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих Материалов, конструкций и оборудования.
- 6.17. Осуществлять за счет собственных средств охрану строящегося Объекта на весь период строительства Объекта.
- 6.18. Обеспечить монтаж, установку и сохранность Материалов и оборудования, используемых при выполнении Работ, до момента передачи всех Работ по Договору Субподрядчиком Подрядчику.
- 6.19. Субподрядчик обязан поднимать Материалы и оборудование на соответствующий участок производства Работ в объеме не менее чем определено приложениям к настоящему Договору.
- 6.20. Обеспечить при выполнении Работ соблюдение требований действующего законодательства в области охраны труда, охраны окружающей среды, противопожарной

- безопасности, промышленной безопасности, электробезопасности, гражданской обороны, производственной санитарии. Обеспечить выполнение на Строительной площадке мероприятий по рациональному использованию территории, охране зеленых насаждений и земли. Соблюдать требования безопасности, правила внутреннего распорядка и контрольно-пропускной режим, установленный на Объекте. Субподрядчик самостоятельно несет ответственность за соблюдение вышеуказанных норм и гарантирует освобождение Подрядчика от ответственности, связанной с несчастными случаями в процессе выполнения работ по Договору в отношении персонала Субподрядчика.
- 6.21. Субподрядчик самостоятельно организует на Объекте ведение и безопасное производство Работ в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
- 6.22. Субподрядчик обязан обеспечить выполнение трудовых функций лицом, ответственным за организацию охраны труда в своей организации и при производстве работ, либо иным способом обеспечить выполнение требований статьи 223 ТК РФ. Субподрядчик обязан обеспечить коммуникацию такого лица с уполномоченным лицом Подрядчика в срок не позднее двух календарных дней (не считая общегражданских выходных, нерабочих, праздничных дней) с момента требования Подрядчика (его уполномоченного лица). Такое требование и коммуникация обеспечиваются любым доступным законным способом, согласованным с Подрядчиком, позволяющим подтвердить факт отправления, получения информации. По запросу уполномоченного лица Подрядчика Субподрядчик обязан обеспечить очное присутствие такого лица в целях визуального контроля производственных процессов на строительной площадке, участия в совещаниях с Подрядчиком, выполнения таким лицом иных трудовых функций.
- 6.22.1. Субподрядчик обязан провести допуск рабочих к производству Работ после медицинского осмотра, обучения и аттестации на право выполнения Работ, проведения инструктажа по охране труда, обеспечения единой формой спецодежды с фирменным логотипом организации Генерального подрядчика, средствами коллективной защиты согласно требованиям действующего законодательства при выполнении Работ на Объекте. На усмотрение Подрядчика обеспечение рабочих Субподрядчика единой формой спецодежды с фирменным логотипом организации Генерального подрядчика, средствами коллективной защиты осуществляется силами и за счет Подрядчика.
- 6.22.2. Субподрядчик обязан любым доступным законным способом, позволяющим подтвердить факт отправления, получения информации, предоставлять по запросу Подрядчика все необходимые допуски, протоколы, удостоверения, подтверждающие право, квалификацию работников на производство работ; локальные нормативные акты и иную документацию по охране труда, предусмотренные действующим законодательством, в разумный срок, но не позднее двух календарных дней (не считая общегражданских выходных, нерабочих, праздничных дней) с момента требования Подрядчика (его уполномоченного лица).
- 6.22.3. Субподрядчик обязан любым доступным законным способом, согласованным с Подрядчиком, позволяющим подтвердить факт отправления, получения информации, информировать Подрядчика о каждом своем работнике, работнике своего Субсубподрядчика, который впервые направляется на объект строительства, а также до выполнения таким работником трудовых обязанностей обеспечить прибытие (очно) такого работника к уполномоченному представителю Подрядчика в целях проведения вводного инструктажа по охране труда.
- 6.23. Ответственность за соблюдение требований охраны труда лежит на Субподрядчике. Необходимые мероприятия, действия, документы по соблюдению требований охраны труда прописываются совместно уполномоченными представителями Подрядчика и Субподрядчика в акте-допуске на производство работ (на каждый вид работ, на каждую передаваемую территорию). Подрядчик передает Субподрядчику территорию производства работ, контролирует наличие мероприятий, действий, документов по соблюдению требований охраны труда, указанных в акте-допуске по форме приложения № 4.1 к настоящему Договору. Субподрядчик обязуется выполнять все прописанные в акте-допуске мероприятия, действия по соблюдению требований охраны труда, до начала работ предоставить Подрядчику всю необходимую документацию, нести ответственность за своих работников, соблюдение ими требований охраны труда.
- 6.24. В случае неисполнения вышеперечисленных обязательств, указанных в п.6.20, п.6.21, п.6.22, п.6.22.1, п.6.22.2, п.6.23.3, п.6.23 настоящего Договора, Подрядчик вправе применить к Субподрядчику штрафные санкции в соответствии с Приложением №9 к настоящему Договору и п.10.4 настоящего Договора.

- 6.25. Надлежаще выполнять требования, соответствующих административных и технических органов надзора по соблюдению технологии и качества строительства и по содержанию в чистоте прилегающей территории Объекта (включая, но ограничиваясь органами государственного надзора и муниципальных органов) и самостоятельно нести за это ответственность.
- 6.26. Своевременно, за свой счёт и в кратчайшие сроки устранять замечания Подрядчика, Заказчика, Технического заказчика, эксплуатирующей организации (при ее наличии), органов государственного надзора, привлечённой специализированной организации, осуществляющей авторский надзор, обладающей соответствующими полномочиями, полученными от Заказчика, либо иных контролирующих служб в рамках своей компетенции.
- 6.27. При исполнении Договора Субподрядчик вправе по предварительному согласованию с Подрядчиком привлечь для производства Работ по Договору субсубподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, лицензией, сертификатом, либо другими документами, подтверждающими их право на выполнение соответствующего вида работ. Субподрядчик имеет право заключить договор субсубподряда только после получения соответствующего письменного согласования Подрядчика. В случае нарушения указанного условия Подрядчик вправе взыскать с Субподрядчика штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей и/или в одностороннем внесудебном порядке отказаться от настоящего Договора без каких-либо компенсаций путем направления Субподрядчику соответствующего уведомления об одностороннем отказе не менее чем за 5 (пять) календарных дней до даты планируемого прекращения Договора.
- 6.28. Своевременно предоставлять Подрядчику полную информацию о ходе выполнения Работ, в том числе Исполнительную документацию, а также инструкции и руководства по эксплуатации на русском языке (где применимо) в отношении всех Материалов, оборудования, установленных на Объекте или входящих в состав Объекта, в соответствии с пунктами настоящего Договора и по запросам Подрядчика. По запросам Подрядчика информация предоставляется в срок не более пяти рабочих дней с момента получения соответствующего запроса.
- 6.29. Вести с момента начала Работ на Объекте и до их завершения оформленный Субподрядчиком и заверенный в установленном порядке Журнал производства Работ по типовой форме, утвержденной приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 №7, а также Журнал входного контроля, Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте, Журнал регистрации вводного инструктажа по охране труда, Журнал регистрации проверки знаний работников по технике безопасности, Журнал регистрации повторного и внепланового инструктажа по технике безопасности и пожарной безопасности и иные журналы, предусмотренные законодательством РФ.
- 6.30. Письменно информировать Подрядчика не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня, о дате и времени приемки Работ, в отношении которых действующим законодательством РФ предусмотрено обязательное присутствие Подрядчика, Генерального подрядчика, Заказчика / Технического заказчика, представителей авторского надзора, строительного контроля и иных специалистов, в целях освидетельствования Работ (скрытые работы). До завершения процедуры освидетельствования скрытых работ, выполнение последующих работ запрещается.
- Освидетельствование Работ подтверждается подписанием Заказчиком, Генеральным подрядчиком, Подрядчиком и Субподрядчиком соответствующих актов (5 экземпляров), предусмотренных действующим законодательством РФ (Акты на Скрытые работы).
 - Сведения о проведенных контрольных мероприятиях (приемке скрытых работ) и их результатах отражаются в общем Журнале работ с приложением к нему копий соответствующих актов.
 - Субподрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в Журнал производства работ или согласно подписанным актам освидетельствования работ.
- 6.30.1. В случае если Подрядчик был уведомлен в установленном порядке и не явился для участия в приемке Скрытых работ, Субподрядчик направляет Подрядчику повторное письменное уведомление о дате и времени проведения приемки Скрытых работ. Если Подрядчик не явился для участия в приемке скрытых работ после получения повторного уведомления, Субподрядчик вправе провести приемку скрытых работ в отсутствие Подрядчика. В этом случае Субподрядчик составляет односторонний Акт о

приемке скрытых работ в 2-х экземплярах, не позднее дня, следующего за днем приемки скрытых работ, направляет 1 экземпляр указанного Акта Подрядчику, в порядке, установленном Договором, и отражает данный факт в Журнале производства работ с приложением копии соответствующего Акта.

- 6.30.2. Если освидетельствование Работ выполнено без подтверждения Подрядчика и Заказчика/Технического заказчика в случае, когда они не были информированы об этом или информированы с опозданием, Субподрядчик обязан по требованию Подрядчика или Заказчика / Технического заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых Работ (вплоть до вскрытия всего не освидетельствованного участка работ по усмотрению Подрядчика или Заказчика) согласно указанию Подрядчика или Заказчика, а затем восстановить за свой счет.
- В случае повторной неявки представителя Подрядчика в указанный Субподрядчиком срок, вскрытие Работ по требованию Подрядчика производится за счет Подрядчика.
- 6.31. Обеспечить содержание и уборку Строительной площадки в местах производства работ, в местах установки технологического оборудования, временных сооружений, площадках складирования, а также в занимаемых бытовых помещениях и территории вокруг них с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии.
- 6.32. Немедленно известить Подрядчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:
- замечаний к переданной строительной площадке, способных повлиять на результаты выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок, установленный настоящим Договором;
 - непригодности представленной Подрядчиком Технической документации;
 - возможных неблагоприятных для Подрядчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ;
 - отрицательного результата или нецелесообразности дальнейшего проведения Работ;
 - иных, не зависящих от Субподрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой Работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
- 6.33. Вывезти в течение 7-ти календарных дней со дня завершения предусмотренных Договором Работ за пределы Строительной площадки, принадлежащие ему или его субподрядчикам строительные машины, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции и другое имущество, а также строительный мусор.
- 6.34. Для выполнения Работ, предусмотренных Договором, использовать на Объекте таких специалистов, квалификация, опыт и компетентность которых позволяет осуществлять высокое качество выполняемых Работ, и рабочую силу, квалификации которой достаточно для надлежащего и своевременного выполнения Работ. Состав задействованных Субподрядчиком работников и необходимые в соответствии с настоящим пунктом сведения о них должны быть предоставлены Подрядчику. В случае изменений сведений, Субподрядчик обязуется предоставить Подрядчику соответствующую информацию в письменной форме в течение трех рабочих дней с момента наступления таких изменений. Время производства Работ на площадке: 24 часа, 7 (семь) дней в неделю, включая выходные и праздничные дни. Проведение Работ в ночное время должно быть предварительно согласовано Подрядчиком и Заказчиком, путем направления официального запроса Субподрядчиком Подрядчику, Подрядчиком Генеральному подрядчику, а Генеральным подрядчиком Заказчику. Субподрядчик обязан в рамках действующего законодательства и правил вести на Объекте Работы в течение всего рабочего времени, чтобы завершить Работы в соответствии с договорным сроком. Работы в сверхурочное время, ночное время, по выходным и праздничным дням, необходимые для обеспечения надлежащего выполнения Работ, отдельно не оплачиваются.
- 6.35. Нести ответственность перед Подрядчиком за надлежащее исполнение Работ по настоящему Договору привлеченными субсубподрядчиками, за координацию их деятельности и соблюдение ими сроков производства Работ.
- 6.36. Нести ответственность за риск случайного уничтожения и/или повреждения результата выполненных Работ, а также Материалов, конструкций, переданных Подрядчиком, до даты подписания Акта о выполнении всех работ по договору.
- 6.37. Не нарушать положения действующего трудового законодательства РФ, действующего законодательства о порядке использования иностранной рабочей силы и порядке регистрации граждан Российской Федерации по месту пребывания, а также самостоятельно нести ответственность за несоблюдение указанных норм. В случае

- наложения на Подрядчика взысканий контролирующими органами в связи с неисполнением Субподрядчиком требований законодательства Российской Федерации о порядке использования иностранной рабочей силы и регистрации граждан Российской Федерации по месту пребывания (обнаружения работников Субподрядчика, нарушающих вышеуказанные нормы), Субподрядчик обязуется в срок не позднее 5-ти календарных дней с даты получения соответствующего требования Подрядчика возместить последнему все расходы, понесенные в результате наложения на Генерального подрядчика таких взысканий, после предоставления подтверждающих документов.
- 6.38. Субподрядчик берет на себя обязательство по регистрации на территории РФ всех иностранных граждан, привлеченных к выполнению Работ, в том числе обязуется нести расходы по выплате государственных пошлин.
- 6.39. Использовать Техническую документацию, полученную от Подрядчика, только для целей, предусмотренных Договором, не передавать эту техническую документацию третьим лицам и не разглашать содержащиеся в ней данные без предварительного письменного разрешения Подрядчика.
- 6.40. Не использовать факт установления договорных отношений с Подрядчиком, а также изображение результата выполненных по настоящему Договору работ в информационных целях и в собственных рекламных компаниях без согласования с Подрядчиком. Указанное правило распространяется на устные переговоры и переписку Субподрядчика с другими Заказчиками и деловыми партнерами, брифинги, презентации, различные публикации, рекламу в СМИ, сети Интернет и иные общепринятые способы распространения информации.
- 6.41. Субподрядчик, обнаруживший в ходе выполнения Работ неучтенные Технической документацией и/или Договором работы, обязан письменно сообщить об этом Подрядчику и согласовать выполнение данных работ с Подрядчиком, о чем стороны вправе подписать дополнительное соглашение к Договору. Любая Работа, выполненная Субподрядчиком без предварительного согласования с Подрядчиком, оплачивается Субподрядчиком за свой счет и не подлежит компенсации со стороны Подрядчика.
- 6.42. Субподрядчик участвует в процессе получения Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.
- 6.43. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.
- 6.44. Как при сдаче-приемке Работ, так и при передаче Подрядчику Объекта, передать Подрядчику надлежащим образом оформленную Исполнительную документацию. Отсутствие Исполнительной документации или любой ее части в момент передачи выполненных работ является нарушением условия Договора о надлежащем выполнении работ и дает Подрядчику право отказать Субподрядчику в принятии выполненных Работ или любой их части.
- Одновременно с передачей результата Работ передать информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования результата Работ, если характер информации таков, что без неё невозможно использование Объекта.
- 6.45. Субподрядчик обязуется обеспечить на Объекте пребывание и привлечение к выполнению Работ работников в соответствии с Графиком выполнения Работ (**Приложение №3** к настоящему Договору).
- При получении уведомления от Подрядчика, направленного в соответствии с условиями Договора, обеспечить участие уполномоченного представителя Субподрядчика на производственных совещаниях, посвященных строительству Объекта.
- 6.46. Неукоснительно выполнять все распоряжения Подрядчика и Заказчика, зафиксированные в протоколах совещаний и подписанные представителем Субподрядчика, направленные в письменном виде, в случае, если таковые распоряжения не нарушают условия Договора.
- 6.47. В течение всего срока выполнения Работ по Договору вести на Объекте Накопительную ведомость объемов работ, а также ведомость всего имущества, полученного от Подрядчика для выполнения Работ. В течение одного дня с момента получения уведомления Подрядчика предоставить для сверки Накопительную ведомость на соответствующую дату с приложением копий накладных и иных документов, подтверждающих объемы выполненных Работ, а также ведомость с отражением объема полученного от Подрядчика имущества.
- 6.48. До даты подписания настоящего Договора Субподрядчик обязан предоставить Подрядчику сведения о конечных бенефициарах Субподрядчика.

Права Субподрядчика:

Подрядчик _____

Субподрядчик _____

- 6.49. Запрашивать у Подрядчика разъяснения и уточнения относительно проведения Работ в рамках настоящего Договора.
- 6.50. Получать от Подрядчика содействие при выполнении Работ в соответствии с условиями настоящего Договора.
- 6.51. В случае объективной технической невозможности выполнения работ в соответствии с Рабочей документацией, Субподрядчик имеет право предложить и согласовать с Подрядчиком альтернативное решение по выполнению работ, не ухудшающее результат выполнения работ. В случае увеличения стоимости таких работ относительно работ, отраженных в Рабочей документации, стоимость должна быть пересмотрена в рамках Дополнительного соглашения к настоящему Договору.

7. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА И СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

- 7.1. До начала производства Работ, Субподрядчик обязан разработать на основании представленной Подрядчиком Рабочей документации - Проект Производства работ, содержащий технологическую карту на Объекте и представить ее на согласование Подрядчику. В случае получения замечаний от Подрядчика, Субподрядчик обязан в течение 7 (семи) рабочих дней устранить замечания Подрядчика и представить Проект производства работ Подрядчику на утверждение повторно. При отсутствии замечаний у Подрядчика, Проект производства работ утверждается Заказчиком/Техническим заказчиком и является обязательным для исполнения Субподрядчиком в ходе выполнения Работ.
- 7.2. До начала производства работ Субподрядчик обязан предоставить Подрядчику оригинал приказов о назначении лиц, ответственных за производство работ, подписание актов, протоколов, записей в Журнале производства работ, получение предписаний, требований, уведомлений, претензий, касающихся осуществления строительных работ. Одновременно с приказом Субподрядчик обязан предоставить Подрядчику доверенность на лицо, назначенное ответственным за производство работ.
- 7.3. Субподрядчик обязан обеспечить в течение всего срока выполнения Работ по Договору обязательное присутствие ответственных за производство Работ на Объекте.
- 7.4. В случае неоднократного срыва сроков выполнения Работ (более трех раз) (установленных как в Договоре так и в Приложении №3), систематического нарушения правил охраны труда и культуры производства, нарушения технологии производства, низкого качества выполненных работ и других неоднократных нарушений условий настоящего Договора, Подрядчик вправе потребовать, а Субподрядчик при получении соответствующего требования обязан в течение 3 (трех) рабочих дней заменить ответственного за производство работ представителя Субподрядчика, а также ведущего инженерного состава, и предоставить Подрядчику сведения о назначенных работниках в соответствии с условиями настоящего Договора.
- 7.5. Субподрядчик обязан заблаговременно, до начала рабочей смены обеспечить необходимое количество Материалов и конструкций, необходимых для производства суточного объема Работ.
- 7.6. Представитель Подрядчика, назначенный на основании соответствующего приказа Подрядчика, имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам Работ в любое время в течение всего периода выполнения Работ.
- 7.7. Субподрядчик ежедневно ведет Журнал производства Работ, а также иные Журналы, перечисленные в Договоре, в которых отражается весь ход производства Работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством Работ, имеющие значение во взаимоотношениях Подрядчика и Субподрядчика. Подрядчик, Генеральный подрядчик, Заказчик либо Технический заказчик при необходимости проверяет записи в журналах. Если он не удовлетворен ходом и качеством Работ или записями Субподрядчика, то излагает свои указания в журналах. Субподрядчик обязуется в срок, указанный Подрядчиком принять меры к устранению недостатков, указанных Подрядчиком.
- 7.8. Субподрядчик письменно извещает Подрядчика о необходимости приемки, выполненных работ.
- 7.9. Подрядчик, Генеральный подрядчик, Заказчик, Технический заказчик имеет право выдавать обязательные для Субподрядчика предписания при обнаружении отступлений от условий Договора, технической документации, нормативно-технических документов, действующего законодательства РФ и иных письменных решений (указаний) Подрядчика, принятых в ходе исполнения Договора, в том числе, но, не ограничиваясь указанным

ниже:

- 7.9.1. об удалении со Строительной площадки в установленные сроки материалов, конструкций, изделий и оборудования, не соответствующих требованиям технической документации и условиям Договора, а также об удалении работников Субподрядчика, нарушающих трудовую дисциплину, правила и нормы охраны труда, противопожарной безопасности и иные нормы, и правила РФ и г. Москвы, а также сотрудников, требования к которым не соответствуют требованиям, перечисленным в настоящем Договоре;
- 7.9.2. о замене материалов, конструкций, изделий и оборудования, не соответствующих требованиям технической документации и условиям Договора, на новые материалы, конструкции, изделия и оборудование, удовлетворяющие требованиям Договора и технической документации.
- 7.9.3. о приостановлении Субподрядчиком работ при обнаружении отступлений от условий Договора, технической документации, нормативно-технических документов, действующего законодательства РФ, договора и иных письменных решений (указаний) Подрядчика, Заказчика/Технического заказчика, принятых в ходе исполнения договора.
- 7.10. В случае если Подрядчиком в процессе контроля за выполнением Работ, при приемке или в процессе эксплуатации результата выполненных Работ будут обнаружены некачественно выполненные Работы, то Подрядчик по своему выбору вправе:
 - 7.10.1. потребовать от Субподрядчика безвозмездного устранения Недостатков;
 - 7.10.2. потребовать соразмерного уменьшения установленной за Работы Цены Работ с соответствующим удержанием размера уменьшения из Цены Работ, причитающейся Субподрядчику по настоящему Договору;
 - 7.10.3. самостоятельно устранить Недостатки с возмещением за счет Субподрядчика расходов Подрядчика на устранение недостатков. Подрядчик имеет право зачесть требование к Субподрядчику по возмещению расходов на устранение недостатков в счет платежей по настоящему Договору или по любому другому договору, заключенному между Сторонами;
 - 7.10.4. привлечь другую организацию для исправления некачественно выполненных Работ с оплатой расходов за счет Субподрядчика. Подрядчик имеет право зачесть требование к Субподрядчику по возмещению расходов на устранение Недостатков в счет платежей по настоящему Договору или любому другому договору, заключенному между Сторонами.
- 7.10.5. При этом действия Подрядчика, указанные в п.п. 7.10.3. и 7.10.4. применяются в случаях когда Субподрядчик не устраняет сам или отказался устранить недостатки в согласованные Подрядчиком сроки.
- 7.11. Перечень некачественно выполненных Работ, дефектов указываются Подрядчиком в письменных предписаниях (уведомлениях) и/или в мотивированных отказах от подписания соответствующих актов, выдаваемых Субподрядчику, актах необходимых доработок/выявленных недостатков и сроков их исполнения или в иных документах, составленных Подрядчиком.
- 7.12. До начала производства работ Стороны оформляют Акт (Соглашение) о разграничении ответственности по безопасному производству работ при эксплуатации электроустановок, Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности электрических сетей, а также Акт установки приборов учета расхода электроэнергии/водоснабжения или способа расчета потребностей электроэнергии/водоснабжения за отчетный период месяц. Субподрядчик возмещает Подрядчику все расходы на потребленную электроэнергию и воду согласно действующим тарифам ресурсоснабжающих организаций по счетам, выставляемым Подрядчиком, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их выставления. В случае неоплаты Субподрядчиком указанных счетов в установленный срок, Подрядчик вправе в одностороннем порядке произвести зачет указанных в них сумм в счет оплаты выполненных Субподрядчиком работ по Договору.
- 7.13. Стороны установили следующий механизм контроля выполнения Субподрядчиком Работ:
 - 7.13.1. Ежедневно до 21:00 Субподрядчик обязуется представлять Подрядчику Отчет, содержащий информацию о соблюдении на текущую дату контрольных параметров и контрольных сроков: об объеме выполненных работ, количестве материалов, количестве и составе рабочей силы.
 - 7.13.2. Отчеты Субподрядчика за подписью лица, ответственного за производство работ, предоставляются представителю Подрядчика по адресу электронной почты. Отчеты оформляются по форме, утвержденной **Приложением №10** к Договору.
 - 7.13.3. Подрядчик согласует представленный Отчет либо направляет Субподрядчику уведомление о несогласии с Отчетом и выявленных замечаниях. Причинами несогласия

Подрядчика с Отчетом могут быть, в частности, недостоверность представленной Субподрядчиком информации, невыполнение Субподрядчиком требований **Приложения № 3** настоящего Договора на соответствующую дату. Субподрядчик по замечаниям Подрядчика вносит изменения в Отчет и представляет его Подрядчику на согласование повторно.

- 7.13.4.** Субподрядчик обязуется предпринимать меры, направленные на исправление сложившейся ситуации и выполнение работ в срок, установленный настоящим Договором, и предоставлять Подрядчику совместно со следующим отчетом информацию о предпринимаемых им мерах.
- 7.13.5.** В случае несоблюдения и/или ненадлежащего соблюдения Субподрядчиком контрольных параметров и/или контрольных сроков (в том числе по объемам выполняемых работ, количеству работников (рабочей силы) и его составу, количеству материалов на соответствующую дату), Субподрядчик несет ответственность, предусмотренную п.10.3 Договора.
- 7.13.6.** В случае непредставления/несвоевременного представления Отчета, недостоверности представленной Субподрядчиком информации, Субподрядчик несет ответственность, предусмотренную п. 10.14. Договора.
- 7.14.** Штрафы налагаются и взыскиваются с Субподрядчика в соответствии с условиями настоящего Договора.
- 7.15. Строительный контроль.**
- 7.15.1** Подрядчик вправе осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов. Одновременно с этим на Объекте строительный контроль осуществляет Технический заказчик, привлекаемый Заказчиком на оказание услуг по организации строительства, выполнению функций Технического заказчика и осуществлению контроля и надзора за строительством Объекта по настоящему Договору.
- 7.15.2** Взаимодействие Субподрядчика с Техническим заказчиком в рамках выполнения Субподрядчиком работ по настоящему Договору, в том числе направление документации в адрес Технического заказчика, либо совершение каких-либо действий, связанных с необходимостью участия Технического заказчика, осуществляется при содействии Подрядчика. Субподрядчик обязан согласовывать с Подрядчиком порядок уведомлений и направления документации в адрес Технического заказчика (а при необходимости и Заказчика) по вопросам, относящимся к компетенции Технического заказчика.
- 7.15.3** В случае получения от Технического заказчика и Заказчика противоречивых указаний Подрядчик через Генерального подрядчика обязан обратиться за разъяснением к Заказчику, указание которого по результатам такого обращения будет являться окончательным для Субподрядчика.
- 7.15.4** Стороны особо оговаривают, что вся документация, поступающая Подрядчику от Субподрядчика, с целью последующего направления Заказчику для утверждения или приемки такой документации, должна иметь соответствующий штамп Технического заказчика «Рекомендовано к приемке» либо «Не рекомендовано к приемке», если Подрядчик письменно не уведомит Субподрядчика об ином
- 7.15.5** Субподрядчик, ненадлежащим образом выполнивший работы, не вправе ссылаться на то, что Подрядчик или Технический заказчик не осуществили контроль и надзор за выполнением таких работ
- 7.15.6** Технический заказчик осуществляет следующие функции по Договору, связанные с последствием его действий для Подрядчика и Субподрядчика:
- 7.15.7** осуществляет Строительный контроль, предусмотренный «Положением о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства», утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 N 468;
- 7.15.8** в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания Договора назначает представителей, имеющих право утверждения/подписи документов (в пределах полномочий по договору с Заказчиком), оформляемых при выполнении Работ, и направляет Генеральному подрядчику уведомление об этом с приложением оригиналов доверенностей на представителей. Подрядчик уведомляет Субподрядчика о назначении таких представителей Технического заказчика;
- 7.15.9** контролирует ход выполнения Работ, соблюдение сроков их выполнения;
- 7.15.10** производит проверку соответствия используемых Материалов и оборудования Договору, Технической документации, письменным указаниям Технического заказчика и

- Заказчика, законодательству Российской Федерации и г. Москвы, Нормам и Правилам;
- 7.15.11** производит проверку соблюдения технологии Работ;
- 7.15.12** осуществляет ежемесячную проверку объемов и качества Работ, выполненных Субподрядчиком, утверждает штампом «Рекомендовано к приемке» комплекты Исполнительной документации;
- 7.15.13** незамедлительно выдает обязательные Субподрядчика предписания об устранении нарушений условий Договора, Рабочей документации, а также Норм и Правил при производстве Работ на Объекте, с указанием срока устранения таких нарушений. Субподрядчик обязан устранить допущенные нарушения и уведомить об этом Подрядчика и Технического заказчика не позднее 3 (трех) дней с даты истечения срока устранения выявленных нарушений, указанного в предписании.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

- 8.1.** Стороны не несут ответственности, предусмотренной в разделе 10 настоящего Договора, если невозможность выполнения обязательств наступила в силу наступления обстоятельств непреодолимой силы, в том числе войны, стихийных бедствий, изменений законодательства, существенно влияющих на порядок исполнения данного Договора. В случае наступления непредвиденных и независящих от Сторон обстоятельств непреодолимой силы (наводнение, землетрясение, война, цунами, военные действия, запретительные акты государственных органов, препятствующие выполнению условий настоящего Договора) срок выполнения обязательств по настоящему Договору соразмерно сдвигается на время действия этих обстоятельств.
- 8.2.** Каждая из сторон обязана в течение пяти дней известить в письменной форме другую сторону о начале и окончании действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих выполнению условий настоящего Договора. Надлежащим доказательством наступления и периода действия обстоятельств непреодолимой силы будут служить письменные свидетельства, выдаваемые соответствующими компетентными органами субъекта РФ, на территории которого имело место обстоятельство непреодолимой силы. Не извещение/несвоевременное извещение Стороной, для которой создавалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, другой Стороны, лишает права ссылаться данную Сторону на указанные обстоятельства в обоснование своего неисполнения/ненадлежащего исполнения настоящего Договора.
- 8.3.** В случае если вследствие обстоятельств непреодолимой силы просрочка в исполнении обязательств по Договору составит более пяти месяцев, стороны вправе отказаться от настоящего Договора или его части.
- 8.4.** Стороны согласились считать, что действующие на дату заключения настоящего Договора обстоятельства, связанные с пандемией новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также Специальная военная операция (СВО) на территории Украины и приграничных к ней регионах Российской Федерации не являются внезапно возникшими, непреодолимыми и не могут служить препятствием для Сторон для реализации предмета настоящего Договора в сроки, установленные Сторонами.
- 8.5.** Стороны установили, что введение какой-либо юрисдикцией / государством / объединением государств / участниками какого-либо международного договора в отношении Российской Федерации / Заказчика / участника или акционера Заказчика / конечного бенефициара Заказчика / аффилированного лица Заказчика / Генерального подрядчика / участника или акционера Генерального подрядчика / конечного бенефициара Генерального подрядчика / аффилированного лица Генерального подрядчика, Подрядчика / участника или акционера Подрядчика / конечного бенефициара Подрядчика / аффилированного лица Подрядчика санкций и тому подобных мер не является обстоятельством непреодолимой силы в отношении исполнения, возможности исполнения Субподрядчиком собственных обязательств по настоящему Договору.

9. ГАРАНТИИ СУБПОДРЯДЧИКА И ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

- 9.1.** Субподрядчик гарантирует качество выполнения всех Работ, а также используемых Материалов, оборудования и других элементов, в соответствии с условиями Договора, Технической документацией, законодательству РФ, действующим Нормативным документам, на момент приемки Работ и в течение всего Гарантийного срока (Срока гарантийной эксплуатации). Гарантийный срок составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ в гарантийную эксплуатацию.

Гарантии качества работ распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Субподрядчиком и привлеченными им по субподряду исполнителями. Субподрядчик гарантирует достижение Объектом (либо его конструктивными элементами, Материалами или установленным оборудованием) указанных в Рабочей документации показателей и возможность эксплуатации Объекта (а также используемых Материалов, оборудования и других элементов) на протяжении Гарантийного срока.

В случае, если производителями или поставщиками технологического и инженерного оборудования, применяемого при строительстве Объекта, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с Гарантийным сроком, предусмотренным Договором, к соответствующему технологическому и инженерному оборудованию применяются гарантийные сроки, установленные производителями, поставщиками.

В случае, если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче Подрядчику после завершения Работ, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с Гарантийным сроком, установленным в пункте Договора, к соответствующим элементам Работ применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями, поставщиками. Субподрядчик обязуется передать Подрядчику в составе исполнительной документации все документы, подтверждающие гарантийные обязательства поставщиков или производителей.

9.2. В случае если Подрядчиком в течение Гарантийного срока будут обнаружены дефекты и недостатки, то Подрядчик по своему выбору вправе:

9.2.1. потребовать от Субподрядчика безвозмездного устранения недостатков/дефектов;

9.2.2. самостоятельно устранить недостатки/дефекты с возмещением Субподрядчиком расходов Подрядчика на устранение недостатков.

9.2.3. привлечь другую организацию для исправления некачественно выполненных Работ с оплатой расходов за счет Субподрядчика.

9.2.4. Если в течение Гарантийного срока в результатах выполненных Работ обнаружатся дефекты, и Подрядчик предъявит Субподрядчику требование об их устранении, последний обязан их устранить за свой счет в срок, указанный Подрядчиком. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Субподрядчик обязан направить своего представителя не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня получения письменного извещения Подрядчика. Представитель Субподрядчика должен иметь соответствующую доверенность на право участвовать в составлении и подписании указанного акта. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.

9.3. При отказе Субподрядчика от составления или подписания акта выявленных дефектов или его неявки для составления акта в срок, указанный в п. 9.2, Подрядчик вправе составить односторонний акт, который является надлежащим доказательством наличия недостатков и основанием для предъявления требований об их устранении. В случае подписания акта Подрядчиком в одностороннем порядке, Подрядчик уведомляет об этом Субподрядчика в течение 1 (Одного) рабочего дня.

9.4. Субподрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах Гарантийного срока.

9.5. Гарантийный срок на результат принятых Подрядчиком работ сохраняется независимо от расторжения (досрочного прекращения) Договора по любым основаниям, предусмотренным настоящим Договором или действующим законодательством даже при неполном выполнении комплекса работ Субподрядчиком.

9.6. В случае расторжения (досрочного прекращения) Договора по любым основаниям Гарантийный срок начинает течь с даты расторжения (досрочного прекращения) Сторонами Договора.

9.7. Течение Гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за которые отвечает Субподрядчик.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему Договору обязательств в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

Субподрядчик несет ответственность за убытки (реальный ущерб и упущенную выгоду), причиненные Подрядчику или третьим лицам, находящимся на территории Заказчика, в том числе в следующих случаях:

- ✓ работами, выполненными или выполняемыми Субподрядчиком либо привлеченными им лицами;
- ✓ любой деятельностью, осуществляемой Субподрядчиком, его сотрудниками, его контрагентами, в том числе поставщиками/субпоставщиками, подрядчиками/субподрядчиками, перевозчиками на территории Заказчика, в том числе в помещениях;
- ✓ причинением ущерба причиной которого послужило имущество, размещенное Субподрядчиком, его контрагентами в помещениях либо на территории Заказчика;
- ✓ в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Субподрядчиком своих обязательств по Договору;
- ✓ повреждения, утраты специалистами Субподрядчика либо привлеченными им лицами оборудования, имущества Заказчика либо имущества третьих лиц находящегося на территории Заказчика;
- ✓ иных виновных действий специалистов Субподрядчика.

Под убытками понимаются расходы, которые Подрядчик, чье право нарушено, произвел или должен будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые Подрядчик получил бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

10.2. Неустойки, пени и/или штрафы, а также требования о возмещении убытков, предусмотренные условиями настоящего Договора, подлежат оплате Субподрядчиком в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней с момента предъявления Подрядчиком соответствующего требования, если Договором не установлен иной срок. Штрафы, пени и неустойки начисляются и уплачиваются только в случае предъявления соответствующей стороной письменного требования. В противном случае неустойки не начисляются и не выплачиваются. При этом непредъявление неустойки (в случае выявления факта нарушения Субподрядчиком своих обязательств) не будет считаться отказом Подрядчика от своих прав на взыскание её в дальнейшем и не должно толковаться как подобный отказ.

10.3. Субподрядчик уплачивает Подрядчику неустойку/штраф в случае нарушения контрольных параметров и/или контрольных сроков (контрольными сроками являются все сроки, указанные в Приложении №3 к Договору):

10.3.1. указанных в **Приложении № 3** к настоящему Договору (кроме случаев, когда сроки были изменены по соглашению Сторон либо просрочка допущена по вине Подрядчика), начиная с первого дня, следующего за днем просрочки, в размере 1% (одного процента) от стоимости просроченного этапа за каждый день просрочки. В случае неоплаты Субподрядчиком сумм указанных неустоек (штрафов, пеней) в срок, установленный в п.10.2, Подрядчик вправе в одностороннем порядке зачесть (удержать) суммы вышеназванных имущественных санкций из суммы оплаты.

10.3.2. За несвоевременное освобождение Строительной площадки от принадлежащего Субподрядчику или его субсубподрядчикам имущества (включая строительные механизмы и транспортные средства), штраф в размере 5 000,00 (пять тысяч) рублей за каждый день просрочки.

10.3.3. За нарушение любого из сроков предоставления документации, в том числе исполнительной документации, согласно настоящему Договору, штраф в размере 5 000,00 (пять тысяч) рублей за каждый день просрочки.

10.3.4. За невыполнение обязательств по исправлению некачественно выполненных Работ в сроки, обозначенные Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора, Субподрядчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 5 000,00 (пять тысяч) рублей за каждый день просрочки.

В случае наличия недостатков в выполненной Работе либо в любой их части Заказчик, помимо всех иных прав, предоставленных действующим законодательством или настоящим Договором, вправе требовать от Подрядчика возмещения своих расходов на устранение недостатков своими силами или силами привлеченных третьих лиц (ст. 397 Гражданского кодекса РФ).

10.3.5. За нарушение обязательств, изложенных в п. 7.1, 7.2, 7.3, Договора, Субподрядчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 5 000,00 (пять тысяч) рублей за каждый день просрочки.

10.3.6. За нарушение обязательств по устранению недостатков, выявленных Подрядчиком или Заказчиком при ведении Субподрядчиком журналов, предусмотренных законодательством РФ и Нормативными документами – неустойку в размере 5 000, 00

(пять тысяч) 00 коп. за каждый день просрочки.

- 10.4. За нарушение работниками Субподрядчика при выполнении Работ норм, предусмотренных действующим законодательством РФ и Московской области, в частности, но, не ограничиваясь, требований действующего законодательства в области охраны труда, техники безопасности, охраны окружающей среды, противопожарной безопасности, промышленной безопасности, электробезопасности, гражданской обороны а также требований производственной санитарии, технической документации, других нормативных документов в области строительства, пропускного режима и правил внутреннего распорядка на Объекте, требований миграционного и трудового законодательства Субподрядчик уплачивает Подрядчику за каждый факт нарушения штраф в размере суммы, взысканной с Подрядчика со стороны уполномоченных органов и организаций, Заказчика.

Кроме этого, Субподрядчик несет ответственность в соответствии с Приложением №9 к настоящему Договору.

Если в результате нарушения указанных норм и требований Подрядчик понесет убытки, то Субподрядчик обязуется возместить такие убытки в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента предъявления Подрядчиком соответствующего требования.

При повторном нарушении одного и того же положения Договора подряда в течение месяца размер штрафа увеличивается в два раза относительно размера, указанного в Приложении №9.

- 10.5. В случае неисполнения Субподрядчиком обязательств по содержанию и уборке, переданной по акту Строительной площадки и бытовых помещений Субподрядчик уплачивает Подрядчику штраф в размере 5 000,00 (пять тысяч) рублей за каждый случай нарушения, а также штраф в размере 1 000,00 (одна тысяча) рублей за каждый последующий день не устранения такого нарушения.

- 10.6. Для подтверждения фактов нарушений Договора представитель Подрядчика составляет письменный акт (далее - Акт) с указанием существа нарушения. Подрядчик вправе приложить к Акту фотоматериалы, подтверждающие нарушение. Указанный Акт подписывается представителем Подрядчика с указанием должности представителя Подрядчика. Указанный Акт направляется Субподрядчику для подписания. Акт подписывается представителем Субподрядчика и является основанием для предъявления требования об уплате штрафов/пени/неустоек, предусмотренных Договором. В случае, если Субподрядчик уклоняется от подписания Акта, Акт подписывается Подрядчиком с отметкой об отказе Субподрядчика от подписания Акта и является основанием для предъявления требования об уплате штрафов/пени/неустоек, предусмотренных Договором.

При этом Акт будет считаться полученным Субподрядчиком:

- незамедлительно при направлении Акта посредством электронной почты по адресу, указанному в разделе 17 настоящего Договора или при вручении Акта представителю Субподрядчика, в том числе с помощью курьеров;
- по истечении 12 (двенадцать) календарных дней с даты вручения соответствующего почтового отправления предприятию связи (отделению ФГУП «Почта России»), при отправке Акта ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении;
- по истечении 3 (трех) рабочих дней с даты вручения соответствующего почтового отправления почтовому оператору, предоставляющему почтово-курьерские услуги при отправке Акта с использованием услуги по ускоренной доставке почтового отправления (экспресс-почта).

Под уклонением Субподрядчика от подписания Акта Стороны понимают следующие действия Субподрядчика:

- отказ Субподрядчика от подписания Акта без представления письменного мотивированного возражения на Акт/непредставление мотивированного возражения на Акт в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента получения Акта Субподрядчиком.
- предоставление Субподрядчиком письменного возражения, которое не соответствует требованиям, предусмотренным для Мотивированного возражения согласно п. 10.6.1. настоящего Договора.
- неприбытие представителя Субподрядчика для получения/подписания Акта в срок, указанный в соответствующем Уведомлении;
- отказ от получения Акта, направленного с помощью курьера по адресу Субподрядчика, указанному в разделе 17 настоящего Договора. В случае указания в разделе 17 настоящего Договора юридического и почтового адресов Субподрядчика, Акт направляется по почтовому адресу.

- получение Акта, направленного посредством ФГУП «Почта России», в течение 12 (двенадцать) календарных дней с даты поступления почтового отправления в почтовое отделение, обслуживающее адрес Субподрядчика, указанный в разделе 17 настоящего Договора. В случае указания в разделе 17 настоящего Договора юридического и почтового адресов Субподрядчика, Акт направляется по почтовому адресу.
 - иные недобросовестные действия/бездействия Субподрядчика, которые можно, безусловно, характеризовать как уклонение Субподрядчика от подписания Акта.
- 10.6.1.** Стороны настоящим предусмотрели, что мотивированным возражением на Акт является письменный документ, подписанный уполномоченным представителем Субподрядчика, в котором Субподрядчик должен изложить свои возражения со ссылками на соответствующие пункты Договора, Приложения к нему, Рабочую документацию, законодательство Российской Федерации. К мотивированному возражению на Акт должны быть приложены документы - доказательства, подтверждающие отсутствие вины Субподрядчика, а именно:
- документы, подтверждающие наступление обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с п.8.2 Договора;
 - документы, подтверждающие надлежащее качество выполненных работ, поставленных материалов.
 - документы, подтверждающие надлежащее выполнение Субподрядчиком обязательств по Договору, а именно: ежедневные/еженедельные Отчеты, Акты КС-2, подписанные Подрядчиком.
- Мотивированное возражение на Акт должно быть передано Субподрядчиком представителю Подрядчика в течение 5 (пяти) дней с момента получения Акта Субподрядчиком. Мотивированное возражение Субподрядчика на Акт может быть направлено Подрядчику ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении, при условии соблюдения порядка, предусмотренного п. 10.6.2. настоящего Договора.
- 10.6.2.** В случае направления мотивированного возражения ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении посредством ФГУП «Почты России», Субподрядчик извещает Подрядчика с помощью телефонной или электронной связи о направлении мотивированного возражения посредством почтового отправления, с указанием кода почтового идентификатора соответствующего почтового отправления.
- 10.6.3.** Уплата штрафов/пени/неустоек не освобождает Субподрядчика от соблюдения обязательств, зафиксированных в Договоре. Субподрядчик обязуется устранить нарушения, зафиксированные в Акте, в течение срока, указанного Подрядчиком в соответствии с условиями Договора. По факту устранения нарушения, зафиксированного в Акте, Субподрядчик обязан направить Подрядчику соответствующее уведомление в письменном виде, в том числе по адресу электронной почты. На основании указанного уведомления Стороны составляют Акт об устранении нарушения, в котором фиксируют общий срок нарушения обязательства и окончательный размер неустойки/пени/штрафа за нарушение обязательства. В случае не направления уведомления/несвоевременного направления уведомления, Субподрядчик лишается права ссылаться на то, что нарушения обязательств по Договору были устранены им ранее срока, установленного для устранения указанных нарушений.
- 10.7.** В случае наложения на Подрядчика взысканий контролирующими органами или Заказчиком в связи с нарушениями работниками Субподрядчика правил техники безопасности, пожарной безопасности, обязательных требований государственных стандартов, технических условий, строительных норм и правил, утвержденных проектов, других нормативных документов в области строительства при выполнении работ, предусмотренных настоящим Договором, Субподрядчик обязуется в срок не позднее 15-ти рабочих дней с даты получения соответствующего требования Подрядчика возместить последнему все расходы, понесенные в результате наложения на Подрядчика таких взысканий. А в случае, если в результате нарушений, допущенных работником Субподрядчика, контролирующий орган или Заказчик приостановил деятельность Подрядчика или Субподрядчика, Субподрядчик обязан возместить Подрядчику все убытки (включая реальный ущерб и упущенную выгоду), понесенные Подрядчиком в результате приостановления его деятельности либо невозможности выполнить работы в связи с запретом на осуществление деятельности Субподрядчика.
- 10.8.** Субподрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой

силы или по вине Подрядчика.

В указанных случаях, контрольные сроки выполнения работ (**Приложение №3** к Договору) изменяются в части сдвига сроков по соответствующему виду работ на количество дней просрочки, вызванной по вине Подрядчика. Указанные изменения оформляются Сторонами посредством подписания Дополнительного соглашения (п.4.3 Договора). В остальной части, то есть по видам работ, на которые не повлиял период вышеуказанной просрочки, График остается неизменным.

- 10.9. Уплата пени, штрафов, неустоек не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств.
- 10.10. В случае привлечения Субподрядчиком по согласованию с Подрядчиком субсубподрядчиков, Субподрядчик несет перед Подрядчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субсубподрядчиками.
- 10.11. Субподрядчик не может передавать свои права по Договору без письменного разрешения Подрядчика. Заключение субсубподрядных договоров или передача прав по договору не меняет обязательств Субподрядчика по Договору. За привлечение субподрядчиком субсубподрядных организаций без согласования с Подрядчиком, Субподрядчик несет ответственность в порядке, предусмотренном п. 10.14. настоящего Раздела. В случае выявления факта привлечения субсубподрядчика без согласования Подрядчиком Субподрядчик обязуется по требованию Подрядчика расторгнуть Договор с указанным субсубподрядчиком в срок не более 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения Субподрядчиком требования Подрядчика, в противном случае Субподрядчик обязуется по требованию Подрядчика заплатить штраф в размере 3% от Цены Договора в срок 5 (пять) рабочих дней с даты получения Субподрядчиком соответствующего требования от Подрядчика. Убытки Субподрядчика, связанные с расторжением договора с субсубподрядчиком, компенсации со стороны Подрядчика не подлежат.
- 10.12. В случае просрочки предоставления счет - фактуры более 5 (пяти) календарных дней с момента получения аванса (в случае, если выплата такого аванса предусмотрена условиями Договора или дополнительных соглашений к нему), непредставления Субподрядчиком счета-фактуры при подписании актов выполненных работ по Договору, Субподрядчик уплачивает Подрядчику пени в размере 10% от суммы НДС, указанной в счете - фактуре. При предоставлении счета - фактуры в срок от 30 (тридцати) календарных дней и более с даты подписания актов сдачи-приемки работ, или при предоставлении счета - фактуры, оформленного с нарушением норм налогового законодательства РФ, а также при отказе от предоставления счета - фактуры, Подрядчик вправе потребовать от Субподрядчика уплаты штрафа в размере суммы НДС, предъявленного Субподрядчиком в соответствии с подписанным соответствующим актом. Оплата штрафа производится Субподрядчиком в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней с момента получения соответствующего требования Подрядчика. Положения настоящего пункта Договора применяются в случаях, если соответствующая просрочка предоставления счет-фактуры либо непредоставление соответствующего счета-фактуры произошли по причинам, не зависящим от действий Подрядчика.
- 10.13. Подрядчик освобождается от ответственности за просрочку оплаты выполненных Работ, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по причинам, зависящим от Субподрядчика.
- 10.14. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств, указанных в пунктах 7.13.1-7.13.6 Договора, Подрядчик вправе взыскать с Субподрядчика штраф в размере 5 000,00 (пять тысяч) рублей за однократное нарушение и штраф в размере 15 000,00 (пятнадцать тысяч) рублей за каждое следующее нарушение одного из указанных обязательств Субподрядчика.
- 10.15. В случае прекращения Договора по причине ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств по Договору, Субподрядчик на основании соответствующего требования Подрядчика обязуется возместить Подрядчику убытки (включая реальный ущерб и упущенную выгоду) в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты соответствующего требования Подрядчика.
- 10.16. Субподрядчик принимает на себя обязательство и полную ответственность за любое увечье и травмы любого характера (включая смертельный исход) в отношении физических лиц, будь то персонал Субподрядчика или субсубподрядчика и прочих физических лиц, а также несет ответственность за повреждение или полную потерю какого-либо имущества,

- принадлежащего Подрядчику, Генеральному подрядчику, Заказчику либо иным лицам, возникшие в результате или в ходе производства его Работ по вине Субподрядчика, привлеченных им субсубподрядчиков. Субподрядчик возмещает за свой счет всякого рода ущерб, вред и расходы (включая юридические пошлины), связанные с увечьем, травмой или смертью, за исключением случаев, когда последние имеют место исключительно в результате доказанной вины Подрядчика или третьих лиц. Субподрядчик за свой счет организует и обеспечивает безопасность своего персонала, персонала субсубподрядчиков и третьих лиц, привлеченных Субподрядчиком.
- 10.17. В случае возникновения споров, претензий и требований со стороны третьих лиц, связанных как с нарушением их прав, в том числе патентных прав, прав на использование товарных знаков, использования Субподрядчиком и/или его субсубподрядчиками в Работах и на Объекте названий строительной техники, строительных материалов и оборудования, либо связанных как с использованием Подрядчиком результата выполненных Субподрядчиком по настоящему Договору Работ, так и с процессом выполнения Субподрядчиком Работ по настоящему Договору, Субподрядчик обязуется урегулировать такие споры за счет собственных сил и средств, а также принимает на себя всю ответственность за возможные нарушения указанных выше прав третьих лиц. Настоящим Стороны согласились, что Подрядчик не несет никакой ответственности в случае предъявления к нему претензий, требований и исков третьих лиц по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом, и обращает их в порядке регресса к Субподрядчику.
- 10.18. Суммы неустоек (штрафов, пеней), предусмотренные настоящим разделом 10 Договора, подлежат оплате Субподрядчиком в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней с момента предъявления Подрядчиком соответствующего требования (кроме случаев, когда Договором прямо установлено иное). В случае неоплаты Субподрядчиком сумм указанных неустоек (штрафов, пеней) в установленный настоящим пунктом срок, Подрядчик вправе в одностороннем порядке зачесть (удержать) суммы вышеназванных имущественных санкций из сумм оплаты за выполненные Работы.
- 10.19. Ответственность Подрядчика по настоящему Договору ограничена суммой причиненного Субподрядчику реального ущерба, но в любом случае, не более, чем 50% от Цены Договора. Подрядчик не отвечает по настоящему Договору за упущенную выгоду Субподрядчика и иные косвенные убытки Субподрядчика.
- 10.20. Субподрядчик лишается права предъявлять Подрядчику требования о простое, если не уведомил письменно Подрядчика в течение 24-х часов с даты начала простоя.
- 10.21. Если для устранения дефектов Работ, выполненных Субподрядчиком, требуется уничтожение, раскрытие, переделка, перепроектирование каких-либо существующих Работ, выполненных Субподрядчиком или третьими лицами, то такое уничтожение, раскрытие, переделка, перепроектирование, а также последующее восстановление Работ должно производиться во всех случаях за счет Субподрядчика.
- 10.22. Стороны отдельно оговаривают, что Субподрядчик не вправе в собственных договорах с субсубподрядчиками/субсубпоставщиками в качестве обстоятельства, обуславливающего оплату субсубподрядчику/субсубпоставщику по субподрядному договору/договору поставки включать условие о перечислении со стороны Подрядчика Субподрядчику любых денежных средств по Договору.
- 10.23. Поскольку у Подрядчика/ Генерального подрядчика/ Заказчика нет юридических взаимоотношений с субсубподрядчиками Субподрядчика, то ответственность перед Подрядчиком за выполнение обязательств по настоящему Договору, а также за действия третьих лиц, привлеченных Субподрядчиком (включая субсубподрядчиков) в полном объеме несет Субподрядчик, включая ответственность за причиненные действиями субсубподрядчиков Субподрядчика Подрядчику убытки (включая реальный ущерб и упущенную выгоду). Субподрядчик обязуется в настоящем и будущем не оспаривать заключенность и/или действительность настоящего Договора и не предъявлять Подрядчику/ Генеральному подрядчику / Заказчику и их аффилированным лицам каких-либо претензий и исков, связанных каких-либо образом с претензиями или требованиями субсубподрядчиков, не заявлять в спорах с субсубподрядчиками ходатайств о проведении каких-либо строительных/судебно-строительных экспертиз без согласия Подрядчика / Генерального подрядчика / Заказчика, не привлекать Подрядчика / Генерального подрядчика / Заказчика в судебные процессы с субсубподрядчиками в любом качестве, в том числе, в качестве третьего лица без согласия Подрядчика / Генерального подрядчика / Заказчика, не налагать в рамках возможных судебных процессов с любыми

лицами/субсубподрядчиками каких-либо обеспечительных мер на результат Работ/Этапа Работ и/или часть Работ, не заявлять ходатайств об установлении иных ограничительных мер и/или ареста в отношении Результата Работ/Этапа Работ. Субподрядчик обязуется полностью освободить Подрядчика / Генерального подрядчика / Заказчика от любых претензий, требований и исков третьих лиц (включая субсубподрядчиков Субподрядчика), связанных с настоящим Договором и/или договорами Субподрядчика с любыми третьими лицами и компенсировать Подрядчику / Генеральному подрядчику / Заказчику любые возможные убытки (включая реальный ущерб и упущенную выгоду) и финансовые потери, связанные с такими претензиями/требованиями третьих лиц.

- 10.24. В случае нарушения со стороны Субподрядчика положений п.10.22 – 10.23 настоящего Договора, а равно в случае предъявления Подрядчику / Генеральному подрядчику / Заказчику или его аффилированному лицу любым ранее привлеченным со стороны Субподрядчика третьим лицом каких-либо претензий или исков, связанных с настоящим Договором и/или договорами с третьими лицами, Субподрядчик обязуется возместить Подрядчику / Генеральному подрядчику / Заказчику или его аффилированному лицу убытки и компенсировать любые финансовые потери, которые возникли или могут возникнуть у Подрядчика / Генерального подрядчика / Заказчика или его аффилированного лица, а также оплатить штраф в размере 1 000 000 руб. в течение 10 (десяти) календарных дней с даты направления Подрядчиком соответствующего требования Субподрядчику.

11. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ И ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО

- 11.1. Споры по настоящему Договору передаются на разрешение Арбитражного суда г.Москвы.
11.2. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда г.Москвы. Стороны примут меры к его урегулированию в досудебном претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента ее получения.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА

- 12.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
После подписания настоящего Договора все прежние договоренности, переписка и переговоры между Сторонами, относящиеся к предмету настоящего Договора, теряют силу.
- 12.2. Вне зависимости от любых иных положений настоящего Договора Подрядчик в любое время вправе без объяснения причин в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора, предварительно уведомив об этом Субподрядчика за 30 (тридцать) календарных дней. При одностороннем отказе от исполнения Договора Подрядчик оплачивает Субподрядчику фактически выполненные Работы, выполнение которых предусмотрено Договором, а также возмещает убытки в форме реального ущерба, в пределах, установленных в ст. 717 Гражданского кодекса РФ. Субподрядчик обязуется прекратить выполнение Работ с момента получения уведомления об отказе от исполнения Договора. Оплата выполненных Работ в этом случае осуществляется в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Актов о приемке выполненных Работ (форма № КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).
- 12.3. Если Субподрядчик не приступает к исполнению Договора в установленные Договором сроки или выполняет Работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, а именно: Субподрядчик отстает от сроков выполнения Работ более чем на 7 (семь) календарных дней, Подрядчик вправе, одновременно с применением к Субподрядчику штрафных санкций, отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, без подписания соответствующего дополнительного соглашения, предварительно письменно уведомив Субподрядчика за 3 (три) рабочих дня, а также поручить исполнение Договора третьему лицу и потребовать возмещения убытков. Договор считается расторгнутым по истечении 3 (трех) календарных дней с даты получения соответствующего уведомления Субподрядчиком.
При этом Подрядчик вправе уменьшить цену Договора, исключив из него часть выполненных работ, если работы были частично выполнены на момент расторжения Договора.
Если окажется, что размер авансовых платежей, перечисленных Подрядчиком Субподрядчику, превышает сумму выполненных и принятых Подрядчиком Работ, объем

которых изменился в силу обстоятельств, указанных в настоящем пункте, Субподрядчик обязуется вернуть разницу в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения требования Подрядчика. В случае нарушения Субподрядчиком указанного срока возврата Подрядчик вправе взыскать с Субподрядчика неустойку в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от стоимости невозвращенной в срок суммы за каждый день просрочки.

12.4. Подрядчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения договора без соблюдения срока, указанного в п. 12.2. Договора:

- при существенном нарушении Подрядчиком условий настоящего Договора и/или дополнительных соглашений к нему;
- в случае нарушения Подрядчиком требований к качеству выполняемых работ и отказа Подрядчика от устранения допущенных нарушений;
- при несоответствии выполняемых работ строительным нормам и правилам, а также требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода и отказа Подрядчика от устранения допущенных нарушений;
- при несоблюдении Подрядчиком требований, установленных действующим законодательством Российской Федерации по охране окружающей среды и безопасности работ и отказа Подрядчика от устранения допущенных нарушений;
- в случае инициирования процедуры реорганизации и (или) ликвидации Субподрядчика, а также в случае введения процедуры банкротства;
- в иных случаях нарушения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору.

В таких случаях Договор будет считаться расторгнутым со дня получения Субподрядчиком соответствующего уведомления, если иная дата прекращения Договора не будет установлена самим уведомлением.

12.5. При досрочном прекращении Договора по любым основаниям Субподрядчик обязан:

- в течение 10 (десяти) рабочих дней, а в случае консервации объекта – в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты расторжения Договора передать Подрядчику по акту результат незавершенных Работ, а также всю документацию, связанную с выполнением Работ, возратить Строительную площадку, вывезти с неё всё, что не подлежит передаче Подрядчику и/или Заказчику (строительный мусор, бытовки и т.п.), а также при необходимости произвести по требованию Подрядчика консервацию Объекта (в соответствии с дополнительно согласованной стоимостью таких работ);
- в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты расторжения Договора передать Подрядчику материалы/оборудование, приобретенные Субподрядчиком для производства Работ и не использованные на дату прекращения Договора, включая всю сопроводительную документацию на указанные материалы/оборудование.

В случае нарушения Субподрядчиком сроков по вывозу собственного оборудования, инструментов, бытовок, а также материала, закупленного не в соответствии с условиями Договора, Подрядчик не несет ответственность за сохранность бытовок, инструментов, собственного оборудования Субподрядчика и указанных материалов, закупленных не в соответствии с условиями настоящего Договора. Все риски повреждения/гибели такого имущества Субподрядчика и риски его пропажи лежат на Субподрядчике. При этом Подрядчик не вправе ограничить доступ Субподрядчика к такому имуществу путем недопуска на объект.

12.6. В случае досрочного прекращения Договора по инициативе Подрядчика, Подрядчик обязан в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты прекращения Договора возместить Субподрядчику стоимость закупленных материалов, при этом Субподрядчик обязан передать Подрядчику оплаченные последним материалы. Затраты Субподрядчика на закупленные материалы должны быть обоснованы и документально подтверждены Субподрядчиком.

13. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

13.1. Любая договоренность Сторон, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

13.2. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего Договора, иначе как с письменного

согласия Сторон.

- 13.3. Субподрядчик не вправе передавать свои права и обязанности (включая права требования оплаты за выполненные Работы) по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Подрядчика.
- 13.4. Стороны обязаны извещать друг друга о каждом случае изменения почтовых, платежных, иных реквизитов в течение 3 (трех) календарных дней с момента их изменения.
- 13.5. Корреспонденция может быть направлена по электронной почте по адресам, указанным в разделе 17 настоящего Договора. Направленная по электронной почте корреспонденция является обязательной для сторон и имеет силу официальной переписки, равную силе корреспонденции на бумажном носителе. Направленная по электронной почте корреспонденция может быть продублирована (но не обязательно) на бумажном носителе (направлена курьером и вручена под роспись, а в случае невозможности вручить корреспонденцию на бумажном носителе таким способом, в т.ч. в случае отказа и/или уклонения адресата от получения, корреспонденция направляется в виде заказного письма с уведомлением и описью вложения по адресу, указанному в разделе 17 настоящего Договора в качестве адреса для направления корреспонденции (почтового адреса)). Датой отправления корреспонденции является дата направления корреспонденции в электронном виде.
- 13.6. Для обеспечения соблюдения сроков исполнения принятых на себя обязательств, а также для своевременного решения возникающих в ходе исполнения таких обязательств вопросов, стороны вправе обмениваться касающейся настоящего договора корреспонденцией посредством факсимильной связи или электронной почты. При этом в случае какого-либо судебного разбирательства надлежащим направлением корреспонденции, за исключением случаев, предусмотренных отдельными пунктами Договора, будет ее направление в порядке, предусмотренном п. 13.5 Договора.
- 13.7. Стороны действуют в соответствии с условиями настоящего Договора. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством РФ.
- 13.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один для Субподрядчика, один для Подрядчика.

14. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

- 14.1. Под конфиденциальной информацией понимается любая информация, передаваемая друг другу Сторонами в порядке, предусмотренном Договором, за исключением информации, которая не может являться конфиденциальной в соответствии с законодательством Российской Федерации, или которую необходимо предоставить третьим лицам для выполнения Работ в соответствии с Договором, Технической документацией, письменными указаниями Подрядчика.
- 14.2. Стороны обязуются не разглашать, не обсуждать содержание, не предоставлять копий, не публиковать и не раскрывать в какой-либо иной форме третьим лицам, не использовать в иных целях, не связанных с исполнением обязательств по Договору, конфиденциальную информацию без получения предварительного письменного согласия другой Стороны в период действия Договора и в течение 3 (трех) лет с момента прекращения его действия.
- 14.3. Стороны согласились предпринимать все меры и использовать все средства для защиты конфиденциальной информации и предотвращения ее несанкционированного раскрытия, в том числе допускать к конфиденциальной информации своих работников только в случае служебной необходимости в объеме, требуемом для исполнения обязательств по Договору, и информировать их об условиях Договора в отношении обязательств Сторон по защите конфиденциальной информации.

15. ЗАВЕРЕНИЯ СУБПОДРЯДЧИКА ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

- 15.1. Субподрядчик заверяет Подрядчика в том, что он является добросовестным налогоплательщиком и исполняет свои налоговые обязательства перед бюджетом в полном объеме, при этом не использует никаких схем для уклонения от уплаты налогов, не является фирмой-однодневкой, не вступает в хозяйственно-договорные отношения с фирмами-однодневками.
- 15.2. Субподрядчик также заверяет Подрядчика и гарантирует, что:
 - Субподрядчиком уплачиваются своевременно все налоги, сборы, страховые взносы и иные обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством РФ, а также им ведется и своевременно подается в налоговые и иные государственные органы налоговая, статистическая и иная государственная отчетность в соответствии с

- действующим законодательством РФ;
- все операции Субподрядчика по оказанию услуг и выполнению работ Подрядчику полностью отражены в первичной документации Субподрядчика, в бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности, обязанность по ведению которой возлагается на Субподрядчика;
- 15.3. Субподрядчик гарантирует и обязуется отражать в налоговой отчетности налог на добавленную стоимость (НДС), уплаченный ему Подрядчиком в составе общей стоимости работ.
 - 15.4. Субподрядчик предоставит Подрядчику полностью соответствующие действующему законодательству РФ первичные документы, которыми оформляется выполнение им своих обязательств по настоящему Договору.
 - 15.5. Субподрядчик также заверяет и гарантирует, что при заключении настоящего договора им предоставлена полная и достоверная информация о себе во всех существенных аспектах на дату заключения договора, в том числе, о полномочиях лица, подписавшего договор, о наличии необходимых разрешений и лицензий, о наличии у сотрудников Субподрядчика соответствующей квалификации, необходимых для исполнения обязательств по настоящему Договору материально-технических ресурсов, и не было утаено таких сведений, которые могли бы сделать представленную информацию неверной или вводящей в заблуждение Подрядчика в каких-либо существенных аспектах. В отношении Субподрядчика не возбуждалось судебных, арбитражных или административных производств в каком-либо суде, арбитраже или административном органе, которые могли бы привести к невозможности исполнить свои обязательства по настоящему Договору. Субподрядчик заверяет, что в отношении него не проводится процедура реорганизации/ликвидации, не имеется возбужденного дела о банкротстве, отсутствует намерение подать заявление о признании Субподрядчика банкротом, а также сведения о факте подачи кредиторами Субподрядчика или намерениях кредиторов Субподрядчика подать такое заявление, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность Субподрядчика не приостановлена.
 - 15.6. Субподрядчик заверяет и гарантирует, что в отношении заключения Договора и осуществлении прав и обязанностей по нему получены все необходимые одобрения органов управления, а также разрешения от уполномоченных органов и организаций, а полномочия лица, подписывающего от имени Субподрядчика Договор, действительны и не ограничены учредительными документами или каким-либо иным образом.
 - 15.7. По первому требованию Подрядчика или налоговых органов Субподрядчик обязуется предоставить в установленном порядке и в установленные сроки и надлежащим образом заверенные копии запрашиваемых документов, а также в случае необходимости, предоставит соответствующие пояснения;
 - 15.8. Заверения об обстоятельствах, предоставляемые Субподрядчиком Подрядчику в соответствии с настоящим Договором, являются для Подрядчика существенными как при заключении, так и при исполнении и прекращении настоящего Договора. При этом, Субподрядчик осознает, что Подрядчик будет полагаться на указанные заверения в своей деятельности.
 - 15.9. Субподрядчик обязуется по первому требованию Подрядчика или налоговых органов (в том числе при встречной налоговой проверке) предоставлять копии документов, относящиеся к выполнению работ и услуг по настоящему Договору и подтверждающие гарантии и заверения, указанные в настоящем Договоре, в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от Подрядчика или налогового органа.
 - 15.10. Субподрядчик также обязуется возместить Подрядчику, в том числе, убытки (включая реальный ущерб и упущенную выгоду), понесенные последним вследствие нарушения Субподрядчиком указанных в настоящем договоре гарантий и заверений и/или допущенных Субподрядчиком нарушений (в том числе налогового законодательства), отраженных в решениях налоговых органов, в размере: сумм, уплаченных Подрядчиком в бюджет на основании решений (требований) налоговых органов о доначислении налога на прибыль, НДС (в том числе решений об отказе в применении налоговых вычетов), который был уплачен Субподрядчику в составе общей стоимости работ либо решений об уплате этого НДС Подрядчиком в бюджет, решений (требований) об уплате пеней и штрафов на указанный размер доначисленного НДС.
 - 15.11. Ответственность Субподрядчика за недостоверность данных в настоящем разделе Договора гарантий и заверений не ставится в зависимость от обжалования Подрядчиком

в судебном порядке решений налоговых органов.

- 15.12.** Субподрядчик гарантирует, что при привлечении для выполнения работ и оказания услуг третьих лиц, обязательства по исполнению сделки передано им по договору, а также что данные организации располагают всеми необходимыми материально-техническими, трудовыми и иными ресурсами для исполнения договора.
- 15.13.** Субподрядчик в соответствии со ст. 406.1 Гражданского кодекса РФ возмещает Подрядчику по его первому требованию все имущественные потери последнего, возникшие в связи с предъявлением налоговыми органами требований об уплате налогов (пеней, штрафов), доначисленных из-за отказа в применении налоговых вычетов по НДС и из-за исключения стоимости выполненных работ или оказанных услуг из расходов в целях исчисления налога на прибыль по причинам, связанным с привлечением третьих лиц, в том числе (но не ограничиваясь) в случаях предоставления недостоверных сведений о наличии у таких лиц трудовых, материально-технических, производственных ресурсов, необходимых для осуществления обязательств, а также нарушения условий в отношении привлечения третьих лиц. Размер таких имущественных потерь Подрядчика определяется суммой всех предъявленных Подрядчику требований об уплате налогов (пеней, штрафов).
- 15.14. Возмещение имущественных потерь.**
Субподрядчик обязуется в соответствии со ст. 406.1 ГК РФ безусловно возместить Подрядчику следующие имущественные потери, а также убытки (если применимо), которые могут возникнуть у Подрядчика в связи с заключением и исполнением Договора, в том числе (но не ограничиваясь) по причине нарушения (неисполнения) Субподрядчиком заверений и гарантий, приведённых в разделе 15 настоящего Договора:
- если налоговый орган откажет Подрядчику в праве на налоговый вычет по НДС, доначислит Подрядчику суммы НДС в отношении выполненных работ Субподрядчиком по Договору, в том числе по причинам, связанным с привлечением третьих лиц (субсубподрядчиков/соисполнителей), включая (но не ограничиваясь) случаи отсутствия у таких лиц трудовых, имущественных (материально-технических), производственных ресурсов, а также нарушения иных условий привлечения третьих лиц (субсубподрядчиков/соисполнителей), Субподрядчик уплачивает Подрядчику имущественные потери в размере:
 - а) налогового вычета по НДС, в применении которого отказано Подрядчику решением налогового органа;
 - б) сумм НДС, которые доначислены Подрядчику налоговым органом;
 - в) сумм начисленных Подрядчику налоговым органом штрафов, пеней.
 - если налоговый орган при проверке формирования налоговой базы по налогу на прибыль исключит расходы Подрядчика в отношении выполненных работ Субподрядчиком по Договору, в том числе по причинам, связанным с привлечением третьих лиц (субсубподрядчиков/соисполнителей), включая (но не ограничиваясь) случаи отсутствия у таких лиц трудовых, имущественных (материально-технических), производственных ресурсов, а также нарушения иных условий привлечения третьих лиц (субсубподрядчиков/соисполнителей), Субподрядчик уплачивает Подрядчику имущественные потери в размере:
 - а) сумм налога на прибыль, которые доначислены Подрядчику налоговым органом;
 - б) сумм начисленных Подрядчику налоговым органом штрафов, пеней.
 - если государственный орган исполнительной власти или суд любой из юрисдикций привлечет к ответственности Подрядчика в связи с выполнением работ (услуг) Субподрядчиком по Договору, Субподрядчик уплачивает Подрядчику имущественные потери в размере:
 - а) суммы предъявленных Подрядчику /взысканных с Подрядчика государственным органом исполнительной власти или судом любой из юрисдикций штрафов, пеней;
 - б) суммы расходов Подрядчика, произведенных для восстановления соответствия выполненных работ /оказанных услуг по Договору (приведение положения в соответствие) требованиям законодательства РФ.
 - в случае предъявления претензий Подрядчику лицом, чье право каким-либо образом нарушено (третье лицо) в связи с выполнением работ по Договору, Субподрядчик возмещает Подрядчику имущественные потери в размере:
 - ✓ сумм, возмещенных Подрядчиком третьему лицу, прямо или косвенно приобретшему у Подрядчика результат работ, выполненных Субподрядчиком по Договору и уплаченных третьим лицом в бюджет на основании соответствующего решения (требования) налогового органа;

✓ выплат компенсационного характера, убытков, возмещения вреда, штрафов, пеней, уплаченных на основании требований такого лица.

Если вследствие неустранения Субподрядчиком признаков несформированного по цепочке хозяйственных операций с участием Субподрядчика источника для принятия Подрядчиком к вычету сумм НДС по операциям из Договора Подрядчик отказался от уменьшения суммы подлежащего уплате налога по операциям, совершенным в рамках Договора, Субподрядчик уплачивает Подрядчику имущественные потери в размере, равном сумме уплаченного Подрядчиком НДС, а также сумме уплаченных пеней в бюджет вследствие добровольного отказа Подрядчика от применения вычета по НДС по операциям с Субподрядчиком.

При этом, для целей применения данного пункта Договора Стороны исходят из следующего:

- Субподрядчик признает отсутствие в бюджете сформированного источника для применения вычета по НДС существенным и достаточным основанием для неприменения Подрядчиком вычета по операциям из Договора и не будет требовать от Подрядчика доказывания иных обстоятельств в обоснование отказа Подрядчика в применении вычета. Достаточным доказательством отсутствия в бюджете сформированного источника для применения вычета по НДС будет являться сообщение об этом налогового органа в виде информационного письма, протокола, требования, сообщения либо любого иного документа, исходящего от налогового органа о том, что ситуация с выявленными обстоятельствами, свидетельствующими о наличии несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ, услуг) для принятия Подрядчиком к вычету сумм НДС по взаимоотношениям с Субподрядчиком считается урегулированной для Подрядчика в связи с подачей уточненной налоговой декларации и исключением из вычетов соответствующей суммы НДС, и при этом, для Субподрядчика ситуация считается неурегулированной;

- добровольный отказ Подрядчика в применении вычета по НДС выражается в подаче Подрядчиком в налоговый орган уточненной налоговой декларации с полным или частичным исключением операций, совершенных в рамках Договора с Субподрядчиком;

- несформированный источник для принятия к вычету сумм НДС определяется не только в отношении прямой сделки между Субподрядчиком и Подрядчиком, но и в ситуации, когда Субподрядчик или его контрагенты не обеспечили наличие источника для применения вычета по сделкам в связанной цепочке (цепочке поставщиков товаров, работ, услуг);

- устранение признаков несформированного по цепочке хозяйственных операций с участием Субподрядчика источника для принятия к вычету сумм НДС осуществляется путем формирования в бюджете источника для применения Подрядчиком вычета по НДС, т.е. путем надлежащего декларирования и уплаты НДС в бюджет.

15.15. Субподрядчик обязуется возместить Подрядчику в полном объеме убытки, понесенные Подрядчиком вследствие нарушения (неисполнения) Субподрядчиком заверений и гарантий, приведенных в разделе 15 настоящего Договора.

15.16. Особые условия.

15.16.1. Указанные в разделе 15 Договора гарантии и заверения Субподрядчика обязуется соблюдать как на момент заключения Договора, так и в течение срока действия Договора.

15.16.2. Ответственность Субподрядчика за недостоверность данных в настоящем Договоре гарантий и заверений не ставится в зависимость от обжалования Подрядчиком в судебном порядке решений налоговых органов, государственных органов исполнительной власти или судов любой из юрисдикций.

15.16.3. В случае нарушения Субподрядчиком либо установления недостоверности представленных Субподрядчиком заверений или неисполнения гарантий, предусмотренных настоящим соглашением, помимо возмещения имущественных потерь согласно условиям раздела 15 настоящего Договора Подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора, расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке путем письменного уведомления об этом Субподрядчика и потребовать от Субподрядчика возмещения убытков, причиненных расторжением Договора в полном объеме.

15.16.4. Субподрядчик обязуется возместить Подрядчику имущественные потери и убытки Подрядчика в течение 20 рабочих дней с даты получения Субподрядчиком соответствующего требования Подрядчика.

15.16.5. Подрядчик имеет право удержать любую сумму подлежащих уплате в рамках Договора имущественных потерь, убытков из сумм, причитающихся к выплате Субподрядчику по

Договору.

- 15.16.6. Субподрядчик обязан содействовать в устранении нарушений, которые повлекли или могут повлечь возникновение убытков или/и имущественных потерь Подрядчика. По требованию Подрядчика Субподрядчик обязуется участвовать на стороне Подрядчика в мероприятиях государственного контроля по вопросам, касающимся хозяйственных операций с участием Субподрядчика, в процессе обжалования соответствующих актов, оказывать Подрядчику содействие в предоставлении письменных доказательств и свидетельских показаний, в том числе, предоставлять документы в ответ на запросы государственного органа, обеспечивать явку на допросы в государственный орган своих должностных лиц и т.д.
- 15.16.7. Условия Договора применяются к Субподрядчику в зависимости от вида налогообложения, используемого им на момент совершения соответствующей операции.
- 15.16.8. Субподрядчик обязан незамедлительно уведомить Подрядчика о том, что указанные в Договоре заверения об обстоятельствах перестают быть достоверными и/или гарантии не исполняются вне зависимости от причин такового.

16. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

- 16.1. Стороны гарантируют и заверяют, что обязуются выполнять требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, противодействия коррупции и взяточничеству, а также не предпринимать действий, которые могут привести к нарушению указанных требований, в том числе не способствовать, не поощрять и не побуждать кого-либо к участию в противоправной деятельности.
- 16.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам (в том числе государственным служащим и/или работникам другой Стороны), для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или на иные неправомерные цели.
- 16.3. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для настоящего Договора законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также как действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
- 16.4. Стороны гарантируют и подтверждают внедрение достаточной и эффективной системы внутреннего контроля, программ и мер для обнаружения и предотвращения дачи взяток должностным лицам в ходе хозяйственных операций, легализации доходов, полученных преступным путем, и иных противоречащих применимому законодательству действий.
- 16.5. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также в действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10-ти (десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
- 16.6. В случае нарушения одной Стороной обязательства воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или ненаправления другой Стороне в установленный настоящим Договором срок подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора полностью или в части, направив письменное уведомление. Сторона, по чьей инициативе настоящий Договор был прекращен в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения




причиненных убытков в полном объеме, возникших в результате такого прекращения.
16.7. Если одной из Сторон станет известно о нарушениях применимого законодательства о противодействии коррупции, взяточничеству, легализации доходов, полученных преступным путем при исполнении условий Договора, она незамедлительно обязана уведомить об этом другую Сторону.

17. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

Подрядчик:

ООО «ШЕЛЛРОКК»

Юридический адрес: 117535, г.Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54

Фактический адрес: 109028, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 50а, стр. 3, офис № 305

Почтовый адрес: 109028, г.Москва, а/я 4

ОГРН 1237700462427

ИНН 9726048866

КПП 772601001

Р/с 40702810112010587017

в: Филиал «Корпоративный»
ПАО «Совкомбанк»

БИК 044525360

К/с 30101810445250000360

Телефон: 8 800 101 24 13

Адрес электронной почты: info@shellrockk.ru

Субподрядчик:

ООО «ЭлектроЭнергетика»

Юридический адрес: 142281, Московская область, г.Протвино, ш.Кременковское, д.5

Фактический адрес: 107140, г. Москва, 3-й Красносельский пер., д. 21, стр. 1, оф. 504

Почтовый адрес: 107140, г. Москва, 3-й Красносельский пер., д. 21, стр. 1, оф. 504

ОГРН 1175074004698

ИНН 5037011400

КПП 503701001

Р/с 40702810200010610443

в: Филиал «Корпоративный»
ПАО «Совкомбанк»

БИК 044525360

К/с 30101810445250000360

Телефон: +74991103576

Адрес электронной почты: el-energi@bk.ru;
vodennikov55@mail.ru

Генеральный директор
ООО «ШЕЛЛРОКК»

Е.А. Бусел



Генеральный директор
ООО «ЭлектроЭнергетика»

А.В. Воденников



Ведомость объемов работ
Ремонт аварийных переездов ЖД путей № 8 (пути № и №2), б/н (путь №1) у ЛСЦ, расположенных на территории АО "Коломенский завод
Инв.№460000594


№ п/п	Наименование вида работ	Ед.изм.	Кол-во	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.
1	2	3	4	5
	Перезд №8 (пути №1 и №2)			
	Демонтажные работы			
1.	Демонтаж металлических плит покрытия	м2/шт/т	84/56/32,97	56 плит, 2000 х 750. Вес одного листа 588,75 кг., Передача Заказчику.
2.	Демонтаж подстилающих слоёв из щебня толщиной 450 мм, в межпутье и на подходах к переезду	м2/м3	42,7/19,22	42,7*0,45=19,22
3.	Очистка пути, межшпальных ящиков и площади под укладку наружных плит переезда от щебня вручную	м3	20,23	
4.	Очистка пути, межшпальных ящиков и площади под укладку наружных плит переезда от грунта вручную	м3	20,23	
5.	Демонтаж железобетонных шпал с комплектом крепления КД-65	шт./м пути	30/16	
6.	Демонтаж крепления на сущ.шпале	шт.	15	
7.	Погрузка строительного мусора, вручную	т	2,6	
8.	Погрузка строительного мусора, механизировано	т	24,22	Демонтированное щебеночное основание, 19,22*1,4=26,91т
9.	Погрузка железобетонных шпал, механизировано	т	7,5	250кг*30=7500кг/7,5т, Передача
	Строительные работы			
10.	Монтаж металлических плит покрытия	м2/шт/т	42/28/16,49	28 плит (раннее демонтируемых), 2000 х 750. Вес одного листа 588,75 кг.
11.	Укладка железобетонных шпал, с комплектом крепления КБ-65	шт/м пути	30/16	Шпала бетонная с комплектом крепления КБ65
12.	Монтаж крепления на сущ.шпале	шт.	15	Комплект крепления КБ65 (раннее демонтированный)
13.	Балластировка ж/д путей	м3	22,58	Щебень балластный кат.2, фр. 25-60
14.	Выправка и рихтовка ж/д пути	м пути	52,5	

15.	Укладка резиножелезобетонного переезда L=6,5м	переезд	2	Комплект резиножелезобетонного переезда L=6,5м
15.1	- укладка плиты внутренней ПЖДв (3,25м. х 1,58м. х 0,17м.)	шт	4	
15.2	- укладка плиты наружной ПЖДн (3,25м. х 0,8м. х 0,17м.)	шт	8	
15.3	- устройство полосы резиновой (3250 х 80 х 10)мм. для внутренних плит	шт	16	
15.4	- устройство полосы резиновой (3250 х 80 х 10)мм. для наружных плит	шт	16	
15.5	- устройство упоров фиксации резиножелезобетонных плит	шт	4	
16.	Устройство асфальтового покрытия в межпутье и на подходах к переезду:	м2	42,7	
16.1	Устройство подстилающего слоя из песка, толщиной 100 мм	м3	4,27	42,7*0,1=4,27, Песок карьерный
16.2	Устройство щебеночного основания, толщиной 150 мм	м3	6,4	42,7*0,15=6,4, Щебень известняковый М600 фр. 20/40
16.3	Розлив битума	м2/т	42,7/0,036	Битум БНД 60/90 ГОСТ 9128-2013 0,84кг/м2, 42,7*0,84=35,87кг
16.4	Устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетона горячей укладки плотного, 2 марки, толщиной 6 см	м2	42,7	Асфальтобетон крупнозернистый плотный, тип Б, марка П, 2,35*42,7*0,06=6,02т Битум БНД 60/90 ГОСТ 9128-2013
16.5	Розлив битума	м2/т	42,7/0,018	Битум БНД 60/90 ГОСТ 9128-2013 0,42кг/м2, 42,7*0,42=17,93кг
16.6	Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетона горячей укладки плотного, 2 марки, толщиной 4 см	м2	42,7	Асфальтобетон мелкозернистый плотный, тип Б, марка П, 2,35*42,7*0,04=4,01т Битум БНД 60/90 ГОСТ 9128-2013
	Переезд №б/н (путь №1)			
	Демонтажные работы			
17.	Резка асфальтобетонных покрытий	м	28	
18.	Разборка асфальтобетонного покрытия (толщ. 50мм)	м3	3,15	63*0,05=3,15
19.	Разборка щебеночного основания (толщ. 150мм)	м3	9,45	63*0,15=9,45
20.	Погрузка строительного мусора, вручную	т	1,89	Демонтированное асфальтовое покрытие: 3,15*1,8=5,67т;
21.	Погрузка строительного мусора, механизировано	т	17,01	Демонтированное щебеночное основание: 9,45*1,4=13,23т. 5,67+13,23=18,9т
	Строительные работы			

22.	Изготовление в построечных условиях и монтаж конструкций закладных МС2 на болтовых соединениях	шт/кг	20/14,4	Изделие соединительное МС2 (уголок 75х50х5)-14,4кг Болт М14-20шт Гайка М14-20шт Шайба М14-20 шт
23.	Сверление рельс для установки МС2	отверстий	28	14*2=28шт
24.	Установка изделий МС-1	м/кг	30/143,7	Изделие соединительное МС1 (уголок 75х75х5) (L=18м; 4,79кг/м)
25.	Покрытие битумным лаком	м2/л	16,5/3,3	Лак битумный
	Устройство асфальтового покрытия в межпутье и на подходах к проезду:	м2	63	
26.	Устройство подстилающего слоя из песка, толщиной 100 мм	м3	6,3	63*0,1=6,3, Песок карьерный
27.	Устройство щебёночного основания, толщиной 150 мм	м3	9,45	63*0,15=9,45, Щебень известняковый М600 фр. 20/40
28.	Розлив битума	м2/т	63/0,053	Битум БНД 60/90 ГОСТ 9128-2013 0,84кг/м2, 63*0,84=52,92кг
29.	Устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетона горячей укладки плотного, 2 марки, толщиной 6 см	м2	63	Асфальтобетон крупнозернистый плотный, тип Б, марка П, 2,35*63*0,06=8,88т Битум БНД 60/90 ГОСТ 9128-2013
30.	Розлив битума	м2/т	63/0,027	Битум БНД 60/90 ГОСТ 9128-2013 0,42кг/м2, 63*0,42=26,46кг
31.	Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетона горячей укладки плотного, 2 марки, толщиной 4 см	м2	63	Асфальтобетон мелкозернистый плотный, тип Б, марка П, 2,35*63*0,04=5,92т Битум БНД 60/90 ГОСТ 9128-2013
	Непредвиденные расходы-3%			

ПОДПИСИ СТОРОН:

Подрядчик:
ООО «ШЕЛПРОК»
Генеральный директор



 / Бусел Е.А. /

Субподрядчик:
ООО «ЭлектроЭнергетика»
Генеральный директор



 / Водеников А.В. /

Ведомость объемов работ

Инва.№ 460000595 Ремонт аварийного переезда ЖД путей № 30 у ЖДЦ, расположенного на территории АО "Коломенский завод",
Инв.№ 460000595

№ п/п	Наименование вида работ	Ед.изм.	Кол-во	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.
1	2	3	4	5
	Переезд №30 (путь №7А)			
	Демонтажные работы			
1.	Резка асфальтобетонных покрытий	м/м2	32/48	16*2=32
2.	Разборка асфальтобетонного покрытия (толщ. 100мм)	м3	4,8	48*0,1=4,8
3.	Разборка щебеночного основания (толщ. 150мм)	м3	7,2	48*0,15=7,2
4.	Очистка пути, межшпальных ящиков и площади под укладку наружных плит переезда от щебня вручную	м3	9,69	
5.	Очистка пути, межшпальных ящиков и площади под укладку наружных плит переезда от грунта вручную	м3	9,69	
6.	Резка существующего пути дисковыми пилами (4 реза)	Рез/м	4/0,72	0,18*4=0,72м
7.	Демонтаж РППР, шпалы железобетонные	м пути	12,5	
8.	Очистка основания жд. путей после демонтажа РППР от загрязнённого щебня	м3	3,025	
9.	Очистка основания жд. путей после демонтажа РППР от грунта	м3	3,025	13 м * 3,1 *0,15
10.	Погрузка строительного мусора, вручную	т	2,29	Демонтированное асфальтовое покрытие: 2,4*1,8=4,32м;
11.	Погрузка строительного мусора, механизировано	т	20,58	Демонтированное щебеночное основание: 7,2*1,4=10,08м. 4,32+10,08=14,4м
От разборки основания жс/д пути после демонтированной РППР				



№ п/п	Наименование вида работ	Ед.изм.	Кол-во	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.
12.	Погрузка РШР, механизировано	т	8,516	6,05*1,4=8,47т. Передача Заказчику
Строительные работы				
13.	Внесение дополнительного щебня в основание пути	м3	4,03	Щебень балластный кат.2, фр. 25-60 13 м * 3,1 м * 0,1 м
14.	Уплотнение основания балластного ручными пневмотрамбовками	м3	4,03	13 м * 3,1 м * 0,1 м
15.	Укладка железобетонных шпал, с комплектом крепления КБ-65	шт./м пути	23/12,5	Шпала бетонная с комплектом скрепления КБ65 (в т.ч. 8шт. - давальческий материал)
16.	Монтаж рельс Р65 12,5м	шт/	2/25	Давальческий материал
17.	Монтаж накладок стыковых со сверлением отверстий в рельсах	компл	4	Накладка стыковая 1Р – 8шт. Болт стыковой в сборе – 16шт.
18.	Балластировка ж/д путей	м3	10,75	Щебень балластный кат.2, фр. 25-60
19.	Выправка и рихтовка ж/д пути на ж/б шпалах	м пути	25,0	
20.	Укладка резиножелезобетонного переезда L=6,5м	переезд	1	Комплект резиножелезобетонного переезда L=6,5м
20.1.	- укладка плиты внутренней ПЖДв (3,25м. х 1,58м. х 0,17м.)	шт	2	
20.2.	- укладка плиты наружной ПЖДн (3,25м. х 0,8м. х 0,17м.)	шт	4	
20.3.	- устройство полосы резиновой (3250 х 80 х 10)мм. для внутренних плит	шт	8	
20.4.	- устройство полосы резиновой (3250 х 80 х 10)мм. для наружных плит	шт	8	
20.5.	- устройство упоров фиксации резиножелезобетонных плит	шт	2	
21.	Устройство асфальтового покрытия в междутье и на подходах к переезду:	м2	48	
21.1.	Устройство подстилающего слоя из песка, толщиной 100 мм	м3	4,8	48*0,1=4,8, Песок карьерный
21.2.	Устройство щебеночного основания, толщиной 150 мм	м3	7,2	48*0,15=7,2, Щебень известняковый М600 фр. 20/40
21.3.	Розлив битума	м2/т	48/0,04032	Битум БНД 60/90 ГОСТ 9128-2013 0,84кг/м2, 48*0,84=40,32кг


№ п/п	Наименование вида работ	Ед.изм.	Кол-во	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.
21.4.	Устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетона горячей укладки плотного, 2 марки, толщиной 6 см	м2	48	Асфальтобетон крупнозернистый плотный, тип Б, марка П, 2,35*48*0,06=6,77м
21.5.	Розлив битума	м2/т	48/0,02016	Битум БНД 60/90 ГОСТ 9128-2013
21.6.	Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетона горячей укладки плотного, 2 марки, толщиной 4 см	м2	48	Битум БНД 60/90 ГОСТ 9128-2013 0,42кг/м2, 48*0,42=20,16кг
	Непредвиденные расходы-3%			Асфальтобетон мелкозернистый плотный, тип Б, марка П, 2,35*48*0,04=4,51м
				Битум БНД 60/90 ГОСТ 9128-2013

ПОДПИСИ СТОРОН:

Подрядчик:
ООО «ШЕЛПРОКК»
Генеральный директор



/ Бусел Е.А. /



Субподрядчик:
ООО «ЭлектроЭнергетика»
Генеральный директор



/ Воденников А.В. /



И.А. Бусел /

Наименование, наименование продукта
Наименование, редакция сметных нормативов

И.А. Бусел /

Наименование, редакция сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

(наименование стройки)

Ремонт аварийного переезда ЖД путей №30 у ЖДЦ, расположенного на территории АО «Коломенский завод».

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01

Ремонт аварийного переезда ЖД путей №30 у ЖДЦ, расположенного на территории АО «Коломенский завод».

(наименование работ и затрат)

Составлен Основание	базисно-индексным	методом	
	ВОР		
(проектная и (или) иная техническая документация)			
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен			I квартал 2024 года (01.01.2020)
Сметная стоимость			
в том числе:			
строительных работ			994,93 (53,03) тыс.руб.
монтажных работ			1 093,90 (58,3) тыс.руб.
оборудования			0,00 (0) тыс.руб.
прочих затрат			0,00 (0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих
Нормативные затраты труда рабочих
Нормативные затраты труда машинистов

213,30
(4,54) тыс.руб.
545,28 чел.час.
76,31 чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.				Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего				
										5	6		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Раздел 1. Переезд №30 (путь №7А) возле ЖДЦ													
Демонтажные работы													
1	ФЕР27-06-008-01	Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии/применит. Резка асфальтобетонного покрытия Объем=32 / 100	100 м	0,32	1	0,32							
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15													
		1 ОТ					178,84	1,15	65,81	46,99	3 092,41		
		2 ЭМ					1 228,57	1,15	452,11	14,01	6 334,06		
		3 в т.ч. ОТм					51,94	1,15	19,11	46,99	897,98		
		4 М					418,42		133,89	8,75	1 171,54		
		3Т	чел.-ч	21,89	1,15	8,05552							
		3Тм	чел.-ч	4,52	1,15	1,66336							
		Итого по расценке					1 825,83		651,81		10 598,01		
		ФОТ							84,92		3 990,39		
		Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	%	147		147			124,83		5 865,87		
		Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	134	0,85	113,9			96,72		4 545,05		
Всего по позиции													
2	ФССЦ-01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т	-0,003	1	-0,003	1 690,00		873,36		21 008,93		
Всего по позиции													
3	ФССЦ-01.2.03.03-0045	Мастика битумно-полимерная	т	-0,022	1	-0,022	1 500,00		-5,07	8,75	-44,36		
Всего по позиции													
4	ФССЦ-01.7.07.26-0033	Шнур полиуретановый	10 м	-3,2	1	-3,2	16,80		-33,00	8,75	-288,75		
Всего по позиции													
5	ФССЦ-02.3.01.02-1012	Песок природный II класс, средний, круглые сита	м3	-0,64	1	-0,64	59,99		-53,76	8,75	-470,40		
Всего по позиции													
6	ФЕР27-03-008-04	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	100 м3	0,048	1	0,048			-38,39	8,75	-335,91		
Всего по позиции													
Объем=(48*0,1) / 100													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Приказ от 07.07.2022 № 557/лр прил.8 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - стесненные условия для транспортных и инженерных коммуникаций; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	1 ОТ					1 494,14	1,15	82,48	46,99	3 875,74
		2 ЭМ					4 292,73	1,15	236,96	14,01	3 319,81
		3 в т.ч. ОТм					464,37	1,15	25,63	46,99	1 204,35
		ЗТ	чел.-ч	179,8	1,15	9,92496					
		ЗТм	чел.-ч	45,63	1,15	2,518776					
		Итого по расценке					5 786,87		319,44		7 195,55
		ФОТ							108,11		5 080,09
		Приказ № 812/лр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/лр от 02.09.2021)	%	147		147			158,92		7 467,73
		Приказ № 774/лр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/лр от 22.04.2022), Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	%	134	0,85	113,9			123,14		5 786,22
		Всего по позиции							601,50		20 449,50
7	ФЕР27-03-008-02 Разборка покрытий и оснований: щебеночных Объем=(48*0,15)/100 Приказ от 07.07.2022 № 557/лр прил.8 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - стесненные условия для транспортных и инженерных коммуникаций; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	1 ОТ	100 м3	0,072	1	0,072	103,12	1,15	8,54	46,99	401,29
		2 ЭМ					407,65	1,15	33,75	14,01	472,84
		3 в т.ч. ОТм					50,30	1,15	4,16	46,99	195,48
		ЗТ	чел.-ч	13,22	1,15	1,094616					
		ЗТм	чел.-ч	3,79	1,15	0,313812					
		Итого по расценке					510,77		42,29		874,13
		ФОТ							12,70		596,77
		Приказ № 812/лр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/лр от 02.09.2021)	%	147		147			18,67		877,25
		Приказ № 774/лр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/лр от 22.04.2022), Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	%	134	0,85	113,9			14,47		679,72
		Всего по позиции							75,43		2 431,10
8	ФЕР27-03-008-02 Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Очистка пути, межпалевых ящиков и площади от щебня	100 м3	0,0969	1	0,0969						
		Всего по позиции									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Объем=9,69 / 100												
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
	1 ОТ						103,12	1,15		11,49	46,99	539,92
	2 ЭМ						407,65	1,15		45,43	14,01	636,47
	3 в т.ч. ОТм						50,30	1,15		5,61	46,99	263,61
	ЗТ		чел.-ч	13,22	1,15	1,4731707						
	ЗТм		чел.-ч	3,79	1,15	0,4223387						
	Итого по расценке						510,77			56,92		1 176,39
	ФОТ									17,10		803,53
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147				25,14		1 181,19
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9				19,48		915,22
9	ФЕР01-02-058-02	Всего по позиции								101,54		3 272,80
		Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2/применит. Очистка пути, междупольных ящиков и площади от грунта	100 м3	0,0969	1	0,0969						
		Объем=9,69 / 100										
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
	1 ОТ											
	ЗТ		чел.-ч	280	1,15	31,2018	2 184,00	1,15	243,37	46,99		11 435,96
	Итого по расценке						2 184,00		243,37			11 435,96
	ФОТ								243,37			11 435,96
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			216,60			10 178,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34			82,75			3 888,23
10	ФЕР09-05-007-07	Всего по позиции							542,72			25 502,19
		Вырезка отверстий в металлоконструкциях при толщине стали: от 50 до 60 мм/применит.Резка существующего пути дисковыми пилами	100 м	0,0072	1	0,0072						
		Объем=0,72 / 100										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/лр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;										
	- стесненные условия для складирования материалов;										
	- действующее технологическое оборудование;										
	- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						333,24	1,3225	3,17	46,99	148,96
	2 ЭМ						12,83	1,4375	0,13	14,01	1,82
	3 в т.ч. ОТм						0,34	1,4375	0,00	46,99	
	4 М						723,50		5,21	8,75	45,59
	ЗТ		чел.-ч	34,64	1,3225	0,3298421					
	ЗТм		чел.-ч	0,03	1,4375	0,0003105					
	Итого по расценке						1 069,57		8,51		196,37
	ФОТ								3,17		148,96
	Приказ № 812/лр от НР Строительные металлические конструкции 21.12.2020 Прил. п.9		%	93		93			2,95		138,53
	Приказ № 774/лр от СП Строительные металлические конструкции 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16		%	62	0,85	52,7			1,67		78,50
11	ФЕР28-01-006-02	Разборка пути звеньями рельсошпальной решетки, шпалы: железобетонные Объем=12,5/1000	км пути	0,0125	1	0,0125			13,13		413,40
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/лр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;										
	- стесненные условия для складирования материалов;										
	- действующее технологическое оборудование;										
	- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						657,76	1,3225	10,87	46,99	510,78
	2 ЭМ						13 775,43	1,4375	247,53	14,01	3 467,90
	3 в т.ч. ОТм						462,96	1,4375	8,32	46,99	390,96
	ЗТ		чел.-ч	72,52	1,3225	1,1988463					
	ЗТм		чел.-ч	31,4	1,4375	0,5642188					
	Итого по расценке						14 433,19		258,40		3 978,68
	ФОТ								19,19		901,74
	Приказ № 812/лр от НР Железные дороги 21.12.2020 Прил. п.22		%	109		109			20,92		982,90
	Приказ № 774/лр от СП Железные дороги 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16		%	65	0,85	55,25			10,60		498,21
12	ФЕР27-03-008-02	Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Очистка основания жд. путей после демонтажа РШР от загрязнённого щебня	100 м3	0,03025	1	0,03025			289,92		5 459,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Объем=3,025 / 100													
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15													
13	ФЕР01-02-058-02	1 ОТ					103,12	1,15	3,59	46,99	168,69		
		2 ЭМ					407,65	1,15	14,18	14,01	198,66		
		3 в т.ч. ОТм					50,30	1,15	1,75	46,99	82,23		
		ЗТ	чел.-ч	13,22	1,15	0,458908							
		ЗТм	чел.-ч	3,79	1,15	0,1318446							
		Итого по расценке					510,77		17,77		367,35		
		ФОТ							5,34		250,92		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	%	147		147			7,85		368,85		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	134	0,85	113,9			6,08		285,80		
		Всего по позиции							31,70		1 022,00		
Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2/применит. Очистка основания жд. путей после демонтажа РШР от грунта													
Объем=3,025 / 100													
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15													
14	ФССЦпг-01-01-01-041	1 ОТ					2 184,00	1,15	75,98	46,99	3 570,30		
		ЗТ	чел.-ч	280	1,15	9,7405							
		Итого по расценке					2 184,00		75,98		3 570,30		
		ФОТ							75,98		3 570,30		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2	%	89		89			67,62		3 177,57		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	40	0,85	34			25,83		1 213,90		
		Всего по позиции							169,43		7 961,77		
		Прочие работы											
		Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную											
		Всего по позиции											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	ФССЦлг-01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	20,58	1	20,58	3,28		67,50	14,01	945,68
Всего по позиции											
16	ФССЦлг-01-01-01-026	Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка РШР	1 т груза	8,516	1	8,516	8,39		71,45	14,01	1 001,01
Всего по позиции											
Строительные работы											
17	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня Объем=4,03 / 100 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м3	0,04	1	0,04					
		1 ОТ					173,23	1,3225	9,16	46,99	430,43
		2 ЭМ									
		3 в т.ч. ОТм					5 268,76	1,4375	302,95	14,01	4 244,33
		4 М					267,67	1,4375	15,39	46,99	723,18
		3Т	чел.-ч	21,6	1,3225	1,14264					
		3Тм	чел.-ч	20,6	1,4375	1,1845			0,68	8,75	5,95
		Итого по расценке					5 459,07		312,79		4 680,71
		ФОТ							24,55		1 153,61
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			36,09		1 695,81
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			27,96		1 313,96
Всего по позиции											
18	ООО "НГПС", КП от 17.06.2024г., п.2	Щебень гранитный 25/60 (РЖД)	м3	5,08	1	5,08	480,95	1,04236	2 546,72	8,75	7 690,48
		Объем=4,03*1,26									
		Цена=5050/8,75/1,2									
		ТР МАТ=1,03 к расх.									
		ЗСР МАТ=1,012 к расх.									
Всего по позиции											
19	ФЕР28-01-004-08	Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840/укладка ж/б шпал Объем=12,5/1000	км пути	0,0125	1	0,0125			2 546,72		22 283,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;										
	- стесненные условия для складирования материалов;										
	- действующее технологическое оборудование;										
	- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						9 218,00	1,3225	152,39	46,99	7 160,81
	2 ЭМ						40 105,10	1,4375	720,64	14,01	10 096,17
	3 в т.ч. ОТм						2 629,93	1,4375	47,26	46,99	2 220,75
	4 М						1 477 980,73		18 474,76	8,75	161 654,15
	ЗТ		чел.-ч	1100	1,3225	18,184375					
	ЗТм		чел.-ч	213,68	1,4375	3,8395625					
	Итого по расценке						1 527 303,83		19 347,79		178 911,13
	ФОТ								199,65		9 381,56
	Приказ № 812/пр от НР Железные дороги 21.12.2020 Прил. п.22		%	109		109			217,62		10 225,90
	Приказ № 774/пр от СП Железные дороги 11.12.2020 Прил. п.22,		%	65	0,85	55,25			110,31		5 183,31
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции										
20	ФССЦ-25.1.05.05-0043	Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1	м	-23	1	-23	351,20		19 675,72	8,75	194 320,34
	Всего по позиции								-8 077,60		-70 679,00
21	ФССЦ-25.1.05.01-0002	Накладка рельсовая двухголовая 2Р65	шт	-4	1	-4	145,30		-8 077,60		-70 679,00
	Всего по позиции								-581,20		-5 085,50
22	ФССЦ-25.1.04.04-0003	Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками, М27х160-180 мм	т	-0,008	1	-0,008	10 424,00		-581,20		-5 085,50
	Всего по позиции								-83,39	8,75	-729,66
23	Давальческий материал	Накладка стыковая 1Р	шт	8	1	8			-83,39	8,75	-729,66
	Всего по позиции								0,00		0,00
24	Давальческий материал	Болт стыковой в сборе	шт	16	1	16			0,00	8,75	0,00
	Всего по позиции								0,00		0,00
25	ФССЦ-25.1.05.02-0006	Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КБ-65	шт	-46	1	-46	43,61		-2 006,06	8,75	-17 553,03
	Всего по позиции								-2 006,06		-17 553,03
26	Давальческий материал	Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КБ-65	шт	16	1	16			0,00	8,75	0,00
	Всего по позиции								0,00		0,00
27	ФССЦ-25.1.02.01-0035	Шпалы железобетонные Ш1, объем бетона 0,106 м³, расход стали 7,25 кг	шт	-23	1	-23	188,10		-4 326,30	8,75	-37 855,13
	Всего по позиции								-4 326,30		-37 855,13
28	Давальческий материал	Шпала железобетонная, Ш1 1-й сорт	шт	15	1	15		1,012	0,00	8,75	0,00
	Всего по позиции								0,00		0,00
29	Давальческий материал	Шпала бетонная с комплектом скрепления КБ65	шт	8	1	8			0,00	8,75	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции									
30	ФЕР28-01-027-01	Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный Объем=10,75 / 1000	1000 м3	0,01075	1	0,01075			0,00		0,00
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		1 ОТ					1 107,95	1,3225	15,75	46,99	740,09
		2 ЭМ					12 533,99	1,4375	193,69	14,01	2 713,60
		3 в т.ч. ОТМ					820,22	1,4375	12,67	46,99	595,36
		4 М					230 267,70		2 475,38	8,75	21 659,58
		ЗТ	чел.-ч	134,46	1,3225	1,911601					
		ЗТМ	чел.-ч	54,89	1,4375	0,848222					
		Итого по расценке					243 909,64				
		ФОТ							2 684,82		25 113,27
		Приказ № 812/пр от НР Железные дороги 21.12.2020 Прил. п.22	%	109		109			28,42		1 335,45
		Приказ № 774/пр от СП Железные дороги 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	65	0,85	55,25			30,98		1 455,64
									15,70		737,84
31	ФССЦ-02.2.05.04-0061	Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути, фракция от 25 до 60 мм	м3	-12,58	1	-12,58	196,81		-2 475,87	8,75	27 306,75
		Всего по позиции									-21 663,86
32	ООО "НГПС", КП от 17.06.2024г., п.2	Щебень гранитный 25/60 (РЖД) Цена=5050/8,75/1,2 ТР МАТ=1,03 к расх. ЗСР МАТ=1,012 к расх.	м3	12,58	1	12,58	480,95	1,04236	-2 475,87	8,75	-21 663,86
33	ФЕР28-01-031-02	Выправочно-отделочные работы и окончательная выправка пути на железобетонных шпалах, балласт щебеночный/ применит. Выправка и рихтовка пути	км пути	0,025	1	0,025			6 306,64		55 183,10
		Всего по позиции									
		Объем=25/1000									
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1 ОТ						991,03	1,3225			
	2 ЭМ						9 818,43	1,4375		32,77	46,99
	3 в т.ч. ОТм						554,48	1,4375		352,85	14,01
	3Т		чел.-ч	122,5	1,3225	4,0501563			19,93	46,99	936,51
	3Тм		чел.-ч	39,05	1,4375	1,4033594					
	Итого по расценке						10 809,46				
	ФОТ								385,62		6 483,29
	Приказ № 812/пр от НР Железные дороги 21.12.2020 Прил. п.22		%	109		109			52,70		2 476,37
	Приказ № 774/пр от СП Железные дороги 11.12.2020 Прил. п.22,		%	65	0,85	55,25			57,44		2 699,24
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16								29,12		1 368,19
Всего по позиции											10 550,72
Укладка резиножелезобетонного переезда L=6,5м											472,18
34	ФЕР28-01-081-10	Устройство переездов с настилом из железобетонных плит через один железнодорожный путь, шпалы железобетонные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда, м: 6	переезд	1	1	1					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						2 757,02	1,3225		3 646,16	46,99
	2 ЭМ						4 372,91	1,4375		6 286,06	14,01
	3 в т.ч. ОТм						489,67	1,4375		703,90	46,99
	4 М						11 385,47			11 385,47	8,75
	3Т		чел.-ч	329	1,3225	435,1025					
	3Тм		чел.-ч	39,71	1,4375	57,083125					
Итого по расценке											359 023,62
	ФОТ						18 515,40				
	Приказ № 812/пр от НР Железные дороги 21.12.2020 Прил. п.22		%	109		109			4 350,06		204 409,32
	Приказ № 774/пр от СП Железные дороги 11.12.2020 Прил. п.22,		%	65	0,85	55,25			4 741,57		222 806,16
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16								2 403,41		112 936,15
Всего по позиции											694 765,93
35	Давальческий материал	Резиножелезобетонный 6,5м. настил для ж/д переезда комплект на ж/б шпалы, для скрепления КБ, рельс Р-65	комплект	1	1	1		1,012		8,75	
Всего по позиции											0,00
36	Давальческий материал	Упоры для фиксации резиножелезобетонных плит, п.2	шт	2	1	2		1,012		8,75	
Всего по позиции											0,00
Устройство асфальтового покрытия на подходах к переезду											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка Объем=(48*0,1) / 100	100 м3	0,048	1	0,048					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		1 ОТ					115,49	1,3225	7,33	46,99	344,44
		2 ЭМ					3 262,79	1,4375	225,13	14,01	3 154,07
		3 в т.ч. ОТм					171,22	1,4375	11,81	46,99	554,95
		4 М					12,20		0,59	8,75	5,16
		ЗТ	чел.-ч	14,4	1,3225	0,914112					
		ЗТм	чел.-ч	13,88	1,4375	0,95772					
		Итого по расценке					3 390,48		233,05		3 503,67
		ФОТ							19,14		899,39
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			28,14		1 322,10
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			21,80		1 024,41
38	ООО "НГПС", КП от 17.06.2024г., п.1	Песок карьерный кф. 0,5 Объем=48*0,1*1,1 Цена=11658,75/1,2 ТР МАТ=1,03 к расх. ЗСР МАТ=1,012 к расх.	м3	5,28	1	5,28	110,95	1,04236	610,63	8,75	5 343,01
		Всего по позиции					282,99				5 850,18
39	ФЕР27-07-016-01	Устройство щебеночного основания при толщине слоя 10 см Объем=48 / 100	100 м2	0,48	1	0,48					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		1 ОТ					155,98	1,3225	99,02	46,99	4 652,95
		2 ЭМ					531,39	1,4375	366,66	14,01	5 136,91
		3 в т.ч. ОТм					29,00	1,4375	20,01	46,99	940,27
		4 М					1 443,30		692,78	8,75	6 061,83
		Итого по расценке									
		ФОТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ЗТ		чел.-ч	18,93	1,3225	12,016764					
	ЗТм		чел.-ч	2,5	1,4375	1,725					
	Итого по расценке						2 130,67				
	ФОТ								1 158,46		15 851,69
	Приказ № 812/пр от НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и								119,03		5 593,22
	21.12.2020 Прил. п.21.1 площадок и прочее		%	113		113			134,50		6 320,34
	Приказ № 774/пр от СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и		%	77	0,85	65,45			77,91		3 660,76
	11.12.2020 Прил. п.21.1, площадок и прочее										
	Приказ № 774/пр от										
	11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								1 370,87		25 832,79
40	ФССЦ-02.2.05.04-1586	Щебень М 1200, фракция 5(3)-10 мм, группа 1	м3	-0,48	1	-0,48	139,40		-66,91	8,75	-585,46
	Всего по позиции								-66,91		-585,46
41	ФССЦ-02.2.05.04-1827	Щебень М 1200, фракция 40-80(70) мм, группа 2	м3	-6,05	1	-6,05	103,00		-623,15	8,75	-5 452,56
	Всего по позиции								-623,15		-5 452,56
42	ФЕР27-07-016-02	На 1 см изменения толщины слоя щебеночного основания добавлять или исключать к расценке 27-07. 016-01/до толщ. 15 см.	100 м2	0,48	1	0,48					
	Объем=48 / 100										
	(15-10)/1=5, до толщ. 15 см ПЗ=5 (ОЗП=5; ЗМ=5 к расх.; ЗПМ=5; ТЗ=5; ТЗМ=5)										
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов										
	421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:										
	557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;										
	- стесненные условия для складирования материалов;										
	- действующее технологическое оборудование;										
	- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						14,91	6,6125	47,32	46,99	2 223,57
	2 ЭМ						54,30	7,1875	187,34	14,01	2 624,63
	3 в т.ч. ОТм						2,90	7,1875	10,01	46,99	470,37
	4 М						139,42	5	334,61	8,75	2 927,84
	ЗТ		чел.-ч	1,81	6,6125	5,74494					
	ЗТм		чел.-ч	0,25	7,1875	0,8625					
	Итого по расценке						208,63		569,27		7 776,04
	ФОТ								57,33		2 693,94
	Приказ № 812/пр от НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и		%	113		113			64,78		3 044,15
	21.12.2020 Прил. п.21.1 площадок и прочее										
	Приказ № 774/пр от СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и		%	77	0,85	65,45			37,52		1 763,18
	11.12.2020 Прил. п.21.1, площадок и прочее										
	Приказ № 774/пр от										
	11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								671,57		12 583,37
43	ФССЦ-02.2.05.04-1827	Щебень М 1200, фракция 40-80(70) мм, группа 2	м3	-3,24	1	-3,24	103,00		-333,72	8,75	-2 920,05
	Всего по позиции								-333,72		-2 920,05
44	ООО "НГПС", КП от 17.06.2024г., п.3	Щебень известняковый М600 20/40	м3	9,77	1	9,77	342,86	1,04236	3 491,64	8,75	30 551,85
		Объем=0,48+6,05+3,24									
		Цена=3600/8,75/1,2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТР МАТ=1,03 к расх. ЗОР МАТ=1,012 к расх.									
		Всего по позиции									
45	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т	0,041	1	0,041			3 491,64		30 551,85
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;										
	- стесненные условия для складирования материалов;										
	- действующее технологическое оборудование;										
	- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	2 ЭМ						39,10	1,4375	2,30	14,01	32,22
	3 в т.ч. ОТМ						7,15	1,4375	0,42	46,99	19,74
	ЗТМ		чел.-ч	0,66	1,4375	0,0388988					
	Итого по расценке						39,10		2,30		32,22
	ФОТ		%	147		147			0,42		19,74
	Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)										
	Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Итого по расценке		%	134	0,85	113,9			0,48		22,48
46	ФССЦ-01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т	0,042	1	0,042	1 690,00		3,40	8,75	83,72
	Всего по позиции								70,98		621,08
47	ФЕР27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типа, толщина слоя 4 см	1000 м2	0,048	1	0,048			70,98		621,08
	Объем=48 / 1000										
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;										
	- стесненные условия для складирования материалов;										
	- действующее технологическое оборудование;										
	- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						182,32	1,3225	11,57	46,99	543,67
	2 ЭМ						7 479,03	1,4375	516,05	14,01	7 229,86
	3 в т.ч. ОТМ						234,46	1,4375	16,18	46,99	760,30
	4 М						874,78		41,99	8,75	367,41
	ЗТ		чел.-ч	20,86	1,3225	1,3241928					
	ЗТМ		чел.-ч	18,85	1,4375	1,30065					
	Итого по расценке						8 536,13		589,61		8 140,94
	ФОТ								27,75		1 303,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			40,79		1 916,84
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			31,61		1 485,22
Всего по позиции											
48	ФЕР27-06-030-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01/ до толщины 6 см Объем=48 / 1000 до толщины 6 см ; 6-4=2/0,5=4 ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/пр п.585 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	1000 м2	0,048	1	0,048				642,01	11 543,00
	1 ОТ						3,29	5,29	0,84	46,99	39,47
	2 ЭМ						254,89	5,75	70,35	14,01	985,60
	3 в т.ч. ОТм						5,95	5,75	1,64	46,99	77,06
	4 М						2,94	4	0,56	8,75	4,90
	ЗТ	чел.-ч	0,35	5,29		0,088872					
	ЗТм	чел.-ч	0,47	5,75		0,12972					
	Итого по расценке						261,12		71,75		1 029,97
	ФОТ								2,48		116,53
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			3,65		171,30
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			2,82		132,73
Всего по позиции											
49	ФССЦ-04.2.01.01-0040	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип А марка II Объем=2,35*48*0,06	т	6,77	1	6,77	491,01		78,22		1 334,00
									3 324,14	8,75	29 086,23
Всего по позиции											
50	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/пр п.585 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	т	0,021	1	0,021			3 324,14		29 086,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
2 ЭМ											
3 в т.ч. ОТм											
ЗТм											
Итого по расценке											
ФОТ											
Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги											
21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)											
Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги											
11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16											
Всего по позиции											
51	ФССЦ-01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т	0,022	1	0,022	1 690,00		1,75	8,75	43,51
Всего по позиции											
52	ФЕР27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см	1000 м2	0,048	1	0,048			37,18		325,33
Объем=48 / 1000											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1 ОТ											
2 ЭМ											
3 в т.ч. ОТм											
4 М											
ЗТ											
ЗТм											
Итого по расценке											
ФОТ											
Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги											
21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			31,61		1 485,22
Всего по позиции											
53	ФССЦ-04.2.01.01-0047	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип А марка II Объем=2,35*48*0,04	т	4,51	1	4,51	503,58		642,01	8,75	11 543,00 19 872,56
Всего по позиции											
Итого по смете:											
Итого прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
в том числе оплата труда машинистов (Отм)											
Материалы											
Перевозка											
Строительные работы											
Строительные работы											
в том числе:											
оплата труда											
эксплуатация машин и механизмов											
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)											
материалы											
накладные расходы											
сметная прибыль											
Перевозка											
Итого ФОТ (справочно)											
Итого накладные расходы (справочно)											
Итого сметная прибыль (справочно)											
Итого											
Договорной коэффициент 0,789523*0,96											
Итого с учетом договорного коэффициента											
НДС 20%											
ВСЕГО по смете											



Воденников А.В. /

Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

ГРАНД-Смета, версия 2023.3

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр

50, Московская область

(наименование стройки)

Ремонт аварийных переэздов ЖД путей №8 (пути №1 и №2), бн (путь №1) у ЛСЦ, расположенных на территории АО "Коломенский завод".
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02

Ремонт аварийных переэздов ЖД путей №8 (пути №1 и №2), бн (путь №1) у ЛСЦ, расположенных на территории АО "Коломенский завод".
(наименование работ и затрат)

Составлен
Основание

БОР

базисно-индексным

методом

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

I квартал 2024 года (01.01.2000)

Сметная стоимость

в том числе:

строительных работ

монтажных работ

оборудования

2 886,98

(134,25) тыс.руб.

3 171,78

(147,53) тыс.руб.

2,36

(0,07) тыс.руб.

0,00

(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих
Нормативные затраты труда рабочих
Нормативные затраты труда машинистов

672,88

(14,32) тыс.руб.

1 624,22

чел.час.

320,62

чел.час.

прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Переезд №8 (пути №1 и №2)											
Демонтажные работы											
1	ФЕР09-03-001-03	Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью массой: до 1,0 т/применит. Демонтаж	т	32,97	1	32,97					
		Объем=588,75/1000*56									
		Приказ от 14.07.2022 № Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
		571/пр п.83 табл.2									
		Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненные условия для складирования материалов;									
		- действующее технологическое оборудование;									
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					107,36	0,805	2 849,43	46,99	133 894,72
		2 ЭМ					412,55	0,805	10 949,43	14,01	153 401,51
		3 в т.ч. ОТм					47,18	0,805	1 252,20	46,99	58 840,88
		4 М					141,33	0	0,00	8,75	
		ЗТ	чел.-ч	11,16	0,805	296,195886					
		ЗТм	чел.-ч	3,51	0,805	93,1583835					
		Итого по расценке					661,24		13 798,86		287 296,23
		ФОТ							4 101,63		192 735,60
		Приказ № 812/пр от НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			3 814,52		179 244,11
		21.12.2020 Прил. п.9									
		Приказ № 774/пр от СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			2 161,56		101 571,66
		11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
2	ФЕР27-03-008-02	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3	0,1922	1	0,1922			19 774,94		568 112,00
		Объем=(42,7*0,45) / 100									
		Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненные условия для складирования материалов;									
		- действующее технологическое оборудование;									
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					103,12	1,15	22,79	46,99	1 070,90
		2 ЭМ					407,65	1,15	90,10	14,01	1 262,30
		3 в т.ч. ОТм					50,30	1,15	11,12	46,99	522,53
		ЗТ	чел.-ч	13,22	1,15	2,9220166					
		ЗТм	чел.-ч	3,79	1,15	0,8377037					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого по расценке						510,77		112,89		2 333,20
	ФОТ								33,91		1 593,43
	Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	%	147			147			49,85		2 342,34
	Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	134	0,85		113,9			38,62		1 814,92
	Всего по позиции								201,36		6 490,46
3	ФЕР27-03-008-02	Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Очистка пути, межпальных ящиков и площади от щебня Объем=20,23 / 100	100 м3	0,2023	1	0,2023					
	Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.2 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						103,12	1,15	23,99	46,99	1 127,29
	2 ЗМ						407,65	1,15	94,84	14,01	1 328,71
	3 в т.ч. ОТм						50,30	1,15	11,70	46,99	549,78
	ЗТ										
	ЗТм	чел.-ч	13,22	1,15		3,0755669					
	Итого по расценке	чел.-ч	3,79	1,15		0,8817246					
	ФОТ						510,77		118,83		2 456,00
	Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	%	147			147			35,69		1 677,07
	Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	134	0,85		113,9			52,46		2 465,29
	Всего по позиции								211,94		6 831,47
4	ФЕР01-02-058-05	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 1/применит. Очистка пути, межпальных ящиков и площади от грунта Объем=20,23 / 100	100 м3	0,2023	1	0,2023					
	Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.2 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						920,40	1,15	214,13	46,99	10 061,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	118	1,15	27,45211					
Итого по расценке											
		ФОТ					920,40		214,13		10 061,97
Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые ручным способом											
	21.12.2020 Прил. п.1.2		%	89		89			214,13		10 061,97
Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые ручным способом											
	11.12.2020 Прил. п.1.2.		%	40	0,85	34			190,58		8 955,15
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16											
									72,80		3 421,07
Всего по позиции											
5	ФЕР28-01-006-02	Разборка пути звеньями рельсошпальной решетки, шпалы: железобетонные Объем=16/1000	км пути	0,016	1	0,016			477,51		22 438,19
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						657,76	1,15	12,10	46,99	568,58
	2 ЭМ						13 775,43	1,15	253,47	14,01	3 551,11
	3 в т.ч. ОТм						462,96	1,15	8,52	46,99	400,35
	ЗТ	чел.-ч		72,52	1,15	1,334368					
	ЗТм	чел.-ч		31,4	1,15	0,57776					
Итого по расценке											
							14 433,19		265,57		4 119,69
ФОТ											
	Приказ № 812/пр от НР Железные дороги								20,62		968,93
	21.12.2020 Прил. п.22	%		109		109			22,48		1 056,13
	Приказ № 774/пр от СП Железные дороги	%		65	0,85	55,25			11,39		535,33
	11.12.2020 Прил. п.22.										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
Всего по позиции											
6	ФЕР46-05-008-03	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг/применит.Демонтаж скрепления на сущ.шпале	т	0,36	1	0,36			239,44		5 711,15
Объем=15*24/1000											
Приказ от 14.07.2022 № Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 571/пр п.83 табл.2											
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						777,45	0,805	225,31	46,99	10 587,32
	2 ЭМ						119,74	0,805	34,70	14,01	486,15
	3 в т.ч. ОТм						7,54	0,805	2,19	46,99	102,91
	4 М						84,00	0	0,00	8,75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			чел.-ч	84,69	0,805	24,543162					
			чел.-ч	0,65	0,805	0,18837					
		Итого по расценке					981,19		260,01		11 073,47
		ФОТ							227,50		10 690,23
									234,33		11 010,94
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			134,23		6 307,24
		Всего по позиции					628,57				28 391,65
	7	ФССЦлр-01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	2,6	1	2,6		42,98	111,75	14,01
		Всего по позиции							111,75		1 565,62
	8	ФССЦлр-01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	24,22	1	24,22		3,28	79,44	14,01
		Всего по позиции							79,44		1 112,95
	9	ФССЦлр-01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Объем=250/1000*30	1 т груза	7,5	1	7,5		3,28	24,60	14,01
		Всего по позиции							24,60		344,65
	10	ФЕР09-03-001-03	Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью массой: до 1,0 т/применит. Монтаж металлических плит покрытия (ранее демонтируемых)	т	16,49	1	16,49				
		Объем=588,75/1000*28									
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/лр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненные условия для складирования материалов;									
		- действующее технологическое оборудование;									
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					107,36	1,3225	2 341,31	46,99	110 018,16
		2 ЭМ					412,55	1,4375	9 779,24	14,01	137 007,15
		3 в т.ч. ОТм					47,18	1,4375	1 118,37	46,99	52 552,21
		4 М					141,33		2 330,53	8,75	20 392,14
		ЗТ	чел.-ч	11,16	1,3225	243,377559					
		ЗТм	чел.-ч	3,51	1,4375	83,2023563					
		Итого по расценке					661,24			14 451,08	267 417,45
		ФОТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от НР Строительные металлические конструкции 21.12.2020 Прил. п.9		%	93		93			3 217,50		151 190,44
	Приказ № 774/пр от СП Строительные металлические конструкции 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	62	0,85	52,7			1 823,25		85 674,58
Всего по позиции											
11	ФЕР46-05-008-03	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг/применит. Монтаж скреплений на сущ. шпале (ранее демонтированных)	Т	0,36	1	0,36			19 491,83		504 282,47
Объем=15*24/1000											
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						777,45	1,15	321,86	46,99	15 124,20
	2 ЭМ						119,74	1,15	49,57	14,01	694,48
	3 в т.ч. ОТм						7,54	1,15	3,12	46,99	146,61
	4 М						84,00		30,24	8,75	264,60
	ЗТ		чел.-ч	84,69	1,15	35,06166					
	ЗТм		чел.-ч	0,65	1,15	0,2691					
	Итого по расценке						981,19		401,67		16 083,28
	ФОТ								324,98		15 270,81
	Пр/812-040.1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	103		103			334,73		15 728,93
	Пр/774-040.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	59		59			191,74		9 009,78
Всего по позиции											
12	ФЕР28-01-004-08	Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840	км пути	0,016	1	0,016			928,14		40 821,99
Объем=16/1000											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						9 218,00	1,3225	195,05	46,99	9 165,40
	2 ЭМ						40 105,10	1,4375	922,42	14,01	12 923,10
	3 в т.ч. ОТм						2 629,93	1,4375	60,49	46,99	2 842,43
	4 М						1 477 980,73		23 647,69	8,75	206 914,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ									
		ЗТм	чел.-ч	1100	1,3225	23,276					
		Итого по расценке	чел.-ч	213,68	1,4375	4,91464					
		ФОТ					1 527 303,83		24 765,16		229 005,79
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22	НР Железные дороги		109		109			255,54		12 007,83
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22,	СП Железные дороги	%	65	0,85	55,25			278,54		13 088,53
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16								141,19		6 634,33
		Всего по позиции									
13	ФССЦ-25.1.05.05-0043	Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1	м	-32	1	-32	351,20		25 184,89	8,75	248 728,65
		Всего по позиции							-11 238,40		-98 336,00
14	ФССЦ-25.1.04.01-0001	Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х175 мм	т	-0,088	1	-0,088	10 948,00		-11 238,40	8,75	-98 336,00
		Всего по позиции							-963,42		-8 429,93
15	Давальческий материал	Болт закладной М22х175 в сборе (справочно 120 шт.)	т	0,12	1	0,12		1,012	-963,42	8,75	-8 429,93
		Всего по позиции									
16	ФССЦ-25.1.04.02-0001	Болты клемные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х75 мм	т	-0,05504	1	-0,05504	11 859,00		0,00	8,75	0,00
		Всего по позиции							-652,72		-5 711,30
17	Давальческий материал	Болт клемный М22х75 в сборе (справочно 120 шт.)	т	0,15	1	0,15		1,012	-652,72	8,75	-5 711,30
		Всего по позиции									
18	ФССЦ-25.1.05.02-0006	Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КБ-65	шт	-59	1	-59	43,61		0,00	8,75	0,00
		Всего по позиции							-2 572,99		-22 513,66
19	Давальческий материал	Подкладка КБ-65 (60 шт)	т	0,42	1	0,42		1,012	-2 572,99	8,75	-22 513,66
		Всего по позиции									
20	ФССЦ-25.1.06.19-0051	Прокладки повышенной упругости под подкладку КБ, КБ10 ЦП 328 из смеси РП 101-710	шт	-59	1	-59	5,60		0,00	8,75	0,00
		Всего по позиции							-330,40		-2 891,00
21	Давальческий материал	Прокладка ЦП-328	шт	60	1	60		1,012	-330,40	8,75	-2 891,00
		Всего по позиции									
22	ФССЦ-25.1.06.19-0085	Прокладки ПБР65х8 ЦП143 (ПБР 65х7 ЦП318) из смеси РП 101-710	шт	-59	1	-59	2,50		0,00	8,75	0,00
		Всего по позиции							-147,50		-1 290,63
23	Давальческий материал	Прокладка подрельсовая ЦП-143	шт	60	1	60		1,012	-147,50	8,75	-1 290,63
		Всего по позиции									
24	ФССЦ-25.1.02.01-0035	Шпалы железобетонные Ш1, объем бетона 0,106 м3, расход стали 7,25 кг	шт	-32	1	-32	188,10		0,00	8,75	0,00
		Всего по позиции							-6 019,20		-52 668,00
25	Давальческий материал	Шпала железобетонная, Ш1 1-й сорт	шт	15	1	15		1,012	-6 019,20	8,75	-52 668,00
		Всего по позиции							0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Давальческий материал	Шпала бетонная с комплектом скрепления КБ65	шт	15	1	15				8,75	
Всего по позиции											
27	ФЕР28-01-027-01	Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный Объем=22,58 / 1000	1000 м3	0,02258	1	0,02258			0,00		0,00
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил. 8 табл. 2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1	ОТ						1 107,95	1,3225	33,09	46,99	1 554,90
2	ЭМ						12 533,99	1,4375	406,84	14,01	5 699,83
3	в т.ч. ОТм						820,22	1,4375	26,62	46,99	1 250,87
4	М						230 267,70		5 199,44	8,75	45 495,10
3Т			чел.-ч	134,46	1,3225	4,0152512					
3Тм			чел.-ч	54,89	1,4375	1,7816608					
Итого по расценке							243 909,64		5 639,37		52 749,83
ФОТ									59,71		2 805,77
Приказ № 812/пр от НР Железные дороги			%	109		109			65,08		3 058,29
21.12.2020 Прил. п.22			%	65	0,85	55,25			32,99		1 550,19
Приказ № 774/пр от СП Железные дороги											
11.12.2020 Прил. п.22,											
Приказ № 774/пр от											
11.12.2020 п.16											
Всего по позиции											
28	ФССЦ-02.2.05.04-0061	Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути, фракция от 25 до 60 мм	м3	-26,42	1	-26,42	196,81		-5 199,72	8,75	57 358,31
Всего по позиции											
29	ООО "НГПС", КП от 17.06.2024г., п.2	Щебень гранитный 25/60 (РЖД)	м3	26,42	1	26,42	480,95	1,04236	13 244,95	8,75	-45 497,55
Цена=5050/8,75/1,2 ТР МАТ=1,03 к расх. ЗСР МАТ=1,012 к расх.											
Всего по позиции											
30	ФЕР28-01-031-02	Выправочно-отделочные работы и окончательная выправка пути на железобетонных шпалах, балласт щебеночный/ применит. Выправка и рихтовка пути	км пути	0,053	1	0,053			13 244,95		115 893,31
Объем=52,5/1000											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						991,03	1,3225	69,46	46,99	3 263,93
	2 ЭМ						9 818,43	1,4375	748,04	14,01	10 480,04
	3 в т.ч. ОТм						554,48	1,4375	42,24	46,99	1 984,86
	ЗТ		чел.-ч	122,5	1,3225	8,5863313					
	ЗТм		чел.-ч	39,05	1,4375	2,9751219					
	Итого по расценке						10 809,46		817,50		13 743,97
	ФОТ								111,70		5 248,79
	Приказ № 812/лр от НР Железные дороги		%	109		109			121,75		5 721,18
	21.12.2020 Прил. п.22		%	65	0,85	55,25			61,71		2 899,96
	Приказ № 774/лр от СП Железные дороги										
	11.12.2020 Прил. п.22,										
	Приказ № 774/лр от										
	11.12.2020 п.16										
Всего по позиции											
Укладка резиножелезобетонного переезда L=6,5м											
31	ФЕР28-01-081-10	Устройство переездов с настилом из железобетонных плит через один железнодорожный путь, шпалы железобетонные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда, м: 6	переезд	2	1	2					22 365,11
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/лр п.588 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						2 757,02	1,3225	7 292,32	46,99	342 666,12
	2 ЭМ						4 372,91	1,4375	12 572,12	14,01	176 135,40
	3 в т.ч. ОТм						489,67	1,4375	1 407,80	46,99	66 152,52
	4 М						11 385,47		22 770,94	8,75	199 245,73
	ЗТ		чел.-ч	329	1,3225	870,205					
	ЗТм		чел.-ч	39,71	1,4375	114,16625					
	Итого по расценке						18 515,40		42 635,38		718 047,25
	ФОТ								8 700,12		408 818,64
	Приказ № 812/лр от НР Железные дороги		%	109		109			9 483,13		445 612,32
	21.12.2020 Прил. п.22		%	65	0,85	55,25			4 806,82		225 872,30
	Приказ № 774/лр от СП Железные дороги										
	11.12.2020 Прил. п.22,										
	Приказ № 774/лр от										
	11.12.2020 п.16										
Всего по позиции											
56 925,33											
1 389 531,87											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Давальный материал	Резиножелезобетонный 6,5м² настил для ж/д переезда на ж/б шпалы, для крепления КБ, рельс Р-65	комплект	2	1	2		1,012		8,75	
Всего по позиции											
33	Давальный материал	Упоры для фиксации резиножелезобетонных плит, п.2	шт	4	1	4		1,012	0,00	8,75	0,00
Всего по позиции											
Устройство асфальтового покрытия в межпутях и на подходах к переезду											
34	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка Объем=(42,7*0,1)/100	100 м3	0,0427	1	0,0427					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						115,49	1,3225	6,52	46,99	306,37
	2 ЭМ						3 262,79	1,4375	200,27	14,01	2 805,78
	3 в т.ч. ОТМ						171,22	1,4375	10,51	46,99	493,86
	4 М						12,20		0,52	8,75	4,55
	ЗТ	чел.-ч	14,4	1,3225		0,8131788					
	ЗТм	чел.-ч	13,88	1,4375		0,8519718					
Итого по расценке							3 390,48		207,31		3 116,70
ФОТ											
Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги											
21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)											
		%	147			147			17,03		800,23
									25,03		1 176,34
Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги											
11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16											
		%	134	0,85		113,9			19,40		911,46
Всего по позиции											
35	ООО "НГПС", КП от 17.06.2024г., п.1	Песок карьерный кф. 0,5	м3	4,7	1	4,7	110,95	1,04236	543,55	8,75	5 204,50
Объем=4,27*1,1											
Цена=1165/8,75/1,2											
ТР МАТ=1,03 к расх.											
ЗСР МАТ=1,012 к расх.											
Всего по позиции											
36	ФЕР27-07-016-01	Устройство щебеночного основания при толщине слоя 10 см	100 м2	0,427	1	0,427			543,55		4 756,06
Объем=42,7 / 100											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов											
424/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил. 8 табл. 2 п.3 - ответвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						155,98	1,3225	88,08	46,99	4 138,88
	2 ЭМ						531,39	1,4375	326,17	14,01	4 569,64
	3 в т.ч. ОТм						29,00	1,4375	17,80	46,99	836,42
	4 М						1 443,30		616,29	8,75	5 392,54
	ЗТ		чел.-ч	18,93	1,3225	10,689913					
	ЗТм		чел.-ч	2,5	1,4375	1,5345313					
	Итого по расценке						2 130,67		1 030,54		14 101,06
	ФОТ								105,88		4 975,30
	Приказ № 812/пр от НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее		%	113		113			119,64		5 622,09
	Приказ № 774/пр от СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее		%	77	0,85	65,45			69,30		3 256,33
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
Всего по позиции											
37	ФССЦ-02.2.05.04-1586	Щебень М 1200, фракция 5(3)-10 мм, группа 1	м3	-0,43	1	-0,43	139,40		-59,94	8,75	22 979,48
	Всего по позиции								-59,94		-524,48
38	ФССЦ-02.2.05.04-1827	Щебень М 1200, фракция 40-80(70) мм, группа 2	м3	-5,38	1	-5,38	103,00		-554,14	8,75	-4 848,73
	Всего по позиции								-554,14		-4 848,73
39	ФЕР27-07-016-02	На 1 см изменения толщины слоя щебеночного основания добавлять или исключать к расценке 27-07-016-01/до толщ. 15 см.	100 м2	0,427	1	0,427					
	Объем=42,7 / 100										
	(15-10)/1=5, до толщ. 15 см ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил. 8 табл. 2 п.3 - ответвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						14,91	6,6125	42,10	46,99	1 978,28
	2 ЭМ						54,30	7,1875	166,65	14,01	2 334,77
	3 в т.ч. ОТм						2,90	7,1875	8,90	46,99	418,21
	4 М						139,42	5	297,66	8,75	2 604,53
	ЗТ		чел.-ч	1,81	6,6125	5,1106029					
	ЗТм		чел.-ч	0,25	7,1875	0,7672656					
	Итого по расценке						208,63		506,41		6 917,58
	ФОТ								51,00		2 396,49
	Приказ № 812/пр от НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее		%	113		113			57,63		2 708,03
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от СП Устройство покрытий Дорожек, тротуаров, мостовых и 11.12.2020 Прил. п.21.1, площадок и прочее Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	77	0,85	65,45			33,38		1 588,50
Всего по позиции											
40	ФССЦ-02.2.05.04-1827	Щебень М 1200, фракция 40-80(70) мм, группа 2	м3	-2,88	1	-2,88	103,00		597,42		11 194,11
Всего по позиции											
41	ООО "НГПС", КП от 17.06.2024г., п.3	Щебень известняковый М600 20/40	м3	8,69	1	8,69	342,86	1,04236	3 105,66	8,75	27 174,53
Объем=0,43+5,38+2,88											
Цена=3600/8,75/1,2											
ТР МАТ=1,03 к расх.											
ЗСР МАТ=1,012 к расх.											
Всего по позиции											
42	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т	0,036	1	0,036			3 105,66		27 174,53
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
2 ЭМ											
3 в т.ч. ОТм											
ЗТм											
Итого по расценке											
ФОТ											
Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги											
21.12.2020 Прил. п.21 (в ред.											
пр. № 636/пр от 02.09.2021)											
Приказ № 774/пр от											
11.12.2020 п.16											
Всего по позиции											
43	ФССЦ-01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т	0,037	1	0,037	1 690,00		2,98		73,67
Всего по позиции											
44	ФЕР27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см	1000 м2	0,0427	1	0,0427			62,53		547,14
Объем=42,7 / 1000											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ от 07.07.2022 № Производственное работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил. 8 табл. 2 п. 3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		1 ОТ					182,32	1,3225	10,30	46,99	484,00
		2 ЭМ					7 479,03	1,4375	459,07	14,01	6 431,57
		3 в т.ч. ОТм					234,46	1,4375	14,39	46,99	676,19
		4 М					874,78		37,35	8,75	326,81
		ЗТ	чел.-ч	20,86	1,3225	1,1779798					
		ЗТм	чел.-ч	18,85	1,4375	1,1570366					
		Итого по расценке					8 536,13		506,72		7 242,38
		ФОТ							24,69		1 160,19
	Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п. 21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)		%	147		147			36,29		1 705,48
	Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п. 21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п. 16		%	134	0,85	113,9			28,12		1 321,46
45	ФЕР27-06-030-01	Всего по позиции							571,13		10 269,32
		При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01/ до толщины 6 см	1000 м2	0,0427	1	0,0427					
		Объем=42,7 / 1000									
		до толщины 6 см ; 6-4=2/0,5=4 ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)									
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/пр п. 586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № Производственное работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил. 8 табл. 2 п. 3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ					3,29	5,29	0,74	46,99	34,77
		2 ЭМ					254,89	5,75	62,58	14,01	876,75
		3 в т.ч. ОТм					5,95	5,75	1,46	46,99	68,61
		4 М					2,94	4	0,50	8,75	4,38
		ЗТ	чел.-ч	0,35	5,29	0,0790591					
		ЗТм	чел.-ч	0,47	5,75	0,1153968					
		Итого по расценке					261,12		63,82		915,90
		ФОТ							2,20		103,38
	Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п. 21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)		%	147		147			3,23		151,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	134	0,85	113,9			2,51		117,75
46	ФССЦ-04.2.01.01-0040 Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип А марка II Объем=2,35*42,7*0,06	Т	6,021	1	6,021	491,01			69,56		1 185,62
47	ФЕР27-06-026-01 Розлив вяжущих материалов Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	Т	0,018	1	0,018				2 956,37		25 868,24
	2 ЭМ 3 в т.ч. ОТМ ЗТМ Итого по расценке ФОТ	чел.-ч	0,66	1,4375	0,0170775	39,10 7,15 1,4375	1,01 0,19 0,28		14,15 8,93 13,13		
	Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	%	147		147						
	Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	134	0,85	113,9			0,22	10,17		
48	ФССЦ-01.2.01.01-0019 Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	Т	0,019	1	0,019	1 690,00			1,51		37,45
49	ФЕР27-06-029-01 Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см Объем=42,7 / 1000	1000 м2	0,0427	1	0,0427				32,11		280,96
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ 2 ЭМ					182,32 7 479,03	1,3225 1,4375		10,30 459,07	46,99 14,01	484,60 6 431,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТМ									
		4 М					234,46	1,4375	14,39	46,99	676,19
		ЗТ	чел.-ч	20,86	1,3225	1,1779798	874,78		37,35	8,75	326,81
		ЗТм	чел.-ч	18,85	1,4375	1,1570366					
		Итого по расценке					8 536,13		506,72		7 242,38
		ФОТ							24,69		1 160,19
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			36,29		1 705,48
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			28,12		1 321,46
		Всего по позиции							571,13		10 269,32
50	ФССЦ-04.2.01.01-0047	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип А марка II	т	4,014	1	4,014	503,58		2 021,37	8,75	17 686,99
		Объем=2,35*42,7*0,04									
		Всего по позиции							2 021,37		17 686,99
		Итого по разделу 1 Переезд №8 (пути №1 и №2) :									
		Итого прямые затраты (справочно)							100 452,26		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							13 758,88		
		Эксплуатация машин							37 577,61		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							4 012,38		
		Материалы							48 899,98		
		Перевозка							215,79		
		Строительные работы							128 294,56		
		Строительные работы							128 078,77		
		в том числе:									
		оплата труда							13 758,88		
		эксплуатация машин и механизмов							37 577,61		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							4 012,38		
		материалы							48 899,98		
		накладные расходы							18 143,88		
		сметная прибыль							9 698,42		
		Перевозка							215,79		
		Итого ФОТ (справочно)							17 771,26		
		Итого накладные расходы (справочно)							18 143,88		
		Итого сметная прибыль (справочно)							9 698,42		
		Итого по разделу 1 Переезд №8 (пути №1 и №2)							128 294,56		
		Раздел 2. Переезд №6/н (путь №1) косой переезд									
		ремонтные работы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	ФЕР27-06-008-01	Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии/применит. Резка асфальтобетонного покрытия фрезой Объем=28 / 100	100 м	0,28	1	0,28					
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		1 ОТ					178,84	1,15	57,59	46,99	2 706,15
		2 ЭМ					1 228,57	1,15	395,60	14,01	5 542,36
		3 в т.ч. ОТм					51,94	1,15	16,72	46,99	785,67
		4 М					418,42		117,16	8,75	1 025,15
		ЗТ	чел.-ч	21,89	1,15	7,04858					
		ЗТм	чел.-ч	4,52	1,15	1,45544					
		Итого по расценке					1 825,83		570,35		9 273,66
		ФОТ							74,31		3 491,82
	Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/лр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			109,24		5 132,98
	Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/лр от 22.04.2022), Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			84,64		3 977,18
52	ФССЦ-01.2.01.01-0019	Всего по позиции									
		Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т	-0,003	1	-0,003	764,23		-5,07	8,75	18 383,82
		Всего по позиции					1 690,00		-44,36		-44,36
53	ФССЦ-01.2.03.03-0045	Всего по позиции									
		Мастика битумно-полимерная	т	-0,02	1	-0,02	1 500,00		-5,07	8,75	-44,36
		Всего по позиции					-30,00		-262,50		-262,50
54	ФССЦ-01.7.07.26-0033	Всего по позиции									
		Шнур полиуретановый	10 м	-2,8	1	-2,8	16,80		-30,00	8,75	-262,50
		Всего по позиции					-47,04		-411,60		-411,60
55	ФССЦ-02.3.01.02-1012	Всего по позиции									
		Песок природный II класс, средний, круглые сита	м3	-0,56	1	-0,56	59,99		-47,04	8,75	-411,60
		Всего по позиции					-33,59		-293,91		-293,91
56	ФЕР27-03-008-04	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	100 м3	0,0315	1	0,0315	-33,59		-33,59	8,75	-293,91
Объем=(63*0,05) / 100 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		1 ОТ					1 494,14	1,15	54,13	46,99	2 543,57
		2 ЭМ					4 292,73	1,15	155,50	14,01	2 178,59
		3 в т.ч. ОТм					484,37	1,15	16,82	46,99	790,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ									
		ЗТм	чел.-ч	179,8	1,15	6,513255					
		Итого по расценке	чел.-ч	45,63	1,15	1,6529468					
		ФОТ					5 786,87		209,63		4 722,13
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги		147		147			70,95		3 333,94
	11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			104,30		4 900,89
			%						80,81		3 797,36
57	ФЕР27-03-008-02	Разборка покрытий и оснований: щебеночных Объем=(63*0,15) / 100	100 м3	0,0945	1	0,0945			394,74		13 420,38
	Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.3 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ					103,12	1,15	11,21	46,99	526,76
		2 ЭМ					407,65	1,15	44,30	14,01	620,64
		3 в т.ч. ОТм					50,30	1,15	5,47	46,99	257,04
		ЗТ	чел.-ч	13,22	1,15	1,4366835					
		ЗТм	чел.-ч	3,79	1,15	0,4118783					
		Итого по расценке					510,77		55,51		1 147,40
		ФОТ							16,68		783,80
	Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)		%	147		147			24,52		1 152,19
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			19,00		892,75
Прочие работы			Всего по позиции								
58	ФССЦпр-01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	1,89	1	1,89	42,98		81,23	14,01	1 138,03
		Всего по позиции									
59	ФССЦпр-01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	17,01	1	17,01	3,28		55,79	14,01	1 138,03
		Всего по позиции									
Строительные работы			Всего по позиции								
Изготовление и монтаж МС1 и МС2											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	ФЕРм38-01-006-08	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): стремлянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр./применит.Изготовление в построечных условиях конструкций закладных МС2	Т	0,0144	1	0,0144					
		Объем=0,72/1000*20									
		1 ОТ					1 222,00		17,60	46,99	827,02
		2 ЭМ					1 843,00		26,54	14,01	371,83
		3 в т.ч. ОТм					20,60		0,30	46,99	14,10
		4 М					214,93		3,09	8,75	27,04
		ЗТ	чел.-ч	130		1,872					
		ЗТм	чел.-ч	1,8		0,02592					
		Итого по расценке					3 279,93		47,23		1 225,89
		ФОТ							17,90		841,12
	Пр/812-080.0-1	НР Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз	%	90		90			16,11		757,01
	Пр/774-080.0	СП Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз	%	45		45			8,06		378,50
		Всего по позиции							71,40		2 361,40
61	ФЕР09-01-002-04	Монтаж элементов каркасов быстровозводимых одноэтажных зданий из стальных сварных профилей на болтовых соединениях (без применения сварки): элементов обрамления проемов/применит. Монтаж конструкций закладных МС2 на болтовых соединениях	Т	0,018	1	0,018					
		Объем=0,0144+0,002+0,001+0,16/1000									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					1 799,85	1,3225	42,85	46,99	2 013,52
		2 ЭМ					231,77	1,4375	6,00	14,01	84,06
		3 в т.ч. ОТм					27,58	1,4375	0,71	46,99	33,36
		ЗТ	чел.-ч	198,44	1,3225	4,7238642					
		ЗТм	чел.-ч	2,06	1,4375	0,0533025					
		Итого по расценке					2 031,62		48,85		2 097,58
		ФОТ							43,56		2 046,88
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			40,51		1 903,60
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			22,96		1 078,71
		Всего по позиции							112,32		5 079,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	ФССЦ-08.3.08.01-0037	Сталь угловая неравнополочная, марка стали: Ст3пс, размером 75х50 мм Объем=0,72/1000*20	т	0,0144	1	0,0144	6 353,56		91,49	8,75	800,54
Всего по позиции											
63	ФССЦ-01.7.15.02-0084	Болты с шестигранной головкой, диаметр 12 (14) мм Объем=20*0,08/1000	т	0,002	1	0,002	12 606,00		25,21	8,75	220,59
Всего по позиции											
64	ФССЦ-01.7.15.05-0014	Гайки шестигранные, диаметр резьбы 12-14 мм Объем=20*0,03/1000	т	0,001	1	0,001	10 127,00		10,13	8,75	88,64
Всего по позиции											
65	ФССЦ-01.7.15.11-0047	Шайбы оцинкованные, диаметр 14 мм Объем=20*0,008	кг	0,16	1	0,16	28,18		4,51	8,75	39,46
Всего по позиции											
66	ФЕР46-03-006-01	Перфорация трубы/применит. Сверление рельс для установок МС2 Объем=(14*2) / 100	100 отверстий	0,28	1	0,28			4,51		39,46
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующие технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15											
1 ОТ											
ЗТ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Пр/812-040.1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов											
чел.-ч											
20,07 1,15 6,46 46,99 303,56											
Итого											
303,56											
303,56											
312,67											
Пр/774-040.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов											
%											
59 59 3,81 179,10											
Всего по позиции											
Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг/применит. Монтаж МС1											
т											
0,1437 1 0,1437 16,92 795,33											
Объем=4,79/1000*30											
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:											
557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;											
- стесненные условия для складирования материалов;											
- действующее технологическое оборудование;											
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15											
1 ОТ											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2 ЭМ						119,74	1,15	19,79	14,01	277,26
	3 в т.ч. ОТм						7,54	1,15	1,25	46,99	58,74
	4 М						84,00		12,07	8,75	105,61
	ЗТ		чел.-ч	84,69	1,15	13,995446					
	ЗТм		чел.-ч	0,65	1,15	0,1074158					
	Итого по расценке						981,19		160,34		6 420,15
	ФОТ								129,73		6 096,02
	Пр/812-040.1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений:		%	103		103			133,62		6 278,90
	усиление и замена существующих конструкций,										
	возведение отдельных конструктивных элементов										
	Пр/774-040.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений:		%	59		59			76,54		3 596,65
	усиление и замена существующих конструкций,										
	возведение отдельных конструктивных элементов										
	Всего по позиции								370,50		16 295,70
68	ФССЦ-08.3.08.01-0037	Сталь угловая неравнополочная, марка стали: Ст3пс, размером 75х50 мм Объем=4,79/1000*30	т	0,1437	1	0,1437	6 353,56		913,01	8,75	7 988,84
	Всего по позиции								913,01		7 988,84
69	ФЕР13-03-002-15	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: лаком БТ-577 Объем=16,5 / 100	100 м2	0,165	1	0,165					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов										
	421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:										
	557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;										
	- стесненные условия для складирования материалов;										
	- действующее технологическое оборудование;										
	- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						42,78	1,3225	9,34	46,99	438,89
	2 ЭМ						10,53	1,4375	2,50	14,01	35,03
	3 в т.ч. ОТм						0,45	1,4375	0,11	46,99	5,17
	4 М						94,62		15,61	8,75	136,59
	ЗТ		чел.-ч	3,91	1,3225	0,8532109					
	ЗТм		чел.-ч	0,04	1,4375	0,0094875					
	Итого по расценке						147,93		27,45		610,51
	ФОТ								9,45		444,06
	Приказ № 812/пр от НР Защита строительных конструкций и оборудования от		%	94		94			8,88		417,42
	21.12.2020 Прил. п.13 коррозии										
	Приказ № 774/пр от СП Защита строительных конструкций и оборудования от		%	51	0,85	43,35			4,10		192,50
	11.12.2020 Прил. п.13, коррозии										
	Приказ № 774/пр от										
	11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								40,43		1 220,43
70	ФЕР27-04-001-01	Устройство асфальтового покрытия в межплуге и на подходах к проезду	100 м3	0,063	1	0,063					
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев										
	оснований: из песка										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=(63*0,1) / 100									
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		1 ОТ					115,49	1,3225	9,62	46,99	452,04
		2 ЭМ					3 262,79	1,4375	295,49	14,01	4 139,81
		3 в т.ч. ОТм					171,22	1,4375	15,51	46,99	728,81
		4 М					12,20		0,77	8,75	6,74
		ЗТ	чел.-ч	14,4	1,3225	1,199772					
		ЗТм	чел.-ч	13,88	1,4375	1,2570075					
		Итого по расценке					3 390,48				
		ФОТ					305,88				4 598,59
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			25,13		1 180,85
									36,94		1 735,85
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			28,62		1 344,99
71	ООО "НГПС", КП от 17.06.2024г., п.1	Песок карьерный кф. 0,5	м3	6,93	1	6,93	110,95	1,04236	801,45	8,75	7 679,43
		Объем=6,3*1,1									
		Цена=1165/8,75/1,2									
		ТР МАТ=1,03 к расх.									
		ЗСР МАТ=1,012 к расх.									
		Всего по позиции									
72	ФЕР27-07-016-01	Устройство щебеночного основания при толщине слоя 10 см	100 м2	0,63	1	0,63	801,45				7 012,69
		Объем=63 / 100									
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		1 ОТ					155,98	1,3225	129,96	46,99	6 106,82
		2 ЭМ					531,39	1,4375	481,24	14,01	6 742,17
		3 в т.ч. ОТм					29,00	1,4375	26,26	46,99	1 233,96
		4 М					1 443,30		909,28	8,75	7 956,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			чел.-ч	18,93	1,3225	15,7720028					
			чел.-ч	2,5	1,4375	2,2640625					
			Итого по расценке				2 130,67		1 520,48		20 805,19
			ФОТ						156,22		7 340,78
				113		113			176,53		8 295,08
				77	0,85	65,45			102,25		4 804,54
			Приказ № 812/пр от НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и 21.12.2020 Прил. п.21.1 площадок и прочее								
			Приказ № 774/пр от СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и 11.12.2020 Прил. п.21.1, площадок и прочее								
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16								
			Всего по позиции								
73	ФССЦ-02.2.05.04-1586	Щебень М 1200, фракция 5(3)-10 мм, группа 1	м3	-0,63	1	-0,63	139,40		1 799,26		33 904,81
		Всего по позиции							-87,82	8,75	-768,43
74	ФССЦ-02.2.05.04-1827	Щебень М 1200, фракция 40-80(70) мм, группа 2	м3	-7,94	1	-7,94	103,00		-87,82		-768,43
		Всего по позиции							-817,82	8,75	-7 155,93
75	ФЕР27-07-016-02	На 1 см изменения толщины слоя щебеночного основания добавлять или исключать к расценке 27-07-016-01/до толщ. 15 см.	100 м2	0,63	1	0,63			-817,82		-7 155,93
		Объем=63 / 100									
		(15-10)/1=5, до толщ. 15 см ПЗ=5 (ОЗП=5; ЗМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)									
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненные условия для складирования материалов;									
		- действующее технологическое оборудование;									
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					14,91	6,6125	62,11	46,99	2 918,55
		2 ЗМ					54,30	7,1875	245,88	14,01	3 444,78
		3 в т.ч. ОТм					2,90	7,1875	13,13	46,99	616,98
		4 М					139,42	5	439,17	8,75	3 842,74
		ЗТ	чел.-ч	1,81	6,6125	7,5402338					
		ЗТм	чел.-ч	0,25	7,1875	1,1320313					
		Итого по расценке					208,63		747,16		10 206,07
		ФОТ							75,24		3 535,53
		Приказ № 812/пр от НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и 21.12.2020 Прил. п.21.1 площадок и прочее	%	113		113			85,02		3 995,15
		Приказ № 774/пр от СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и 11.12.2020 Прил. п.21.1, площадок и прочее	%	77	0,85	65,45			49,24		2 314,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
		Всего по позиции									
76	ФССЦ-02.2.05.04-1827	Щебень М 1200, фракция 40-80(70) мм, группа 2	м3	-4,25	1	-4,25	103,00		881,42		16 515,22
		Всего по позиции							-437,75	8,75	-3 830,31
77	ООО "НГПС", КП от 17.06.2024г., п.3	Щебень известняковый М600 20/40	м3	12,82	1	12,82	342,86	1,04236	-437,75		-3 830,31
		Объем=0,63+7,94+4,25					4 581,66		8,75		40 989,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Цена=3600/8,75/1,2 ТР МАТ=1,03 к расх. ЗСР МАТ=1,012 к расх.									
		Всего по позиции									
78	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	Т	0,053	1	0,053					40 089,53
		2 ЭМ					39,10	1,4375	2,98	14,01	41,75
		3 в т.ч. ОТм					7,15	1,4375	0,54	46,99	25,37
		ЗТм	чел.-ч	0,66	1,4375	0,0502838					
		Итого по расценке					39,10		2,98		41,75
		ФОТ							0,54		25,37
		Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	%	147		147			0,79		37,29
		Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	134	0,85	113,9			0,62		28,90
79	ФССЦ-01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	Т	0,055	1	0,055	1 690,00		4,39		107,94
		Всего по позиции							92,95	8,75	813,31
80	ФЕР27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см Объем=63 / 1000 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	1000 м2	0,063	1	0,063					813,31
		1 ОТ					182,32	1,3225	15,19	46,99	713,78
		2 ЭМ					7 479,03	1,4375	677,32	14,01	9 489,25
		3 в т.ч. ОТм					234,46	1,4375	21,23	46,99	997,60
		4 М					874,78		55,11	8,75	482,21
		ЗТ	чел.-ч	20,86	1,3225	1,7380031					
		ЗТм	чел.-ч	18,85	1,4375	1,7071031					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого по расценке						8 536,13		747,62		10 685,24
	ФОТ								36,42		1 711,38
	Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)		%	147		147			53,54		2 515,73
	Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	134	0,85	113,9			41,48		1 949,26
81	ФЕР27-06-030-01	Всего по позиции							842,64		15 150,23
	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01/ до толщины 6 см	1000 м2	0,063	1		0,063					
	Объем=63 / 1000										
	до толщины 6 см : 6-4=2/0,5=4 ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)										
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						3,29	5,29	1,10	46,99	51,69
	2 ЭМ						254,89	5,75	92,33	14,01	1 293,54
	3 в т.ч. ОТм						5,95	5,75	2,16	46,99	101,50
	4 М						2,94	4	0,74	8,75	6,48
	ЗТ		чел.-ч	0,35	5,29	0,1166445					
	ЗТм		чел.-ч	0,47	5,75	0,1702575					
	Итого по расценке						261,12		94,17		1 351,71
	ФОТ								3,26		153,19
	Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)		%	147		147			4,79		225,19
	Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	134	0,85	113,9			3,71		174,48
82	ФССЦ-04.2.01.01-0040	Всего по позиции							102,67		1 751,38
	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип А марка II	т	8,883	1		8,883			491,01	8,75	38 164,35
	Объем=2,35*63*0,06										
83	ФЕР27-06-026-01	Всего по позиции							4 361,64		38 164,35
	Розлив вяжущих материалов	т	0,027	1		0,027					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	2 ЭМ						39,10	1,4375		1,52	21,30
	3 в т.ч. ОТм						7,15	1,4375		0,28	13,16
	ЗТм		чел.-ч	0,66	1,4375	0,0256163				46,99	
	Итого по расценке						39,10				
	ФОТ										21,30
	Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги										13,16
	21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)		%	147		147				0,41	19,35
	Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги										
	11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	134	0,85	113,9			0,32		14,99
84	ФССЦ-01.2.01.01-0019	Всего по позиции	Т	0,028	1	0,028	1 690,00		2,25	8,75	55,64
	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130								47,32		414,05
85	ФЕР27-06-029-01	Всего по позиции			1	0,063			47,32		414,05
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см	1000 м2				0,063					
	Объем=63 / 1000										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						182,32	1,3225	15,19	46,99	713,78
	2 ЭМ						7 479,03	1,4375	677,32	14,01	9 489,25
	3 в т.ч. ОТм						234,46	1,4375	21,23	46,99	997,60
	4 М						874,78		55,11	8,75	482,21
	ЗТ		чел.-ч	20,86	1,3225	1,7380031					
	ЗТм		чел.-ч	18,85	1,4375	1,7071031					
	Итого по расценке						8 536,13		747,62		10 685,24
	ФОТ								36,42		1 711,38
	Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги		%	147		147			53,54		2 515,73
	21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	С/П Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			41,48		1 949,26
Всего по позиции											
86	ФССЦ-04.2.01.01-0047	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип А марка II Объем=2,35*63*0,04	т	5,922	1	5,922	503,58		842,64	8,75	15 150,23
Всего по позиции											
Итого по разделу 2 Переезд №6/н (путь №1) косой переезд :											
Итого прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
в том числе оплата труда машинистов (Отм)											
Материалы											
Перевозка											
Строительные работы											
Строительные работы											
в том числе:											
оплата труда											
эксплуатация машин и механизмов											
в том числе оплата труда машинистов (Отм)											
материалы											
накладные расходы											
сметная прибыль											
Перевозка											
Монтажные работы											
в том числе:											
оплата труда											
эксплуатация машин и механизмов											
в том числе оплата труда машинистов (Отм)											
материалы											
накладные расходы											
сметная прибыль											
Перевозка											
Монтажные работы											
в том числе:											
оплата труда											
эксплуатация машин и механизмов											
в том числе оплата труда машинистов (Отм)											
материалы											
накладные расходы											
сметная прибыль											
Итого ФОТ (справочно)											
Итого накладные расходы (справочно)											
Итого сметная прибыль (справочно)											
Итого по разделу 2 Переезд №6/н (путь №1) косой переезд											
Итого по смете:											
Итого прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											

118 335,01

1 798 964,98

14 319,71

672 883,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Эксплуатация машин							40 701,92		570 233,90
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							4 154,10		195 201,18
		Материалы							62 960,57		550 905,01
		Перевозка							352,81		4 942,87
		Строительные работы							147 528,94		3 171 781,99
		Строительные работы							147 176,13		3 166 839,12
		в том числе:									
		оплата труда							14 302,11		672 056,18
		эксплуатация машин и механизмов							40 675,38		569 862,07
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							4 153,80		195 187,08
		материалы							62 957,48		550 877,97
		накладные расходы							18 983,16		892 019,75
		сметная прибыль							10 258,00		482 023,15
		Перевозка							352,81		4 942,87
		Монтажные работы							71,40		2 361,40
		в том числе:									
		оплата труда							17,60		827,02
		эксплуатация машин и механизмов							26,54		371,83
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							0,30		14,10
		материалы							3,09		27,04
		накладные расходы							16,11		757,01
		сметная прибыль							8,06		378,50
		Итого							147 600,34		3 174 143,39
		Итого ФОТ (справочно)							18 473,81		868 084,38
		Итого накладные расходы (справочно)							18 999,27		892 776,76
		Итого сметная прибыль (справочно)							10 266,06		482 401,65
		Договорной коэффициент 0,789523*0,96									
		Итого с договорным коэффициентом							111 872,54		2 405 817,43
		НДС 20%							22 374,51		481 163,49
		ВСЕГО по смете							134 247,05		2 886 980,92

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869, с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

График выполнения Работ
Ремонт аварийных переэздов ЖД путей № 8 (пути №2 и №2), б/н (путь №1) у ЛСЦ, нив. №460000594 и Ремонт аварийного переэзда ЖД путей № 30 у ЖДЦ, нив. № 460000595

№ п.п.	Наименование работ	2024г.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		июнь															июль																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		Месяц															числа																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1.1	Оформление разрезов																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ


№ п/п	ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ	СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
1.	Основание для выполнения работ	Решение собственника
2	Застройщик/Заказчик	АО «Коломенский завод» - Заказчик
3	Источник финансирования	РВР 2024
4	Сведения об объекте	Переезды ЖД путей №8, бн у ЛСЦ, №30 у ЖДЦ АО «Коломенский завод», расположенная по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42
5	Объем работ	Согласно пр. ВОР
6	Этапы работ	Этап 1. -Разработка проекта производства работ подрядчиком; -Согласование заказчиком проекта производства работ; -Оформление разрешительной документации по технике безопасности (подрядчиком и заказчиком); -Согласование графика производства работ
7	Исходные данные:	паспорт БТИ с экспликацией помещений
8	Основные требования, установленные к выполнению строительно-монтажных работ	Субподрядчик должен осуществить выполнение работ в соответствии с утвержденной сметой, проектом производства работ, с соблюдением технологического процесса в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ. - До начала выполнения работ Субподрядчик обязан представить Подрядчику: - Приказ со списком инженерно-технических работников, ответственных за безопасное выполнение строительно-монтажных работ и рабочего персонала с указанием фамилии, имени, отчества, должности/ специальности. - Письмо с заявкой на допуск своих работников на территорию АО «Коломенский завод с указанием с паспортных данных (серия, №, дата выдачи). - Для иностранных граждан кроме того: копии паспорта в 2 экз., патент на работы в Московской области (кроме киргизов, армян, белорусов, казахов), с указанием места регистрации. - Работы должны проводиться квалифицированными рабочими и аттестованными специалистами, имеющими соответствующие разрешительные документы. - Оборудование, используемое при выполнении работ, приобретается и поставляется Субподрядчиком. - Субподрядчик гарантирует, что изделия, материалы, устанавливаемые (используемые) в соответствии с условиями договора, не будут иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами и функционированием при эксплуатации здания (сооружения) Заказчика. - При производстве работ должны использоваться: оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий. - Перед началом работ представлять представителю Подрядчика журнал производства работ, паспорта и сертификаты на материалы и оборудование, подлежащие использованию. - В процессе выполнения работ исполнитель обязан предусмотреть меры по предотвращению пылеобразования. - Субподрядчик обязуется предоставить исполнительную документацию в бумажном виде и на электронном носителе. - Субподрядчик обеспечивает охрану материалов, оборудования, строительной механики и другого имущества на территории огражденной строительной площадки с момента подписания Договора до передачи объекта

		эксплуатирующей организации по акту приема-передачи.
9	Сроки окончания работ	июль 2024 г.
10	Данные в области нормирования	Выполняемая работа по своему качеству должна соответствовать требованиям документов стандартизации и технического регулирования, установленных для данного типа (вида) работ в Российской Федерации на момент подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ по Договору, а также: • Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; • СП 48.13330.2019 «Организация строительства. СНиП 12-01-2004», утвержденных приказом Минстроя РФ от 24.12.2019 № 861/пр «Об утверждении СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства»; • СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», утвержденных постановлением Госстроя РФ от 17.09.2002 № 123 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; • Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; • ГОСТ 16504-81 «Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения», утвержденных постановлением Госстандарта СССР от 08.12.1981 № 5297; • СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение». Актуализированная редакция <u>СНиП 23-05-95*</u>, утвержденных приказом Минстроя России от 07.11.2016 № 777/пр «Об утверждении СП 52.13330 «СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение»; • СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003», утвержденных приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 № 825 «Об утверждении свода правил «СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»; • В случае указания в документации о закупке на стандарты (ГОСТ, СНиП и т.д.), которые утратили силу на территории Российской Федерации, участнику закупки необходимо руководствоваться действующими стандартами, в том числе стандартами (ГОСТ, СНиП и т.д.), которыми были заменены ранее действующие.
11	Инженерное обеспечение на период строительства	При необходимости, подключение к существующим инженерным сетям на период реконструкции предоставляется заказчиком по письменному запросу исполнителя, при условии наличия и возможности осуществления данного подключения
12	Требование к организации строительно-монтажных работ	Очередность проведения работ на объекте осуществляется по графику, утвержденному Заказчиком. В выходные дни и иные сверхурочные часы работы производятся по письменному согласованию с Заказчиком. Складские и бытовые помещения Заказчиком / Подрядчиком не предоставляются. Перед началом работ на объекте Субподрядчик обязан представить Подрядчику (представителю Подрядчика) доверенности, приказы на ответственных лиц, список участвующих в проведении ремонта (Ф.И.О. полностью). Все рабочие и сотрудники, которые будут задействованы в работе, должны иметь документы, подтверждающие их квалификацию, а также паспорта РФ для прохода на объект и пройти инструктаж по ТБ и пожарной безопасности при производстве работ. Все производимые работы должны выполняться в строгом соответствии с требованиями по технике безопасности, пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов. Выполняемые работы должны соответствовать требованиям действующих технических регламентов, строительных норм и правил. При выполнении работ Субподрядчик обязан соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды. Субподрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований Во время производства работ Субподрядчик обязан осуществлять на объекте необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды, работы необходимо вести с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, с соблюдением требований:

		- СНиП 12-03-2001 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве» (часть 1, общие требования), утвержденных постановлением Госстроя РФ от 09.08.2001 № 2862 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», утвержденных постановлением Госстроя РФ от 17.09.2002 № 123 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»; - СП 48.13330.2019 «Организация строительства. СНиП 12-01-2004», утвержденных приказом Минстроя РФ от 24.12.2019 № 861/пр «Об утверждении СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства».
13	Мероприятия по утилизации строительных отходов	Субподрядчик утилизирует строительный мусор в соответствии с Технологическим регламентом обращения с отходами строительства и сноса.
14	Организация и восстановление прилегающей территории	Выполнить работы по благоустройству нарушенной прилегающей к после завершения ремонтных работ в соответствии с требованиями действующего законодательства.
15	Требования к составу и оформлению исполнительной документации	Исполнительную документацию оформить в соответствии с приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2006 г. № 1128 «Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». Обеспечить наличие в требуемом объеме сертификатов, паспортов на материалы и инженерное оборудование, протоколов испытаний систем и агрегатов. Передать Подрядчику: -2 (два) экземпляра исполнительной документации в полном объеме на бумажном носителе; -1 (один) экземпляр в электронном виде (в формате PDF и DWG); -фото выполненных работ на электронном носителе, до начала работ и после их выполнения, с одного ракурса. Не менее 2 фото на каждый этап работ.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Подрядчик:
ООО «ШЕЛПРОКК»
 Генеральный директор



/ Бусел Е.А. /

м. п.

Субподрядчик:
ООО «ЭлектроЭнергетика»
 Генеральный директор



/ Воденников А.В./

м. п.

АКТ
приема-передачи Строительной площадки
к Договору строительного субподряда № _____ от «___» _____ 20__ г. (форма)

АКТ
приема-передачи Строительной площадки
к Договору строительного субподряда № _____ от «___» _____ 20__ г.

г. _____

«___» _____ 202__ г.

«___», в лице _____, действующего на основании _____, далее именуемое – «Подрядчик», с одной стороны, **ПЕРЕДАЛО**, а

«___», в лице _____, действующего на основании _____, далее именуемое «Субподрядчик», **ПРИНЯЛО** Строительную площадку (далее – место выполнения Работ), необходимую для выполнения Субподрядчиком обязательств по Договору строительного субподряда № _____ от «___» _____ 20__ г.

1. Субподрядчик подтверждает, что место выполнения Работ пригодно для выполнения Работ по вышеуказанному Договору, содержит всю необходимую Субподрядчику инфраструктуру (включая точку подключения электроэнергии, проезд для автотранспорта с твердым покрытием, водоснабжение и прочее), соответствует обычно предъявляемым требованиям к местам выполнения Работ.

2. Границы места выполнения Работ обозначены на Плане места выполнения Работ (Приложение к настоящему Акту доступа).

3. Субподрядчик не имеет замечаний к месту выполнения Работ.

4. С момента подписания настоящего Акта Стороны признают, что Подрядчиком выполнена обязанность по предоставлению доступа к месту выполнения Работ, необходимому Субподрядчику для выполнения своих обязательств по Договору.

5. Настоящий Акт является неотъемлемым приложением к Договору, составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, и вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.

6. Подписи Сторон:

Подрядчик:

«___»

_____/_____/

м. п.

Субподрядчик:

«___»

_____/_____/

м. п.

ФОРМА СОГЛАСОВАНА

ПОДПИСИ СТОРОН:

Подрядчик:

ООО «ШЕЛПРОК»

Генеральный директор

_____/ Бусел Е.А. /

м. п.

Субподрядчик:

ООО «ЭлектроЭнергетика»

Генеральный директор

_____/ Воденников А.В. /

м. п.



Акт-допуск
для производства строительно-монтажных работ
на территории Объекта
(ФОРМА)

Г. _____
(место составления)

"__" _____ 20__ г.

(наименование действующего производственного объекта)

Здесь и далее – Подрядчик – ААА; Субподрядчик – ООО «__»
Мы, нижеподписавшиеся, представитель Подрядчика,

(Ф.И.О., должность)

и представитель Субподрядчика _____

(Ф.И.О., должность)

составили настоящий акт о нижеследующем.

Подрядчик предоставляет
территорию _____

(наименование производственного объекта, участка, территории)

ограниченную координатами _____

(наименование осей, отметок и номер чертежа)

для производства на нем строительно-монтажных работ под руководством технического персонала на
следующий срок:

начало "__" _____ окончание "__" _____

До начала строительного производства необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие
безопасность и необходимое качество производимых работ:

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок выполнения	Исполнитель
1.	Представить копии приказов на ответственных лиц за: охрану труда, пожарную безопасность, электробезопасность, выполнение работ на высоте с приложением копий удостоверений	До начала производства работ	ООО «__»
2.	Предоставить на задействованный персонал, соответствующую аттестацию, удостоверения и допуски к специальным работам	До начала производства работ	ООО «__»
3.	Представить копии журналов проведения инструктажей на рабочем месте по охране труда и пожарной безопасности	До начала производства работ	ООО «__»
4.	Предоставить ТК на выполнение работ	До начала производства работ	ООО «__»
5.	При проведении работ оградить защитным ограждением опасную зону. Необходимо обеспечить отсутствие доступа посторонних лиц в опасной зоне проведения работ	До начала производства работ Постоянно	ООО «__»
6.	Согласовать устройство мест санитарно-гигиенических помещений, точек подключения коммуникаций	До начала производства работ	ААА
7.	Согласовать места подключения временного электроснабжения участка	До начала производства работ	ААА
8.	Согласовать места временного хранения строительных отходов и порядок дальнейшего вывоза отходов со стройплощадки	До начала производства работ	ААА, ООО «__»
9.	Согласовать устройство мест бытовых и складских помещений	До начала производства работ	ААА ООО «__»
10.	Предупреждать Подрядчика о привлечении других подрядных организаций для выполнения СМР	До начала производства работ	ООО «__»
11.	При работе в местах действия опасных и вредных производственных факторов устанавливать знаки безопасности (предупреждающие, запрещающие).	Постоянно	ООО «__»
12.	Обеспечить оформление и производство работ по нарядам-	Постоянно	ООО «__»

	допускам при работе с вредными и опасными факторами, для работы с которыми, согласно действующему законодательству, необходимо оформление наряда-допуска		
13.	Обеспечить прокладку электропроводов напряжением до 1000в на высоте над уровнем земли, настила не менее: - 2,5 м – над рабочим местом; - 3,5 м – над проходами	Постоянно	ООО « »
14.	Обеспечить уборку рабочих мест и проходов к ним в конце смены. Строительный мусор, отходы складировать в установленный контейнер	Постоянно	ООО « »
15.	Установить порядок и обеспечить обесточивание электрооборудования по окончании рабочего дня и в случае пожара	Ежедневно	ООО « »
16.	Проведение работ осуществлять только в соответствии с ПОС, ППР и тех. картами	Постоянно	ООО « »
17.	Ознакомить ИТР и рабочих с ППР, тех. картами особое внимание уделив на ведение работ в местах действия опасных и вредных факторов	До начала производства работ	ООО « »
18.	Обеспечить санитарно-бытовые помещения медицинскими аптечками, огнетушителями	До начала производства работ	ООО « »
19.	Обеспечить установку и сохранность защитных, страховочных и сигнальных ограждений на границах опасных зон	Постоянно	ООО « »
20.	При проведении СМР на своем участке производства работ неукоснительно соблюдать требования Правил по охране труда в строительстве, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 декабря 2020 г. № 883н; Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 № 782н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте"; Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства России от 16 сентября 2020 года № 1479; Постановления Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда»; Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требования к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности, утв. Приказом министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 ноября 2021 г. № 806; Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей; Постановления Министерства труда и социальной защиты РФ от 27.11.2020 г. № 835н «Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями», Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 декабря 2020 года № 884н «Об утверждении Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ», Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 2 декабря 2020 года № 849н «Об утверждении Правил по охране труда при выполнении окрасочных работ», Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 октября 2020 года № 753н «Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов»; Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПУЭ); Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 года № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». Данный список не является исчерпывающим; могут применяться иные нормативно-правовые акты действующего	Постоянно	ООО « »

	законодательства.		
21.	Провести инструктаж на рабочем месте со всеми вновь принятыми и переведенными на объект работниками. Ознакомить всех с опасными зонами на строительном объекте	До начала производства работ	ООО « »
22.	Обеспечить своих работников спецодеждой и иными средствами индивидуальной защиты	До начала производства работ	ООО « »
23.	При выполнении работ в местах с постоянно действующим опасным фактором, в конце рабочей смены и в перерывы, восстанавливать защитные ограждения с вывешиванием информационных знаков безопасности.	Постоянно	ООО « »

ООО « » запрещается:

24.	Загромождать, захламлять территорию, проезды, проходы, рабочие места строительными материалами, мусором, отходами	Постоянно	-
25.	Оставлять электрооборудование в рабочем состоянии по окончании работ	Постоянно	-
26.	Подключать свои механизмы, эл. оборудование к энергоресурсам объекта без согласования Подрядчика	Постоянно	-
27.	Использовать электрические, грузоподъемные механизмы без разрешения Подрядчика	Постоянно	-
28.	Допускать на территорию объекта лиц, не работающих на данном объекте	Постоянно	-
29.	Допускать работников к выполнению работ на территории объекта, не обеспеченных сертифицированными средствами индивидуальной защиты	Постоянно	-
30.	Разжигать костры на территории и в помещениях	Постоянно	-
31.	Сбрасывать строительный мусор с этажей без согласования с Подрядчиком	Постоянно	-
32.	Курить на территории и бытовых помещениях, кроме отведенных и оборудованных для курения мест	Постоянно	-
33.	Производить монтаж, демонтаж защитных ограждений установленных Подрядчиком без разрешения Подрядчика	Постоянно	-
34.	Проживать на территории и в бытовых помещениях	Постоянно	-
35.	Употреблять алкогольные, наркотические и иные токсичные вещества на территории	Постоянно	-
36.	Допускать к производству работ работников без спецодежды и иных средств индивидуальной защиты, в состоянии опьянения	Постоянно	-
37.	Использовать инструмент, не отвечающий требованиям безопасности труда	Постоянно	-
38.	Использовать электрические плиты	Постоянно	-
39.	После окончания рабочей смены оставлять не огороженные участки с вредными и опасными производственными факторами	Постоянно	-

Представитель Подрядчика _____
(подпись)


Представитель Субподрядчика _____
(подпись)

ФОРМА СОГЛАСОВАНА

ПОДПИСИ СТОРОН:

Подрядчик:
ООО «ШЕЛПРОК»
Генеральный директор

/ Бусел Е.А. /
м. п.


Субподрядчик:
ООО «ЭлектроЭнергетика»
Генеральный директор

/ Воденников А.В. /
м. п.


Акт приёма-передачи Технической документации
к Договору строительного субподряда № _____ от « ____ » _____ 202__г
(форма)

АКТ
приема-передачи Технической документации
к Договору строительного субподряда № _____ от « ____ » _____ 202__г.

г. _____ « ____ » _____ 202__г.

« ____ », в лице _____, действующего на основании _____, далее именуемое – «Подрядчик», с одной стороны **ПЕРЕДАЛО**, а

« ____ », в лице _____, действующего на основании _____, далее именуемое «Субподрядчик», **ПРИНЯЛО** Техническую документацию и иную документацию, необходимую для выполнения Субподрядчиком обязательств по Договору строительного субподряда № _____ от « ____ » _____ 202__г.

Перечень принятой от Подрядчика Технической документации и иной документации:

1. Проектная документация:

2. Рабочая документация:

3. Иная документация:

Подписи Сторон:

Подрядчик:

« ____ »

_____/_____/

м. п.

Субподрядчик:

« ____ »

_____/_____/

м. п.

ФОРМА СОГЛАСОВАНА

ПОДПИСИ СТОРОН:

Подрядчик:

ООО «ШЕЛПРОК»

Генеральный директор

Бусел Е.А. /



Субподрядчик:

ООО «ЭлектроЭнергетика»

Генеральный директор

/ Воденников А.В./



Акт об обнаруженных недостатках и сроках их устранения (форма)
по Договору строительного субподряда № _____ от «__» _____ 20__ года

Акт об обнаруженных недостатках и сроках их устранения
по Договору строительного субподряда № _____ от «__» _____ 20__ года

г. _____ «__» _____ 20__ г.

1. Подрядчиком в ходе проверки качества Работ обнаружены нижеперечисленные недостатки в ранее выполненных Субподрядчиком по Договору строительного субподряда № ____ от ____ работам.
2. Другая Сторона Договора уведомлена об этом:

наименование Стороны	дата уведомления о недостатках
наименование Стороны	дата уведомления о недостатках

3.

№	Работы, выполненные с недостатками	Описание недостатка	Срок устранения недостатка

Субподрядчик обязан устранить недостатки в сроки, указанные в п. 3. настоящего акта и уведомить об этом другие Стороны Договора

либо _____.

ПОДПИСИ УЧАСТНИКОВ:

Подрядчик:
____ «____»

Субподрядчик:
____ «____»

____/____/

____/____/

м. п.

м. п.

ФОРМА СОГЛАСОВАНА

ПОДПИСИ СТОРОН:

Подрядчик:
ООО «ШЕЛПРОК»
Генеральный директор

Субподрядчик:
ООО «ЭлектроЭнергетика»
Генеральный директор



Акт о необходимых доработках и сроках их выполнения (форма)
по Договору строительного субподряда № _____ от «__» _____ 20__ года

Акт о необходимых доработках и сроках их выполнения
по Договору строительного субподряда № _____ от «__» _____ 20__ года

г. _____

«__» _____ 20__ г.

_____ «_____», именуемое в дальнейшем «**Подрядчик**», в лице _____,
действующего на основании _____, и
_____ «_____», именуемое в дальнейшем «**Субподрядчик**», в лице _____,
действующего на основании _____

составили настоящий Акт о том, что по итогам работы Рабочей комиссии/Приёмочной комиссии в
выполненных Субподрядчиком Работах обнаружены следующие недостатки:

№	Работы, выполненные с недостатками	Описание недостатка	Срок устранения недостатка

ПОДПИСИ СТОРОН:

Подрядчик:

___ «___»

_____/_____/

М. П.

Субподрядчик:

___ «___»

_____/_____/

М. П.

ФОРМА СОГЛАСОВАНА

ПОДПИСИ СТОРОН:

Подрядчик:

ООО «ШЕЛПРОК»

Генеральный директор

Бусел Е.А. /

М. П.

Субподрядчик:

ООО «ЭлектроЭнергетика»

Генеральный директор

Воденников А.В. /

М. П.



Акт сдачи-приёмки Работ в Гарантийную эксплуатацию (форма)

г. _____

« ____ » _____ 20 г.

_____ «____», в лице _____, действующего на основании _____, далее именуемое – «Подрядчик», с одной стороны
и

_____ «____», в лице _____, действующего на основании _____, далее именуемое «Субподрядчик», с другой стороны,

в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», подписали настоящий **Акт сдачи-приемки Работ в Гарантийную эксплуатацию** (далее - Акт) к Договору строительного субподряда №____ от _____. (далее - Договор) о нижеследующем:

1. В соответствии с Договором Субподрядчик выполнил, а Подрядчик принял все предусмотренные Работы в полном объеме, что подтверждается подписанными актами выполненных работ по унифицированной форме КС-2:

№	№ акта КС-2	Дата подписания акта	Сумма по акту в рублях с НДС		Основание
1					
2					
ИТОГО:					

Итого _____ (_____) рублей, в том числе НДС 20 % - _____ (_____) рублей.

2. Подрядчик произвел оплату за выполненные работы в сумме _____ (_____) рублей, в том числе НДС 20 % - _____ (_____) рублей.
3. На момент подписания настоящего Акта Субподрядчик не имеет к Подрядчику каких-либо претензий по исполнению обязательств по Договору, включая, но, не ограничиваясь претензиями в отношении уплаты неустойки за просрочку оплаты любых выполненных работ, а также иных претензий, в частности, требований о начислении процентов за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст.395 ГК РФ [условие подлежит исключению, если со стороны Субподрядчика имеются какие-либо претензии к Подрядчику по исполнению обязательств по Договору].
4. Настоящим актом подтверждается, что Субподрядчик выполнил в полном объеме свои обязательства по настоящему Договору.
5. В ходе сдачи выполненных Работ в Гарантийную эксплуатацию выявлены дефекты и недоделки, не влияющие на функционирование Объекта, в связи с чем Стороны оформили «Сводную дефектную ведомость» со списком замечаний, дефектов и недоделок со сроками их устранения, которая является приложением к подписанному Акту сдачи-приемки Работ в Гарантийную эксплуатацию/ В ходе сдачи выполненных Работ в Гарантийную эксплуатацию дефекты не выявлены (ненужное зачеркнуть).
6. Субподрядчик обязуется устранить обнаруженные во время сдачи-приёмки дефекты и недоделки, указанные в Сводной Дефектной Ведомости (Приложение №1 к настоящему Акту) в сроки, установленные Сторонами и указанные в Сводной Дефектной Ведомости (если в соответствии с п. 4 дефекты не выявлены, условие данного пункта не применяется, приложение № 1 не оформляется). В случае, если Субподрядчик не устранил выявленные дефекты в сроки, установленные в Сводной дефектной ведомости, то Подрядчик имеет право применить к Субподрядчику штрафные санкции в размере 1000 рублей за каждый день просрочки, начиная с первого дня, наступившего после окончания срока устранения дефектов, и до полного устранения выявленных дефектов.
7. С момента подписания Сторонами настоящего Акта Работы переходят на Гарантийную эксплуатацию, в соответствии с чем Субподрядчик обязуется в предусмотренных Договором случаях выполнить обязательства, предусмотренные п.6.1.21. Договора.

8. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Субподрядчика, второй – у Подрядчика.
9. Настоящий Акт имеет приложение, являющееся его неотъемлемой частью.

Приложение:

1. Приложение № 1 «Сводная дефектная ведомость».

Подрядчик:

___ «___»

___/___/

М. п.

Субподрядчик:

___ «___»

___/___/

М. п.

ФОРМА СОГЛАСОВАНА

ПОДПИСИ СТОРОН:

Подрядчик:

ООО «ШЕЛПРОКК»

Генеральный директор

___/Бусел Е.А./

М. п.



Субподрядчик:

ООО «ЭлектроЭнергетика»

Генеральный директор

___/Воденников А.В./

М. п.



АКТ
о завершении Срока Гарантийной эксплуатации (форма)

Г. _____

Г. _____

« ____ » _____ 20

____ «____», в лице _____, действующего на основании _____, далее именуемое –
«Подрядчик», с одной стороны
и

____ «____», в лице _____, действующего на основании _____, далее именуемое
«Субподрядчик», с другой стороны,

в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», подписали настоящий **Акт о завершении Срока
Гарантийной эксплуатации** (далее - Акт) к Договору строительного субподряда №____ от ____.
(далее - Договор) о нижеследующем:

1. Стороны подписанием настоящего Акта подтверждают, что «____»
_____ 20__ года завершился Срок Гарантийной эксплуатации по Договору.
2. У Подрядчика отсутствуют претензии к Субподрядчику по выполненным Работам.
Субподрядчик надлежащим образом исполнил свои обязательства в период срока
Гарантийной эксплуатации [условие подлежит исключению в случае, если в период
проведения работ или Срока Гарантийной эксплуатации у Подрядчика были
соответствующие претензии к Субподрядчику].

Подрядчик:

____ «____»

Субподрядчик:

____ «____»

____/____/

____/____/

М. П.

М. П.

ФОРМА СОГЛАСОВАНА

ПОДПИСИ СТОРОН:

Подрядчик:

ООО «ШЕЛПРОКК»

Генеральный директор

____/Бусел Е.А. /



Субподрядчик:

ООО «ЭлектроЭнергетика»

Генеральный директор

____/Воденников А.В./



Приложение № 9
к Договору строительного субподряда
№ КЗ/20-06-СП1 от «20» июня 2024г

Штрафные санкции за нарушение требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, природоохранного законодательства Субподрядчиком.

№п/п	Содержание нарушения	Штраф за нарушение, руб.
1	Складирование строительных материалов, товарно-материальных ценностей за пределами выделенной строительной площадки	25 000
2	Нарушение обязательных требований охраны труда	20 000
3	Выявление фактов распития спиртных напитков, употребления наркотических веществ или появления на территории Заказчика в состоянии алкогольного или наркотического опьянения	20 000
4	Не прохождение вводного инструктажа у Заказчика / Генерального подрядчика / Подрядчика работниками Субподрядчика	10 000
5	Не ограждение мест проведения ремонтных и строительных работ	15 000
6	Нарушение требований пожарной безопасности	25 000
7	Отсутствие или не полное обеспечение первичными средствами пожаротушения	25 000
8	Курение в необорудованных для этого местах	10 000
9	Загромождение, отсутствие доступа или подъезда к пожарным гидрантам/кранам на территории строительной площадки	50 000
10	Выброс мусора в места, не оборудованные специальными контейнерами	20 000
11	Сброс неочищенных от нефтепродуктов и иных опасных химических веществ промышленных стоков в канализацию/несанкционированное размещение пищевых отходов и отходов I-IV класса опасности в контейнерах для твердых бытовых отходов; нарушения при временном накоплении отходов производства и потребления	50 000
12	Частичное или полное невыполнение предписания, направленного на устранение нарушений правил охраны труда, противопожарной и экологической безопасности	25 000
13	Невыполнение предписания, направленного на устранение нарушений условий договора	10 000
14	Самовольное подключение оборудования и иных агрегатов (приспособлений) к инженерным системам	30 000
15	Ввоз на территорию запрещенных, опасных или загрязняющих веществ, в т.ч. мусора, за исключением веществ, имеющих отношение к непосредственной хозяйственной деятельности, без предварительного согласования с Заказчиком / Генеральным подрядчиком / Подрядчиком	50 000
16	Сброс в канализацию посторонних предметов	30 000
17	Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара	1 000 000 и возмещение причиненного вреда
18	Необеспечение организации безопасного проведения работ, оказания услуг, в результате которого работнику и имуществу Заказчика причинен	500 000 и возмещение




	вред	причиненного
19	Невыполнение требований п. 6.22, п.6.22.1, п.6.22.2, п.6.22.3, п.6.23 Договора строительного субподряда	вреда
		25 000

ПОДПИСИ СТОРОН:

Подрядчик:

ООО «ШЕЛПРОКК»

Генеральный директор

Бусел Е.А. /



Субподрядчик:

ООО «ЭлектроЭнергетика»

Генеральный директор

Воденников А.В. /



Формы отчетов Субподрядчика

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОТЧЁТ

«___» по контрольным параметрам и контрольным срокам
согласно Договору строительного субподряда № _____ от «___» _____ 202__ г.
Объект: _____ общей площадью ___ кв. м. город _____

Дата: _____/_____/20__ г.

Время заполнения: _____ ч. _____ мин.

Приложение:
да ☐ нет ☐ стр. _

Должность сотрудников	Количество работающих человек	
	В соответствии с приложением 3 к Договору	Фактическое количество чел.

Объем выполненных работ	Количество, шт.	
	В соответствии с приложением 3 к Договору	Фактический объем, шт.

Отчет составил:

Ответственный представитель
Субподрядчика

(Должность)

(Подпись)

(Ф.И.О.)

Отчет проверил:

Ответственный представитель
Подрядчика

(Должность)

(Подпись)

(Ф.И.О.)

РЕГУЛЯРНЫЙ ОТЧЁТ

_____ «_____» по контрольным срокам
согласно Договору строительного субподряда № _____ от «__» _____ 202__ г.
Объект: _____ общей площадью _____ кв. м. город _____

Вид работ	Объем выполнения	
	В соответствии с приложением 3 к Договору	Фактический объем

Отчет составил:

Ответственный представитель
Субподрядчика

_____/_____/_____/_____
(Должность) (Подпись) (Ф.И.О.)

Отчет проверил:

Ответственный представитель
Подрядчика

_____/_____/_____/_____
(Должность) (Подпись) (Ф.И.О.)

ФОРМЫ ОТЧЕТОВ СОГЛАСОВАНЫ:

Подрядчик:

ООО «ШЕЛПРОКК»

Генеральный директор



/ Бусел Е.А. /

Субподрядчик:

ООО «ЭлектроЭнергетика»

Генеральный директор



/ Воденников А.В. /

Форма ведомости переработки двуклассовых материалов поставки Подрядчика

ВЕДОМОСТЬ №
Переработки двуклассовых материалов поставки Подрядчика
к Акту(ам) выполненных работ № 01

Подрядчик	
Субподрядчик	
Договор	
Объект	
Дата составления	
Отчетный период	

№ п/п	Наименования материальных ресурсов	Поставка Подрядчика с учётом норм расхода материалов		Получено в переработку с учётом норм расхода материалов		Переработано согласно актам выполненных работ с учётом норм расхода материалов						Сверх норм. списание № акта		Возвращено Подрядчику неиспользованные материалы Субподрядчиком				Остаток за Субподрядчиком на конец отчетного периода				Примечание		
		ед. изм.	кол-во	стоимость в руб.	кол-во	стоимость в руб.	Всего с начала года		в т.ч. за отчетный период		Стоимость в руб.	кол-во	Стоимость в руб.	кол-во	Стоимость в руб.	кол-во	Стоимость в руб.	кол-во	Стоимость в руб.					
							кол-во	стоимость в руб.	кол-во	стоимость в руб.										кол-во	стоимость в руб.		кол-во	стоимость в руб.
1	3	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
1																								
2																								
Итого:																								

Материальные ресурсы, перечисленные в настоящей Ведомости, переработаны в ходе выполнения строительно-монтажных работ и подлежат списанию на стоимость строительства.

Остаток материальных ресурсов, числящийся за Субподрядчиком, подлежит дальнейшей переработке

Субподрядчик:
ООО XXX
Генеральный директор


Подрядчик:
ООО "ШЕЛПРОК"
Генеральный директор

Заместитель руководителя проекта

ФОРМА СОГЛАСОВАНА

Субподрядчик:
ООО "ЭлектроЭнергетика"

Генеральный директор



Форма ведомости переработки вспомогательных и расходных материалов поставок Подрядчика

ВЕДОМОСТЬ №
Переработки вспомогательных и расходных материалов поставки Подрядчика

Подрядчик	
Субподрядчик	
Договор	
Объект	
Дата составления	
Очетный период	

№ п/п	Наименование материальных ресурсов	Поставка Подрядчика		Получено в переработку				Переработано				Возвращено Подрядчику неиспользованные материалы Субподрядчиком				Остаток за Субподрядчиком на конец отчетного периода				Примечание	
		ед. изм.	кол-во	стоимость в руб.	кол-во	стоимость в руб.	кол-во	стоимость в руб.	Всего с начала года		в т.ч. за отчетный период		кол-во	стоимость в руб.	№ и дата расходной наказной	кол-во	стоимость в руб.	№ и дата Акта возврата	кол-во		стоимость в руб.
									кол-во	стоимость в руб.	кол-во	стоимость в руб.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1																					
2																					
Итого:																					

Материальные ресурсы, перечисленные в настоящей Ведомости, переработаны в ходе выполнения строительно-монтажных работ и подлежат списанию на стоимость строительства.

Остаток материальных ресурсов, числящийся за Субподрядчиком, подлежит дальнейшей переработке

Субподрядчик: _____
ООО XXX
Генеральный директор _____

Подрядчик: _____
ООО "ШЕЛПРОК"
Генеральный директор _____
Заместитель руководителя проекта _____

ФОРМА СОГЛАСОВАНА

Субподрядчик: _____
ООО "ЭлектроЭнергетика"
Генеральный директор _____

Подрядчик: _____
ООО "ШЕЛПРОК"
Генеральный директор _____

