


УТВЕРЖДАЮ:

Директор по эксплуатации и
безопасности производственной деятельности


Степанкевич В.С.

Ведомость объемов работ

Ремонт аварийного переезда ЖД путей № 30, у ПДЧ расположенного на территории
АО «Коломенский завод»

Инв.№ 460000595

№ п/п	Наименование вида работ	Ед.изм.	Кол-во	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.
1	2	3	4	5
	Переезд №30 (путь №7А)			
	Демонтажные работы			
1.	Резка асфальтобетонных покрытий	м/м2	32/48	$16*2=32$
2.	Разборка асфальтобетонного покрытия (толщ. 50мм)	м3	2,4	$48*0,05=2,4$
3.	Разборка щебеночного основания (толщ. 150мм)	м3	7,2	$48*0,15=7,2$
4.	Очистка пути, межшпальных ящиков и площади под укладку наружных плит переезда от щебня вручную	м3	9,69	
5.	Очистка пути, межшпальных ящиков и площади под укладку наружных плит переезда от грунта вручную	м3	9,69	
6.	Демонтаж железобетонных шпал	шт./м пути	15/8	

24.	Устройство щебёночного основания, толщиной 150 мм	м3	7,2	$48*0,15=7,2$, Щебень известняковый М600 фр. 20/40
25.	Розлив битума	м2/т	40,32	Битум БНД 60/90 ГОСТ 9128-2013 $0,84\text{кг/м}^2, 48*0,84=40,32\text{кг}$
26.	Устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетона горячей укладки плотного, 2 марки, толщиной 6 см	м2	6,77	Асфальтобетон крупнозернистый плотный, тип Б, марка II, $2,35*48*0,06=6,77\text{т}$ Битум БНД 60/90 ГОСТ 9128-2013
27.	Розлив битума	м2/т	20,16	Битум БНД 60/90 ГОСТ 9128-2013 $0,42\text{кг/м}^2, 48*0,42=20,16\text{кг}$
28.	Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетона горячей укладки плотного, 2 марки, толщиной 4 см	м2	4,51	Асфальтобетон мелкозернистый плотный, тип Б, марка II, $2,35*48*0,04=4,51\text{т}$ Битум БНД 60/90 ГОСТ 9128-2013
	Непредвиденные расходы-3%			

Составил : инженер ОЭРЗиС _____ Никифоров С.И.

Начальник ОЭРЗиС _____ Нечаев Д.А.