

Работа:

1. Резка асфальта
(слои 100 мм) $L = 6500$ мм

2. Демонтаж асфальта (толщина - 100 мм)

$$S_{\text{обш.}} = 33,6 \text{ м}^2 \rightarrow \underline{3,36 \text{ м}^3}$$

3. Планировка верхнего слоя основания
(щебень фр. 5-20) с уплотнением (вибро-
плита или виброкатак)

$$V = 4,083 \text{ м}^3$$

$$S_{\text{обш.}} = 33,6 \text{ м}^2$$

$$\rightarrow \begin{array}{r} 0,672 \text{ м}^3 \\ + 0,44 \\ \hline 1,083 \text{ м}^3 \end{array}$$

4. Прокладка гидроизоляции (битумная
горелая)

$$S_{\text{обш.}} = 33,6 \text{ м}^2$$

$$\text{Вес} - 0,03347 \text{ тонны}$$

Битум

5. Укладка крупнозернистого асфальта
1-й слой ($t = 50$ мм)

$$S_{\text{обш.}} = 33,6 \text{ м}^2$$

$$V_{\text{обш.}} \approx 2,05 \text{ м}^3$$

6. Укладка мелкозернистого асфальта
2-й слой ($t = 50$ мм)

$$S_{\text{обш.}} = 33,6 \text{ м}^2$$

$$V_{\text{обш.}} \approx 2,05 \text{ м}^3$$

7. Вывоз демонтированного асфальта

$$V \approx 4,1 \text{ м}^3$$

СНП 3.06.03. - 85

ПУНКТ 4

1. на уезде под 1-й слой - $0,8 \text{ м}^2 \Rightarrow 26,9 \text{ т}$
2. между слоями под 2-й слой - $0,3 \text{ м}^2 \Rightarrow 10,1 \text{ т}$

Итого: $37 \text{ т} \Rightarrow 0,03515 \text{ тонна эмульсии}$
 $0,03347 \text{ тонна битума}$

ПУНКТ 3

$$V = 1,083 \text{ м}^3$$

ПУНКТ 2

$$V = 3,36 \text{ м}^3$$