

Утверждаю:
Директор по эксплуатации и
безопасности производственной

Степанкевич В.С.

Ведомость объемов работ
Ремонт ж/д переезда возле ЖДЦ на территории Коломенского завода

инв.№ 460000521

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Переезд №30(путь №7А)
1	Резка асфальтобетонных покрытий толщиной до 80 мм самоходными холодными фрезами	м.п	14
2	Демонтаж асфальтобетонных покрытий и подстилающих слоёв толщиной 200мм (11.2м2)	м3	2.24
3	Очистка межшпальных ящиков от щебня вручную толщиной 219мм	м3	3
4	Демонтаж деревянных шпал с комплектом крепления КД- 50	шт	13
5	Монтаж деревянных шпал, с комплектом креплений КД- 50	шт	13
6	Произвести балансировку ж/д путей	м3	2.94
7	Произвести отсыпку межшпальных ящиков щебнем кат.2 балластный толщиной 219мм	м3	3.44
8	Произвести выправку и рихтовку ж/дорожного пути	м	12.5
Укладка резиножелезобетонного переезда L=6.5 м комплект 1 шт			
1	Укладка плиты внутренней ПЖДв (3.25м x 1.58м x 0.17м)	шт	2
2	Укладка плиты наружной ПЖДн (3.25м x 0.8м x 0.17м)	шт	4
3	Устройство полосы резиновой (3250 x 80 x10мм) для внутренних плит	шт	8
4	Устройство полосы резиновой (3250 x 80 x10мм) для наружных плит	шт	8
5	Устройство упоров фиксации резиножелезобетонных плит	шт	2
6	Погрузка, отвозка и утилизация строительного мусора	тн	Расчёт по смете
	Учесть непредвиденные расходы 3%		

Составил: инженер ОЭРЗиС

Начальник ОЭРЗиС

Никифоров С.И.

Нечаев Д.А.