

Утверждаю:
Директор по эксплуатации и
безопасности производственной

Степанкевич В.С.

Ведомость объемов работ
Ремонт ж/д переезда №8 автомобильный и пешеходного асфальтового перехода возле
участка ЦСБ на территории Коломенского завода

инв.№ 460000521

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Переезд №8 (путь №1-№2)	Переход пешеход ный
Устройство Ж\Д автомобильного переезда				
1	Демонтаж металлических плит покрытия Т=50мм (600мм х 1100мм)	м2	42.7	-
2	Демонтаж подстилающих слоёв толщиной 450мм (42.7м2), межпутье и подступах к переезду	м3	19.26	-
3	Очистка межшпальных ящиков от щебня вручную толщиной 219мм	м3	5.88	-
4	Демонтаж деревянных шпал с комплектом крепления КД- 50	шт	26	-
5	Монтаж новых деревянных шпал, с комплектом креплений КД- 50	шт	26	-
6	Произвести балансировку ж/д путей	м3	5.38	-
7	Произвести отсыпку межшпальных ящиков щебнем кат.2 баластный толщиной 219мм	м3	6.29	-
8	Произвести выправку и рихтовку ж/дорожного пути	м	12.5	-
Укладка резиножелезобетонного переезда L=6.5 м комплект 2 шт				
1	Укладка плиты внутренней ПЖДв (3.25м х 1.58м х 0.17м)	шт	4	-
2	Укладка плиты наружной ПЖДн (3.25м х 0.8м х 0.17м)	шт	8	-
3	Устройство полосы резиновой (3250 х 80 х 10мм) для внутренних плит	шт	16	-
4	Устройство полосы резиновой (3250 х 80 х 10мм) для наружных плит	шт	16	-
5	Устройство упоров фиксации резиножелезобетонных плит	шт	4	-
1	Устройство подстилающего слоя из песка крупного с содержанием пылевато-глинистой фракции до 5% ГОСТ 8736-2014, толщиной 100мм	м2	42.7	-
2	Устройство основания из щебня фракция 5-20 известняковый, толщиной 150мм	м2	42.7	-
3	Розлив битума 0.8 л/м2	м2	42.7	-
4	Устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетона горячей укладки плотного 2 марки из крупнозернистой смеси типа А, марка битума БНД 60/90 ГОСТ 9128-2013, толщиной 0,06м	м2	42.7	-
5	Розлив битума 0.3 л/м2	м2	42.7	-
6	Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетона горячей укладки плотного 2 марки из мелкозернистой смеси типа А,	м2	42.7	-

	марка битума БНД 60/90 ГОСТ 9128-2013, толщиной 0,04м			
Устройство Ж\Д пешеходного перехода				
1	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной самоходными холодными фрезами	м.п	-	28
2	Демонтаж подстилающих слоёв толщиной 200мм (63м2), междупутье и подступах к переезду	м3	-	12.6
3	Очистка межшпальных ящиков от щебня вручную толщиной 219мм	м3	-	6.02
4	Демонтаж деревянных шпал с комплектом крепления КД- 50	шт	-	27
5	Монтаж новых ж/бетонных шпал, с комплектом креплений КД- 50	шт	-	27
6	Произвести балансировку ж/д путей	м3	-	6.02
7	Произвести отсыпку межшпальных ящиков щебнем кат.2 балластный толщиной 219мм	м3	-	7.04
8	Произвести выправку и рихтовку ж/дорожного пути	м	-	12.5
9	Изготовление и монтаж закладных МС 2 (0.72 кг/шт) на болтовое соединение уголком (75 x 50 x 5) -сверлением рельс (14 x 2 отверстий) - болт , гайка, шайба	шт шт шт шт	-	20 20 20 20/20/20
10	Установка соединительного изделия МС 1 уголком (75x50x5) , L =18м, 4.79 кг/м	м	-	30
11	Покрытие битумным лаком соединительные изделия	м2/ л	-	16.5/3.3
12	Устройство подстилающего слоя из песка крупного с содержанием пылевато-глинистой фракции до 5% ГОСТ 8736-2014, толщиной 100мм	м2	-	63
13	Устройство основания из щебня фр. 40-80 трудноуплотняемого М1000 с заклинкой мелким щебнем фр. 5-20 ГОСТ 8267-93, толщиной 150мм	м2	-	63
14	Розлив битума 0.8 л/м2	м2	-	63
15	Устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетона горячей укладки плотного 2 марки из крупнозернистой щебёночной смеси марка битума БНД 60/90 ГОСТ 9128-2013, толщиной 60мм	м2	-	63
16	Розлив битума 0.3 л/м2	м2	-	63
17	Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетона горячей укладки плотного 2 марки из мелкозернистой смеси типа А , марка битума БНД 60/90 ГОСТ 9128-2013, толщиной 0,04м	м2	-	63
18	Устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетона горячей укладки плотного 2 марки из крупнозернистой смеси типа А , марка битума БНД 60/90 ГОСТ 9128-2013, толщиной 40мм	м2	-	63
19	Погрузка, отвозка и утилизация строительного мусора	тн	-	Расчёт по смете
	Учесть непредвиденные расходы 3%			

Составил: инженер ОЭРЗиС

Начальник ОЭРЗиС

Никифоров С.И.

Нечаев Д.А.