

Утверждаю:
Директор по эксплуатации и
безопасности производственной

Степанкевич В.С.

Ведомость объемов работ
Ремонт пешеходных переходов через ж/д пути напротив Заводоуправления на
территории Коломенского завода

инв.№ 460000521

№ п/ п	Наименование работ	Ед. изм.	Переход №1	Переход №2	Переход №3	Итого:
1	Демонтаж бетонных плит покрытия толщиной 60мм, в металлическом каркасе (1.4x2.0)м	шт	3	3	-	6
2	Демонтаж деревянных плит покрытия толщиной 50мм (1.4x2.0)м (0.6x2.0)м	шт шт	-	-	2 1	2 1
3	Очистка межшпальных ящиков от щебня вручную толщиной 219мм	м3	0.73	0.73	0.73	2.19
4	Демонтаж деревянных шпал	шт	4	4	4	12
5	Монтаж ж/бетонных шпал, с комплектом креплений К- 50	шт	4	4	4	12
6	Произвести балансировку ж/д путей	м3	0.73	0.73	0.73	2.19
7	Произвести отсыпку межшпальных ящиков щебнем кат.2 баластный толщиной 219мм	м3	0.85	0.8.5	0.85	2.55
Укладка резиножелезобетонного пешеходного перехода L=1.625 м комплект 3 шт.						
1	Укладка плиты внутренней ПЖДвс (1.6м х 1.58м х 0.2м)	шт	1	1	1	3
2	Укладка плиты наружной ПЖДнс (1.6м х 0.8м х 0.26м)	шт	2	2	2	6
3	Устройство полосы резиновой (15x80x1600мм) для внутренних плит	шт	2	2	2	6
4	Устройство полосы резиновой (5x80x1600мм) для наружных плит	шт	2	2	2	6
5	Устройство упоров фиксации резиножелезобетонных плит	шт	2	2	2	6
6	Укладка плиты пешеходной для перекрытия межпутных расстояний ПВ-3 (1.6м х 0.72м х 0.12м)	шт	2	2	2	6
7	Погрузка, отвозка и утилизация строительного мусора	тн	Расчёт по смете			
	Учесть непредвиденные расходы 3%					

Составил: инженер ОЭРЗиС

Начальник ОЭРЗиС

Никифоров С.И.

Нечаев Д.А.