

Утверждаю:

Директор по эксплуатации и
безопасности производственной
деятельности

В.С.Степанкевич

Ведомость объёмов работ

Замена пенобетонных плит покрытия на фонаре испытательного
пролета ДЭЦ

Инв №470000282

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	3	4	5	
	Нф=22,4м,проект ПК 0-01-2024-П-АС			
	Покрытие			
1	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов из 6 слоев наплавляемого материала	м2	913	
2	разборка выравнивающих стяжек асфальто-бетонных, толщиной 50 мм	м2	913	
3	разборка утеплителя из шлакобетона Т=150мм	м2	913	
4	Демонтаж плит покрытий ребристых крупноразмерных 6*1,5м	шт	96	
5	очистка мет.закладных деталей от ржавчины и обработка преобразователем ржавины	шт/м2	150/9	
6	монтаж прогонов из швеллера№22П на существующие закладные детали ферм 120шт*6м	тн	15,12	
7	монтаж соединительных элементов из профильной трубы 100*5, L=305мм (соединить прогоны на коньке)	тн	0,325	
8	монтаж горизонтальных связей по верхнему поясу ферм ф25А240 (А-1), L=6,02м	тн	1,065	
9	окраска новых прогонов и связей грунт-эмалью 3 в 1 за 2р RAL 7035	м2	610	
10	монтаж Сэндвич-панелей МП ТСП-К-150-1000-К-Н-МВ, L=6,3м	м2	917	через уплотнительную самоклеящуюся ленту ППЭ 3х70 , L= 864м по прогонам и у карниза
11	заполнение швов сэндвич-панелей и плит пеной монтажной , В=50мм	мп	24	
12	утепление стыковминватой или изовером Стронг Т=50мм	м3	1,56	конек, деформ.шов и т.д.

1	3	4	5	
13	установка фасонных элементов для Сэндвич-панелей RAL 7016 -69м2, RAL 9003-71м2	м2/кг	140/177	см.проект(конек, карниз, деф.шов, стык с плитами)
	Усиление ферм,			Ку=1,2 , инструкция ОВК ТМХ , МДС-81-35.2004 п.1
14	устройство и разборка инвентарных лесов Н=20м	м2 гориз	144	В=3м, L=6м
15	перестановка инвентарных лесов	м2 гориз	648	
16	очистка мест усиления ферм от известковой окраски	м2	200	
17	огрунтовка акриловой грунтовкой глубокого проникновения	м2	200	
18	заделка трещин эпоксидным низковязким составом	мп	8	
19	простая штукатурка ферм ремонтным составом Паколь Ремонт 400М	м2	200	(со скруглением граней элементов ж/б ферм)
20	нанесение слоя клея FibArmLaminate+ шпателем (или валиком)	м2	140	1кг/м2 при Т=1мм
21	наклейка углеродных ламелей GarbonWrapLamel 14/120 на клей FibArmLaminate+ (1кг/м2 в 1 слой).	мп	340	ширина ламели 140мм, необходимо наносить клей на ламель и ремонтируемую поверхность (см.проект)
22	наклейка углеродной ленты FibArmTape 530/150 на подготовленную поверхность в 2 слоя на клей FibArmLaminate+	мп/м 2	420/63	
23	штукатурка поверхности ферм составом Паколь Ремонтный 400м	м2	200	
24	Праймер битумно-полимерный ТЕХНОНИКОЛЬ (0,35 на 1 м2)	л	3,7275	
25	окраска отремонтированных мест акриловой краской	м2	200	
26	утилизация кровельного материала	тн	расчитать в смете	
27	затаривание стр.мусора в мешки	тн	расчитать в смете	
28	погрузка и отвоз стр.мусора на 47км	тн	расчитать в смете	

Составил: ведущий специалист ОЭРЗиС



М.А.Воинова

Начальник ОЭРЗиС

Д.А.Нечаев