



ООО «К&КГЕОСТРОЙ»
РФ, 109004, Москва, ул. Земляной вал 65
Тел.: +7 (495) 915-24-71

ОГРН 1127747247704 ИНН 7709918820 КПП 770901001

Приложение 1 к заявке

№424-К от 23.07.2025г.

Коммерческое предложение (№ 424-К/1_рев.1 от 06.08.2025г.)

Наименование закупки:

Выполнение комплекса работ по монтажу металлоконструкций Транспортно-конвейерной системы, станции разгрузки вагонов на объекте «Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые объекты терминала»

Наименование Участника: ООО "К&КГЕОСТРОЙ"
ИНН Участника: 7709918820

№ п/п	Наименование	Предложение Участника, руб без НДС			
		ед. измерения	количество	цена за ед. измерения, руб. без НДС	общая стоимость, руб. без НДС
	Выполнение комплекса работ по монтажу металлоконструкций (единичная расценка), включает: Оплата труда рабочих (с учётом коэффициентов на условия труда); Оплата строительной техники, машин и механизмов (в том числе оплата труда машинистов и механизаторов) с учётом её мобилизации/демобилизации; Стоимость основных и вспомогательных материалов с доставкой на объект; Монтаж и демонтаж строительных лесов; Накладные расходы; Прибыль; Все лимитированные затраты: – Временные здания и сооружения; – Вахтовые расходы, включая проживание и проезд; – Перевозка работников от места проживания до объекта. - Подготовительные работы: доставка необходимых материалов, изделий, инструмента и приспособлений, устройство освещения при необходимости; - Все необходимые расходные материалы с учетом их доставки; - Предоставление сертификатов на изделия и материалы; - Поставка всех ресурсов и проведение сопутствующих мероприятий, необходимых для выполнения единицы работ; - Все проверки ОК/КК согласно проектным требованиям; - Уборка рабочей территории; - Этими же предложениями собой предоставляется также минимально возможная предпакетная для использования: бланком, образцы для подержки, изготовление и хранение. В соответствии				

1	в случаях эстакады могут служить опорой для аппаратов воздушного охлаждения и (или) другого технологического оборудования. Изготавливаются из поперечных и продольных элементов, таких как колонны, балки, подвески, распорки, стойки, консоли, горизонтальные и вертикальные связи, опорные плиты, включая различные элементы жесткости и соединения, работающие на срез, а также всех компонентов, отраженных в Рабочей документации переданной в производство работ, стандартах и документации полученной от ИЗГОТОВИТЕЛЯ. Все элементы, изготавливаемые из проката, соединяются друг с другом болтовыми, а в исключительных случаях сварными соединениями. - Включено антикоррозионное покрытие сварных швов, а также восстановление антикоррозионного защитного слоя конструкций; - Норматив включает опорные элементы для проходных мостков, рабочих площадок и площадок обслуживания; Монтаж металлоконструкций постаментов под технологическое оборудование, Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м, Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м, Монтаж нащельников - Все элементы, изготавливаемые из проката, соединяются друг с другом болтовыми, а в исключительных случаях сварными соединениями; - Включает опорные элементы для проходных мостков, рабочих площадок и площадок обслуживания; - Технологическая конструкция представляет собой надземную одноуровневую или многоуровневую пространственную рамную металлоконструкцию, предназначенную, главным образом, для поддержки установленного на определенных высотных отметках оборудования и (или) рабочих площадок и площадок обслуживания. Они изготавливаются из поперечных и продольных элементов, таких как колонны, балки, подвески, распорки, стойки, консоли, горизонтальные и вертикальные связи, опорные плиты, включая различные элементы жесткости и соединения, работающие на срез, а также всех компонентов, необходимых для выполнения систем, как показано на чертежах с пометкой «Выпущено для строительства» и (или) в стандартах и рабочей проектной документации ИЗГОТОВИТЕЛЯ; - Включает в себя монтаж одиночной или двойной стойки, поддерживающей трубопроводы и (или) кабели. В дополнение к перечисленному норматив включает стальные прутки круглого и (или) квадратного сечения, приваренные к верхней части балок для опор трубопроводов (если таковые имеются); - Включает монтаж стальных воронок, металлических навесов и подопорных конструкций трубопроводов, устройство нащельников и всей фурнитуры (при необходимости); - Также включают стальные укрытия и (или) стальные здания и все опоры для трубопроводов и (или) оборудования, монорельсы, подкрановые пути, балки для мостовых кранов, опорные элементы для путей доступа, проходные мостки, рабочие площадки и площадки обслуживания, расположенные на уровне земли или над уровнем земли внутри укрытия. - Монтаж стационарных или съёмных прямых, наклонных перил, поручней, ограждений, а также опор, бортика и всего необходимого для установки перил в соответствии со строительными чертежами; Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением; - Монтаж ступеней лестницы из решетчатой панели с видимой защитной окантовкой, платформ, укрытий в соответствии с типовыми чертежами, а также крепежи; - Включено антикоррозионное покрытие сварных швов, а также восстановление антикоррозионного защитного слоя конструкций, в случае повреждения при монтаже. - При монтаже окрашенных конструкций крепеж должен выполняться на основании требований рабочей документации (болтовое либо сварочное соединение). - Монтаж стального сплошного настила для прямых или многоугольных настилов пола для конструкций, бетонных поддонов, и т.д., а также крепежные болты и скобы. Подгонка панелей к конструкциям; - Монтаж стального решетчатого настила для прямых или многоугольных настилов пола для конструкций, бетонных поддонов, и т.д., а также крепежные болты и скобы. Подгонка панелей к конструкциям; - При монтаже окрашенных конструкций крепеж должен выполняться на основании требований рабочей документации (болтовое либо сварочное соединение)	тонна	2 272,57	78 327,88	178 005 590,25
8	Срок выполнения работ	150 календарных дней с даты передачи строительной площадки			
9	Порядок оплаты	Аванс в размере 30% стоимости Договора из них сумма 8 333 333,33 руб., кроме того НДС 20%, без предоставления безотзывной банковской гарантии, сумма 45 068 343,74 руб., кроме того НДС 20%, с предоставлением безотзывной банковской гарантии. Оплата выполненных Работ осуществляется Заказчиком с удержанием денежных средств в размере 5% от стоимости выполненных Работ (гарантийное удержание) и за вычетом авансового платежа. Аванс засчитывается пропорционально сумме выполненных и предъявленных к оплате работ. (предложения по условиям порядка расчетов в разделе 4 Договора представлены в протоколе разногласий)			
10	Гарантия на выполненные работы	36 месяцев			
11	Контактное лицо (ФИО, должность, телефон, e-mail)	Руководитель проекта Шевчук Кирилл Алексеевич, тел. +7 968 889-16-65, k.kgeostroy@gmail.com, Руководитель проекта Липатов Владимир Евгеньевич, тел. +7 903 738-77-88, k.kgeostroy@gmail.com.			
Настоящее Предложение имеет правовой статус оферты и действует 120 дней с даты окончания срока подачи заявок, установленного в п. 1.2.15 информационной карты					
Генеральный директор (Должность уполномоченного представителя Участника)		Кесслер Ю.Ф. (Подпись)			

