



СОГЛАСОВАНО:
ООО "Проминжиниринг"

Директор по строительству


Синельников Д.Я.

УТВЕРЖДАЮ
ООО "ПК НЭВЗ"

И.О. Директора по эксплуатации и
безопасности производственной
деятельности


Алфимов А.А.



№	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1612/2022-Р-ЮК0.ВОР			
	Устройство шпунтового ограждения		
1	Устройство и извлечение шпунтового ограждения Л5-УМ (L=5500 мм, 343 шт) по ТУ 0925-008-00186269-2016	тн	214,835
2	Устройство котлована в осях ГГ-А/22-26		
3	Разработка грунта 2 гр. экскаватором емкостью ковша 0,65 м3 в котловане с погрузкой в автосамосвалы	м3	874,6
4	Доработка грунта вручную (грунт 2 группы) под песчаную подушку	м3	12,96
5	Доработка грунта вручную (грунт 2 группы)	м3	25,8
6	Погрузка грунта (от ручной разработки) экскаватором емкостью ковша 0,65 м3 в автосамосвалы	м3	12,96
7	Транспортировка грунта 2 гр. на площадку складирования на расстояние 6 км	м3	887,6
8	Работа на отвале	м3	887,6
9	Устройство свай:	шт.	40,00
10	Устройство арматурного каркаса свай: - Арматура Ø18 А500С-кол-во 0,236 тн; - Арматура Ø10 А240С-кол-во 0,073 тн; - Полоса 8х100 по ГОСТ 27772-2015-кол-во 0,041 тн.	т	14,00
11	Заливка свай бетоном В25 F200 W6	м3	92
12	Устройство ростверков монолитных	шт.	20
13	Уплотнение грунта ручной вибротрамбовкой	м2	64,8
14	Выравнивающий слой из песчано-гравийной смеси толщиной 0,2 м с послойным уплотнением ручной пневмотрамбовкой до K=0,95	м3	12
15	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 толщиной 100 мм	м3	6
16	Заливка ростверком бетоном В25 F200 W6	м3	31
17	Устройство арматурного каркаса ростверка: - Арматура Ø12 А500С- кол-во 0,851тн; - Арматура Ø6 А240С- кол-во 0,004 тн; - Закладные детали – анкерный блок- кол-во 0,038тн.	т	17,86
18	Устройство рулонной битумной гидроизоляции	м2	204,6
19	Обратная засыпка пазух котлована бульдозером 79 кВт с послойным уплотнением рычажными пневмотрамбовками песчаным грунтом.	м3	838,6
20	1612/2022-Р-ЮК1.ВОР		
21	Устройство полов (основание):		
22	Уплотнение грунта ручной вибротрамбовкой	м2	2 446,80