

Утверждаю

АО "МЕТРОБАГОНМАШ"

А.С. Никушин

" " 2024 г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Объект: Ямочный ремонт участка дороги от АБК цеха №51 до ЛОС

| № п/п                                 | Наименование вида работ                                                                                           | Ед. изм. | Кол-во           | Примечание                                                                                            | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материала и др. |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                     | 3                                                                                                                 | 4        | 5                |                                                                                                       | 6                                                                                                                                          |
| Демонтаж старого покрытия дороги      |                                                                                                                   |          |                  |                                                                                                       |                                                                                                                                            |
| 1                                     | Демонтаж старого асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см                                                        | м2/ м3   | 3395,35/339,55   |                                                                                                       |  01*0,1 9701-?                                          |
| Устройство асфальтобетонного покрытия |                                                                                                                   |          |                  |                                                                                                       |                                                                                                                                            |
| 2                                     | Разлив битума нефтяного дорожного БНД 60/90, БНД 90/130                                                           | т        | 2,72             | 0,8 кг/м2                                                                                             | 3395,35*0,8/1000                                                                                                                           |
| 3                                     | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 7 см | м2       | 3395,35          | Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка II                                         | 9701*23,14*5/1000=1122 тн                                                                                                                  |
| 4                                     | Разлив битума нефтяного дорожного БНД 60/90, БНД 90/130                                                           | т        | 1,02             | 0,3 кг/м2                                                                                             | 3395,35*0,3/1000                                                                                                                           |
| 5                                     | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 5 см | м2       | 3395,35          | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка I                                           | 9701*24,16*5/1000=1172 тн                                                                                                                  |
| Утилизация отходов                    |                                                                                                                   |          |                  |                                                                                                       |                                                                                                                                            |
| 6                                     | Погрузка грунта механизированным способом                                                                         | м3/м     | 339,535/ 611,163 | толщина 0,1<br>вес 1 м3 = 1,8 т                                                                       |                                                                                                                                            |
| 7                                     | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние до 35 км                  | м3/м     | 339,535/ 611,163 | толщина 0,10                                                                                          |                                                                                                                                            |
| 8                                     | Утилизация отходов 4-5 класса опасности                                                                           | м3/м     | 339,535/ 611,163 |                                                                                                       |                                                                                                                                            |
| Ремонт колодцев                       |                                                                                                                   |          |                  |                                                                                                       |                                                                                                                                            |
| 9                                     | Устройство бетонной подготовки                                                                                    | м3       | 26,88            |                                                                                                       | 8x48x0,07 Бетон, марка                                                                                                                     |
| 10                                    | Демонтаж части колодца                                                                                            | м3       | 4,8              | Люк чугунный (тип Т) - 40 шт<br>Дождеприемник Д82 - 8 шт<br>Плита перекрытия колодцев ПП 10-2 - 48 шт | Демонтируем - не вывозим, монтируем это же? Если нет, то погрузка, перевозка, утилизация-?<br>Прописать размеры ДБ2                        |
| 11                                    | Монтаж части колодца                                                                                              | м3       | 4,8              |                                                                                                       | ранее демонтированных-?                                                                                                                    |
| Установка бордюрного камня            |                                                                                                                   |          |                  |                                                                                                       |                                                                                                                                            |
| 12                                    | Демонтаж старого бордюрного камня БР100.30.15                                                                     | шт       | 180              |                                                                                                       | кол-во указать в метрах.Погрузка, перевозка, утилизация-?                                                                                  |
| 13                                    | Монтаж бордюрного камня БР100.30.15                                                                               | шт       | 315              |                                                                                                       | кол-во указать в метрах                                                                                                                    |

Усложняющие факторы-?  
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:  
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;  
- стесненные условия для складирования материалов;  
- действующее технологическое оборудование;  
представитель заказчика  
- движение технологического транспорта  
Производство работ аналогично текущим процессам в новом строительстве  
АО «Метробагонмаш» Руководитель проекта:

Трусов М.Е.

Представитель технического заказчика

ООО «Проминжиниринг» Руководитель проекта:

Колдашов С.А.