

Утверждаю

АО "МЕТРОВАГОНМАШ"

А.С. Никишин

" " 2024 г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Объект: Ямочный ремонт участка дороги от АБК цеха №51 до ЛОС

№ п/п	Наименование вида работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материала и др.
1	3	4	5		6
Демонтаж старого покрытия дороги					
1	Демонтаж старого асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см	м2/ м3	3395,35/339,55		9701*0,1
Устройство асфальтобетонного покрытия					
2	Разлив битума нефтяного дорожного БНД 60/90, БНД 90/130	т	2,72	0,8 кг/м2	3395,35*0,8/1000
3	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 7 см	м2	3395,35	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка II	9701*23,14*5/1000=1122 тн
4	Разлив битума нефтяного дорожного БНД 60/90, БНД 90/130	т	1,02	0,3 кг/м2	3395,35*0,3/1000
5	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 5 см	м2	3395,35	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка I	9701*24,16*5/1000=1172 тн
Утилизация отходов					
6	Погрузка грунта механизированным способом	м3/т	339,535/ 611,163	толщина 0,1 вес 1 м3 = 1,8 т	
7	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние до 35 км	м3/т	339,535/ 611,163	толщина 0,10	
8	Утилизация отходов 4-5 класса опасности	м3/т	339,535/ 611,163		
Ремонт колодцев					
9	Устройство бетонной подготовки	м3	26,88		8x48x0,07
10	Демонтаж части колодца	м3	4,8	Люк чугунный (тип Т) - 40 шт Дождеприемник Д82 - 8 шт Плита перекрытия колодцев ПП 10-2 - 48 шт	
11	Монтаж части колодца	м3	4,8		
Установка бордюрного камня					
12	Демонтаж старого бордюрного камня БР100.30.15	шт	180		
13	Монтаж бордюрного камня БР100.30.15	шт	315		

Представитель заказчика
АО «Метровагонмаш» Руководитель проекта:

Трусов М.Е.

Представитель технического заказчика
ООО «Проминжиниринг» Руководитель проекта:

Колдашов С.А.