

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылка на чертежи, спецификации	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов
1	2	3	4	5	6	7
		<u>Демонтажные работы</u>				
4.		Демонтаж провода контактной сети на высоте 6,5м	м	240		
5.		Демонтаж консоли подвески контактной сети на высоте 6,5 м	шт./ т	4/ 0,48		0,12х4=0,48т
6.		Демонтаж металлической опоры высотой 9,9 м	шт./ т	3/ 1,56		0,52х3=1,56т
7.		Погрузка и перевозка металлоконструкций самосвалом на расстояние до 1 км с передачей заказчику	т/	2,04		1,56+0,48=2,04т
8.		Демонтаж железобетонной опоры С 136.6-1 высотой 10,1 м	шт./ т/ м3	1/ 2,1/ 0,84		
9.		Демонтаж фундамента железобетонного монолитного	шт./ т/ м3	3/ 6/ 2,4		3х2=6т 0.8х3=2,4м3
10.		Погрузка, перевозка и утилизация строительного мусора самосвалом на расстояние до 30 км	т/ м3	8,1/ 3,24		
		<u>Железобетонные конструкции</u>				
		<u>Опоры</u>				
11.		Монтаж опоры железобетонной ССА100.6-3.1 на установленный фундамент	шт./кг	1/1440		
		<u>Фундаменты</u>				
12.		Установка фундамента сборного железобетонного ТСА-4.5-100 методом вибровдавливания	шт./кг	4/1950		
		<u>Металлоконструкции</u>				
13.		Монтаж узла крепления консоли УКС	шт./кг	6/16,1		
					132-23-КС.ВР	
					Лист	
					2	

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

		04969 КС.МК-14-088				
14.		Монтаж узла крепления тяги консоли ЛЭЗ 40.0368	шт.	1		
15.		Монтаж узла крепления пяты консоли ЛЭЗ 40.0368-01	шт.	1		
16.		Монтаж узла подключения заземляющего проводника к рельсу УКЗУ-3	шт.	4		
17.		Крепление заземляющего проводника D=12мм ГОСТ 2590-2006 в изолирующей трубке ПВХ-18,5х1,5	м	14		
18.		Монтаж кронштейна индивидуального заземлителя УКС 04911 КС.МК-14	шт.	4		
19.		Монтаж стойки металлической МШК1-10-100 КС.МК-14 на установленный фундамент	шт./кг	3/519		
20.		Монтаж ранее демонтированного провода контактной сети на высоте 6,5 м с регулировкой по высоте подвеса	м	240		
21.		Установка знака «Высокое напряжение»	шт.	4		
		<u>Изоляция в узле крепления опор к фундаментам</u>				
22.		Монтаж втулки изолирующей КС 201.200.105	шт.	16		
23.		Монтаж оголовка изолирующего УКС 06131	шт.	4		
24.		Монтаж шайбы изолирующей КС 201.200.118	шт.	16		
25.		Монтаж колпачка изолирующего КС 201.200.117	шт.	16		

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

132-23-КС.ВР