

Утверждаю: \_\_\_\_\_

### Ведомость объемов работ

Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:  
Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Генеральный план. Трансбордер. ГП1/1. Восстановление А/Б покрытия после подъема путей.

| №<br>п/п | №<br>ЛСР | Наименование вида работ                                                 | Ед.изм. | Кол-во                  | Ссылка на<br>чертежи | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода<br>материалов. Пояснения по размерам, количеству<br>(согласно проектным данным), материалам и др.                                                                                                                                                 |
|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2        | 3                                                                       | 4       | 5                       | 6                    | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          |          | <b>Демонтажные работы</b>                                               |         |                         |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1        |          | Резка асфальтового покрытия фрезой                                      | м       | <b>5,95</b>             | 131-23-ГП1-КД-02     | 2-3 путь: 5,95м                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2        |          | Разборка асфальтобетонного покрытия мех. способом                       | м³      | <b>18,7</b>             | 131-23-ГП1-КД-02     | 2-3 путь: (L) 26,19м x 5,95м x (h) 0,12м = 18,7м³                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3        |          | Разборка щебеночного основания мех. способом                            | м³      | <b>36,79</b>            | 131-23-ГП1-КД-02     | 1 путь: (L) 22,77м x 5,24м x (h) 0,08м = 9,55м³<br>2 путь: (L) 25,12м x 2,6м x (h) 0,08м = 5,23м³<br>2 -3 путь: (L) 26,19м x 5,95м x (h) 0,08м = 12,47м³<br>3 путь: (L) 21,15м x 2,6м x (h) 0,08м = 4,4м³<br>4 путь: (L) 12,27м x 5,24м x (h) 0,08м = 5,14м³                                      |
|          |          | <b>Прочие работы</b>                                                    |         |                         |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4        |          | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы                           | т/ м³   | <b>85,17/<br/>55,49</b> |                      | Демонтированное асфальтовое покрытие (γ=1,8 т/м³)<br>18,7м³* 1,8= 33,66т<br>Демонтированное щебеночное основание (γ=1,4 т/м³)<br>36,79м³* 1,4= 51,51т                                                                                                                                             |
| 5        |          | Перевозка строительного мусора на расстояние до 30 км<br>автосамосвалом | т/ м³   | <b>85,17/<br/>55,49</b> |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6        |          | Утилизация отходов 4-5 класса опасности                                 | м³      | <b>55,49</b>            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          |          | <b>Подъем и восстановление щебеночного основания</b>                    |         |                         |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7        |          | Устройство основания из крупного известнякового<br>щебня                | м³      | <b>18,4</b>             | 131-23-ГП1-КД-03     | 1 путь: (L) 22,77м x 5,24м x (h) 0,04м = 4,77м³<br>2 путь: (L) 25,12м x 2,6м x (h) 0,05м = 3,27м³<br>2 -3 путь: (L) 26,19м x 5,95м x (h) 0,04м = 6,23м³<br>3 путь: (L) 21,15м x 2,6м x (h) 0,04м = 2,2м³<br>4 путь: (L) 12,27м x 5,24м x (h) 0,03м = 1,93м³<br>- Щебень, известняк М600 (25-65мм) |
| 8        |          | Устройство основания из мелкого известнякового щебня                    | м³      | <b>36,79</b>            | 131-23-ГП1-КД-03     | 1 путь: (L) 22,77м x 5,24м x (h) 0,08м = 9,55м³<br>2 путь: (L) 25,12м x 2,6м x (h) 0,08м = 5,23м³<br>2 -3 путь: (L) 26,19м x 5,95м x (h) 0,08м = 12,47м³<br>3 путь: (L) 21,15м x 2,6м x (h) 0,08м = 4,4м³<br>4 путь: (L) 12,27м x 5,24м x (h) 0,08м = 5,14м³<br>- Щебень, известняк М600 (5-20мм) |

|    |  |                                                                                                         |    |               |                  |                                                                                                                                                                                                            |
|----|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |  | <b>Устройство асфальтобетонного покрытия</b>                                                            |    |               |                  |                                                                                                                                                                                                            |
| 9  |  | Устройство покрытий $t=0,07\text{м}$ из асфальтобетона крупнозернистого тип Б, марка II, ГОСТ 9128-2013 | м2 | <b>155,83</b> | 131-23-ГП1-КД-04 | $(L) 26,19\text{м} \times 5,95\text{м} = 155,83\text{м}^2 \times (h) 0,07\text{м}$<br>$= 10,91\text{м}^3 \times 2,48 = 27,06\text{тн.}$<br>- Асфальтобетон крупнозернистый тип Б, марка II, ГОСТ 9128-2013 |
| 10 |  | Устройство покрытий $t=0,05\text{м}$ из асфальтобетона мелкозернистого тип Б, марка II, ГОСТ 9128-2013  | м2 | <b>155,83</b> | 131-23-ГП1-КД-04 | $(L) 26,19\text{м} \times 5,95\text{м} = 155,83\text{м}^2 \times (h) 0,05\text{м}$<br>$= 7,79\text{м}^3 \times 2,48 = 19,32\text{тн.}$<br>- Асфальтобетон мелкозернистый тип Б, марка II, ГОСТ 9128-2013   |

Примечания:

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта

Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Представитель Подрядчика: \_\_\_\_\_

Представитель Заказчика: \_\_\_\_\_

Представитель технического Заказчика: В.О. Дураев