

Представитель Заказчика: \_\_\_\_\_

**Ведомость объемов работ**

**Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:  
Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Пути железнодорожные. Послеосадочный ремонт**

| №<br>п/п | Наименование вида работ                             | Ед.<br>из<br>м. | Кол-во  | Ссылка на<br>чертежи,<br>спецификации | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов.<br>Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным<br>данным), материалам и др. |
|----------|-----------------------------------------------------|-----------------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                   | 3               | 4       | 5                                     | 6                                                                                                                                                 |
| 1        | Послеосадочный ремонт пути на деревянных шпалах     | м               | 1336,87 | 131-23-ПЖ-ПР-01                       | <i>Щебень фр.25-60 (балластный 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути =<br/><math>1336,87 * 0,086 \text{ м}^3 = 114,97 \text{ м}^3</math></i>              |
| 2        | Послеосадочный ремонт пути на железобетонных шпалах | м               | 778,15  | 131-23-ПЖ-ПР-01                       | <i>Щебень фр.25-60 (балластный 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути =<br/><math>778,15 * 0,086 \text{ м}^3 = 66,92 \text{ м}^3</math></i>                |

**Примечания:**

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта

Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Представитель Подрядчика: \_\_\_\_\_

Представитель Заказчика: \_\_\_\_\_

Представитель технического Заказчика: \_\_\_\_\_

Согласовано: *ООО "Проминжиниринг"*  
*Директор по строительству*  
*Иванов И.И.*